

«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор
АО «Каракалпакское
предприятие территориальное
электрических
сетей»


А. АКИМОВ.
« » 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг для проведения контрольного обмера выполненных
строительно-монтажных работ по объектам:

Реконструкция АО «ККПТЭС» город Нукус ул.дизельная №1

**«Реконструкция здания Муйнакского РЭС»
Расположенного в МСГ Таллыюзек в Муйнакском районе.**

**«Реконструкция здания Канлыккульского РЭС»
Расположенного в МСГ Навруз в Канлыккульского районе.**

**«Реконструкция здания Бозатауского РЭС»
Расположенного в ПСГ Бозатау в Бозатаусского районе.**

**«Реконструкция здания Кегейлинского РЭС»
Расположенного в МСГ Нурлыбостан в Кегейлинского районе.**

**«Реконструкция здания Берунийского РЭС»
Расположенного в МСГ Бунёткорв Берунийском районе.**

**«Реконструкция ограждение п/с Чимбай 110/35/10кВ»
Расположенного в ССГ Темир жолгузари в Чимбайского районе.**


**«Реконструкция здания РПБ»
Расположенного в МСГ Кызылкум в г.Нукуса.**

№	Наименование требований	Содержание технического задания
1	Основание на закупку услуг	В связи с производственной необходимостью.
2	Цель	Установление фактического объема выполненных строительно-монтажных работ, качества и количества фактически использованных материалов, произведенных затрат при реконструкции объекта, путём инструментальных измерений с помощью расчетных методов.
3	Наименование инициатора	АО «ККПТЭС» город Нукус ул.дизельная №1
4	Наименование участника	Будет определено по итогам конкурсного отбора
5	Источник финансирования	Собственные средства
6	Условия финансирования	Безналичный расчёт в национальной валюте: Аванс -15% После предоставления акта выполненных работ - 85%
	Перечень работ, услуг и их объемы (количество), требуемые от исполнителя	<p>Для достижения обозначенных целей и задач. Исполнитель по договору должен выполнить следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способ контроля путем сравнения объемов и стоимости фактически выполненных строительно-монтажных работ, этапов строительно-монтажных работ и произведенных затрат с объемами и стоимостью строительно-монтажных работ, этапов строительно-монтажных работ и затратами, отраженными в проектной документации, договорах строительного подряда и документах (оплаченных или предъявленных к оплате), являющихся основанием для получения денежных средств. <p>Исполнитель при проведении контрольного обмера выполненных строительно-монтажных работ должен руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами в области строительства, в том числе нормативными документами Министерства строительства Республики Узбекистан.</p> <p>Исполнитель осуществляет предварительную документальную проверку с целью выявления завышений, связанных с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неправильным применением или определением единичных расценок, размеров прочих и лимитированных затрат, норм накладных расходов; - арифметическими ошибками. <p>Проверка объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ производится путем обмера их в натуре и сопоставления с данными учета объемов выполненных работ у заказчика и подрядной организации и, соответственно, с проектно-сметной документацией.</p> <p>Проверка объемов и стоимости выполненных строительно-монтажных работ производится путем обмера их в натуре и сопоставления с данными учета объемов выполненных работ у заказчика и подрядной организации и, соответственно, с проектно-сметной документацией.</p>
8	Требования к участнику исходя из сложности оказываемых услуг	Наличие лицензии на право осуществления деятельности для осуществления контрольного обмера выполненных строительно-монтажных работ, выданной уполномоченным органом Республики Узбекистан. Наличие в штате высококвалифицированных сертифицированных специалистов.

Срок оказания услуги

Предположительный срок оказания услуг по проведению контрольного обмера выполненных строительного-монтажных работ для объекта 10 дней после подписания договора.

Начальник ПТС



И.Отегенов

2022 г.