

20«12»2022 yil.

708-8-111-XT/2022-son

"PROYEKT INVEST" MCHJ, bundan buyon "Ish bajaruvchi" deb ataluvchi, rahbari M.Esanov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Denov tumani Xalq ta'limi bo'limi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari Ch.Haydarov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan quyidagilar to'grisida O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi O'RQ-684-sonli Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-sonli "Qurilish sohasida elektron Davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 maydagi "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 276-sonli Qarorlari va 2022-yil 16-dekabrda №208941-sonli "lot"ga asosan shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma qilingan **Denov tumani 73 -o'rta ta'lim maktab binosin joriy ta'mirlash ta'minlash ishlari** ish xajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi bo'yicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini qabul qilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy summasi QQS bilan (823980871,31 + 123597130,69 so'm QQS) **947578002 (To'qqiz yuz qirq etti million besh yuz yetmish sakkiz ming ikki) so'mni** tashkil etadi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor qilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qushimcha to'lovlarni byudjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. Tulov shartlari

3.1 Shartnoma umumiy summasining 30% miqdorida 5 ish kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (sumda) oldindan to'lovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xaqli bo'ladi.

3.3 «Buyurtmachi» to'lovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 20 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq bajarishi shart.

4.2. Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablaglari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish tuliq bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan to'lov amalga oshirilgandan kundan boshlab, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan 60 kun muddatda bajarilishini ta'minlaydi.

- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;

- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'lik, sifatli, bajarib berishini talab qilishga xaqli bo'ladi.

- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan to'liq kabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'lik o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi Qounining 25-32-moddalari bo'yicha javobgar bo'ladi.

6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,4% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 3 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda Denov tumanlararo Iqtisodiy sudi orqali hal qilinadi.

8. Qo'shimchalar

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega buladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal qilish muddati

10.1. Mazkur shartnoma g'aznachilikda ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31 dekabr 2022 yilgacha amalda buladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun ham teng kuchga ega. bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«Ish bajaruvchi»

"PROYEKT INVEST" MCHJ

Shorchi tumani

X/R: 20208 000 905352007001

INN: 308247714

Andijon sh. Chet el capital ishtirokidagi

Xamkor bank

B\K:00083



RAXBAR

(imzo)

M.Esanov

«Buyurtmachi»

Denov tumani Xalk ta'limi bulimi

Denov t.

ShXV: 401722860222107092100075033

INN: 201535973

O'zResp.Moliya vazirligi G'aznachiligi

INN: 201535973 B/K 00014


Toshkent shahar Markaziy banki HKKM

x/r: 23402000300100001010

RAXBAR

(imzo)

Ch.Haydarov

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	CHORI XAYDAROV TURAROVICH
	Imzolangan sana	20.12.2022 22:45
	Hujjat kodi	YF1544545466
	Hulosa kodi	CI6402422780



Korrupsiyaga qarshi qoidalarining

ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi: pora berishni taklif qilish yoki va'da berish; tovlamaehilik qilish; pora sifatida pul to'lash; bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish. Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon takshlot xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak: korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni; 1253
Telegram-kanali ("@antikoruz_bot");

TOMONLAR

Bajaruvchi: Qarab FOTB

(F.I.O.)

(imzo)

(imzo)

(imzo)

(imzo)

U. Xaerigapov
(davlat organi yoki takshlotining lavozimi)
B. Xaerigapov (F.I.O.)
U. Xaerigapov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA** YF1544545466

C16402422780


1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Ish bajaruvchi "PROYEKT INVEST" MCHJ bilan "Buyurtmachi" Denov tuman Xalq ta'limi bo'limi o'rtasida quyidagilar to'g'risida 947578002 (To'qqiz yuz qirq etti million besh yuz yetmish sakkiz ming ikki) so'mlik Denov tumani 73-umumiy o'rta ta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarib berish va qabul qilib olish bo'yicha shartnoma tuzish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Denov tuman xalq ta'limi tomonidan 20.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Denov tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:



A.E.MIRZAYEV

20.12.2022

Денов туман халк таълим бўлими билан "PROEKT-INVEST" МСНҲ

ўртасида тузилган 20.12.2022 йилдаги №708-8-111-ХТ/2022 -сонли шартномага илова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМ БУЎЛИМИГА ҚАРАШЛИ № 73-СОЎЛИ МАҚТАБ
БИНОСИНИ ЖОРҲИ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ.

№	Товарлар номи	Суммаси
1	ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ	64563,08616
2	ЗАТАРАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 5%	255617,169
3	ЗАТРАТЬ НА ОСНОВАНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	376329,0675
4	ЗАТАРАТЬ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	10126,4458
5	ЗАТРАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	18816,453
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	725452,221
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЬ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	115919,954
8	ИТОГО	841372,175
9	НДС 15%	126205,827
10	ИТОГО С НДС	947578,002

"Иш бажарувчи"

"Буюртмачи"

НОМИ "PROEKT-INVEST" МСНҲ

манзил: Шурчи тумани
Х/Р_20208000905352007001

ИНН: 201222919_578_00014

ЎзРесп.Молия вазирлиги Газначилиги

Тошкент шаҳар Маъмурий банк ВКМ

Х/р: 2340113300000014

РАХБАР (ф.и.о.)



НОМИ Денов туман халқ таълими бўлими

манзил: Денов шаҳар Самарқанд кучаси 70 уй
ИН/Х/В_401722860222107092100075033

ИНН: 201535973 ОКОНХ_97600

ЎзРесп.Молия вазирлиги Газначилиги

ИНН: 201122919_578_00014

Тошкент шаҳар Маъмурий банк ВКМ

Х/р: 2340113300000014

РАХБАР (ф.и.о.)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 208941 на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 73 - мактаб биносин жорий таъмирлаш ишлари Опенбюджет

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 07.12.2022 17:25

Конкурсная комиссия Денов туман ХТБ марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIN NIZOMOVICH	Raes	Denov tumani XTB
Секретарь комиссии	BOBOYOROV OTABEG DJURABEGOVICH	xodim	Denov tumani XTB
Член комиссии	MUMINOV PULAT AMANTURDIYEVICH	hisobchi	Denov tumani XTB
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	xodim	Denov tumani XTB
Член комиссии	ZIYAYEV SHERZOD SAFAROVICH	kotib	Denov tumani XTB
Член комиссии	ERMUMINOV UMID ZIYADULLAYEVICH	Сурхондарё вилоят хокимияти вакили	Сурхондарё вилоят хокимияти
Член комиссии	ESHQOBILOV SHERALI FSHIMATOVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бош мутахасиси	Денов туман ХТБ
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Денов т ХТБ Махсус таъмирлаш эксплуатация хизмати бошлиги	Денов туман ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 208941.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	967 578 002.00
Стартовая сумма	967 578 002.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш категориясида Рейтинг даражаси эга ташкилот булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROYEKT-INVEST MЧЖ	20	947578002	20	Экспертная		
KOMIL YUKSALISH MCHJ	20	957578000	19	Экспертная		
TRIADA MCHJ	20	20	19	Экспертная		
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	20	20	17	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот транспорти хакида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот транспорти хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROYEKT-INVEST MЧЖ	20	947578002	20	Экспертная		
KOMIL YUKSALISH MCHJ	20	957578000	18	Экспертная		
TRIADA MCHJ	20	20	19	Экспертная		
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	20	20	18	Экспертная		

Критерий №3 Иш бажарувчи ташкилотнинг кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш бажарувчи ташкилотнинг кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROYEKT-INVEST MЧЖ	20	947578002	20	Экспертная		
KOMIL YUKSALISH MCHJ	20	957578000	18	Экспертная		
TRIADA MCHJ	20	20	20	Экспертная		
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	20	20	18	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка мажбурий туловлардан карзи йуклиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROYEKT-INVEST MЧЖ	20	947578002	20	Экспертная		
KOMIL YUKSALISH MCHJ	20	957578000	19	Экспертная		
TRIADA MCHJ	20	20	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	20	20	18	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилот хакида маълумот ва иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот хакида маълумот ва иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОЕКТ-INVEST МЧЖ	20	947578002	20	Экспертная		
КОМЛ YUKSALISH МСНЈ	20	957578000	19	Экспертная		
TRIADA МСНЈ	20	20	18	Экспертная		
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	20	20	19	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Наименование участника	Ценовые предложения			Порядок оценки ценовых предложений	
	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	967 578 002.00	950 000 000.00 UZS	950 000 000.00	00.00	950 000 000.00
TRIADA МСНЈ	967 578 002.00	907 578 000.00 UZS	907 578 000.00	00.00	907 578 000.00
ПРОЕКТ-INVEST МЧЖ	967 578 002.00	947 578 002.00 UZS	947 578 002.00	00.00	947 578 002.00
КОМЛ YUKSALISH МСНЈ	967 578 002.00	957 578 000.00 UZS	957 578 000.00	00.00	957 578 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 967 578 002.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	950 000 000.00 UZS	950 000 000.00	00.00	00.00	950 000 000.00	16.12.2022 09:56:30	19.10691
TRIADA МСНЈ	907 578 000.00 UZS	907 578 000.00	00.00	00.00	907 578 000.00	16.12.2022 09:47:36	20
ПРОЕКТ-	947 578 002.00	947 578 002.00	00.00	00.00	947 578	15.12.2022	19.15574

INVEST MЧЖ	UZS				002.00	15:15:55	
KOMIL YUKSALISH MCHJ	957 578 000.00 UZS	957 578 000.00	00.00	00.00	957 578 000.00	15.12.2022 15:40:11	18.9557

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
БИНОФАС АГРО СЕРВИС МУК. МТПК	72	19.10691	91.10691
TRIADA MCHJ	76	20	96
PROYEKT-INVEST MЧЖ	80	19.15574	99.15574
KOMIL YUKSALISH MCHJ	74.4	18.9557	93.3557

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 208941 от 16.12.2022 года на приобретение Денов туман Халқ таълим булимига қарашли 73 - мактаб биносин жорий таъмирлаш ишлари Опенбюжет определила победителем:

PROYEKT-INVEST MЧЖ
308247714

и резервный исполнитель: TRIADA MCHJ (305638847)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ATAMURATOV BAXRIDDIN NIZOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YADGAROV XUSNIDDIN XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ZIYAYEV SHERZOD SAFAROVICH	Согласен	
Член комиссии	YARMATOV DILMURAD XOLMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHOQOBILOV SHERALI-ESHMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Сурхондар вилоят Денов туман халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиши

БАЁНИ № 9

" 20 " Декabr 2022 йил
(сана)

- Раис: Б.Атамуротов
- Аъзолари: Х.Ядгаров
- Ш.Зияев
- Д.Ярматов
- Ш.Эшқуватов

Кун тартибидаги масала:

1. Сурхондар вилояти Денов туман халқ таълими бўлимига қарашли 73-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида






Эшитилди: Ушбу масала бўйича Денов туман халқ таълими бўлими мудир Ч.Хайдаров сўз олди. У ўз сўзида, туман халқ таълими бўлимига қарашли 73-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 208941 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 16.12.2022 йил тугади ва 16.12.2022 йил "PROEKT-INVEST" MCHJ 947578002 сум билан қолиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Сурхондарё вилоят Денов туман халқ таълими бўлимига қарашли 73-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун "PROEKT-INVEST" MCHJ корхонаси билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи Б.Атамуртов зиммасига юклатилсин.

- Раис:  Б.Атамуротов
- Аъзолари:  Х.Ядгаров
-  Ш.Зияев
-  Д.Ярматов
-  Ш.Эшқуватов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PROYEKT-INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PROYEKT-INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.03.2021

958238

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308247714

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Sho`rchi tumani, Yangibozor, Joyilma maxallasi ,

Guvohnoma:

**Surxondaryo viloyati, Sho`rchi tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

**toimonidan
berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 24-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77466

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Denov tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 73-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi bo'yicha (2022yil 17-noyabrdagi 77257-sonli xulosa o'rniga)»

Buyurtmachi - Denov tuman Xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "Termezme'morloyiha "MChJ

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan 10.06.2020-yilda ALN№000806-sonli berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 75281

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixalashga topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan loyixa-smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Komissiya a'zolari tomonidan Denov tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 73-son maktab, ob'ektlarini texnik holatini vizual tekshirish natijalariga ko'ra, nuqsonlar dalolatnomasi tuzildi va uning asosida ishchi loyiha ishlab chiqilib, unda quyidagi ishlar ko'zda tutildi: eski elektr simlar, rozetka viklychatel yoritgichlarni yangisiga almashtirish, devor va shiplar yuzalarini tozalash, teksjash va suvli bo'yoq bilfn bo'yash, eski linoleum polni yangisiga almashtirish, polga keramik plitka yotqizish, eski deraza romlarini PXV romlarga almashtirish, yogoch eshiklarni alyumin eshiklarga almashtirish, isinish qozonlarni yangisiga almashtirish, nasoslar o'rnatish, ventillar o'rnatish, kondensiyon o'rnatish, jalyz va mebellar o'rnatish ko'zda tutilgan.

Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 70 kunni tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- smetaning qiymatlari joriy narxlarda to'g'irlandi,
- deraza romlarini demontaj qilish va PVX romlarini o'rnatish resurs ko'rsatgichlari to'g'irlandi

6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixaning ta'mirlash ishlari qiymati QQS bilan, **1000095,311ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati - **16557,359ming so'm** miqdorida kamaytirilib, **983537,952ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- Qurilish montaj ishlari - 841372,177ming so'm, ✓
- Qo'shilgan qiymat solig'i - 126205,827ming so'm, ✓
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 15959,95ming so'm.

Kamayishga ayrim mexanizmlarning ekspluatatsiyasi va qurilish materiallar narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Loyixa-xujjatlari ekspertizaga texnologik va boshqa yechimlar bo'yicha buyurtmachining izoxlarisiz taqdim etilganligi, takidlanadi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq: yakuniy xarajatlar buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchlilik yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Surxondaryo viloyati Denov tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 73-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha smeta qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

7.3. Ushbu xulosa chiqqandan so'ng 2022yil 23noyabrdai -77257-sonli xulosa bekor qilinadi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich

11.07.2024

"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

ISHCHI LOYIHA

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАНИ №73-СОҢЛИ УМУМТАЪЛИМ
МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ
№ ____-sonli kitob



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Surxondaryo viloyati Termiz sh. Ibn-Sino kuch. 18/10-ofis. tel: +998937924110

ISHCHI LOYIHA

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАНИ №73-СОҢЛИ
УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ИШЛАРИ

ЗАКАЗЧИК:

Buyurtmachi

«Termizme`morloyiha» MCHJ
raxbari:

Loyiha bosh muxandisi:



G.Berdikulova

A.BO'TAYAROV

Termiz sh. - 2022 y.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАНИ №73-СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ОБОРУДОВАНИЕ	64563,08616
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	255617,169
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10126,4458
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	376329,0675
5	ЗАТРАТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	18816,453
	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	725452,222
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54 %	115919,954
	ИТОГО	841372,177
7	НДС 15%	126205,827
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА С НДС	967578,003
8	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ЗА ПРОЕКТНО – ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	15959,95
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	983537,952

ЗАКАЗЧИК



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАНИ №73-СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11025,4664	23184,25	255617169,4
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					255617169,4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,2672	58742	74437,8624
404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	138,4082	655	90657,371
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,7412	890	10449,668
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	104,0984	58500	6089756,4
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	5,424	150368	815596,032
1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	17,286	1000	17286
1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	208,1968	1000	208196,8
1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,511	1200	613,2
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	4,1712	11609	48423,4608
1609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	5,6168	10645	59790,836
2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	4	1000	4000
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	19,6008	5800	113684,64
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	46,60308	1000	46603,08
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	8,614	58742	506003,588
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	32,01143	58742	1880415,421
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,06	79806	4788,36
2873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35	1000	350
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	73,0251	1000	73025,1
3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	5,4912	15000	82368
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					10126445,82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	145,044	1500	217566
58180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,176	4500000	792000
9219	ВОДА	МЗ	53,792	760	40881,92
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,3	390597	117179,1
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,6164	510812	2358112,517
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	18,21252	1050000	19123146
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	60,2	1000	60200
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	60,2	1000	60200
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	344	1000	344000
29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	137,6	1740	239424
30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00018	11600000	2088
30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ	ТН	0,00014	8900000	1246
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00023	8900000	2047
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,24	15000	3600
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	46,152	8520	393215,04

30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	33,332	8900	296654,8
30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	359,04	41000	14720640
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	226,18	1500	339270
30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10 ШТ	1,5	1500	2250
30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	237	608695	144260715
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	3,3993	7400000	25154820
31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	1584	4500	7128000
31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,39048	7400000	2889552
31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,562	22500000	12645000
32037	РЕЛИН	М2	1146,48	75000	85986000
33205	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	118	9100	1073800
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ 942А	ТН	0,01144	11217392	128326,9645
35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	2261,8	150	339270
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	43,932	15000	658980
37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д=219 ММ	М	11,16	118000	1316880
41152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	0,721	365000	263165
44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	2,7	739130	1995651
44059	ВЕТОШЬ	КГ	23,593	4000	94372
44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	50	23000	1150000
44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	1,0125	9600	9720
44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	11600	58000
44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	868,6	4800	4169280
44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	236,34	4600	1087164
44518	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	260	62609	16278340
44576	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	М2	9	185000	1665000
45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	0,612	341465	208976,58
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	31,5048	380378	11983732,81
45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	4200	42000
46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	70	23000	1610000
51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	28,9	30000	867000
52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	4	85000	340000
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0044	11600000	51040
55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	3,0768	46000	141532,8
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	717,92	2100	1507632
62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	125,636	2500	314090
63307	ВЕНТИЛЬ Д=25 ММ	ШТ	4	38000	152000
64817	ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	5,76	11600	66816
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	76,92	45000	3461400
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,24	51000	12240
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00013	8700000	1131
85342	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	14000	280
96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,008	150000	1200
	ПРОВОДА АВВГ 2Х4,0 ММ	М	2564	3160	8102240
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					376329067,5
	ОБОРУДОВАНИЕ				
63592	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ-50 КВТ Т	КОМПЛЕКТ	4	10545400	42181600
63703	НАСОС	КОМПЛЕКТ	4	456400	1825600
	КОНДИЦИОНЕР-12 ВТ (ЗИМА-ЛЕТО)	ШТ	1	3061730	3061730
	ОФИСНЫХ МЕБЕЛИ	КОМПЛЕКТ	1	10656200	10656200
	ЩИТЬ УОЩВ-12	ШТ	6	806000	4836000
	ИТОГО				62561130

TRANСПОРТНЫЕ-2,0%,СКЛАДСКИЕ-1,2% РАСХОДЫ				2001956,16
ИТОГО				64563086,16

Итого:

Составил:  А.БУТОЯРОВ

Проверил:  Г.АТАКУЛОВ

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАНИ №73-СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектны м данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
E67-1-1	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 М		25,64
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,54	65,1256
E67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ		1,3
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,84	7,592
E67-4-4	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БРА, ПЛАФОНЫ	100 ШТ		2,6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,81	28,106
E67-8-1	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ "ЛЕД" 24 В КВАДРАТНЫЙ	100 ШТ		2,6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,1	231,66
44518	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	100	260
E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,5
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	12,05
44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	50
E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,7
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	16,87
46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	70
E46-03-011-1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М БОРОЗД		25,64
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,64	401,0096
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	4,06	104,0984
1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,12	208,1968
Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		25,64
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	948,68
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	46,152
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	33,332
55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	3,0768
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	717,92
62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	125,636
64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	76,92
	ПРОВОДА АВВГ 2Х4,0 ММ	М	П	2564
Ц08-03-599-1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ		6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	16,62
2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,06
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	1,38
30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,24
65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,24
	ЩИТЬ УОЩВ-12	ШТ	П	6
РАЗДЕЛ. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ И ПОТОЛКИ)				
E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		52,3
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	1087,84
E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		34,9
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,6	1172,64

12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,33	11,517
31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,0072	0,25128
E15-02-019-8	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ		17,4
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,86	710,964
12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,3848	6,69552
31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,008	0,1392
E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		34,9
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	1497,21
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	5,235
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	2,1987
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	29,316
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	10,819
E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		17,4
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	937,86
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	2,784
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	1,2006
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	14,616
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	5,394
E18-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		8,5
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	369,75
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,595
51622	ШИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	28,9
	РАЗДЕЛ. ПОЛЫ			
E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ		8,6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	32,422
E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		11,24
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	128,0236
E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		15,26
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	602,9226
404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	138,4082
9219	ВОДА	М3	3,5	53,41
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	31,1304
E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		11,24
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	528,9544
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	5,8448
31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,562
32037	РЕЛИН	М2	102	1146,48
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	5,62
E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		3,52
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	421,6256
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,2672
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,9856
3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	5,4912
58180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,176
9219	ВОДА	М3	0,1	0,352
30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	102	359,04

31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	1584
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,76
E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		8,6
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	57,276
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	11,438
1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	17,286
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,258
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	60,2
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	60,2
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	344
29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	137,6
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	226,18
35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	2261,8
44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	868,6
E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		2,34
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	55,224
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,1404
44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	236,34
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,16	0,3744
РАЗДЕЛ. ПРОЕМЫ				
E46-02-009-4	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2		0,64
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,64	21,5296
E46-04-012-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2		2,37
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,76	409,4412
E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2		0,027
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	2,80557
E10-01-034-5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (СТЕКЛОПАКЕТ)	100 М2 ПРОЁМОВ		2,37
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	187,55	444,4935
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,76	4,1712
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	19,62	46,4994
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	8,4609
2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,23	71,6451
30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	61,2	145,044
80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	92	218,04
30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ (СТЕКЛОПАКЕТ)	М2	100	237
E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,027
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	81,34	2,19618
2209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,10368
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,05373
44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	100	2,7
44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	1,0125
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0048	0,00013
E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,64
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	130,5984
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,064

12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	2,752
РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА КОТЛЫ				
E18-01-014-01	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЯ ПОД КОТЕЛ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2		0,06
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	1,818
9219	ВОДА	МЗ	0,5	0,03
45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	10,2	0,612
E18-01-002-03	РАЗБОРКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ К=0,6	1 КОТЁЛ		4
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,108	156,432
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,486	1,944
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,206	4,824
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,404	5,616
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00083	0,00332
E18-01-002-03	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/Ч): ДО 0,46 (0,4) (50 КВт Т)	1 КОТЁЛ		4
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,18	260,72
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,81	3,24
2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	2,4
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,01	8,04
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,34	9,36
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00552
63542	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ-50 КВт Т	КОМПЛЕКТ	1	4
E18-04-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 МЗ	1 БАК		4
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	16,12
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,04
2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	1,6
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,44
52000	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 МЗ	ШТ	1	4
E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС		4
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	56,68
762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,2
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	2,08
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,12
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00156
63705	НАСОС	КОМПЛЕКТ	1	4
E18-05-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		4
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,4
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,04
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00056
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0011	0,0044
63307	ВЕНТИЛЬ Д=25 ММ	ШТ	1	4
96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008

026-02-005-08	УСТРОЙСТВА ДЫМОХОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 219 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,12
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	185,92	22,3104
2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,14	3,2568
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,24	0,1488
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,004	0,00048
37190	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д=219 ММ	М	93	11,16
026-01-006-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И БАКОВ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ		0,7
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,08	65,856
1303	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЖЕК	МАШ-ЧАС	0,73	0,511
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,38	0,266
40152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	1,03	0,721
РАЗДЕЛ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
025-02-005-5	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНУ И БЕТОНУ СТЕН ПЛОЩАДЬ	100 М2		1,18
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,24	87,6032
1009	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	4,76	5,6168
12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,2	0,236
12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,58	1,8644
30572	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ	ТН	0,00012	0,00014
33015	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ	М2	100	118
026-06-008-01	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ-12 ВТ (ЗИМА-ЛЕТО)	1 КОНДИЦИОНЕР		1
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,5	3,5
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,08
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,05
2073	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35	0,35
30517	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00018	0,00018
30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,1	0,1
31796	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X40 ММ	10 ШТ	1,5	1,5
4025	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	5
4096	ПРУЖКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	10	10
0542	ГЕРМЕТИКИ СИЛИКОНОВЫЕ	Л	0,02	0,02
	КОНДИЦИОНЕР-12 ВТ (ЗИМА-ЛЕТО)	ШТ	П	1
026-01-057-1	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	100 М2		0,09
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,06	6,3054
521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,48	0,2232
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,25	0,2025
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0026	0,00023
4076	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	М2	100	9
6407	ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	64	5,76
026-01-059-1	УСТАНОВКА ОФИСНЫХ МЕБЕЛИ	100 ШТ		0,01
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,15	0,7515
2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,47	0,0247
4020	ОФИСНЫХ МЕБЕЛИ	ШТ	100	1

ИТОГО:

Составил: _____ А.БУТОЯРОВ

Проверил: _____ О.АТАКУЛОВ

"УТВЕРЖДАЮ"

2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДЕНОВ ТУМАНИ №73-СОНЛИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
2	3	4
РАЗДЕЛ. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	100 М	25,64
МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	1,3
МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ БРА, ПЛАФОНЫ	100 ШТ	2,6
СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ "ЛЕД" 24 В КВАДРАТНЫЙ	100 ШТ	2,6
СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,5
СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,7
ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2	100 М БОРОЗД	25,64
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	25,64
ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ	6
РАЗДЕЛ. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ И ПОТОЛКИ)		
ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	52,3
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	34,9
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	17,4
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	34,9
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	17,4
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ПРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	8,5
РАЗДЕЛ. ПОЛЫ		
РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ	8,6
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	11,24
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	15,26
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	11,24
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,52
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	8,6
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	2,34
РАЗДЕЛ. ПРОЕМЫ		
СМЕНКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2	0,64
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	2,37
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,027
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ (СТЕКЛОПАКЕТ)	100 М2 ПРОЁМОВ	2,37

УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,027
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,64
РАЗДЕЛ. УСТАНОВКА КОТЛЫ		
УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЯ ПОД КОТЕЛ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2	0,06
РАЗБОРКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ К=0,6	1 КОТЁЛ	4
УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/Ч): ДО 0,46 (0,4) (50 КВт Т)	1 КОТЁЛ	4
УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,1 М3	1 БАК	4
УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС	4
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	4
УСТРОЙСТВА ДЫМОХОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 219 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,12
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И БАКОВ	1 М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,7
РАЗДЕЛ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ЦОКОЛЯ	100 М2	1,18
МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ-12 Вт (ЗИМА-ЛЕТО)	1 КОНДИЦИОНЕР	1
УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	100 М2	0,09
УСТАНОВКА ОФИСНЫХ МЕБЕЛИ	100 ШТ	0,01



И. Кайитов.
М. Засеев