

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 209902 на приобретение Ангор туман Халк таълим булимига карашли 27-сонли мактаб худудида спорт зал биносини курилиш ишлари
Смета-лойиха ва экспертиза хулосаси хужжатлари учун 530 001 070 сумдан 4 568 975 сум
камайтирилди**

Способ проведения электронный

Дата 16.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 09:30

Конкурсная комиссия Ангор туман Халк таълим булими Марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMADIYAROV NOMOZ TUXTAMISHOVICH	мудир	Ангор ХТМ
Секретарь комиссии	TANGRIYEV MUMIN PULATOVICH	бош хисобчи	Ucel
Член комиссии	MUSURMONQULOV TURG'UN SOATMURATOVICH	Бош мухандис	Ангор ХТМ
Член комиссии	XUJAMBERDIYEV BOZOR EGAMBERDIYEVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича мутахасис	Ангор ХТМ
Член комиссии	JURAYEV KUSHOQ QAXXOROVICH	АКТ Методист	Ангор ХТМ
Член комиссии	XO'JANOVA DILAFRO'Z ALLAMURODOVNA	Касаба уюшмаси раиси	Ангор ХТМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.12.2022 года № лота 209902.

Метод оценки предложений – Бальный метод

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	Ангор туман Халк таълим булимига карашли 27-сонли мактаб худудида спорт зал биносини курилиш ишлари. Лойиха -смета ва экспертиза хулоса хужжатлари учун (530 001 070 суммадан 4 568 975 сум камайтирилди)
Количество товара	1.00
Единица измерения	усл. ед
Цена товара (услуги) за единицу	525 432 095.00
Стартовая сумма	525 432 095.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий натижа 3 йиллик ДСИ маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Taraqqiyot me'mor MCHJ	20	299000000	12	Экспертная		
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	20	Талаб этилган хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	20	Талаб килинган хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ва ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Taraqqiyot me'mor MCHJ	20	299000000	20	Экспертная		
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	20	Талаб этилган хужжатлар мавжуд	17	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	20	Талаб килинган хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш категориясида Рейтинг даражасига эга ташкилот булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Taraqqiyot me'mor MCHJ	20	299000000	20	Экспертная		
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	20	Талаб этилган хужжатлар мавжуд	18	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	20	Талаб килинган хужжатлар мавжуд	19	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка туловлврдан карздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Taraqqiyot me'mor MCHJ	20	299000000	20	Экспертная		
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	20	Талаб этилган хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	20	Талаб килинган хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №5 Моддий ва техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Taraqqiyot me'mor MCHJ	20	299000000	5	Экспертная		
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	20	Талаб этилган хужжатлар мавжуд	15	Экспертная		
ЧП BREND-QURUVCHI	20	Талаб килинган хужжатлар мавжуд	20	Экспертная		

Финансовое значение

Наименование товара: Услуги по капитальному ремонту нежилого здания

Ценовые предложения				Порядок оценки ценовых предложений	
Наименование участника	Стартовая сумма (UZS)	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Итоговое значение (UZS)
Taraqqiyot me'mor MCHJ	525 432 095.00	299 000 000.00 UZS	299 000 000.00	00.00	299 000 000.00
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	525 432 095.00	525 432 095.00 UZS	525 432 095.00	00.00	525 432 095.00
ЧП BREND-QURUVCHI	525 432 095.00	524 000 000.00 UZS	524 000 000.00	00.00	524 000 000.00

Оценка участников финансовой части составила:

Стартовая сумма составляет 525 432 095.00 UZS

Наименование участника	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Коэффициент, используемый для расчета предложений нерезидентов	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Taraqqiyot me'mor MCHJ	299 000 000.00 UZS	299 000 000.00	00.00	00.00	299 000 000.00	15.12.2022 15:34:29	20
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	525 432 095.00 UZS	525 432 095.00	00.00	00.00	525 432 095.00	15.12.2022 19:13:32	11.38111
ЧП BREND-QURUVCHI	524 000 000.00 UZS	524 000 000.00	00.00	00.00	524 000 000.00	16.12.2022 10:42:32	11.41221

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической	Общий балл по финансовой	Итоговый
------------------------	---------------------------	--------------------------	----------

	части	части	балл
Taraqiyot me'mor MCHJ	61.6	20	81.6
ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE	72	11.38111	83.38111
ЧП BREND-QURUVCHI	79.2	11.41221	90.61221

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 209902 от 16.12.2022 года на приобретение Ангор туман Халк таълим булимига карашли 27-сонли мактаб худудида спорт зал биносини курилиш ишлари Смета-лойиха ва экспертиза хулосаси хужжатлари учун 530 001 070 сумдан 4 568 975 сум камайтирилди определила победителем:

ЧП BREND-QURUVCHI
306763906

и резервный исполнитель: ООО SARMANBOBO O'G'LI XUDOYBE (305633584)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMADIYAROV NOMOZ TUXTAMISHOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUSURMONQULOV TURG'UN SOATMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAMBERDIYEV BOZOR EGAMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JURAYEV KUSHOQ QAXXOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JANOVA DILAFRO'Z ALLAMURODOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**209902 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

20.12.2022 09:24

Комиссия раиси:

MAMADIYAROV NOMOZ TUXTAMISHOVICH



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestiga

"BREND-QURUVCHI" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BREND-QURUVCHI" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.10.2019

767986

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306763906

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, Kayran, Kayran mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Angor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



HAQ EVAZIGA XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI

Kapital ta'mirlash shartnomasi № _____

« _____ » _____ 2022yil

Angor tumani

«BRENDQURUVCHI» X.K bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, raxbari; B.Pirimqulov, Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va Angor tuman Xalk ta'limi bulimi, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari; N.Mamadiyarov, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan kuyidagilar to'g'risida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilinganva "<https://etender.uzex.uz/lot/91305>" ish hajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi buyicha bajarilgan qurilish ishlarini kabul kilib, mazkur shartnoma shartlari asosida to'lovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxi va umumiy qiymati

2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy qiymati Respublikamiz milliy valyutasi so'mda belgilanadi.

2.2 Shartnoma umumiy so'mmasi QQS bilan (455652174+68347826)524 000000 (Besh yuz yigirma to'rt million) so'mni tashkil kiladi.

2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida o'zgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor kilib, o'zgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.

2.4 «Buyurtmachi» o'zgargan narxlar asosida qo'shimcha to'lovlarni budjetda ko'rsatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

3.1 Bajariladigan ish xajmini tulik qiymatining 30% miqdorida 3 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob rakamiga (so'mda) oldindan tulovni amalga oshiradi.

3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1. bandi talablari bajarilmagan takdirida «Ish bajaruvchi» shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarmaslikga xakli buladi.

3.3 «Buyurtmachi» tulovlarni f-2 va f-3 ga asosan shartnomadagi umumiy so'mmadan chikmagan xolda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 3 bank kuni davomida tulanadi.

4. Ishning bajarilish tartibi

4.1. Shartnomaning umumiy so'mmasidan chikmagan xolda «Ish bajaruvchi» smetada kursatilgan ishlarni 90 bank kunida to'liq bajarishi shart.

4.2 Bajariladigan ish xajmi smetadan, shartnomaning umumiy so'mmasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor kilinishi yoki budjet mablaglari doirasida uzgartirish kiritishi mumkin.

4.3. Smetada kursatilgan ish xajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan sung ish tulik bajarilgan xisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:

- Oldindan tulov amalga oshirilgandan sung, shartnomada kursatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.

- «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.

- Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniklangan kamchiliklarni uz vaktida bartaraf etib boradi.

5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:

- Bajarilgan ish xajmini kabul kilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon kuzdan kechiradi va uning sifatiga yarokliligiga e'tibor beradi;
- Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bulsa, «Buyurtmachi» kabul kilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish kismini kaytadan tulik, sifatli, bajarib berishini talab kilishga xakli buladi.
- Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan tulik kabul kilib olingandan sung «Ish bajaruvchi»ga shartnomada kursatilgan so'mmaning kolgan kismini tulik utkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

6.1. Tomonlar shartnomada kursatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan takdirida Uzbekiston Respublikasining Fukarolik kodeks va 29.08.1998-yildagi 670-I-sonli «Xujalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy xukukiy bazasi tugrisida»gi Konuning asosan 25-32 bandlari buyicha javobgar buladilar.

6.2. Tulovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 mikdorida, lekin shartnomaning umumiy so'mmasini 50% dan oshmagan mikdorda penya tulaydi.

6.3. Shartnomada kursatilgan ish xajmini uz vaktida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5 % mikdorida, lekin shartnomaning umumiy so'mmasini 50% dan oshmagan mikdorda penya tulaydi.

6.4. Bajarilgan ish xajmi «Buyurtmachi» tomonidan kabul kilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan bir oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida koladi.

6.5 Shartnomaning amal kilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki bir taraflama uzgartirish kiritishga yul kuyilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma buyicha tomonlar shartlarni bajarmagan takdirida, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni koplaydi.

7.2. Tomonlar urtasada shartnomani tuzishda, bajarilishida, uzgartirish va bekor kilishda yetkazilgan zararlarni koplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda iqtisodiy Sud orkali xal kilinadi.

8. KORRUPSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora ya'ni hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushimchalar konuniy kuchiga ega buladi. Uzgarish va kushimchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor kilishga tulov shartlari bajarilmaganligi va maxsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos buladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Fors- major

9.1 Agar shartnoma tuzilgandan sung ikki tomon uz majburiyatlarini gayri tabiiy xolatlar , suv toshkini , yongin, yer kimirlash va boshka tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, xech kaysi tomon tula yoki kisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

10. Shartnomaning amal kilish muddati

10.1 Mazkur shartnoma g'aznachilikda ruyxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi va 31.12.2022 yilgacha amaldabuladi.

10.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzildi, ikki tomon uchun xam teng kuchga ega bulib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos buladi.

11. Tomonlarning yuridik manzili

«ISH BAJARUVCHI»

«BRENDOURUVCHI» X.K

MANZIL: Angor tuman Kayran mahallasi

X/R:

20208000306763906MFO:

01063

Bank: «Termizshahar BANK»

RAXBAR: B.Pirimqulov



«Buyurtmachi»

NOMI: AngortumanXalk ta'limi bulimi

MANZIL: AngortumaniAt-Termiziy kuchasi.

ShXR:401722860222027092100075018

INN: 207121037

O'zResp.MoliyavazirligiG'aznachiligi

x/r: 23402000300100001010,

INN:201122919,

MFO: 00014.

Toshkentshaxarmarkaziybank HKKM.

RAXBAR: N.Mamadiyarov

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	NOMOZ MAMADIYAROV TUXTAMISHOVICH
	Imzolangan sana	20.12.2022 16:06
	Hujjat kodi	CC4104551523
	Hulosa kodi	WD3148730651

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

WD3148730651

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: 27 mak kur
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Angor tumani xalq ta'limi tomonidan 20.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tumani yuridik
markazi
markaz rahbari:



K.S.TURSUNOV

20.12.2022

"Келишилди"

Ангор туман ҳоқимлиги Молия бўлими
бошлиғи



С.Кучкаров

2022 йил

"Тасдиқлайман"

Ангор туман Халқ таълими бўлими
мудир



Н.Мамадияров

2020 йил

Ангор тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 27-умумий ўрта таълим мактаби биносини капитал таъмирлаш ишлари бўйича

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

(минг сўмда)

Объект номи	Таъмирлаш ишларини бошлаш ва яқунлаш санаси	Пудрат шартномаси тузиш вақтида қурилишнинг умумий қиймати	Қурилиш-нинг 2022 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ қиймати	Шу жумладан			2020 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
				Ҳаммаси	Қурилиш таъмирлаш ишлари	Бошқа харажатлар		
Ангор тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 27-умумий ўрта таълим мактаби биносини капитал таъмирлаш ишлари бўйича	2022 йил декабр	524,000.0	-	530,000.0	524,000.0	6,000.00	-	"BREND QURUVCHI" ХК
Жами		524000.0	-	530000.0	524000.0	6,000.00	-	

2022 йил "20" декабр кунндаги № 568-8-109-хТ/2022 -сонли шартномага илова

АНГОР ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БЎЛИМИГА ҚАРАШЛИ 27-МАҚТАБ БИНОСИНИ
КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость, тыс. сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	98,205.160
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3,967.982
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ	246,907.169
4	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	45,343.176
	ИТОГО	394,423.487
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -17,54 %	61,228.687
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	455,652.174
6	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ -15 %	68,347.826
	ВСЕГО	524,000.00

Шартнома умумий суммаси 524 000 000 (беш юз йнгирма тўрт миллион) сўмни ташкил қилади

"Бажарувчи"
"BREND QURUVCHI" ХК

Ангор тумани, "Кайран" маҳалласи
ИНН: 306763906
МФО: 01063
Х/Р: 20208 000 705 129 148 001
ХАБ Трастбанк Термиз филиали



Б.Примкулов

"Заказчик"
Ангор тумани Халқ таълими бўлими

Ангор тумани Ат Термизий кўчаси 58 уй
ШХВ:401722860222027092100075018
ИНН: 207121037
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 Б/К 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ
х/р: 23402000300100001010



Н.Мамадияров

АНГОР ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БЎЛИМИГА ҚАРАШЛИ 27-МАКТАБ БИНОСИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

N п.п.	Месторасположения дорог	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум	Кабельное продукции, сум	Оборудование, сум	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ОБЩЕСТРОНТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СПОРТЗАЛ	30,577.5	2,235.0	143,933.5			176,746.0
2	ВСПОМОГАТ ПОМЕЩЕНИЕ	47,489.4	779.2	54,701.9			102,970.4
3	ОТОПЛЕНИЕ	5,485.3	791.6	19,188.5		30,659.5	56,124.9
4	ВОДОПРОВОДКАНАЛИЗАЦИЯ И САМУЗЕЛ	1,923.7	34.7	6,425.5		2,400.0	10,783.9
5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	12,729.3	127.6	10,900.2		10,877.7	34,634.8
	ИТОГО	98,205.2	3,968.0	235,149.7	0.0	43,937.2	381,260.0
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% ОБОРУДОВАНИЕ 2% СКЛАДСКИЙ 1.5%			11,757.5		1,406.0	13,163.5
	ИТОГО	98,205.2	3,968.0	246,907.2	0.0	45,343.2	394,423.5

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" ХК бошлиги



(Handwritten signature)

Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани Халқ таълими бўлими
муздир



(Handwritten signature)

Н.Мамадияров

АНГОР ТУМАН ХТБ ҚАРАШЛИ 27-МАҚТАБ ВИНСОНИИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI № 1

Спорт зал

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.ЧАС	1637.22663	18676.81	30577515.8
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.ЧАС	1.2951	0	0.00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					30577515.8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0.25896	72437	18753.28552
2	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	2.1364	1620	3460.968
3	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0.48195	1081	520.98795
4	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	26.69301	655	17433.92155
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11.62995	890	10350.6555
6	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1.2856	68000	87420.8
7	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2.21008	150368	332325.3094
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	1.25856	566	712.34496
9	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	1.4472	1000	1447.2
10	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1.22809	1000	1228.09
11	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	18.86113	49500	933625.935
12	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	6.1919	5642	34934.6998
13	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	12.9605	1000	12960.5
14	ПРЕСС - НОЖНИЦЫКОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-ЧАС	0.72576	2500	1814.4
15	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0.0045	1000	4.5
16	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	9.17799	15000	137669.85
17	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	25.4651	1256	31984.1656
18	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	10.584	1000	10584
19	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0.88702	4200	3725.484
20	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2.19048	58742	128673.1762
21	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5.48799	58742	322375.5086
22	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0.432	79806	34476.192
23	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	7.47598	1000	7475.98
24	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	24.108	2500	60270
25	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	39.2	1000	39200
26	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0.09828	15000	1474.2
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					2234957.154
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	29.025	150	4353.75
2	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	3.645	150	546.75
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0.03	10696652	320899.56
4	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0.00315	4500000	14175
5	ВОДА	МЗ	0.0134	760	10.184
6	ВОДА	МЗ	13.82976	760	10510.6176
7	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1176	150	176400
8	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	98	2200	215600
9	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5.04	1000	5040
10	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5.04	1000	5040
11	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	28.8	1000	28800
12	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	11.52	1740	20044.8
13	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.01027	11600000	119132
14	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0.00008	8200000	656
15	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.00009	8200000	738
16	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	588	450	264600
17	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0.00045	585600	263.52

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
				5	6
1	2	3	4	5	6
18	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	6,426	41000	263466
19	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	18,936	1500	28404
20	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0,3094	10700000	3310580
21	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,3402	7220000	2456244
22	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02399	20604000	494289,96
23	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	28,35	920	26082
24	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00498	8750000	43575
25	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,07866	28000000	2202480
26	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,00091	8900000	8099
27	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,6325	10000	26325
28	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,144	5100000	734400
29	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,06293	900000	56637
30	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,2754	900000	247860
31	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	293,76	75000	22032000
32	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00034	8008696	2722,95664
33	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00039	7150000	2788,5
34	ШВЕЛЛЕРЫ N40 ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТО	ТН	0,03142	8900000	279638
35	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,05244	10500000	550620
36	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	7,95031	3350	26633,5385
37	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЛЦ-ДО1, МАРКИ 400	ТН	0,00378	450500	1702,89
38	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,0201	450500	9055,05
39	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01279	8847261	113156,4682
40	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00431	8847261	38131,69491
41	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,01858	8847261	164382,1094
42	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00292	8847261	25834,00212
43	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,6125	8847	5418,7875
44	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	189,36	150	28404
45	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,536	5700	25855,2
46	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0151	3350000	50585
47	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0018	3200000	5760
48	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	72,72	4800	349056
49	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0476	8500	404,6
50	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М-150	М3	4,5675	348981,49	1593972,956
51	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	6,00372	440475,13	2644489,347
52	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	5,33064	1050000	5597172
53	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,12392	3350	7115,132
54	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	37,064	47233	1750643,912
55	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	ТН	0,28006	10000000	2800600
56	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,00002	10000000	200
57	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,864	10000000	8640000
58	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛ	ТН	0,144	10000000	1440000
59	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,162	30000	4860
60	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 100X5 ММ	ТН	0,0048	8500000	40800
61	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 60X3ММ	ТН	0,0053	10000000	53000
62	УГОЛОК 50X5 ММ	ТН	0,077	8500000	654500
63	УГОЛОК 40X4 ММ	ТН	0,026	8500000	221000
64	АЛЮПАЛ	М2	49	151000	7399000
65	ПРОФНАСТИЛ	М2	4,5	82000	369000

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
66	СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ	M2	302.08	248870	75178649.6
67	ОЦЕНКОВАННОЙ СТАЛЬ	M2	2	60325	120650
68	ЩИТЫ НАСТИЛА	M2	20.6822	30000	620466
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					143933519.9

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" ЖК бошлиги



[Handwritten signature]

Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани Халқ таълими бўлиги
мудир



[Handwritten signature]

Н.Мамадияров

АНГОР ТУМАН ХТБ ҚАРАШЛИ 27-МАКТАБ БИНОСИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI № 2

ВСПОМОГАТЕЛ ПОМИЩЕНИЕ

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2542.746	18676.41	47489366.82
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2.24948	0	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					47489366.82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2.06372	72437	149489.6856
2	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	0.5232	1650	863.28
3	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0.48195	1081	520.98795
4	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	14.7841	655	9683.5855
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2.7405	890	2439.045
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0.1467	82994	12175.2198
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0.7498	58500	43863.3
8	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1.2257	95000	116441.5
9	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0.09876	150368	14850.34368
10	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	17.9626	0	0
11	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0.35645	566	201.7507
12	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.0549	1000	54.9
13	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1.418	49500	70191
14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	6.74999	5642	38083.44358
15	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	3.174	1000	3174
16	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0.0045	1000	4.5
17	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1.5159	1000	1515.9
18	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	4.59089	15000	68863.35
19	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0.9359	5800	5428.22
20	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	2.592	1000	2592
21	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0.1428	4200	599.76
22	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.90019	58742	52878.96098
23	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.90013	58742	52875.43646
24	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0.38468	1000	384.68
25	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	5.904	2500	14760
26	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9.6	1000	9600
27	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0.576	72437	41723.712
28	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3.267	5642	18432.414
29	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13.842	1000	13842
30	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	2.24172	15000	33625.8
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					779158.7753
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	58.05	150	8707.5
2	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	7.29	150	1093.5
3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0.099	10696652	1058968.548
4	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0.07185	4500000	323325

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
5	ВОДА	М3	0.0128	760	9.728
6	ВОДА	М3	11.43069	760	8687.3244
7	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	67	141667	9491689
8	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШГ	288	150	43200
9	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШГ	24	2200	52800
10	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0.005	11600000	58000
11	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0.00016	8200000	1312
12	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.00009	8200000	738
13	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШГ	144	450	64800
14	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0.00045	585600	263.52
15	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	146.574	41000	6009534
16	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0.08763	10700000	937641
17	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.18429	7220000	1330573.8
18	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0.0045	20604000	92718
19	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	646.65	920	594918
20	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0.02228	28000000	623840
21	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0.4941	10000	4941
22	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0.01782	900000	16038
23	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0.14815	900000	133335
24	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0.00048	8008696	3844.17408
25	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0.01485	10500000	155925
26	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.34692	3350	1162.182
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЛПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0.00861	450500	3878.805
28	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0.0192	450500	8649.6
29	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0.00033	8847261	2919.59613
30	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0.00198	8847261	17517.57678
31	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0.00256	8847261	22648.98816
32	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0.15	8847	1327.05
33	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2.3604	5700	13454.28
34	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0.0018	3200000	5760
35	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0.0067	3350000	22445
36	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0.0978	3200000	312960
37	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	48.48	8500	412080
38	ШЛИФКРУГИ	ШГ	0.00881	8500	74.885
39	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100	М3	9.9756	334550.03	3337337.279
40	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М-150	М3	4.5675	348981.49	1593972.956
41	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	5.412	440475.13	2383851.404
42	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	2.66497	1050000	2798218.5
43	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	2.0502	45000	92259
44	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	8.313	33470	278236.11
45	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.09936	3350	332.856
46	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	ТН	0.26752	10000000	2675200

№ п/п	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
47	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКатапных ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0.00005	10000000	500
48	ВОДА	М3	2.412	760	1833.12
49	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3.15	455665.16	1435345.254
50	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТ	М2	90	141667	12750030
51	БУМАГА РОЛЕВАЯ	ТН	0.0063	8500000	53550
52	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0.00864	4200000	36288
53	УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ, МАРКИ А	ТН	0.0864	5200000	449280
54	КАРБОРУНД	КГ	36.432	1200	43718.4
55	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	М3	0.03096	3100000	95976
56	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОТУПОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0.00405	750500	3039.525
57	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0.072	2100	151.2
58	УГОЛОК 50X5 ММ	ТН	0.154	8500000	1309000
59	УГОЛОК 40X4 ММ	ТН	0.052	8500000	442000
60	АРМАТУРА Д 16 ММ	ТН	0.032	8869565	283826.08
61	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	4	60325	241300
62	ПРОФНАСТИЛ	М2	9	82000	738000
63	АЛЮПАН	М2	12	151000	1812000
64	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0.162	30000	4860
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					54701885.74

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" ХК бошлиги



Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани Халқ таълими бўлими
мудири



Н.Мамадияров

ОТОПЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	293 70027	18676.41	5485266.66
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					5485266.66
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1.624	1620	2630.88
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.06726	890	59.8614
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2.14883	150368	323115.2694
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0.38113	5642	2150.33546
5	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /И/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	3.25622	3080	10029.1576
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	6.55	5800	37990
7	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7.05102	58742	414191.0168
8	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1.4605	1000	1460.5
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					791627.0207
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0.0022	8520000	18744
2	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0.00012	8520000	1022.4
3	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0.00012	10000000	1200
4	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0.00022	8008696	1761.91312
5	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0.00017	7500000	1275
6	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0.35687	3350	1195.5145
7	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0.00453	8847261	40078.09233
8	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕН Д 25 ММ ТОЛ 4,2 ММ	М	18.58	8690	161460.2
9	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	20	22400	448000
10	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3 М3	ШТ	3	65000	195000
11	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0.02779	11600000	322364
12	КРОНШТЕЙНЫ КР-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	14.15638	80000	1132510.4
13	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА АКФА	СЕКЦИЯ	204	57340	11697360
14	ТРУБОПРОВОДЫ Д 32 ММ ТОЛ 2,8 ММ	М	127	31455	3994785
15	ВЕНТИЛЕЙ Д 25 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	12	41862	502344
16	ВЕНТИЛЕЙ Д 32 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	6	41660	249960
17	ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ Д 15 ММ	ШТ	1	26285	26285
18	КЛАПН ОБРАТНЫЙ П/П Д 25 ММ	ШТ	2	13000	26000
19	МУФТА КОМБИРОВ Д 40 ММ АМЕРИКАНКА	ШТ	4	43589	174356
20	МУФТА КОМБИРОВ Д 25 ММ	ШТ	4	18961	75844
21	МУФТА КОМБИРОВ Д 20 ММ	ШТ	1	9162	9162
22	ФИЛТР СЕТЧАТЫЙ	ШТ	2	35500	71000
23	КРАНИК П/П Д 4 ММ	ШТ	1	14500	14500
24	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.00144	15500000	22320
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					19188527.52
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	НАСОС ЦЕНТРОБИЖНОННЫХ ЕПА	КОМПЛЕКТ	1	920000	920000
2	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ 10 КВТ Г+Т	КОМПЛЕКТ	3	9913171.4	29739514.2
3	ИТОГО				30659514.2

"Исполнитель"

"BRENDO'QURUVCHI"



"Заказчик"

Ангор тумани Халқ таълимидан бошқаруви мудири



Б.Примкулов

Н.Мамадияров

АНГОР ТУМАН ХТБ ҚАРАШЛИ 27-МАҚТАБ БИНОСИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI № 3

ОТӨПЧЕЛИК

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	293 70(н)27	18676.41	5485266.66
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					5485266.66
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1.624	1620	2630.88
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.06726	890	59.8614
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2.14883	150368	323115.2694
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0.38113	5642	2150.33546
5	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 П., ВЫСОКОЕ 10 /100'	МАШ-ЧАС	3.25622	3080	10029.1576
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	6.55	5800	37990
7	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7.05102	58742	414191.0168
8	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1.4605	1000	1460.5
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					791627.0207
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0.0022	8520000	18744
2	ЛЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0.00012	8520000	1022.4
3	ОЛНФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0.00012	10000000	1200
4	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0.00022	8008696	1761.91312
5	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0.00017	7500000	1275
6	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.35687	3350	1195.5145
7	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0.00453	8847261	40078.09233
8	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕН Д 25 ММ ТОЛ 4,2 ММ	М	18.58	8690	161460.2
9	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	20	22400	448000
10	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3 М3	ШТ	3	65000	195000
11	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0.02779	11600000	322364
12	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	14.15638	80000	1132510.4
13	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА АКФА	СЕКЦИЯ	204	57340	11697360
14	ТРУБОПРОВОДЫ Д 32 ММ ТОЛ 2,8 ММ	М	127	31455	3994785
15	ВЕНТИЛЕЙ Д 25 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	12	41862	502344
16	ВЕНТИЛЕЙ Д 32 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	6	41660	249960
17	ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ Д 15 ММ	ШТ	1	26285	26285
18	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ П/П Д 25 ММ	ШТ	2	13000	26000
19	МУФТА КОМБИРОВ Д 40 ММ АМЕРИКАНКА	ШТ	4	43589	174356
20	МУФТА КОМБИРОВ Д 25 ММ	ШТ	4	18961	75844
21	МУФТА КОМБИРОВ Д 20 ММ	ШТ	1	9162	9162
22	ФИЛТР СЕТЧАТЫЙ	ШТ	2	35500	71000
23	КРАНИК П/П 40 ММ	ШТ	1	14500	14500
24	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.00144	15500000	22320
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					19188527.52
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫХ ЕПА	КОМПЛЕКТ	1	920000	920000
2	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ 30 КВТ Г+Т	КОМПЛЕКТ	3	8913171.4	29739514.2
3	ИТОГО				30659514.2

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" JSC



Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани
мудир

Н.Мамадияров

АНГОР ТУМАН ХТБ ҚАРАШЛИ 27-МАКТАБ БИНОСИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI № 4

ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ И САНУЗЕЛ

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103.0022	18676.41	1923711.318
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					1923711.318
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	3.8628	1620	6257.736
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.16	890	142.4
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0.259	5642	1461.278
4	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.4565	58742	26815.723
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					34677.137
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3.2	1500	4800
2	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	0.00024	8520000	2044.8
6	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0.00074	11600000	8584
7	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ ТОЛ 2,2 ММ	М	10.978	9072	99592.416
8	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ ТОЛ 3,2 ММ	М	22.954	33696	773457.984
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛИН Д 50 ММ ХВС ТОЛ 4,6 ММ ХВС	М	17.028	22025	375041.7
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛИН Д 25 ММ ХВС ТОЛ 2,3 ММ ХВС	М	16.722	4581	76603.482
	РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	5	510000	2550000
	УНИТАЗ	КОМПЛЕКТ	3	843271	2529813
9	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0.00036	15500000	5580
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					6425517.382
ОБОРУДОВАНИЕ					
	АРЕСТОН 100 Л	КОМПЛЕКТ	2	1200000	2400000
3	ИТОГО				2400000

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" ХК бошлиғи



(Handwritten signature)

Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани Халқ таълими бўлими мудири



(Handwritten signature)

Н.Мамадияров

АНГОР ТУМАН ХТБ ҚАРАШЛИ 27-МАҚТАБ БИНОСИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI № 5

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

№ п/п	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	681.571	18676.41	12729299.44
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					12729299.44
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0.01	150368	1503.68
2	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	98.8242	1000	98824.2
3	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0.532	1256	668.192
4	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0.33	79806	26335.98
5	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0.23	1000	230
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					127562.052
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0.00003	8520000	255.6
2	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0.04	15000	600
3	ДЮБЕЛИ	КГ	28.836	8520	245682.72
4	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	20.826	8200	170773.2
5	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1.955	11600	22678
6	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	6.6	3500	23100
7	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0.16209	565100	91597.059
8	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0.04005	8008696	320748.2748
9	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0.208	8847	1840.176
10	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	61.2	2200	134640
11	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	448.56	2300	1031688
12	КРЮК	ШТ	48.96	2000	97920
13	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0.124	2000	248
14	ТРУБКА ХВТ	КГ	13.2966	2000	26593.2
15	ПРОВОДА МАРКИ ППВ 5Х4 ММ	М	60	5160	309600
16	ПРОВОДА МАРКИ АПВ 2Х2,5 ММ	М	1400	1010	1414000
17	ПРОВОДА МАРКИ ЗХ2,5 ММ	М	82	7020	575640
18	ПРОВОДА ППВ 3Х1,5 ММ	М	60	4560	273600
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	31	44696	1385576
20	РОЗЕТКА	ШТ	29	14087	408523
21	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24 ВТ	ШТ	48	62609	3005232
22	ПРОЖЕКТОР ЛЕД 100 ВТ	ШТ	4	339333	1357332
23	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0.1578	15000	2367
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					10900234.23
ОБОРУДОВАНИЕ					
	ЩИТКИ	ШТ	1	400280	400280
	СЧЕТЧИКИ АСКУЭ	ШТ	1	3504348	3504348
	СОЛНИЧНЫЕ ПАНЕЛЕЙ ДВУХСТОРОН	ШТ	3	2324348	6973044
	ИТОГО				10877672

"Исполнитель"

"BREND QURUVCHI" ХТБ



[Handwritten signature]

Б.Примкулов

"Заказчик"

Ангор тумани Халқ таълим бунёдкори
мудир

[Handwritten signature]

Н.Мамадияров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "TypoIT" bank Tel-Fax:
(376) 22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxon.eksperitiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijroiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 03-12-2022 yil



Tig'ina ekspert xulosasi №: 00182

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyatining Angor tumanl xalq ta'limi bo'liniriga qarashli 27-sonli maktab binosini kapital ta'mirlash ishlari»

Buyurtmachi - Angor tuman XTB

Bosh loyihachi - "Termiz me'mor loyiha" MChJ

Utsenziya AL-000319 -sonli 01.11.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 72652

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshiriqi.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan ish xajmlari qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

SHIK 4.01.16-09 sonli SHIQ talablariga asosan ishlangan smeta xujjatlari

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Komissiya a'zolari tomonidan bino qurilishi tugallanishining bajariladigan ishlari ro'yxati tuzilib smeta xujjatlari ishlab chiqildi, shu ishlardan asosiydari:

sportzal

- "Sendvich" panelardan top yopmazini o'rnatish,
- rezin relin polni to'shish,
- ichki va tashqi devorlarni pardozlash,
- derazalarga panjara o'rnatish,
- kruiso va pandus qurish,

yordamchi bino

- polni sopol plitkalar bilan qoplash,

- ichki va tashqi devorlarni pardozlash,
- kruiso va pandus qurish,
- isitish, elektr, kanalizatsiya, issiq va sovuq suv tarmoqlarini tortish.

Joriy ta'mir davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 30 kummi tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi:

- oblisovka ishlari element normasi to'g'rilandi.

6.3. Ta'mirlash ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyixami ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **547 782.248ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **17 781.178ming so'm** miqdorida kamaytirilib **530 001.070ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-456 297.474ming so'm,
- QQS-68 534.621ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-4 568.975ming sum.

Kamayishga ayrim ish xajmlariga va qurilish materiallarining narxiga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasining smeta qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "Sunxondaryo viloyatining Angor tumani xalq bo'limiga qarashli 27-sonli maktab xududida sportzal qurishi" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK 04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich

JORIY NARXLARDA OB'JEKT OIYMATI

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI
MAKTAB BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

№ /П/	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	46588,48
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	98205,160
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3967,982
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	246907,169
5	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	395668,787
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	61228,687
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС	456897,474
8	НДС 15 %	68534,621
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС	525432,095
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	4568,975
11	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	530001,070



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : ANGOR TUMAN XALO TA'LIM BO'LIMIGA QARASHLI 27-SO'NLI MAKTAB XUDUDIDA SPORT ZAL BINOCHASI QURILISHI

№	Наименование сметы	РЕЗ/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ СПОРТЗАЛ	30577,52	2234,96	143933,52	0,00	176745,993
2	ВСПОМОГАТ ПОМЕЩЕНИЕ	47489,37	779,16	54701,89	0,00	102970,411
3	ОТОПЛЕНИЕ	5485,27	791,63	19188,53	31866,20	57331,621
4	ВОДОПРОВОДКАНАЛИЗАЦИЯ И САНУЗЕЛ	1923,71	34,68	6425,52	2400,00	10783,906
5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	12729,30	127,56	10900,23	10877,67	34634,768
6	ИТОГО	98205,160	3967,982	235149,685	45143,872	337322,827
7	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% ОБОРУДОВАНИЕ 2% СКЛАДСКИЙ 1,5%			11757,484	1444,604	11757,484
8	ИТОГО	98205,160	3967,982	246907,169	46588,476	395668,787

ВЫПОЛНИЛА



ПРОВЕРИЛ

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1637,22663	18676,41	30577515,8
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,2951	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					30577515,8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25896	72437,00	18758,28552
00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	2,1364	1620,00	3460,968
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48195	1081,00	520,98795
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	26,69301	655,00	17483,92155
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,62995	890,00	10350,6555
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2856	68000,00	87420,8
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,21008	150368,00	332325,3094
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	1,25856	566,00	712,34496
01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	1,4472	1000,00	1447,2
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,22809	1000,00	1228,09
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	18,86113	49500,00	933625,935
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	6,1919	5642,00	34934,6998
01523	ПНЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	12,9605	1000,00	12960,5
01567	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-ЧАС	0,72576	2500,00	1814,4
01571	ПНЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0045	1000,00	4,5
01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	9,17799	15000,00	137669,85
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	25,4651	1256,00	31984,1656
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	10,584	1000,00	10584
02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,88702	4200,00	3725,484
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,19048	58742,00	128673,1762
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,48799	58742,00	322375,5086
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,432	79806,00	34476,192

02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	7,47598	1000,00	7475,98
02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	24,108	2500,00	60270
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	39,2	1000,00	39200
03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,09828	15000,00	1474,2

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: 2234957,154

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	29,025	150,00	4353,75
030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	3,645	150,00	546,75
03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,03	10696652,00	320899,56
058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,00315	4500000,00	14175
09210	ВОДА	МЗ	0,0134	760,00	10,184
09219	ВОДА	МЗ	13,82976	760,00	10510,6176
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	1176	150,00	176400
29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	98	2200,00	215600
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,04	1000,00	5040
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	5,04	1000,00	5040
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	28,8	1000,00	28800
29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	11,52	1740,00	20044,8
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,01027	11600000,00	119132
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,00008	8200000,00	656
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00009	8200000,00	738
30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	588	450,00	264600
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00045	585600,00	263,52
30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	6,426	41000,00	263466
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	18,936	1500,00	28404
31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,3094	10700000,00	3310580
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,3402	7220000,00	2456244
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,02399	20604000,00	494289,96
31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	28,35	920,00	26082
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00498	8750000,00	43575
31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,07866	28000000,00	2202480
31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,00091	8900000,00	8099
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,6325	10000,00	26325

31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,144	5100000,00	734400
31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,06293	900000,00	56637
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБНАЯ	ТН	0,2754	900000,00	247860
32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ЛЕЛНИИ	М2	293,76	75000,00	22032000
32522	ПРОВОЛОКА КАПАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00034	8008696,00	2722,95664
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00039	7150000,00	2788,5
33816	ШВЕЛЛЕРЫ N40 ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТО	ТН	0,03142	8900000,00	279638
34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,05244	10500000,00	550620
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	7,95031	3350,00	26633,5385
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,00378	450500,00	1702,89
34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,0201	450500,00	9055,05
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01279	8847261,00	113156,4682
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00431	8847261,00	38131,69491
35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,01858	8847261,00	164382,1094
35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00292	8847261,00	25834,00212
35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	0,6125	8847,00	5418,7875
35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	189,36	150,00	28404
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,536	5700,00	25855,2
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0151	3350000,00	50585
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0018	3200000,00	5760
44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	72,72	4800,00	349056
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0476	8500,00	404,6
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М-150	М3	4,5675	348981,49	1593972,956
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	6,00372	440475,13	2644489,347
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	5,33064	1050000,00	5597172
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,12392	3350,00	7115,132
47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	37,064	47233,00	1750643,912
50650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	ТН	0,28006	10000000,00	2800600

50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00002	10000000,00	200
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,864	10000000,00	8640000
50785	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛ	ТН	0,144	10000000,00	1440000
51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,162	30000,00	4860
	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 100Х5 ММ	ТН	0,0048	8500000	40800
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 60Х3ММ	ТН	0,0053	10000000	53000
	УГОЛОК 50Х5 ММ	ТН	0,077	8500000	654500
	УГОЛОК 40Х4 ММ	ТН	0,026	8500000	221000
	АЛЮПАН	М2	49	151000	7399000
	ПРОФНАСТИЛ	М2	4,5	82000	369000
	СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ	М2	302,08	248870	75178649,6
	ОЦЕНКОВАННОЙ СТАЛЬ	М2	2	60325	120650
51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	20,6822	30000,00	620466
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					143933519,9

ип: _____

ип: _____

50755

ип: _____

ЗАЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
КРОВЛЯ				
E09-04-002-3	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50М	100 М2 ПОКРЫТИЯ		3,0208
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	45,2	136,54016
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,69	2,08435
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	5,56	16,79565
02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,27	0,81562
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,02	3,08122
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,12	3,3833
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00165	0,00498
31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,0003	0,00091
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00013	0,00039
33816	ШВЕЛЛЕРЫ N40 ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ /ОБЫЧНОЙ/ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СТ0	ТН	0,0104	0,03142
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,9	2,71872
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00214	0,00646
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0011	0,00332
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,005	0,0151
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27	0,81562
	СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ	М2	П	302,08
E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,328
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	12,5952
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,14104
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,0001
47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	37,064
E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		6,083
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	264,6105
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,42581
51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	20,6822
E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТ ОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ		0,43
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	82,1902
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	3,9689
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	11,3735
02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	21,156
30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	516

E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТ ОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ		0,43
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	87,763
00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	1,8748
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	5,074
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,0688
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,1978
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	9,288
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,2623
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,1333
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	34,4
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	1032
29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	86
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,21973
35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,5375
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,04902
	АЛЮПАН	М2	П	43
E12-01-012-01	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	100 М		0,48
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,67	3,2016
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,18	0,0864
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11	0,0528
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,89	0,9072
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0672
35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,0005	0,00024
50785	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛ	ТН	0,3	0,144
E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,576
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	23,37984
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00576
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01728
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,01417
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,5552
ПОЛЫ				
E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		2,88
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	113,7888
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	26,1216
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	3,6576
09219	ВОДА	М3	3,5	10,08
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	5,8752
E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2		2,88
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	135,5328
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,0368
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	1,4976
31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,144
32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	102	293,76

E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ ПА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		0,72
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	4,7952
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,9576
01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	1,4472
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0216
29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,04
29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	5,04
29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	28,8
29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	11,52
30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	18,936
35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	189,36
44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	72,72
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН	100 М2		4,95
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	128,42775
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,099
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,396
01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	4,13325
09219	ВОДА	М3	0,315	1,55925
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	2,40075
E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		4,95
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	212,355
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,099
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,7425
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,31185
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,25245
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,158
E15-02-019-5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2		0,45
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,42	21,339
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,045	0,02025
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,063
01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,48	0,666
09219	ВОДА	М3	0,56	0,252
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,859	0,38655
E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,45
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	19,305
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,009
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0675
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,02835
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,02295
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,378
ОКОННЫХ РЕШЕТКИ				
Ц38-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ РЕШЕТКИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,864
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	78,624
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,2592
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,9504
01567	ПРЕСС - НОЖИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-ЧАС	0,84	0,72576

02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,3	23,5872
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,432
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,864
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	2,2464
35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,01858
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,432
E09-03-001-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ РЕШЕТКИ	1 Т КОНСТРУКЦИОН		0,864
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,96	19,83744
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,18144
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,57	1,35648
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,25056
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,36	2,90304
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,009	0,00778
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3	2,592
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,007	0,00605
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,0432
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,9	0,7776
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,864
E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,28
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	11,3652
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0028
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0084
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00689
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,756
КРЫЛЬЦО ПАНДУС				
E06-01-001-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	100 М3		0,045
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	220,66	9,9297
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	28,78	1,2951
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,01215
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	10,71	0,48195
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	26,06	1,1727
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,98	0,0441
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,0045
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,3	0,1935
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,47	0,06615
09219	ВОДА	МЗ	0,73	0,03285
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00009
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЛ, СОРТ 1	ТН	0,01	0,00045
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,005	0,00022
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,04	0,0018
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М-150	МЗ	101,5	4,5675
51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,162
03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,03
E06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0,01
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	2,1582
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,0015
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,0021

	ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 100X5 ММ	ТН	II	0,0048
	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 60X3ММ	ТН	II	0,0053
Е11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК БЕТОННЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,063
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	7,54614
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,02268
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	0,1449
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,01764
03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	0,09828
058180	ЗАТирКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,00315
09219	ВОДА	М3	0,1	0,0063
30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	6,426
31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	28,35
Е11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,063
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	2,48913
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,57141
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	0,08001
09219	ВОДА	М3	3,5	0,2205
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,12852
Е06-01-067-4	ЖЕЛЕЗНЕННЕ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,054
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,9	1,5606
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00162
09219	ВОДА	М3	0,5	0,027
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЛПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,07	0,00378
Е07-05-016-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБЫ	100 М		0,134
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,5	5,561
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,38	0,05092
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	5,8	0,7772
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,21	0,29614
09210	ВОДА	М3	0,1	0,0134
34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,15	0,0201
35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,02	0,00268
50650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ. ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	ТН	2,09	0,28006
Е15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,051
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	2,07009
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00051
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00153
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00125
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,1377
КОЗЫРЬЕК				
Е09-03-014-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,119
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	7,53032
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,01428

01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1	0,0119
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,02261
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,17374
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,021	0,0025
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,1428
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00005
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,04284
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ГОРЯЧЕКАТАНЫМ ПРОФИЛЕМ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,0002	0,00002
	УГОЛОК 50X5 ММ	ТН	П	0,077
	УГОЛОК 40X4 ММ	ТН	П	0,026
E09-05-002-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ)	10 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0119
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,08	0,75065
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,5	0,01785
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	58,58	0,6971
02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	6	0,0714
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00036
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,083	0,00099
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,0044
E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦЕНКОВАННОЙ СТАЛЬ	100 М2		0,02
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	2,255
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,2	0,004
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,0014
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,00008
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00024
33732	ОЦЕНКОВАННОЙ СТАЛЬ	М2	П	2
E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ		0,045
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	1,73385
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,10845
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,5	0,0225
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,01305
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,018
030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	29,025
030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	3,645
	ПРОФНАСТИЛ	М2	П	4,5
E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,068
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	2,76012
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00068
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00204
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00167
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,1836

E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТ ОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ДЕТАЛИ		0,06
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	11,4684
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	0,5538
01523	ПЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	1,587
02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	2,952
30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	72
E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТ ОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ		0,06
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	12,246
00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	4,36	0,2616
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	0,708
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,0096
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	0,0276
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	1,296
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,0366
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,31	0,0186
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	4,8
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	144
29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	12
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,511	0,03066
35346	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45	КГ	1,25	0,075
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,114	0,00684
	АЛЮПАН	М2	П	6
НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА				
E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫЙ СТЕН	100 М2		5,244
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	136,05558
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,10488
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,41952
01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	4,37874
09219	ВОДА	М3	0,315	1,65186
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	2,54334
E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		5,244
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	75,46116
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,24	1,25856
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,62928
31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,3094
31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,07866
31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,06293
34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,05244

Илл:



рип:

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI

ОГАТЕЛ ПОМИШЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2542,746	18676,41	47489366,82
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,24948	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					47489366,82
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,06372	72437,00	149489,6856
00131	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ	МАШ-ЧАС	0,5232	1650,00	863,28
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48195	1081,00	520,98795
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	14,7841	655,00	9683,5855
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,7405	890,00	2439,045
00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1467	82994,00	12175,2198
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,7498	58500,00	43863,3
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2257	95000,00	116441,5
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,09876	150368,00	14850,34368
00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	17,9626	0,00	0
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,35645	566,00	201,7507
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0549	1000,00	54,9
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,418	49500,00	70191
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	6,74999	5642,00	38083,44358
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	3,174	1000,00	3174
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0045	1000,00	4,5
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,5159	1000,00	1515,9
01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	4,59089	15000,00	68863,35
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,9359	5800,00	5428,22
02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	2,592	1000,00	2592
02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,1428	4200,00	599,76
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,90019	58742,00	52878,96098
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,90013	58742,00	52875,43646
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,38468	1000,00	384,68
02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	5,904	2500,00	14760

02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,6	1000,00	9600
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,576	72437,00	41723,712
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,267	5642,00	18432,414
03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,842	1000,00	13842
03021	РАСТВОРОСМЕШИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	2,24172	15000,00	33625,8

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: 779158,7753

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УТЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	58,05	150,00	8707,5
030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УТЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	7,29	150,00	1093,5
03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,099	10696652,00	1058968,548
058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,07185	4500000,00	323325
09210	ВОДА	МЗ	0,0128	760,00	9,728
09219	ВОДА	МЗ	11,43069	760,00	8687,3244
18061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	67	141667	9491689
29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	288	150,00	43200
29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	24	2200,00	52800
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,005	11600000,00	58000
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00016	8200000,00	1312
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00009	8200000,00	738
30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	144	450,00	64800
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,00045	585600,00	263,52
30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	146,574	41000,00	6009534
31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,08763	10700000,00	937641
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,18429	7220000,00	1330573,8
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0045	20604000,00	92718
31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	646,65	920,00	594918
31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,02228	28000000,00	623840
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4941	10000,00	4941
31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,01782	900000,00	16038
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	ТН	0,14815	900000,00	133335
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00048	8008696,00	3844,17408
34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01485	10500000,00	155925
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,34692	3350,00	1162,182
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,00861	450500,00	3878,805
34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,0192	450500,00	8649,6
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00033	8847261,00	2919,59613
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00198	8847261,00	17517,57678

35126	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Т42	ТН	0,00256	2247261,00	2247261,00
35146	ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ Т3/45	КГ	0,15	2247,00	1327,05
35538	ПЛАСТИКА ПЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ПРОВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 40/25	М2	2,3600	5700,00	13454,22
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0012	3200000,00	5700
36085	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,0067	3350000,00	22445
36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,0978	3200000,00	312960
44154	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	48,48	8500,00	412520
44897	ПЛИНФКРУГИ	ПГ	0,00881	8500,00	74,825
45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100	М3	9,9756	334550,03	3337337,279
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М-150	М3	4,5675	348981,49	1593972,956
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	5,412	440475,13	2383851,404
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	2,66497	1050000,00	2798218,5
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	2,0502	45000,00	92259
45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	8,313	33470,00	278236,11
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,09936	3350,00	332,856
50650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	ТН	0,26752	10000000	2675200
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,00005	10000000	500
09219	ВОДА	М3	2,412	760,00	1833,12
12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3,15	455665,16	1435345,254
17050	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТ	М2	90	141667,00	12750030
30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	ТН	0,0063	8500000,00	53550
32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0,00864	4200000,00	36288
34036	УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ, МАРКИ А	ТН	0,0864	5200000	449280
35526	КАРБОРУНД	КГ	36,432	1200,00	43718,4
36136	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	М3	0,03096	3100000,00	95976
40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,00405	750500,00	3039,525
45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,072	2100,00	151,2
	УГОЛОК 50x5 ММ	ТН	0,154	8500000	1309000
	УГОЛОК 40x4 ММ	ТН	0,052	8500000	442000
	АРМАТУРА Д 16 ММ	ТН	0,032	8869565	283826,08
	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	4	60325	241300
	ПРОФНАСТИЛ	М2	9	82000	738000
	АЛЮПАН	М2	12	151000	1812000
51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,162	30000,00	4860
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					54701885,74

Handwritten signature or initials

МОГАТЕЛ ПОМИЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристики оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
ПОЛЫ				
E11-01-001-01	УТЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВНЕМ	100 M2		1,63
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	12,551
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,33	0,5379
00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,1467
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,7498
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	1,5159
09219	ВОДА	МЗ	0,22	0,3586
45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	8,313
E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 60 ММ	100 M2		1,63
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	49,389
00860	КОМПЛЕКСЫ ВАКУУМНЫЕ ТИПА СО-177	МАШ-ЧАС	11,02	17,9626
09219	ВОДА	МЗ	0,5	0,815
36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,06	0,0978
45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100	МЗ	6,12	9,9756
E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 M2		1,63
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	64,4013
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	14,7841
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	2,0701
09219	ВОДА	МЗ	3,5	5,705
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,04	3,3252
E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2 ПОКРЫТИЯ		1,21
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	144,9338
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,4356
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	2,783
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,3388
03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	1,8876
058180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,0605
09219	ВОДА	МЗ	0,1	0,121
30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	123,42
31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	544,5
E11-01-031-09	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100 M2		0,67
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	492,84	330,2028
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,32	0,8844
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,7772
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,2412
09219	ВОДА	МЗ	3,85	2,5795
18061	ПЛИТТЫ ГРАНИТНЫЕ	М2	100	67

36085	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01	0,0067
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	3	2,01
45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	2,0502
E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		0,48
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	11,328
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0288
44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	48,48
45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,16	0,0768
E15-01-001-3	ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ	100 М2		0,9
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1672,4	1505,16
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,64	0,576
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,63	3,267
03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	15,38	13,842
09219	ВОДА	МЗ	2,68	2,412
12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	3,5	3,15
17050	ПЛИТЫ ИЗ МРАМОРА ОБЛИЦОВочНЫЕ ПИЛЕННЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	100	90
30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	ТН	0,007	0,0063
32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0,0096	0,00864
34036	УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ, МАРКИ А	ТН	0,096	0,0864
35526	КАРБОРУНД	КГ	40,48	36,432
36136	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,0344	0,03096
40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0045	0,00405
45007	ПОРОШОК ПОЛИРУЮЩИЙ	КГ	0,08	0,072

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН	100 М2		2,6
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	67,457
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,052
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,208
01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	2,171
09219	ВОДА	МЗ	0,315	0,819
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	1,261
E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,6
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	68,64
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,032
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,24
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,1008
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,0816
35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,344
E15-02-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2		1,21
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,55	38,1755
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,025	0,03025
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,1089
01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,975	1,17975
09219	ВОДА	МЗ	0,37	0,4477
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,565	0,68365
E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,21

00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	65,219
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0242
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,1936
31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,08349
31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	ТН	0,055	0,06655
35538	ШКУРКА ПЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,0164

НАРУЖНЫЙ ОТДЕЛКА

E15-02-019-3	СИЛОННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕН	100 М2		1,4852
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,945	38,53351
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0297
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,11882
01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	0,835	1,24014
09219	ВОДА	М3	0,315	0,46784
45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,485	0,72032
E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		1,4852
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	21,37203
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,24	0,35645
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,17822
31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРК А, Б	ТН	0,059	0,08763
31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,02228
31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,01782
34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,01485

КРЫЛЦО И ПАНДУС

E06-01-001-16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА	100 М3		0,045
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	220,66	9,9297
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	28,78	1,2951
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,01215
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	10,71	0,48195
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	26,06	1,1727
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,98	0,0441
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,0045
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	4,3	0,1935
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,47	0,06615
09219	ВОДА	М3	0,73	0,03285
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00009
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,01	0,00045
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,005	0,00022
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04	0,0018
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ) М-150	М3	101,5	4,5675
51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,162
03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,099
E11-01-027-05	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК БЕТОНА	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,227
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	27,19006
00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,08172
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	0,5221
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,06356
03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,56	0,35412
038180	ЗАТИРКА «СТАРАТЕЛИ» (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,01135
09219	ВОДА	М3	0,1	0,0227

30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ, ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКориРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРНОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	23,154
31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ «СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ»	КГ	450	102,15
E06-01-067-4	ЖЕЛЕЗЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,123
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,9	3,5547
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00369
09219	ВОДА	М3	0,5	0,0615
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,07	0,00861
E07-05-016-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	100 М		0,128
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,5	5,312
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,38	0,04864
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	5,8	0,7424
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,21	0,28288
09210	ВОДА	М3	0,1	0,0128
34552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И ПРИ ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	ТН	0,15	0,0192
35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,02	0,00256
50650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	ТН	2,09	0,26752
E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,047
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	1,90773
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00047
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00141
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00116
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,1269
КОЗЫРЬЕК 2 ШТ				
E09-03-014-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА С КРЕПЛЕНИЕМ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЙ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,238
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	15,06064
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,01	0,95438
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,12	0,02856
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1	0,0238
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,04522
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,34748
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,021	0,005
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,2856
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,0001
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,08568
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,0002	0,00005
	УГОЛОК 50Х5 ММ	ТН	П	0,154
	УГОЛОК 40Х4 ММ	ТН	П	0,052
	АРМАТУРА Д 16 ММ	ТН	П	0,032
E09-05-002-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ)	10 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0238
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,08	1,5013
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,5	0,0357

01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	58,58	1,3942
02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	6	0,1428
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00071
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,083	0,00198
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,37	0,00881
E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2		0,04
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	4,51
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,2	0,008
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,0028
30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,004	0,00016
32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,012	0,00048
33732	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	П	4
E12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФИСТАИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ		0,09
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	3,4677
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,2169
00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,5	0,045
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,29	0,0261
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,036
030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	58,05
030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	7,29
	ПРОФИНАСТИЛ	М2	П	9
E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,136
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	5,52024
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00136
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00408
31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00335
31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,3672
E15-01-092-1	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ		0,12
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	191,14	22,9368
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,23	1,1076
01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	26,45	3,174
02667	СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ	МАШ-ЧАС	49,2	5,904
30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	144
E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,12
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	24,492

ЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO' LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	293,70027	18676,41	5485266,66
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					5485266,66
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,624	1620,00	2630,88
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,06726	890,00	59,8614
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,14883	150368,00	323115,2694
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,38113	5642,00	2150,33546
02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	3,25622	3080,00	10029,1576
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	6,55	5800,00	37990
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	7,05102	58742,00	414191,0168
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,4605	1000,00	1460,5
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					791627,0207
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	8520000,00	18744
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00012	8520000,00	1022,4
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00012	10000000,00	1200
32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00022	8008696,00	1761,91312
34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00017	7500000,00	1275
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,35687	3350,00	1195,5145
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00453	8847261,00	40078,09233
45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛИН Д 25 ММ ТОЛ 4,2 ММ	М	18,58	8690	161460,2
46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	20	22400	448000
52013	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3 МЗ	ШТ	3	65000	195000
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,02779	11600000,00	322364
63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	14,15638	80000,00	1132510,4
63713	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА АКФА	СЕКЦИЯ	204	57340	11697360

63810	ТРУБОПРОВОДЫ Д 32 ММ ТОЛ 2,8 ММ	М	127	31455	3994785
	ВЕНТИЛЕЙ Д 25 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	12	41862	502344
	ВЕНТИЛЕЙ Д 32 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	6	41660	249960
	ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ Д 15 ММ	ШТ	1	26285	26285
	КЛАПН ОБРАТНЫЙ П/П Д 25 ММ	ШТ	2	13000	26000
	МУФТА КОМБИРОВ Д 40 ММ АМЕРИКАНКА	ШТ	4	43589	174356
	МУФТА КОМБИРОВ Д 25 ММ	ШТ	4	18961	75844
	МУФТА КОМБИРОВ Д 20 ММ	ШТ	1	9162	9162
	ФИЛТР СЕТЧАТЫЙ	ШТ	2	35500	71000
	КРАНИК П/П 40 ММ	ШТ	1	14500	14500
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00144	1550000,00	22320
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					19188527,52
ОБОРУДОВАНИЕ					
	НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫХ ЕПА	КОМПЛЕКТ	1	920000	920000
	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ 30 КВТ Г+Т	КОМПЛЕКТ	3	10315400	30946200
	ИТОГО				31866200

мл: _____

мл: _____

LOKAL-RESURS QAYDNOMASI

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
E18-01-002-02	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 КВТ Г+Т	1 КОТЕЛ		3
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,21	174,63
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,69	2,07
02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,6	1,8
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,01	6,03
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	5,61
31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00004	0,00012
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00138	0,00414
46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6	18
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00884	0,02652
63592	КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ 30 КВТ Г+Т	КОМПЛЕКТ	1	3
E18-04-001-04	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,3 М3	1 БАК		3
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	12,09
02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	1,2
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,33
52013	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,3 М3	ШТ	1	3
E18-03-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНОВЫХ ТИПА АКФА	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ		0,32028
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,6	21,01037
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,06726
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,09	0,02883
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,19	0,38113
02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,8	0,25622
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,85	0,59252
63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	44,2	14,15638
63713	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНОВЫХ ТИПА АКФА	СЕКЦИЯ	П	204
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	0,00144
E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕРКУЛЯЦИОННЫХ	1 НАСОС		1
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,05
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03

05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	0,0022
35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039
46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127
63703	НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫХ ЕПА	КОМПЛЕКТ	1	1
E16-02-001-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,27
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	41,8719
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,4445
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	1,4605
32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00017	0,00022
34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	ТН	0,00013	0,00017
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,35687
63810	ТРУБОПРОВОДЫ Д 32 ММ ТОЛ 2,8 ММ	М	100	127
	ВЕНТИЛЕЙ Д 25 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	П	12
	ВЕНТИЛЕЙ Д 32 ММ СТАЛЬНЫХ	ШТ	П	6
	ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ Д 15 ММ	ШТ	П	1
	КЛАПН ОБРАТНЫЙ П/П Д 25 ММ	ШТ	П	2
	МУФТА КОМБИРОВ Д 40 ММ АМЕРИКАНКА	ШТ	П	4
	МУФТА КОМБИРОВ Д 25 ММ	ШТ	П	4
	МУФТА КОМБИРОВ Д 20 ММ	ШТ	П	1
	ФИЛТР СЕТЧАТЫЙ	ШТ	П	2
	КРАНИК П/П 40 ММ	ШТ	П	1
E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛИН ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,2
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	29,928
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	1,624
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00059	0,00012
45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛИН Д 25 ММ ТОЛ 4,2 ММ	М	92,9	18,58

п: _____

п: _____

JAMLANMA-RESURS QAYDNOMASI

ВОД КАНАЛИЗАЦИЯ И САУЗЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Обеспечение (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,0022	18676,41	1923711,318
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					1923711,318
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	3,8628	1620,00	6257,736
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	890,00	142,4
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,259	5642,00	1461,278
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4565	58742,00	26815,723
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					34677,137
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	3,2	1500,00	4800
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00024	8520000,00	2044,8
52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00074	11600000,00	8584
63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ ТОЛ 2,2 ММ	М	10,978	9072	99592,416
63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ ТОЛ 3,2 ММ	М	22,954	33696	773457,984
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛИН Д 50 ММ ХВС ТОЛ 4,6 ММ ХВС	М	17,028	22025	375041,7
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛИН Д 25 ММ ХВС ТОЛ 2,3 ММ ХВС	М	16,722	4581	76603,482
	РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	5	510000	2550000
	УНИТАЗ	КОМПЛЕКТ	3	843271	2529813
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00036	15500000,00	5580
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					6425517,382
ОБОРУДОВАНИЕ					
	АРЕСТОН 100 Л	КОМПЛЕКТ	2	1200000	2400000

Handwritten signature

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ И САН УЗЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристики оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		0,23
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	14,168
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0506
52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00266	0,00061
63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=100 ММ ТОЛ3,2 ММ	М	99,8	22,954
E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		0,11
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	7,0664
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0121
52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0012	0,00013
63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, Д=50 ММ ТОЛ2,2 ММ	М	99,8	10,978
E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ ХВС	100 М ТРУБОПРОВОД		0,18
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52	25,4736
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	2,4012
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,34	0,0612
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	0,00072	0,00013
45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕН Д 50 ММ ХВС ТОЛ 4,6 ММ ХВС	М	94,6	17,028
E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ ХВС	100 М ТРУБОПРОВОД		0,18
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	26,9352
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	1,4616
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0396
30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58.5 ММ	ТН	0,00059	0,00011
45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕН Д 25 ММ ХВС ТОЛ 2,3 ММ ХВС	М	92,9	16,722
E17-01-008-01	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ АРЕСТОН 100 Л	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,2
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	87,36	17,472
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,64	0,128
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,106
44422	АРЕСТОН 100 Л	КОМПЛЕКТ	10	2
E17-01-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,5
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	4,495
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,1
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,035

02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,07
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	2
44497	РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	10	5
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00035
E17-01-003-01	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,3
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,64	7,392
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,06
01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,096
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,117
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	1,2
44497	УНИТАЗ	КОМПЛЕКТ	10	3
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00001

п: _____

п: _____

СЧЕТЧИКИ АСКУЭ	ШТ	1	3504348	3504348
СОЛНИЧНЫЕ ПАНЕЛИ ДВУХСТОРОН	ШТ	3	2324348	6973044
ИТОГО				10877672

мл: _____

мл: _____

6973044
10877672

LOKAL-RESURS QAYDNOMASI

СОСРЕЩЕНИЕ


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристики оборудования и его массы, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
			на единицу измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
Ц08-03-599-1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ		1
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	2,77
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,23
30454	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,04
65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,124	0,124
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,016	0,016
	ЩИТКИ	ШТ	П	1
Ц08-03-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ		1
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,87	0,87
00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,01	0,01
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01
30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00003	0,00003
	СЧЕТЧИКИ	ШТ	П	1
Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ ППВ 5Х4 ММ	100 М		0,6
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	22,2
01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	5,21	3,126
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,08
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,78
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,006
32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,0015
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	16,8
65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	0,498
	ПРОВОДА МАРКИ ППВ 5Х4 ММ	М	П	60
Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ АПВ 2Х2,5 ММ	100 М		14
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	518
01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	5,21	72,94
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	25,2
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	18,2
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,14
32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,035
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	392
65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	11,62
	ПРОВОДА МАРКИ АПВ 2Х2,5 ММ	М	П	1400

Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ ППВ 3X2,5 ММ	100 М		0,82
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	ЧЕЛ-ЧАС	37	30,34
30475	ДЮБЕЛИ	МАШ-ЧАС	5,21	4,2722
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,8	1,476
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	КГ	1,3	1,066
32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,01	0,0082
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ			
65317	ТРУБКА ХВТ	10 ШТ	28	22,96
	ПРОВОДА МАРКИ 3X2,5 ММ	КГ	0,83	0,6806
		М	П	82
Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ ППВ 3X1,5 ММ	100 М		0,6
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	22,2
01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	5,21	3,126
30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,08
30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,78
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,006
32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,0015
61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	16,8
65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	0,498
	ПРОВОДА ППВ 3X1,5 ММ	М	П	60
Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,31
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	9,982
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0124
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00098
45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	31,62
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	П	31
Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,29
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	11,049
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0116
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,435
30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00091
45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	29,58
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,1218
	РОЗЕТКА	ШТ	П	29
Ц08-03-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ЛЕД 24 ВТ	100 ШТ		0,48
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	56,64
01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	32	15,36
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,1728
64080	КРЮК	ШТ	102	48,96
	СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24 ВТ	ШТ	П	48
Ц08-03-596-1	МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР ЛЕД 100 ВТ	100 ШТ		0,04
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188	7,52
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	13,3	0,532

02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,83	0,1132
30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	1,52
30547	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	ШТ	165	6,6
35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	5,2	0,208
	ПРОЖЕКТОР ЛЕД 100 Вт	ШТ	П	4
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,5	0,02
ОБОРУДОВАНИЕ				
	СОЛНИЧНЫЕ ПАНЕЛЕЙ (ДВУХСТОРОН)	ШТ		3

вил: _____



рил: _____

Директор Учирлаган Халк Та'лими
Бўлими мугалими: *С.М. Мамади*

" " " 200_г.

BAJARILADIGAN ISHLAR RO'YXATI

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ANGOR TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMIGA QARASHLI 27-SONLI MAKTAB
BINOSINI KAPITAL TA'MIRLASH ISHLARI

Наименование работ	Ед. изм.	Количество
2	3	4
СПОРТ ЗАЛ		
МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50М	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,0208
НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ТЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,328
УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2	6,083
ОКРАШКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,43
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,43
ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ	100 М	0,48
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,576
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	2,88
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	2,88
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНГАХ САМОПЕРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА	0,72
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕИ	100 М2	4,95
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	4,95
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2	0,45
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,45
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ РЕШЕТКИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,864
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОННЫХ РЕШЕТКИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,864
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,28
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	100 М3	0,045
ГОРЯЧКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,03
УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т	0,01
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК БЕТОННЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,063
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,063
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,054
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБЫ	100 М	0,134
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,051

МОНТАЖ СЪЕЗДОВ И РАСПОРОВ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,119
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ)	10 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0119
УСТРОЙСТВО ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦЕНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,02
УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ	0,045
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,068
РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАИ»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,06
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАИ» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАПЕТНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,06
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	100 М2	5,244
ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	5,244
ВСПОМОГАТЕЛ ПОМИЩЕНИЕ		
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2	1,63
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 60 ММ	100 М2	1,63
УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,63
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,21
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100 М2	0,67
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М	0,48
ОБЛИЦОВКА ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПОЛИРОВАННЫМИ	100 М2	0,9
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН	100 М2	2,6
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,6
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,21
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,21
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН	100 М2	1,4852
ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	1,4852
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА	100 М3	0,045
ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,099
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК БЕТОНА	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,227
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,123
УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	100 М	0,128
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,047
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЗЫРЬКА С КРЕПЛЕНИЕМ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЙ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,238
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ, БАЛКИ)	10 Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0238
УСТРОЙСТВО ЛОТКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,04

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ГРАНЕЩЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛИ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОЕОМАН: ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ	0,09
МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,136
РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮМАП»	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ	0,12
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮМАП» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ НА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЧАСТИ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.	0,12
ОТОПЛЕНИЕ		
УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ НАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 КВТ Г+Т	1 КОТЕЛ	3
УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,3 М3	1 БАК	3
УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА АКФА	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	0,32028
УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕРКУЛЯЦИОННЫХ	1 НАСОС	1
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,27
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2
ВОДОПРОВОД КАНАЛИЗАЦИЯ И САН УЗЕЛ		
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,23
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,11
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ ХВС	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,18
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕН ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ ХВС	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,18
УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ АРЕСТОН 100 Д	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ	0,5
УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,3
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА. КГ. ДО: 6	ШТ	1
СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ: ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	1
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ ППВ 5Х4 ММ	100 М	0,6
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ АПВ 2Х2,5 ММ	100 М	1,4
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ ППВ 3Х2,5 ММ	100 М	0,82
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ МАРКИ ППВ 3Х1,5 ММ	100 М	0,6
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,31
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,29
СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ЛЕД 24 ВТ	100 ШТ	0,48
МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР ЛЕД 100 ВТ	100 ШТ	0,04

Бои Меркандис *Мейер* Т. Кусуревский

~~10/1~~
10/1

A. Transport
P. Transport