

## Жорий-таъмирлаш шартномаси № 060

«30» 12. 2022 йил

Сариосиё туман

«JAVOXIR ASLIDDIN X/K» бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Ёкубов Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сариосиё Халқ таълими бўлими бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А Бобоев Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

Ушбу шартнома 09.12.2022 йилдаги № 200155-сонли эълонга асосан тузилди.

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича Халқ Таълим булимига қарашли 82-сонли мактаб биносини иситиш тизмининг жорий таъмирлаш ишлари қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1. Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 107 700 000 сўм (Бир юз йетти миллион йетти юз минг) сўмни ташкил қилади.

Шундан ККС 14 047 826 (ун турт миллион қирқ йетти минг саккиз йигирма олти) сўм

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тўлик қийматининг 30 % олдиндан тўлов миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада кўрсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» тўловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада кўрсатилган ишларни олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддатда тўлик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида ўзгартиришни киритиши мумкин.

4.3. Сметада кўрсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тўлик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада кўрсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тўлик, сифатли, бажариб беришнинг талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тўлик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада кўрсатилган сумманинг қолган қисмини тўлик ўтказиб бериши шарт.

## **6. Томонларнинг жавобгарлиги**

6.1. Томонлар шартномада кўрсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Тўловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.5 микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада кўрсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.5 % микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 6 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама ўзгартириш киритишга йул қуйилмайди.

## **7. Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар ўртасада шартномани тузишда, бажарилишида, ўзгартириш ва бекор қилинида етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибда, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

## **8. Кўшимчалар**

8.1. Икки томоннинг ўзаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва кўшимчалар қонуний кучига эга бўлади. Ўзгариш ва кўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тўлов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

## **9. Коррупцияга қарши шартлари**

9.1. Томонлар: -Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган.

Ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ ҳаракатсизликларини содир этмайдилар. -Томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларни бегараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

9.2. Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса –амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳамхбардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

## 10. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сўнг икки томон ўз мажбуриятларини ғайри табиий ҳолатлар сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йил гача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга, бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 12. Томонларнинг юридик манзили

«Бажарувчи»

НОМИ «JAVOXIR ASLIDDIN X/K»

МАНЗИЛ Узун тумани Ўзбекистон  
кўчаси

Х/в 20208000300901156001

Банк номи Халқ банки Сарносиё  
филиали

МФО 00757 СТИР 305654116

ОКОНХ 61110

РАХБАР Ш Бобоев  
(имзо)



М.У

«Буюртмачи»

НОМИ Сарносиё Халқ таълими бўлими

МАНЗИЛ Сарносиё тумани меҳршавкат мфй  
Ш/Хв 1000228602221770092100075080

СТИР 207119204

ОКОНХ 92320

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банк номи: Тошкент Шаҳар ХҚКММФО: 00014

СТИР: 201122919

РАХБАР А Бобоев  
(имзо) (ф.и.о)



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

LL0676116075

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Xalk Ta'lim bulimiga karashli 82-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Sariosiyo tumani xalq ta'limi tomonidan 15.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Sariosiyo tumani  
yuridik markazi  
markaz rahbari:



**S.X.XODJAMKULOV**

16.12.2022

JAVOXIR ASLIDDIN X/K билан Сариев туман ХТБ ўртасида тузилган 2022 йил "20" декабр  
 № 060 сонли шартномага бажариладиган ишларнинг нархи тўғрисида

М А Ъ Л У М О Т

№	хизмат тури	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
1	Сариев тумани ХТБга қаратилган 81-сонли мактаб бўлисини иситишни тузишни жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	107700000	107700000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					107700000

Бажарувчи

Буюртмачи»

НОМИ JAVOXIR ASLIDDIN X/K  
 МАНЗИЛ Узун тумани Ўзбекистон кучаси  
 Х/в 20208000300901156001  
 Банк номи Халқ банки Сариев филиали  
 МФО 00757 СТИР 305654116

НОМИ Сариев туман Халқ таълими бўлими  
 МАНЗИЛ Сариев тумани  
 ШХВ 100022860222177092100075080  
 Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 207119204

РАХБАР

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Гашичилиги

Банк номи: Тошкент Шаҳар ХККМ МФО: 00014  
 СТИР: 201122019

РАХБАР *Бобоев*  
 (имзо) (ф.и.о)





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"JAVOXIR ASLIDDIN" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"JAVOXIR ASLIDDIN" XX"

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

16.07.2018

622684

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305654116

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Uzun tumani, Uzun, O'ZBEKISTON MAHALLASI,  
O'ZBEKISTON KO'CHASI, 12,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Uzun tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

lomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 200155 на приобретение Сариосиё туман Халк таълимига карашли 82 сонли мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари умумий сумма 112700434 суммадан 4695851 камайтирилган

Способ проведения электронный

Дата 09.12.2022

Время рассмотрения 09.12.2022 16:22

Закупочная комиссия Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими (аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOBOYEV AXMEDJON BOYEVICH	Рахбар	Сариосиё тумани ХТБ
Секретарь комиссии	QAYUMOV ANVAR KOMIL O'G'LI	давлат харидлари ва шарномалар бўйича мутахассис	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	KUDRATOV NURIDDIN AVOYEVICH	Методист бош инспектори	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	SHUTOV SHAROFUDDIN PULATOVICH	Эксплоатация рахбари	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	MURODOV KAMOLIDDIN NAMOZOVICH	Методист	Сариосиё тумани ХТБ
Член комиссии	JUMAYEV ALMAMAT ALMARDONOVICH	Рахбар ўринбосари	Сариосиё тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 09.12.2022 года № лота 200155.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Сариосиё туман Халк таълимига карашли 82 сонли мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари умумий сумма 112700434 суммадан 4695851 камайтирилган
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	108 004 583.00
Стартовая сумма	108 004 583.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар

мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома	9	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	маълумотнома	9	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштирокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома	10	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	маълумотнома	8	Экспертная		

Критерий №3 Коррупцияга карши талабларга амал қилиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талабларга амал қилиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома	10	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	маълумотнома	9	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома	11	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №5 Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар , 1 нафар мухандис ГИП, 1 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.texnat.uz сайтидан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар , 1 нафар мухандис ГИП, 1 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.texnat.uz сайтидан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома	10	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	маълумотнома	7	Экспертная		

Критерий №6 Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуклиги тугрисида банкдан маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	14	маълумотнома	13	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	14	маълумотнома	11	Экспертная		

Критерий №7 Охирги 3 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	12	маълумотнома	12	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	12	маълумотнома	8	Экспертная		

Критерий №8 анлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йилдаги иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: анлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йилдаги иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	8	маълумотнома	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	8	маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №9 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	10	маълумотнома	8	Экспертная		
ООО BIG BULDIN	10	маълумотнома	6	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО BIG BULDIN	108 004 583.00	108 000 000.00 UZS	108 000 000.00	00.00	108 000 000.00	07.12.2022 21:38:45	19,94444
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	108 004 583.00	107 700 000.00 UZS	107 700 000.00	00.00	107 700 000.00	07.12.2022 21:24:01	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIG BULDIN	56	19,94444	75,94444
ЧП JAVOXIR ASLIDDIN	72	20	92

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 200155 от 09.12.2022 года на приобретение Сарюсийе туман Халк таълимига карашли 82 сонли мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари умумий сумма 112700434 суммадан 4695851 камайтирилган определила победителем:

ЧП JAVOXIR ASLIDDIN  
305654116

и резервный исполнитель: ООО BIG BULDIN (308565454)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOBOYEV AXMEDJON BOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUDRATOV NURIDDIN AVOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHUTOV SHAROFUDDIN PULATOVICH	Согласен	

Член комиссии	MURODOV KAMOLIDDIN NAMOZOVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMAYEV ALMAMAT ALMARDONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



T/P	Товар (иш хизмат тури) номи	Ўлчов бирлиги	миқдори	бошланғич нархи	BIG BULDIN	ЧП JAVOXIR ASLIDDIN
1	Сариосиё туман ХТБга қарашли 82сонли мактаб биносини иситиш тизминини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	108 004 583	1080000000	1077000000
X		X	X	108 004 583	1080000000	1077000000

Ушбу Сариосиё туман ХТБга қарашли 82 мактаб биносини иситиш тизминини жорий таъмирлаш ишлари танлов асосида бўлаётганлиги BIG BULDIN МЧЖ ва ЧП JAVOXIR ASLIDDIN ларидан маълумотлар олиниб нархлар куриб чиқилди.

Сариосиё туман ХТБга қарашли 82сонли мактаб биносини иситиш тизминини жорий таъмирлаш ишлари танлов асосида бўлаётганлиги аниқланди. ЧП JAVOXIR ASLIDDIN нинг нархи BIG BULDIN нархига қараганда арзонлиги аниқланди.

Комиссия раиси А.Жумаев сўз олиб ҳам арзон, ҳам сифатли килиб Сариосиё туман ХТБга қарашли 82 сонли мактаб биносини иситиш тизминини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ЧП JAVOXIR ASLIDDIN билан мақсадга мувофиқлигини айтиб ўтди.

Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ЧП JAVOXIR ASLIDDIN билан мақсадга мувофиқлигини айтиб ўтди.

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб.

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:

1. Сариосиё туман ХТБга қарашли 82 мактаб биносини иситиш тизминини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ЧП JAVOXIR ASLIDDIN билан шартнома тузилиб тўловлар амалга оширилсин.

2. Мазкур топшириқни бажаришни бош ҳисобчи в.б зимасига юклатилсин. А.Эшонқулов

Раис:

Аъзолари:

А.Жумаев

К.Мурдов

Ш.Чутов

Н.Қудратов

А.Каюмов





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 11-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 65351**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida 82-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»  
ishchi loyixasiga»

**Buyurtmachi** - Sariosiyo tuman XTB

**Bosh loyihachi** - "Surxon servis arx proekt" MChJ

**Litsenziya** AL -000512 -sonli 23.01.2020-yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish  
Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 57181

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
2. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1.03.01-16 sonli ShNQ talablariga asosan ishlangan ishchi loyiha

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Komissiya a'zolari tomonidan binoning texnik holatini vizual tekshirish natijalariga ko'ra, nuqsonlar dalolatnomasi tuzildi va uning asosida binoda qo'yidagi asosiy ishlarni hisobga olgan holda joriy ta'mirlashning smeta-xujjatlari ishlab chiqildi:

- umumiy qurilish ishlari-polning linoleumdan to'shamasini almashtirish,
- isitish tizimi-isitish qozonlarini, ularning suv baklarini, chugun radiatorlarni va po'lat quvurlarni almashtirish; bakni steklovata bilan izolyatsiya qilish.

*Joriy ta'mir davomiylik muddati*

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 30 kuni tashkil qiladi, shundan 5 kun muddat tayyorgarlik ishtari.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosa bo'yicha aniqlangan kamchilik asosida loyixachi tomonidan ishchi loyixaga qo'shimcha va o'zgartiris kiritildi:

- chugun radiatorning narxiga aniqlik kiritildi.

6.2. Ta'mirlash ishlari qiymati hisobi.

Taqdim etilgan loyixani ta'mirlash ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **112 809.294ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati-**108.860ming so'm** miqdorida kamaytirilib **112 700.434ming so'm** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, jumladan:

- QMI-93 917.028ming so'm,
- QQS-14 087.554ming so'm.
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-4 695.851ming sum.

Kamayishga chugun radiatorning narxiga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Buyurtmachi va pudratchi demontaj ishlaridan chiqarilgan materiallarni ShNK 4.01.16-09 asosan ularning yemirilishini xisobga olgan xolda qaytarish qiymatini birgalikda aniqlaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasining smeta qiymatidan chiqmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan "Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida 82-sonli maktab binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** Jo'rayev O'ktam Sadikovich

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №82 В САРИАССИСКОМ РАЙОНЕ  
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование)  (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	10 848,262
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 425,260
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	21 619,581
4	ОБОРУДОВАНИЕ	53 779,500
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>87 672,602</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	5 944,850
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	299,576
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>93 917,028</b>
9	НДС 15%	14 087,554
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4 695,851
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>112 700,434</b>



Исполнитель

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №82 В САРИАССИСКОМ РАЙОНЕ  
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	Кабельно-проводниковая продукция	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	Общестроительные работы	10848,26	1425,26	20590,08		52725,00	85589,599
	<b>Итого</b>	<b>10848,262</b>	<b>1425,260</b>	<b>20590,077</b>	<b>0,000</b>	<b>52725,000</b>	<b>85588,599</b>
	<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ</b>	<b>10848,262</b>	<b>1425,260</b>	<b>20590,077</b>	<b>0,000</b>	<b>52725,000</b>	<b>85588,599</b>
	Транспортные расходы материалы-5%, кабельно-проводниковая продукция-1,5%, оборудование-2%			1029,504	0,000	1054,500	2084,004
	<b>ИТОГО</b>	<b>10848,262</b>	<b>1425,260</b>	<b>21619,581</b>	<b>0,000</b>	<b>53779,500</b>	<b>87672,602</b>

ВЫПОЛНИЛА

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

О.НАБИЕВ



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №82 В САРИАССИСКОМ РАЙОНЕ  
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1**

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00

**Ресурсы по нормам ШНК**

*ЗАТРАТЫ ТРУДА*

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	580,853700	18 676,41	10 848 261,85
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>580,854</b>		<b>10 848 261,85</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ*

1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,042000	890,00	37,38
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,744900	150 368,00	563 113,12
3	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,941300	1 850,00	10 991,41
4	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,226800	1 200,00	272,16
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,439670	11 609,00	16 713,13
6	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/С/СМ <sup>2</sup> ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/С/СМ <sup>2</sup> )	МАШ.-Ч	5,400000	3 080,00	16 632,00
7	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	13,230000	5 800,00	76 734,00
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,555480	58 742,00	32 630,01
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	11,887100	58 742,00	698 272,03
10	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	9,159500	1 077,00	9 864,78
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 425 260,01</b>

*СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ*

1	ВОДА	МЗ	9,891200	760,00	7 517,31
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,010100	338 280,79	3 416,64
3	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,007016	585,00	4,10
4	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,001375	20 604 000,00	28 326,38
5	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,054000	10 000,00	540,00
6	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,001205	10 000 000,00	12 051,00
7	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	114,342000	38 200,00	4 367 864,40
8	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	2,884000	5 217,39	15 046,96
9	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,032400	5 217 391,00	169 043,47
10	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000284	8 008 696,00	2 273,67
11	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,008514	7 400 000,00	63 003,60
12	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,000217	3 650 000,00	792,42
13	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	6,477870	3 500,00	22 672,55
14	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,941300	3 350,00	3 153,36
15	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,006900	8 478 261,00	58 500,00

1	2	3	4	5,00	6,00
16	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,000492	20 604 000,00	10 137,17
17	ВЕТОШЬ	КГ	0,006000	2 500,00	15,00
18	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	56,560000	4 800,00	271 488,00
19	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1,250000	3 600,00	4 500,00
20	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М	0,762280	12 000,00	9 147,36
21	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50 ММ	ШТ	30,000000	30 998,00	929 940,00
22	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	3,000000	65 000,00	195 000,00
23	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,040100	3 600,00	144,36
24	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100ШТ	0,156000	541 700,00	84 505,20
25	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ	0,154000	541 700,00	83 421,80
26	РАДИАТОРЫ МС-90-108	КВТ	20,000000	396 000,00	7 920 000,00
27	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,005000	53 300,00	266,50
28	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,025000	53 300,00	1 332,50
<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>		<b>СУМ</b>			<b>14 264 103,73</b>

**РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ**

1	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П/15Ч8П1 ДУ-20 ММ	ШТ	22,000000	31 154,00	685 388,00
2	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-А-Т-В	М	18,000000	9 500,00	171 000,00
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40X3,5 ММ	М	72,000000	41 575,00	2 993 400,00
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32X3,2 ММ	М	40,000000	35 605,00	1 424 200,00
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20X2,8 ММ	М	55,000000	19 127,00	1 051 985,00
<b>ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ</b>		<b>СУМ</b>			<b>6 325 973,00</b>

20 590 076,73


**ОБОРУДОВАНИЕ**

1	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 50 КВТ	ШТ	5,000000	10 545 000,00	52 725 000,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ</b>		<b>СУМ</b>			<b>52 725 000,00</b>

**ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ**


	ВОЗВРАТ ЛИНОЛЕУМА	М2	112,100000	-	-
	ВОЗВРАТ РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	ШТ	8,000000	-	-
	ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40,000000	-	-
	ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	72,000000	-	-
	ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	55,000000	-	-
	ВОЗВРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	ШТ	5,000000	-	-

СОСТАВИЛ



С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ



О.НАБИЕВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ № 82 В САРИАССИСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-2  
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E57-002-01	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА</b>	100M2	1,1210	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39	12,7682
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,13	0,14573
1.3	09999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	0,52687
2		<b>ВОЗВРАТ ЛИНОЛЕУМА</b>	M2	112,1000	
3	E1101-036-04 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ</b>	100M2	1,1210	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	35,2106
3.2	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-Ч	5,3	5,9413
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,34	0,38114
3.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,48	0,53808
3.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ	M2	102	114,342
3.6	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100M	0,68	0,76228
4	E1101-040-01 МННСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2</b>	100M	0,5600	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,90	9,8344
4.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0168
4.3	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	5,15	2,884
4.4	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	M	101	56,56
<b>РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ</b>					
5	E1801-002-01 ПНК4.17.00-05 П.5=0,4	<b>ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ</b>	КОТЕЛ	5,0000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,156	100,28
5.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,204	1,02
5.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ2)	МАШ-Ч	0,24	1,2
5.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,250	3,78
5.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,584	2,92
6		<b>ВОЗВРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ</b>	ШТ	5,0000	
7	E1801-002-01	<b>УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]</b>	КОТЕЛ	5,0000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,14	259,7
7.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,51	2,55
7.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ2)	МАШ-Ч	0,6	3
7.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,59	9,45
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,46	7,1
7.6	9219	ВОДА	M3	14	7
7.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,0004
7.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,0002
7.9	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00005	0,00025
7.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,90138	0,869
7.11	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,94	0,2
7.12	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	1,25
7.13	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ Д-50 ММ	ШТ	6	30
7.14	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,94802	0,6401
7.15	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,001	0,005
7.16	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,005	0,025
8		<b>КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 50 КВТ</b>	ШТ	5,0000	
9	E1804-001-01	<b>УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3</b>	БАК	3,0000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,63	10,59
9.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,03
9.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ2)	МАШ-Ч	0,4	1,2
9.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,73
9.5	9219	ВОДА	M3	0,31	0,93
9.6	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00024
9.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00012
9.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,12
9.9	52010	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	3
10		<b>ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П/15Ч8П ДУ-20 ММ</b>	ШТ	22,0000	
11	E65-001-01	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ</b>	100M	0,9500	

1	2	3	4	5	6
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,06	32,027
11.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,095
11.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	3,135
11.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,74	2,603
11.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,43	0,4085
11.6	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,209
12	E65-001-02	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,7200</b>	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	42,3024
12.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,1224
12.3	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	4,104
12.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,73	3,4056
12.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,74	0,5328
12.6	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,2448
13		<b>ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ</b>	<b>М</b>	<b>55,0000</b>	
14		<b>ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ</b>	<b>М</b>	<b>40,0000</b>	
15		<b>ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ</b>	<b>М</b>	<b>72,0000</b>	
16	E1602-001-02	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,5500</b>	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	18,1335
16.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0385
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,1925
16.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,6325
16.5	9219	ВОДА	М3	0,44	0,242
16.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0016	0,00088
16.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000242
16.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000291
16.9	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000094
16.10	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000072
16.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,15455
16.12	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,06	0,033
17		<b>ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20X2,8 ММ</b>	<b>М</b>	<b>55,0000</b>	
18	E1602-001-04	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,4000</b>	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	13,188
18.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,028
18.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,14
18.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,46
18.5	9219	ВОДА	М3	1,13	0,452
18.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,004	0,0016
18.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000176
18.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000212
18.9	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000068
18.10	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000052
18.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,1124
18.12	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,06	0,024
19		<b>ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32X3,2 ММ</b>	<b>М</b>	<b>40,0000</b>	
20	E1602-001-05	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>0,7200</b>	
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	23,7384
20.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0504
20.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,252
20.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,828
20.5	9219	ВОДА	М3	1,76	1,2672
20.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КТ	0,0063	0,004536
20.7	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000317
20.8	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000382
20.9	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,000122
20.10	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,000094
20.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,281	0,20232
20.12	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,06	0,0432
21		<b>ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40X3,5 ММ</b>	<b>М</b>	<b>72,0000</b>	
22	E65-019-01	<b>ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0800</b>	
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	4,8
22.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,24	0,1792
23		<b>ВОЗВРАТ РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ</b>	<b>ШТ</b>	<b>8,0000</b>	
24	E1803-001-01	<b>УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ</b>	<b>100КВТ</b>	<b>0,2000</b>	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,7	15,14
24.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,042
24.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,14	0,028
24.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,58	0,516
24.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,44	0,688
24.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,0505	0,0101
24.7	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100ШТ	0,78	0,156
24.8	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ	0,77	0,154
24.9	63713	РАДИАТОРЫ МС-90-108	КВТ	160	20
25	E2601-054-02	<b>ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1800</b>	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,2	3,39
25.2	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	1,26	0,252
25.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,47	0,094
25.4	32124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,18	0,0324
25.5	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ	Т	0,473	0,09514
26		<b>СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-А-Т-В</b>	<b>М</b>	<b>18,0000</b>	
27	E1504-030-04	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0200</b>	

1	2	3	4	5	6
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	1,4212
27.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0002
27.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0006
27.4	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КТ	2,7	0,054
27.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000492
27.6	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,3	0,006

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**


1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		580,8537
---	---	----------------------------------	--------	--	----------

СОСТАВИЛ

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

О.НАБИЕВ



"УТВЕРЖДАЮ"

*Сариев ХТБ*  
*Зорисов А. Абдулов*  
2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ШКОЛЫ №82 В САРИАССИСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика

*Директор школы №82, С. Самиева*

от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	1,1210	
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100M2	1,1210	
3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100M	0,5600	
<b>РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ</b>				
4	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	КОТЕЛ	5,0000	
5	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	5,0000	
6	КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 50 КВТ	ШТ	5,0000	
7	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	3,0000	
8	ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П/15Ч8П1 ДУ-20 ММ	ШТ	22,0000	
9	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100M	0,9500	
10	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100M	0,7200	
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	0,5500	
12	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	55,0000	
13	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100M	0,4000	
14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	М	40,0000	
15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100M	0,7200	
16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	М	72,0000	
17	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,0800	
18	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ	100КВТ	0,2000	
19	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ И РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100M2	0,1800	
20	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-А-Т-В	М	18,0000	
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,0200	

*Мартаб директори Самиева*  
*С. Самиева*

*С*

*М. Номуров*