

75- сонли шартнома

Тошкент шаҳри

“16” декабрь 2022 й.

ООО «IDEAL ROAD CONSTRUCTION» директор Зайдулин А.В. кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталувчи ва Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети номидан Устав асосида фаолият юритувчи проректор Ёлдаров В.У., кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталувчилар мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар:

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. «Буюртмачи»нинг топшириғига биноан «Ижрочи» мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган объектларни ишларини олиб бориш ва топшириш, «Буюртмачи» эса кўрсатилган хизматларни ўз вақтида қабул қилиш ва хизматлар учун тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.
- 1.2. «ТОШКЕНТ ШАҲАР ОЛМАЗОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТ ХУДУДИДАГИ ЙЎЛ, ЙЎЛАК ВА МАЙДОНЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» : Университет ўқув бинолари ҳамда талабалар турар жойлари.

***Изоҳ:** «Ижрочи» томонидан «Буюртмачи»нинг объектида барча профилактик ишларининг олдиндан бажарилиши бу шартнома олдидаги мажбурият тугашини англатмасдан, балки шартноманинг амал қилиш давомида бажарган ишларининг натижаларини текширишга ёки профилактик назорат олиб боришга ҳисоб-китобни амалга оширилишини амалда бўлишини англатади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

- а) Шартномада белгиланган муддатларда Профилактик ишларни бажарилишини талаб қилиш;
- б) «Ижрочи»нинг ишларига аралашмаган ҳолда назорат олиб бориш. Назорат этиш жараёнида «Ижрочи» томонидан бажарилган ишларда камчиликларни аниқлаган тақдирда уни ўз ҳисобидан текинга амалга оширишни талаб этиш;

2.2. «Ижрочи»нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

- а) Бажарилган ишлар учун уз вақтида туловни амалга оширишни талаб қилиш;
- в) Ишларини шартнома шартларига мувофиқ сифатли ва инсонлар соғлиги учун ҳафсиз олиб бориш;
- е) Профилактик ишларини уз кучи билан амалга ошириш.
- ё) «Буюртмачи» томонидан аниқланган барча камчиликларни ун иш кунида бартараф этиш.
- и) Шартнома юзасидан бажарилган барча профилактик хизматларининг сифатига жавоб беради.

III. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ

- 3.1. Шартноманинг баҳоси «Ижрочи» томонидан ишлаб чиқилган ва тасдиқланган Прейскурант асосида белгиланади. Прейскурант мазкур шартномага илова сифатида «Буюртмачи»га бир нусхаси топширилади.
- 3.2. Шартноманинг умумий суммаси **525 836 000 сум (беш юз йигирма беш миллион саккиз юз уттиз олти минг)**
- 3.3. Шартнома уз кучини йукоттунига кадар шартнома баҳоси узгармас булиб қолади.
- 3.4. Шартнома газначилик бўлимларидан рўйхатдан ўтгандан кейин кучга киради.
- 3.5. Шартнома қонуний кучга киргандан сўнг «Буюртмачи» «Ижрочи»га 10 кун ичида Молия вазирлиги газначилигидан рўйхатдан ўткандан сўнг, шартноманинг йиллик баҳосининг олдиндан 30 фоизи, қолган 70 фоизи «Ижрочи» бажарилган ишлар тўғрисидаги хужжатлар (ҳисоб-фактура) топширилгандан сўнг амалга оширилади.
- 3.6. Шартномада белгиланган муддатда «Буюртмачи» бажарилган ишлар учун тўловни амалга оширмаса «Ижрочи»га ҳар бир кечиктирган кун учун 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, аммо шартнома баҳосининг 50 фоизидан ошмаган миқдорда.

- 3.7. «Ижрочи» шартномада белгиланган муддатларда профилактик ишларни амалга оширмаса «Буюртмачи»га хар бир кечиктирилган кун учун 0.4 фоиз микдорида пеня тўлайди, аммо шартнома бахосининг 50 фоизидан ошмаган микдорда.
- 3.8. Томонлар мазкур шартнома шартларини бажармаганлик юзасидан жарималар тўлаши шартнома олдидаги мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

IV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

- 4.1. Шартнома шартларини бажариш ва уларни шархлаш юзасидан келиб чикадиган низолар ўзаро музокаралар орқали хал этилади.
- 4.2. Низолар музокаралар орқали хал этилмаган тақдирда, низони хал этиш учун жавобгар жойлашган худуд буйича иқтисодий судига берилади.

V. ФОРС-МАЖОР

- 5.1. Енгиб бўлмайдиган кучларга (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ булмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кучки, бурон, кургокчилик ва б.) ёки ижтимоий-иқтисодий ҳолатлар (уруш, камал, давлат манфаатларини кузлаб импорт ва экспортни тақиклаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавкулотда, олдини олиб бўлмайдиган ва қутилмаган ҳолатлардир.
- 5.2. Шартноманинг 6.1.-бандида назарда тутилган форс-мажор ҳолатларида томонлар шартнома олдидаги мажбуриятларидан форс-мажор ҳолат тугагунга қадар озод бўладилар.

VI. ЯКУНИЙ ХУЛОСАЛАР

- 6.1. Мазкур шартномага киритилган хар қандай узгартириш ва қушимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг ваколатли вакиллари томонидан имзолангандан сунг хақиқий ҳисобланади.
- 6.2. Шартнома томонлар имзолаб ўз муҳрларини қўйган вақтдан бошлаб кучга кирази ва “31” декабрь 2022 йилга қадар амалда бўлади.
- 6.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга. Томонларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.
- 6.4. Мазкур шартнома орқали тартибга солинмаган муносабатларга Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган қоидалар қўлланади.

VII. ТОМОНЛАР МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Буюртмачи»

«Ижрочи»

(Бюджетдан маблағ олувчининг номи)		ООО «IDEAL ROAD CONSTRUCTION»	
Манзил _____		г. Ташкент, Юнусабд-14, д.38, кв.31	
Тел/факс _____		р/с: 20208000300751703001	
Х/р* _____		в АИКБ "Ипак Йули", МФО: 00440	
Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи _____		ИНН: 304 755 505 ОКЭД: 42110	
ОКОНХ _____		РКпНДС: 326 030 091 356	
Газначилик булинмаси номи _____			
Газнах/в _____			
Банкнинг номи _____			
МФО _____ Газначилик бул. СТИРи _____			
Раҳбар _____			
(шавозим) _____ (Ф.И.О.) _____		М.Ў.	
(имзо) _____			

Султанов *Алиев*



ТОШКЕНТ ШАХАР ҚАМАЗОР ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН МИРЗО УЛУГБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
 УНИВЕРСИТЕТ ХУДУДИДАГИ ЙЎЛ, ЙЎЛАК ВА МАЙДОНЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 (локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		стоимость	
				на. ед. измерения	по проектным данным	на. ед. измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЕННЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-013-1 4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000МЗ	0,266			
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,08	4,011	29 102,90	116 740
1.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	43,62	11,603	0,00	0
1.3		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	33,28	8,852	125 342,00	1 109 588
2	E310-1025 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 25 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	319,200			
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,083104	26,527	0,00	0
2.2		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,083104	26,527	212 000,00	5 623 681
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПЛОЩАДОК							
3	E2704-001-0 2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ.	100МЗ	2,660			
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	38,304	29 102,90	1 114 757
3.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	38,038	0,00	0
3.3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	4,123	237 228,00	978 091
3.4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	12,662	0,00	0
3.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	7,08	18,833	191 626,14	3 608 857
3.6		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,421	210 306,00	509 067
3.7		ВОДА	МЗ	7	18,620	0,00	0
3.8		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	122	324,520	9 051,30	2 937 329
4	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100МЗ	1,3300			
4.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	28,728	29 102,90	836 068
4.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	26,228	0,00	0
4.3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВт (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	2,381	237 228,00	564 769
4.4		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	3,272	0,00	0
4.5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВт (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	3,126	0,00	0
4.6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч	12,21	16,239	191 626,14	3 111 874
4.7		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,210	210 306,00	254 533
4.8		ВОДА	МЗ	7	9,310	0,00	0
4.9		ЩЕБЕНЬ	МЗ	126	167,580	54 837,00	9 189 584
5	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ, 0,3Л/М2	Т	1,4400			
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,835	0,00	0
5.2		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,418	259 801,00	108 493
5.3		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	1,03	1,483	4 200 000,00	6 229 440
6	E2703-004-0 1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	100Т	0,103			
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	1,974	29 102,90	57 455
6.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	1,954	0,00	0
6.3		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	0,379	191 626,14	72 691
6.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	1,230	191 626,14	235 702
6.5		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,037	210 306,00	7 826
6.6		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	2,97	0,307	460 000,00	141 213
6.7		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	101	10,440	520 000,00	5 428 572
7	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ VOGELE ИЗ СМЕСЕЙ ГОРЯЧЕЙ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	2,140			
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	35,588	29 102,90	1 035 720
7.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	20,073	0,00	0
7.3		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,070	210 306,00	225 027
7.4		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч	3,08	6,591	191 626,14	1 263 046
7.5		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,37	2,932	191 626,14	561 810
7.6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч	1,55	3,317	191 626,14	635 624

7.7		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	3,082	0,00	
7.8		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	1,44	3,082	460 000,00	1 417 53
7.9		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	206,724	520 000,00	107 496 48
8	E2713-011-01 К=2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ E2713-010-1 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ	1000М2	2,140			
8.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	2,482	29 102,90	72 24
8.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,541	0,00	
8.3		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,770	0,00	
8.4		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч	0,36	0,770	460 000,00	354 38
8.5		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	51,831	520 000,00	26 952 01
9	E2707-001-0 5 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	26,60		0,00	
9.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	383,040	29 102,90	11 147 57
9.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,75	19,950	0,00	
9.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,798	0,00	
9.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,532	0,00	
9.5		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКНЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,68	18,088	191 626,14	3 466 13
9.6		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	7,14	189,924	520 000,00	98 760 48
10	E2707-001-0 6 ДОП. 4 К=4	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 2707-001-5	100М2	26,60			
10.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9,28	246,848	29 102,90	7 183 99
10.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	11,704	0,00	
10.3		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКНЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	0,44	11,704	191 626,14	2 242 79
10.4		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	4,84	128,744	520 000,00	66 946 88
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		740,976	29102,90	21 564 55
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					26 492 737
1		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,4176	259801,000	108 49
2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		16,731	0,000	
3		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		6,504	237228,000	1 542 80
4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,532	0,000	
5		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3,126	0,000	
6		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ	МАШ.-Ч		35,072	191626,140	6 720 73
7		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		0,379	191626,140	72 69
8		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		1,230	191626,140	235 70
9		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		4,738	210306,000	996 45
10		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч		26,527	212000,000	5 623 68
11		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8 Т НАММ	МАШ.-Ч		6,591	191626,140	1 263 04
12		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 10 Т НАММ	МАШ.-Ч		2,932	191626,140	561 81
13		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ	МАШ.-Ч		3,317	191626,140	635 62
14		АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		3,852	0,000	
15		АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК VOGELE	МАШ.-Ч		4,159	460000,000	1 913 13
16		ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч		8,852	125342,000	1 109 58
17		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч		29,792	191626,140	5 708 92
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ							
1		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т		587,662	520000,00	305 584 42
2		ВОДА	МЗ		27,930	0,00	
3		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ		324,520	9051,30	2 937 37
4		ЩЕБЕНЬ	МЗ		167,580	54837,00	9 189 58
5		БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т		1,4832	420000,00	6 229 44
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ:							
		на асфальтобетон	ТН*КМ		13 516,23	857,47	11 589 70
		на битумную эмульсию	ТН*КМ		34,11	857,47	29 22
		на ПГС	ТН*КМ		11 942,34	857,47	1 336 45
		на щебень	ТН*КМ		5 781,51	857,47	4 957 45
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:							
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.ЧАС				740,9
		ЗАПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				21 564 55
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				26 492 737
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				323 940 7
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				17 912 9
		ИТОГО	СУМ				389 911 0
		ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА	СУМ		17,27%		67 337 639,
		ИТОГО	СУМ				457 248 695,
		НДС	СУМ		15%		68 587 304,
		ИТОГО С НДС	СУМ				525 836 000,

**СВИДЕТЕЛЬСТВО****О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)**

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "IDEAL ROAD CONSTRUCTION"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "IDEAL ROAD CONSTRUCTION"

(Сокращенное наименование юридического лица)

18.03.2017

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером:

011884-10

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

304755505

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

город Ташкент, Юнусабадский район, 14-MAVZE 38-UY 31-XONADON,

Свидетельство выдано:

город Ташкент, Юнусабадский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

