

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Андижанская область

Общество Ограниченной Ответственности

«BUNYODKORYUKSAKLOYIXA»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стартовая стоимость объекта

ОБЪЕКТ: Andijon viloyati Shahrixon tumani joylashgan 47-sonli MTT binosi bino inshootlari hududida joriy ta'mirlash (asrovulxona bino inshooti qurilishi)

Книга 1

Сводный сметный расчет
Локальная ресурсная ведомость

Директор



ГИП:

И.Абдурахмонов

Б.Кахаров

Андижан 2022 год.

Andijon viloyati Shahrixon tumani joylashgan 47-sonli MTT binosi bino inshootlari xududida joriy ta'mirlash
 (shoxda hisoblash va qurilishi)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на **QOROVULXONA**
 (наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	21145411,22
2.1	Транспортные расходы на материалы	615885,76
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	4314798,53
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	291,13
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	93402,24
5	Итого прямые затраты	25553611,98
7	Прочие затраты подрядчика	4781080,80
10	Итого с прочими затратами	30334692,78
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	30334692,78
13	НДС	4550203,92
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	34884896,70

От заказчика

М. П.



От подрядчика

М. П.



Andijon viloyati Shahrixon tumanida joylashgan 47-sonli MTT bino inshootlari xududida joriy ta'mirlash (qorovulxona bino inshooti qurilishi)

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на **QOROVULXONA**

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	291,13423	14820,65	4314798,53
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4314798,53
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0133	72437,00	963,41
2	002851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ-ЧАС	0,01061	315917,10	3353,46
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	2,99472	1081,00	3237,29
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,01397	950,00	963,28
5	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	0,2565	1018,09	261,14
6	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,12065	916,00	110,52
7	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,08835	862,00	76,16
8	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-ЧАС	6,08923	4656,00	28351,45
9	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,2065	851,00	175,73
10	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08152	54548,00	4446,75
11	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76893	54548,00	41943,87
12	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,0192	71069,00	1364,52
13	02852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ-ЧАС	0,04285	181612,80	7781,20
14	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,31756	1176,00	373,45
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						93402,24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	96,75	113,00	10932,75
2	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	12,15	113,00	1372,95
3	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТ- КРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	2,4	2160,00	5184,00
4	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,049	8565218,00	419695,61
5	03566	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,251	8086959,00	2029826,7
6	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	4,728	652174,00	3083478,6
7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	2,88	295389,00	850720,3
8	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	0,0266	337726,00	8983,5
9	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,2046	355695,00	428470,2
10	12304	СТОИМОСТЬ СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	0,55	22970,90	12634,0
11	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,04125	1100000,00	45375,0



12	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25	М3	0,1302	236247,00	30759,36
13	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	3,3	4000,00	13200,00
14	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0002	15400000,00	3033,80
15	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00007	15400000,00	1020,25
16	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00678	15400000,00	104473,60
17	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	0,288	16827,00	4846,18
18	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,208	15400,00	3203,20
19	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,015	14002,00	210,03
20	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,0015	370000,00	555,00
21	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,03057	7000000,00	213990,00
22	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00475	13338000,00	63355,50
23	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	26,4	500,00	13200,00
24	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0022	12000000,00	26448,00
25	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01026	870000,00	8926,20
26	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	13,875	5000,00	69375,00
27	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	13,75	2415,00	33206,25
28	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	9,9981	2415,00	24145,41
29	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,00625	5755077,00	35969,23
30	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГотовок ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,02793	2850000,00	79591,95
31	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГотовок ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,00325	2850000,00	9262,50
32	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,0021	3061000,00	6428,10
33	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00731	21200000,00	154972,00
34	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,03997	3608695,00	144257,58
35	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,08045	3608695,00	290319,51
36	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,0222	3608695,00	80113,03
37	36048	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, II СОРТА	М3	0,23125	3608695,00	834510,72
38	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,3071	3608695,00	1108230,23
39	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01458	3608695,00	52614,77
40	36113	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0228	3608695,00	82278,25
41	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,00027	14002000,00	3822,55
42	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	10,2375	13250,00	135646,88
43	44025	БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	М3	0,28	3608695,00	1010434,60
44	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	0,2736	3608695,00	987338,95
45	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	ТН	0,052	8086959,00	420521,87
46	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,153	293873,00	44962,57
47	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	9,4185	334418,00	3149715,93
48	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000 ШТ	0,04845	652174,00	31597,83
49	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	0,4845	43478,00	21065,09
50	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0002	15400000,00	3153,15
51	50878	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	1,6	400000,00	640000,00

52	50885	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	4,2	450000,00	1890000,00
53	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	15,15	3348,00	50722,20
54	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,1121	3608695,00	404534,71
55	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	6,4288	32000,00	205721,60
56	61621	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО СИОУСОИДНОГОС ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕ	М2	15,9	60704,00	965193,60
57	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,094	16827,00	1581,74
58	92793	ПРОВОД АППВ СЕЧ 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,016	1208922,00	19342,75
59	92933	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ Е196	ШТ	2	14000,00	28000,00
60	92934	КОРОБКА КУВ	ШТ	2	14000,00	28000,00
61	98507	РОЗЕТКА ЩТЕПСЕЛЬНАЯ	ШТ	1	14000,00	14000,00
62	98527	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1	14000,00	14000,00
63	99816	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЭД-18	ШТ	1	71000,00	71000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						20529525,46
Итого:						24937726,22
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						21145411,22
Транспортные расходы на материалы						615885,76
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						4314798,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						291,13
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						93402,24
Итого прямые затраты						25553611,98
Прочие затраты подрядчика						4781080,80
Итого с прочими затратами						30334692,78
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						30334692,78
НДС						4550203,92
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						34884896,70

Составил:

Проверил:





NUQSON DALOLATNOMASI

Andijon viloyati Shahrixon tumani joylashgan 47-sonli MTT binosi bino inshootlari xududida joriy ta'mirlash
(qurilish bino inshooti qurilishi)

№	Ish turlari nomlari	O'lchov birligi	Soni
1	2	3	4
1	QOROVULXONA		
2	YER ISHLARI		
3	QO'LD A TUPROQ KOVLASH ISHLARI 2 Mgacaha, TUPROQ GURUHI 2		
4	XANDAQLARNI, CHUQUR VA CHUQURLARNING SINUSLARINI QO'LD A TO'LDIRISH, TUPROQ GURUHI: 1	100 M3	0,049
5	ZAMIN OSTIDAGI TUPROQ	100 M3	0,014
6	POYDEVOR	100 M3	0,028
7	BETON CHIZIQLI POYDEVORLARNI O'RNATISH		
8	SUYUQ SHISHA BILAN SEMENT	100 M3	0,0595
9	G'ISHT DEVOR	100 M2 ИЗОЛЯЦИИ	0,042
10	ODDIY TASHQI G'ISHTLI DEVOR BELGILARI: 4 M GACHA BALANDLIK		
11	DEVORLAR TUZILMALARNI MUSTAHKAMLAS	M3	12
12	BM200 BETONDAN MONOLITIK T \ BETON QURILMA	T	0,052
13	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-1, DIAMETR 6 MM	100 M3	0,008
14	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-111, DIAMETR 12 MM	TH	0,011
15	KAMAR QURILMASI: QOLIPDA	TH	0,047
16	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-1, DIAMETR 6 MM	100 M3	0,008
17	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-111, DIAMETR 12 MM	TH	0,018
18	TOM	TH	0,07
19	KAMAR QURILMASI: QOLIPDA		
20	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-1, DIAMETR 6 MM	100 M3	0,01
21	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-111, DIAMETR 12 MM	TH	0,01
22	NURLARNING BALANDLIGIDA QATTIQ ARMATURA BILAN NURLARNI O'RNATISH: O'TISH MOSLAMALARI	TH	0,08
23	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-1, DIAMETR 6 MM	100 M3	0,007
24	ISSIQ PROKATLANGAN MUSTAHKAMLOVCHI PO'LAT, SILLIQ SIN F A-111, DIAMETR 12 MM	TH	0,01
25	DEVORLARGA NURLARNI YOTQIZISH BILAN POLLARNI O'RNATISH: TAXTALARDAN YASALGAN TO'SIQ	TH	0,054
26	YOG'OCHDAN YASALGAN KRANIAL PANJARALAR BILAN QOPLANGAN NURLAR	100 M2	0,125
27	YOPISHTIRUVCHI BUG 'TO'SIG'I' QURILMASI: BIR QAVATLI QISTIRMALI BUG' TO'SIG'I QURILMASI	M3	0,28
28	ALUMINA MOYLASH IZOLYATSIYALASH MOSLAMASI	100 M2	0,125
29	TOM OSTI OSTI YOG'OCH OBRESHETKALAR	100 M2	0,125
30	POLIMER QOPLAMALI SINUSOIDAL GOFROKARTONDAN TOM YOPISH MOSLAMASI	1 M3	0,37
31	SINUSOIDAL POLIMER QOPLAMALI GOFROKARTONNING NARXI	100 M2 КРОВЛИ	0,15
32	OCHQICHLAR	M2	15,9
33	3 M2 DAN ORTIQ OCHILISH MAYDONI BO'LGAN TOSH DEVORLARGA AKVA QATLAMI TIPIDAGI ESHIK BLOKLARINI O'RNATISH	100 M2 ПРОЁМОВ	0,042
34	AKFA TIPIDAGI ALYUMINIY PROFIL ESHIK BLOKLARI NARXI	M2	4,2



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksperiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 03-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68424

Obyekt nomi «Andijon viloyati Shahrixon tumani 47-sonli MTT bino inshootlari hududida joylashgan qoravulxona binosini joriy ta'mirlash (qorovulxona binosi qurilish)»

Buyurtmachi - BUNYODKOR YUKSAK LOYIXA MCHJ

Bosh loyihachi - BUNYODKOR YUKSAK LOYIXA MCHJ

Litsenziya AL-000288 sonli 22.10.2019yil.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 65207

1. Loyihalash uchun asos

Shahrixon tuman xokimi tomondan tasdiklangan 2022 yilda kurilish ta'mirlanishi rejalashtirilgan manzilli dastur

2022yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2022yildagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Andijon viloyati Shahrixon tumani 47-sonli MTT bino inshootlari hududida joylashgan qoravulxona binosini joriy ta'mirlash (qorovulxona binosi qurilish) ob'ektining peshxisob xujjatlari bo'yicha quyidag'ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: qorovulxona - yer ishlari, tuproq kovlash ishlari, beton chiziqli poydevorlarni o'rnatish, oddiy tashqi gtshtli devor urish, tom osti osti yog'och obreshetkalar, polimer qoplamali sinusoidal gofrokartondan tom yopish moslamasi, alyumin profillardan eshik va deraza urnatish. Taxta pollar kokish.ichki va tashki bezash ishlari. Atrofiga otmostka kuyish. elektr iontaj ishlari.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:



5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik kooeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 35853,593 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 968,697 ming so'm qurilish materiallari narhi hisobidan kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Andijon viloyati Shahrixon tumani 47-sonli MTT bino inshootlari hududida joylashgan qoravulxona binosini joriy ta'mirlash (qorovulxona binosi qurilish)» ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi	- 36,39 kishi/kun.
Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich) miqdori 15% QQS bilan	- 34884,896 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanoich



ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 47

Шахрихон туман

«13»ДЕКАБРЬ 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «*Буюртмачи*» деб аталувчи Шахрихон тумани Мактабгача Таълим булими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи мудираси М.мамажонова бир томондан ва «*Пудратчи*» деб аталувчи ВЕК ЕСО НАУСЕ МЧЖ ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари Б.Ахмедов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги конунларга мувофик тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «*Пудратчи*» мазкур шартнома шартларига мувофик «*Буюртмачи*»нинг 47 МТТга коровулхонасини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «*Буюртмачи*» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда **34 500 000** (Уттиз турт миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг _____ банк иш кунида «*Буюртмачи*» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 10 350 000 (ун миллион уч юз эллик минг) сўмни туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тарикасида «*Пудратчи*»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни **24 150 000** (йигирма турт миллион бир юз эллик минг) сум «*Пудратчи*» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «*Буюртмачи*» охириги тўловни «*Пудратчи*» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида _____ банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «*Буюртмачи*» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Буюртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофик биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни

бажаришга киришадди ва ишларни бажариш календар графигига асосан 5 (беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «**Буюртмачи**»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиҳа хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижаида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига

беvosита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ҲАЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Газначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, инқала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

«ВЕК ECO HAUSE» МЧЖ

Шаҳрихон туман мактабгача таълим бўлими

Манзил : Баликчи т ифтихор МФЙ

Манзил: Шаҳрихон тумани

Ш.х/в: 100022860032307091100251024

Стир: 305156363

Стир 306778958

МФО: 00014

ОКОНХ: 92400

х/р 20208000505137531001

Газначилик бўлини маси номи: Молия Вазирлиги

газначилиги ягона газначилик

х/р 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ

МФО 01114

МФО: 00014, СТИР 201122919

Рахбар:



Ахмедов

Ра

М.Мамажонова



М.Ў.

Юрист:

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

YI7718077164

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**

Shaxrixon tumani Maktabgacha Talim bulimi nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi mudirasi M.Mamajonova va BEK ECO HAUSE MChJ nomidan Nizom asosida ish olib boruvchi raxbari B.Axmedov o‘rtasida 47 MTTda qorovulxona binosini joriy ta‘mirlash ishlarini bajarib berish yuzasidan tuzilgan shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot:

Shaxrixon tumani maktabgacha ta‘lim bo‘limi tomonidan 07.12.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Shaxrixon tumani yuridik mark  uristkonsulti:

E.N.TURDALIYEV

12.12.2022

