

Строительство административное здание махалли на территории СГМ “Томдибулок” Томдинского района Навоийской области

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Наименование заказчика и его адрес.	- Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области. г. Навои , ул. Навои-63
2.	Основание для проектирования.	Махаллий бюджет
3.	Проектная организация (генеральный проектировщик).	ООО «Файз Курилиш Лойиха»
4.	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
5.	Характеристика площадки строительства	Навоийская область Томдинского р-н Havo xarorati : o`rtacha yillik +16,4° C eng baland harorat +44° C eng past harorat -11° C Iyun-avgust oylarida +28,2° C Dekabrfevral oylarida -5,6° C
6.	Подрядная организация	Определить тендером
7.	Сроки начала и окончания строительства.	2022 год.
9.	Источник финансирования	Госбюджет
10.	Необходимость инженерных изысканий	Топосъёмка и инженерно-геологическое заключение.
11.	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секции и квартир типовой или индивидуальный проект и т.д.)	<p>Проектом предусмотреть строительство административного здания махалалинского схода граждан с размером в осях 17x24,6м одноэтажноевысота 3м</p> <p>Проектом также предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -котельная индивидуальная с котлами, работающими на природном газе и твердом топливе ; -пожарный щит. -противопожарная водоём 54 м3 -надворная уборная 2 очко -склад угля -яма для шлак -площадка для мусорных конрейнеров
12.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструктивному решению и материалам несущих конструкций.	<p>«Здания органов самоуправления сходов граждан»</p> <p>Высота этажа до отметки потолка 3,0м.</p> <p>Размеры в осях 17x24,6 м.</p> <p>Фундаменты-монолитные. Ленточный.</p> <p>Стены и перегородка кирпичный</p> <p>Окна- и пвх</p> <p>Двери- из мдф</p> <p>Полы- ламинат. Керамические плитка в вестибюл и коридори</p> <p>Крыша чердачная</p> <p>Кровля- из цветного профнастила 0,5мм</p> <p>Отмостка-бетонного по гравийному</p> <p>Наружная отделка- высококачественная штукатурка</p> <p>декоративная отделка под «травертин»</p>


		Цокол- облицовка мрамор Козырка- из металлического каркаса с обшивкой «Алюкабонд»
13.	Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию.	Проектом предусмотреть отопление, вентиляцию, кондиционирование, водопровод, электроосвещения, электроснабжение, пожарную сигнализацию, и видеонаблюдения. Трубы для водопровода, отопление - полипропиленовые, для канализации - полиэтиленовые. Отопительные приборы – биметаллические радиаторы. Светильники с светодиодными энергосберегающие лампами. Наружные инженерные сети - согласно тех.условий.
14.	Требования к благоустройству	Проектировать ограждения территории со стороны дороги металлическая. Задний и боковой части сетчатая. Покрытие - Бетонная Покрытие главного входа – из брусчатки
15.	Требования по пожарной безопасности.	Предусмотреть пожарную сигнализацию, видеонаблюдения , противопожарный водоём по расчёту. ШНК 2.01.02-04
16.	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	Предусмотреть для инвалидов на колясках у входа в здание въездные пандусы.
17.	Другие требования	Количество ПСД выдаваемых заказчик в 3-х экземплярах. Расчёт стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии. В смету включать стоимость технологического оборудование, мебель, инвентарь

ЗАКАЗЧИК: Инжиниринговой компании службы единого заказчика хокимията Навоийской области

Начальник тех. отдела: 

"СОГЛАСОВАНО"

ГЕН ПРОЕКТИРОВЩИК: ООО "Файз Курилиш Лойиха"

ГИП ООО "Файз Курилиш Лойиха"  Г.Камалов



HUDUDGAZ NAVOIY

GAZ TA'MINOTI FILIALI



2022 y. « 16 » mart

№ 33-02-15-58/1247

« ___ » ___ 2022g.

Navoiy viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi direktori A.Turdiyevga

“Hududgaz Navoiy” gaz ta'minoti filiali Sizing 2022 yil 14 martdagi 01-07/713-sonli xatingizga javoban quyidagilarni ma'lum qiladi.

Xatingiz bo'yicha “Hududgaz Navoiy” gaz ta'minoti filiali sohaviy mutaxassisleri xodimlari tomonidan joyida borib o'rganib chiqildi, o'rganish jarayonida Navbahor tumani “Yosh kuch” MFY, Xatirchi tumani “Xonaqa” MFY va “Jaloir” MFY hududlarida qurilishi rejalashtirilgan mahalla binolari tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lganligi sababli tabiiy gaz ta'minotidan uzilib, suyultirilgan gazga moslashtirilgan hududda joylashganligi aniqlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 yanvardagi 22-sonli qaroriga asosan Navbahor tumani “Yosh kuch” MFY, Xatirchi tumani “Xonaqa” MFY va “Jaloir” MFY hududlarida qurilishi rejalashtirilgan mahalla binolari gaz tarmog'iga ulanishi imkoniyati yo'qligini ma'lum qilamiz.

**Filial direktori
birinchi o'rinbosari**

B. Xudayarov

Bajaruvchi: S.Boltayev

201100, Uzbekistan, Navoi sh. “M.Tarobiy” street,
tel: (998-78) 770-24-70, fax: (998-78) 770-39-03
E-mail: navoiy@hududgaz.uz

201100, Navoiy sh “M.Tarobiy” kўчаси,
tel: (998-78) 770-24-70, факс: (998-78) 770-39-03
E-mail: navoiy@hududgaz.uz

**“NAVOIY SUV TA’MINOTI” MCHJ
NAVBAHOR TUMAN BO‘LIMI**

210200, Navoiy viloyati, Navbahor tumani,
Ibrat ko‘chasi 200-uy
tel/fax: 79-562-71-37
email: navbahor-suv@exat.uz



**“NAVOIY SUV TAMINOTI” LLC
NAVBAKHAR DISTRICT BRANCH**

210200, Navoi region, Navbakhar district,
Ibrat street 200 apt.
tel/fax: 79-562-71-37
email: navbahor-suv@exat.uz

16.03.2022 № 01-19/156

**Навоий вилояти ҳокимлиги Ягона
буюртмачи хизмати Инжиниринг
компанияси директори
А.Турдиевга.**

“Навоий сув таъминоти” МЧЖ Навбахор туман бўлими, Сизнинг 2022 йил 14 мартдаги № 01-07/714 сонли хатингизга жавобан “Ёш куч” маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биносини куриш учун

ТЕХНИК ШАРТ.

Ёш куч МФЙ ҳудудда маҳалла фуқаролар йиғини маъмурий биноси куриш учун Ёш куч маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидан ўтувчи Д-63 мм бўлган ичимлик сув қувурининг энг яқин кўриш қудуғидан уланишга рухсат берилади.

1. Уланиш жойида 1x1 м2 кўриш қудуғида 1 дона задвижка, электрон сув ҳисоблагич, ҳисоблагичнинг кириш ва чиқиш қисмида вентил бўлиши шарт.
2. Қувир темир ёки полиэтилен бўлиши шарт.
3. Сув босими 0,5-1 АТМ га тенг.
4. Сув қувурига уланиш вақтида “Навоий сув таъминоти” МЧЖ Навбахор туман бўлими ходимлари иштирок этиши лозим.
5. Ушбу ҳудудда Сувтаъминот корхонасига қаршли канализация тармоқлари мавжуд эмас.
6. Техник шартни амал қилиш муддати 2 (икки) йил.

**“Навоий сув таъминоти” МЧЖ
Навбахор туман бўлими бошлиғи**

ижрочи А.Қувандиқов.
тел: 79-562-71-37


З.Хайруллаев



Indeks:210109. Navoiy shahar, Nizomiy ko'chasi-22, e-mail: navet@inbox.uz, navoiet@umail.uz tel.:(79) 224-30-21, faks: (79) 224-33-51
“O'zsanoatqurilishbank” Navoiy mintaqaviy filiali, h/r: 20210000900306363001, MFO 00207, OKED 35120,STIR 200002553

«16» 03 2022 й.

№ 4/1280

**“Ягона буюртмачи хизмати” ИКга
Навбахор ЭТК бошлиғи Ж. Шамсиевга
“Ўзэнергоинспекция” Навоий худудий
бўлими бошлиғи Б. Шомуродовга**

Навбахор тумани «Ёш куч» МФЙ худудида қурилиши режалаштирилаётган янги маҳалла биносини қуриш бўйича электр таъминоти тўғрисида

ТЕХНИК ШАРТЛАР

Навбахор тумани «Ёш куч» МФЙ худудида қурилиши режалаштирилаётган янги маҳалла биносини қуриш бўйича (ЯХБ ИКнинг 14.03.2022 йилаги 01-07/710-сонли хатига асосан), электр таъминоти истеъмол қуввати 19,0 кВт, электр таъминоти ишончилиғи бўйича III-тоифали истеъмолчининг электр энергия таъминоти қўйидаги техник-шартлар бажарилган ҳолда амалга оширилиши мумкин:

1. Объектнинг электр таъминоти учун алоҳида трансформатор пункти (ТП) ўрнатилсин. ТП тури, ўрнатилиш жойи ва трансформатор қуввати лойиҳада аниқлансин.
2. Лойиҳалаштирилаётган ТПнинг электр таъминоти 35/10 кВли «Учтут» нимстанциясидан чиқувчи 10 кВли «Учтут» шахобчасининг яқин таянчидан улансин.
3. Лойиҳалаштирилаётган ТПдан, 10 кВли «Учтут» шахобчасининг яқин таянчигача 10 кВли ҳаво электр узатиш тармоғи қурилсин. Тармоқ узунлиғи ва ўтказгич тури, сим қўндаланг кесими юзаси лойиҳада аниқлансин.
4. Янги лойиҳалаштирилаётган 10 кВли ҳаво электр узатиш тармоғи уланишини ҳисобга олиб, 10 кВли «Учтут» шахобчасининг яқин таянчида РЛНД-10 кВ ўрнатилсин ва таянч мустақамлиғини ошириш лойиҳада белгилансин.
5. Электр узатиш тармоқларини қуришда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2018 йил 26 декабрда тасдиқланган 1050-сонли “Электр тармоғи хўжалиғи объектларини муҳофаза қилиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори талабларига риоя қилинсин.
6. Барча лойиҳалаш ишлари “Электр қурилмаларнинг тузилиш қоидалари” талабларига асосан амалга оширилсин.
7. Қуёш фотоэлектр станциялари, қуёш сув иситиш қурилмалари ҳамда севтодидодли манбаларни ўз ичига олган сенсорли датчиклар билан жиҳозлаш (коридор, хоналар, лифт, насос, кўча ёритиш тизими ва ҳ.к) лойиҳалаштирилсин ва ўрнатилсин.
8. Бўлиниш чегараси электр қурилмаларининг дахилдорлиғи бўйича белгилансин.
9. Лойиҳалаштирилаётган ТПда электр энергиясини ҳисобга олиш ва назорат қилишнинг автоматлаштирилган (АСКУЭ) тизими билан бирга ишлай оладиган «Ўзстандарт» агентлигининг рўйхатидан ўтган электрон ҳисоблаш приборлари билан жиҳозланиши таъминлансин. Электрон ҳисоблаш приборлари алоҳида металл шкафта ўрнатилсин.
10. Лойиҳа тайёрлаш учун буюртма ташқи электр таъминотини лойиҳалаштириш лицензиясига эга бўлган лойиҳа институтига берилсин ва лойиҳа ҳужжатлари «Ўзэнергоинспекция» Навоий худудий бўлими ҳамда «Навоий ҲЭТК» АЖ билан келишилсин.
11. Ишга туширишдан олдин электр энергия етказиб бериш бўйича «Навоий ҲЭТК» АЖ билан шартнома тузилсин.

Техник шартларнинг амал қилиш муддати берилган санадан бошлаб – бир йил
Техник директор

О. Райимов