

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

_____ Т.Чупанов

« _____ » _____ 2022 йил

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

На выполнения работ услуг:

**Реставрация (художественно-оформительские работы) скульптурного
памятника г.Карши.**

Республика Узбекистан
ООО «Карши таджикот конструкция»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: «Реставрация (художественно-оформительские работы) скульптурного памятника г. Карши»

Книга.

Сводная ведомость.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах.

Локальная ресурсная ведомость.

г. Карши 2022 г.

Республика Узбекистан
ООО «Карши тадқиқот конструкция»

Ўқз _____
Заказчик _____
Заказ _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект: «Реставрация (художественно-оформительские работы) скульптурного памятника г. Карши»

Книга.

Сводная ведомость.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах.

Локальная ресурсная ведомость.

Директор ООО
«Карши тадқиқот конструкция»:

Т. Усаров.

Составил:



Ш. Чоршанбиев

г. Карши 2022 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Реставрация (художественно-оформительские работы) скульптурного памятника г. Карши

в тыс. сум

№	Наименование	З/плата	ЭММ	Материалы	договорная цена							
					Трансп. зат с уч.скл расх 5%	Итого прямых затрат	прочие затр.подр 0.2216%	Итого	Страхов объекта к=0,0	Обору- дование	Транс затр на обор 2%	Итого СМР без НДС
1	Реставрация (художественно-оформительские работы) скульптурного памятника г. Карши	25 926,3	57,4	14 234,5	711,7	40 929,9	9 070,1	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0
ИТОГО:		25 926,3	57,4	14 234,5	711,7	40 929,9	9 070,1	50 000,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0

Составил:

Проверил:



Ш. Чоршанбиев

Т. Усаров.

РЕСТОРАНИЦИЯ СКУЛЬПТУРОГО ПАМЯТНИКА НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В Г. КАРШИ

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

1	2	3	4	5	
				на ед измерения	по проектным данным
РАЗДЕЛ 1. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ЭЛЮРТ ТАЯНЧИ 4 ШТ) 1-РАЗ					
1	Е0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	0,4320	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	18,792
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,03024
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,03024
	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,003888
	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	1,4688
	53944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,01512
2	Е62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,5600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	11,648
3	71306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	M2	56,0000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	50,4
4	71303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100M2	0,5600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	2,1952
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0168
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0056
	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0056
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0112
	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,6272
	31228	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	T	0,02	0,0112
	3175	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 48	T	0,004	0,00224
5	71304-047-08	ЦЕКОРАГИВНАЯ ОДЕЖКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ (КОВРАМИ) МАСЛЯНАЯ КАТИОНИ СЛОЖНОСТИ 3, ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЗОВАНИЯ МАШИИ - 1,1 (ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100M2	0,5600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,11	264,9416
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,154
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,033	0,01848
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,242	0,13552
	31217	ПРАСФЕРЫ КРИОЛОТВИЛЬ ЖЕЛТЫЙ	T	0,0068	0,003808
	31741	ОДНОВАЛОВАЯ	КГ	24	13,44
	31742	ПШУЛОВАЯ МАСЛЯНО-КЛЕБОВАЯ	T	0,095	0,0532
	31812	ПЕЧАЩАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЫЛАСА), МАРКА 800, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0056	0,003136
	4458	ВЕЛОШЬ	КГ	0,7	0,392
		ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0236	
6	71303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100M2	0,5600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	1,3888
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0168
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0056
	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0056
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0112
	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,364
	31236	ЛАК ХВ-784	T	0,023	0,01288
	31724	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,012	0,00672
РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ЭЛЮРТ ТАЯНЧИ 4 ШТ) 2-РАЗ					
7	Е0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	0,4320	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	18,792
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,03024
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,03024
	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,003888
	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	1,4688
	53944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,01512
8	Е62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,5600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	11,648
9	71306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	M2	56,0000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	50,4
10	71303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100M2	0,5600	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	2,1952
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0168
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0056
	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0056
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0112

1	2	3	4	5	6
11.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,6272
11.7	31426	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	Т	0,02	0,0112
11.8	31518	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648	Т	0,004	0,00224
12	E1504-047-08 ТЧ П.3.20 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2		0,5600
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,11	264,9416
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,154
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,033	0,01848
12.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,242	0,13552
12.5	30901	КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,0068	0,003808
12.6	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24	13,44
12.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,095	0,0532
12.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0056	0,003136
12.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,7	0,392
13	СЦЕНА	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН		0,0236
14	E1303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2		0,5600
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	1,3888
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0168
14.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0056
14.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0056
14.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0112
14.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,364
14.7	31236	ЛАК ХВ-784	Т	0,023	0,01288
14.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,00672
РАЗДЕЛ 3. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 1-РАЗ					
15	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ Д.ТЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		0,2160
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	9,396
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,01512
15.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,01512
15.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,001944
15.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	0,7344
15.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,00756
16	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		0,1400
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	2,912
17	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2		14,0000
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	12,6
18	E1303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2		0,1400
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	0,5488
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0042
18.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0014
18.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0014
18.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0028
18.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,1568
18.7	31426	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	Т	0,02	0,0028
18.8	31518	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648	Т	0,004	0,00056
19	E1504-047-08 ТЧ П.3.20 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2		0,1400
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,11	66,2354
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,0385
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,033	0,00462
19.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,242	0,03388
19.5	30901	КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,0068	0,000952
19.6	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24	3,36
19.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,095	0,0133
19.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0056	0,000784
19.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,7	0,098
20	СЦЕНА	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН		0,0059
21	E1303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2		0,1400
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,3472
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0042
21.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0014
21.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0014
21.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0028
21.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,091
21.7	31236	ЛАК ХВ-784	Т	0,023	0,00322
21.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,00168
РАЗДЕЛ 4. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 2-РАЗ					
22	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		0,2160
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	9,3
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,015
22.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,015

1	2	3	4	5	6
22.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,001944
22.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	0,7344
22.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,00756
23	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,1400	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	2,912
24	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	M2	14,0000	
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	12,6
25	E1303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100M2	0,1400	
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	0,5488
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0042
25.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0014
25.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0014
25.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0028
25.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,1568
25.7	31426	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	T	0,02	0,0028
25.8	31518	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648	T	0,004	0,00056
26	E1504-047-08 ГЧ П.3.20 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100M2	0,1400	
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,11	66,2354
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,0385
26.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,242	0,03388
26.4	30901	КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	T	0,0068	0,000952
26.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24	3,36
26.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	T	0,095	0,0133
26.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0056	0,000784
26.8	44059	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ВЕТОШЬ	T	0,0421	0,005894
26.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,7	0,098
27	СЦЕНА	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059	
28	E1303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100M2	0,1400	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,3472
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0042
28.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0014
28.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0014
28.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0028
28.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,091
28.7	31236	ЛАК ХВ-784	T	0,023	0,00322
28.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,012	0,00168
РАЗДЕЛ 5. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 3-РАЗ					
29	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	0,2160	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	9,396
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,01512
29.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,01512
29.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	M3	0,009	0,001944
29.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	M2	3,4	0,7344
29.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	T	0,035	0,00756
30	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,1400	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	2,912
31	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	M2	14,0000	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	12,6
32	E1303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100M2	0,1400	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	0,5488
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0042
32.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0014
32.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0014
32.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0028
32.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,1568
32.7	31426	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	T	0,02	0,0028
32.8	31518	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648	T	0,004	0,00056
33	E1504-047-08 ГЧ П.3.20 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100M2	0,1400	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,11	66,2354
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,0385
33.3	1522	ПОДЪЕМИВКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-Ч	0,033	0,00462
33.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,242	0,03388
33.5	30901	КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	T	0,0068	0,000952
33.6	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24	3,36
33.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБЕВАЯ	T	0,095	0,0133
33.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0056	0,000784
33.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,7	0,098
34	СЦЕНА	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059	
35	E1303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100M2	0,1400	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,3472

1	2	3	4	5	6
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0003
35.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
35.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
35.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0002
35.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,0065
35.7	31236	ЛАК ХВ-784	Т	0,023	0,0023
35.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,0012
РАЗДЕЛ 6. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 4-РАЗ					
36	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		0,2160
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	9,35
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,0007
36.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0007
36.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0009
36.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	0,034
36.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0035
37	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		0,1400
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	2,08
38	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	14,0000	
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	0,009
39	E1303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2		0,1400
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,392
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0003
39.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
39.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
39.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0002
39.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,112
39.7	31426	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	Т	0,02	0,002
39.8	31518	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648	Т	0,004	0,0004
40	E1504-047-08 ТЧ П.3.20 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2		0,1400
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	473,11	47,311
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,075	0,00075
40.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,023	0,00023
40.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,249	0,00249
40.5	30901	КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,0068	0,00068
40.6	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24	0,24
40.7	31714	ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	Т	0,095	0,00095
40.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0056	0,00056
40.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,7	0,007
41	СЦЕНА	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН		0,0059
42	E1303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2		0,1400
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,48	0,248
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0003
42.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
42.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
42.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0002
42.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,65	0,0065
42.7	31236	ЛАК ХВ-784	Т	0,023	0,0023
42.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,0012
РАЗДЕЛ 7. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 5-РАЗ					
43	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		0,2160
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,5	9,35
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,0007
43.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0007
43.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,0009
43.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	0,034
43.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,0035
44	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		0,1400
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	2,08
45	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	14,0000	
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,9	0,009
46	E1303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2		0,1400
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,392
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0003
46.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
46.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,01	0,0001
46.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0002
46.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,12	0,112
46.7	31426	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	Т	0,02	0,002
46.8	31518	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648	Т	0,004	0,0004

1	2	3	4	5	6
47	E1504-047-08 ТЧ П.3.20 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,1400	
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,11	66,2354
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,0385
47.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,033	0,00462
47.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,242	0,03388
47.5	30901	КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,0068	0,000952
47.6	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24	3,36
47.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,095	0,0133
47.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0056	0,000784
47.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,7	0,098
48	СЦЕНА	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059	
49	E1303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,1400	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,3472
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0042
49.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0014
49.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0014
49.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0028
49.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,091
49.7	31236	ЛАК ХВ-784	Т	0,023	0,00322
49.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,00168
РАЗДЕЛ 8. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ОНА ХАЙКАЛИ 1 ШТ) 1-РАЗ					
50	E0807-001-02	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,0700	
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	3,045
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,0049
50.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0049
50.4	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,00063
50.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	3,4	0,238
50.6	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,00245
51	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРИВНИТОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,1700	
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	3,536
52	E1306-003-01	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	17,0000	
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	15,3
53	E1303-002-07	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,1700	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,92	0,6664
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0051
53.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0017
53.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0017
53.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0034
53.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	0,1904
53.7	31426	ГРУНТОВКА ФОСФАТИРУЮЩАЯ ВЛ-02 ЗЕЛЕНОВАТО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА	Т	0,02	0,0034
53.8	31518	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ N 648	Т	0,004	0,00068
54	E1504-047-08 ТЧ П.3.20 КЗТР=1,1, КЭМ=1,1	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,1700	
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,11	80,4287
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	0,04675
54.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,033	0,00561
54.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,242	0,04114
54.5	30901	КРАСИТЕЛЬ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	Т	0,0068	0,001156
54.6	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	24	4,08
54.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,095	0,01615
54.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0056	0,000952
54.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,7	0,119
55	СЦЕНА	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0072	
56	E1303-004-08	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,1700	
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	0,4216
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0051
56.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0017
56.4	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,01	0,0017
56.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0034
56.6	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	0,1105
56.7	31236	ЛАК ХВ-784	Т	0,023	0,00391
56.8	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,012	0,00204

СОСТАВИЛ

ЧОРШАНБИЕВ Ш

ПРОВЕРИЛ

УСАРОВ Т

Наименование стройки - РЕСТОВАРЦИЯ СКУЛПТУРНОГО ПАМЯТНИКА НА ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В Г. КА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

Номер -

на

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр (обоснование)	Код АВС	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в базисном уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1262,3259	20538,48	25 926 255
2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,80763	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			25 926 255
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		112	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,0398	72437	2 883
2.		975	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,0398	1077,823	43
3.		1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,06105	18892	1 153
4.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,70216	54659	38 379
5.		2515	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	3,5223	4254	14 984
Итого по строительным машинам				СУМ			57 442
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		30901	Краситель кислотный желтый	т	0,013532	32000000	433 024
2.		31236	Лак ХВ-784	т	0,04577	30434000	1 392 964
3.		31392	Олифа натуральная	кг	47,76	10000	477 600
4.		31426	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета	т	0,0398	14500000	577 100
5.		31518	Растворитель марки N 648	т	0,00796	20000000	159 200
6.		31524	Растворитель марки Р-4	т	0,02388	11700000	279 396
7.		31714	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,18905	900000	170 145
8.		35512	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,011144	50	1
9.		43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,005894	32000000	188 608
10.		44059	Ветошь	кг	1,393	20000	27 860
11.		44082	Детали деревянные лесов	м3	0,018126	3450000	62 535
12.		51622	Щиты настила по проектным данным	м2	6,8476	120000	821 712
13.		63944	Детали лесов стальные	т	0,07049	10500000	740 145
Итого по материальным ресурсам				СУМ			5 330 289
Ресурсы по проекту							
1.	СЦЕНА		ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "Maris" А-4500	ГЛ	0,083779	1,06E+08	8 904 208
Итого ресурсы по проекту				СУМ			8 904 208

Составил:

А

Проверил:

А. А.

66437

«УТВЕРЖДАЮ»

Карши шахар хокимлиги
хузуридаги Ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги

« » 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе _____



составили настоящий акт на предмет определения объемов работ по объекту: «Реставрация (художественно-оформительские работы) скульптурного памятника г. Карши»

№	Наименование работ	Ед.изм	К-во
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ЭЛ ЮРТ ТАЯНЧИ 4 ШТ) 1-РАЗ		
1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,4320
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,5600
3	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	56,0000
4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,5600
5	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,5600
6	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0236
7	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,5600
	РАЗДЕЛ 2. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ЭЛ ЮРТ ТАЯНЧИ 4 ШТ) 2-РАЗ		
8	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,4320
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,5600
10	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	56,0000
11	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,5600
12	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1,1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,5600
13	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0236
14	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,5600
	РАЗДЕЛ 3. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 1-РАЗ		
15	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,2160
16	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,1400
17	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	14,0000
18	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,1400
19	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН -	100М2	0,1400

	1.1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)		
20	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059
21	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,1400
	РАЗДЕЛ 4. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 2-РАЗ		
22	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,2160
23	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,1400
24	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	14,0000
25	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,1400
26	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1.1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,1400
27	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059
28	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,1400
	РАЗДЕЛ 5. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 3-РАЗ		
29	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,2160
30	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,1400
31	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	14,0000
32	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,1400
33	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1.1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,1400
34	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059
35	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,1400
	РАЗДЕЛ 6. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 4-РАЗ		
36	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,2160
37	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,1400
38	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	14,0000
39	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,1400
40	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1.1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,1400
41	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059
42	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100М2	0,1400
	РАЗДЕЛ 7. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (А. КАРИМОВ 1 ШТ) 5-РАЗ		
43	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	0,2160
44	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,1400
45	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	14,0000
46	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100М2	0,1400
47	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН - 1.1(ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100М2	0,1400
48	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0059

49	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100M2	0,1400
	РАЗДЕЛ 8. МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ФИГУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (ОНА ХАЙКАЛИ 1 ШТ) 1-РАЗ		
50	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	0,0700
51	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,1700
52	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	M2	17,0000
53	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02	100M2	0,1700
54	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШЕЛК КАРТАМИ [КОВРАМИ] МАСЛЯНАЯ КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 3. ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,1 И К НОРМАМ ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИИ - 1,1 (ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ)	100M2	0,1700
55	ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛЬ "MARIS" А-4500	ТН	0,0072
56	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784	100M2	0,1700

Акт подписали члены комиссии:

Лудойкунов З. 
 Неверов. А. 



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy, Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 25-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77899

Obyekt nomi «Qarshi shaharidagi haykaltaroshlik yodgorliklarida restavratsiya (badiiy bezak) ishlari »

Buyurtmachi - Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Qarshi tadqiqot konstruksiya MChJ

Litsenziya № AL-001584 11-01-2021 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet

Bosh pudratchi - танлов

Qurilish turi Restavratsiya qilish

Murojaat raqami: № 60437

1. Loyihalash uchun asos

1.1. OTT Bobomurodova Ra'no Muxamadievaning 2022yil 21 noyabrdan 09-sonli xati.

1.2. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. *Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.*

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati OQSsiz

buyurtmachini xarajatisiz

- 50 000,000ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 262,325kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

_____ Т.Чупанов

« _____ » _____ 2022 йил

**ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ**

На выполнения работ услуг:

**Реставрация (художественно-оформительские работы) скульптурного
памятника г.Карши.**