

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ГОР АРХ ПРОЕКТ»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ  
№19 ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА  
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

ТОМ IV

КНИГА 1.1: Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Бухоро – 2022 йил

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ГОР АРХ ПРОЕКТ»

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ  
№19 ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА  
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

TOM IV

## КНИГА 1.1: Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Директор ООО «Гор арх проект» *Кулиева И.Н.* Кулиева И.Н.



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с письмом заказчика  
проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

### **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №19 ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **5936,353** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с апреля 2021 года по март 2022 года по Бухарской области составила - 18661,66 сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов, изделий, демонтажа ж/б, м/к - оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком  
Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за II-квартал 2022 года, утвержденного ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз и рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение о принятии цен оформляются протоколом согласования текущих (договорных) цен на строительные материалы, изделия между заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитектростроя Р.Уз. на 2017-2019 гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письмом заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-за короткого срока строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003г. «рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

### **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №19 ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

определилась в сумме **881999,613** тыс.сум

(Восемьсот восемьдесят один миллион девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот тринадцать сум) с учетом НДС. и носит рекомендательный характер

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №19 ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.**

| № п.п. | Наименование затрат                                                       | Стоимость в текущих ценах (тыс. сум) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1      | Основная заработная плата рабочих-строителей                              | 110782,201                           |
|        | Отчисление на социальное страхование                                      | 13293,864                            |
| 2      | Эксплуатация машин и механизмов                                           | 5201,013                             |
| 3      | Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг | 507814,384                           |
| 4      | Оборудование                                                              | 0,000                                |
|        | <b>Итого:</b>                                                             | <b>637091,462</b>                    |
| 5      | Прочие затраты подрядчика                                                 | 127418,292                           |
| 6      | Затраты на страхования объекта                                            | 2446,431                             |
|        | <b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС</b>                 | <b>766956,185</b>                    |
|        | <b>Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС</b>                   | <b>881999,613</b>                    |

## Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №19 ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

#### Определяем стоимость по затратам:

##### I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Бухарской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Бухарской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Бухарской области;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз за 2-квартал 2022 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с апреля 2021 года по март 2022 года по Бухарской области составила - 18661,66 сум.

Количество рабочих часов в месяц на 2022 год - 164,17 часов;

Часовая ставка  $= Сч = 3063684,685 : 164,17 = 18661,66$  сум/час.

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 5936,353 чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$Сзп = 5936,353 \times 18661,66 : 1000 = 110782,201 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$110782,201 \times 12 : 100 = 13293,864 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное

страхование составила -  $110782,201 + 13293,864 = 124076,065$  тыс. сум

## II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц<sub>пр</sub> – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

$$ЭМ = 0 \text{ маш/час} \quad (\text{расчет № 1}).$$

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах -  $С_{эм} = 5201,013$  тыс. сум (расчет № 1).

## III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

$$С_m = С_{m1} + С_{m2} + С_{m3} + \dots + С_{mn},$$

где:

С<sub>m1</sub>, С<sub>m2</sub>, С<sub>m3</sub>, С<sub>mn</sub> – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:  $С_{mn} = N \times Ц_{ср}$ ,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Ц<sub>ср</sub> – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет:  $507814,384$  тыс. сум (расчет № 2).

## IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет:  $0,000$  тыс. сум (расчет № 3).

## I – IV. Структура прямых затрат

| №<br>п.п | Наименование затрат                                                          | Стоимость в<br>текущих ценах<br>(тыс.сум) | Структура<br>в % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1        | Основная заработная плата рабочих-строителей                                 | 110782,201                                | 17,39            |
|          | Отчисление на социальное страхование                                         | 13293,864                                 | 2,09             |
| 2        | Эксплуатация машин и механизмов                                              | 5201,013                                  | 0,82             |
| 3        | Строительные материалы, изделия и конструкции<br>с учетом транспортных услуг | 507814,384                                | 79,71            |
| 4        | Оборудование                                                                 | 0,000                                     | 0,00             |
|          | <b>Итого:</b>                                                                | <b>637091,462</b>                         | <b>100,0</b>     |

#### V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20% от суммы прямых затрат.

$$\begin{aligned} \text{Пп} & - 637091,462 \times 20 : 100 = 127418,292 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого:} & 637091,462 + 127418,292 = 764509,754 \text{ тыс.сум} \end{aligned}$$

#### VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{aligned} \text{Ср} & - 764509,754 \times 0,8 \times 0,004 = 2446,431 \text{ тыс.сум} \\ \text{Итого:} & 764509,754 + 2446,431 = 766956,185 \text{ тыс.сум} \end{aligned}$$

**Всего стоимость в текущих ценах с НДС:**

$$\text{Ц} = 766956,185 \times 1,15 = 881999,613 \text{ тыс.сум}$$

| 1  | 3                                                                                         | 4       | 5        | 6        | 7         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| 38 | ВОДА                                                                                      | МЗ      | 8,2225   | 401      | 3297      |
| 39 | КИРПИЧ М-75                                                                               | 1000ШТ  | 4,172    | 800000   | 3337600   |
| 40 | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                        | МЗ      | 0,7803   | 694721   | 542091    |
| 41 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100                                                        | МЗ      | 2,8732   | 645886   | 1855760   |
| 42 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                        | МЗ      | 3,6967   | 328520   | 1214440   |
| 43 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0                                    | МЗ      | 0,051303 | 239248   | 12274     |
| 44 | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5                                              | МЗ      | 6,1705   | 279350   | 1723729   |
| 45 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50                         | МЗ      | 2,5032   | 347882   | 870818    |
| 46 | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                           | Т       | 4,0909   | 1607016  | 6574142   |
| 47 | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                 | ШТ      | 15,141   | 3913     | 59247     |
| 48 | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                               | ШТ      | 15,141   | 3913     | 59247     |
| 49 | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                     | ШТ      | 86,52    | 3913     | 338553    |
| 50 | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                               | ШТ      | 34,608   | 3913     | 135421    |
| 51 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                               | М       | 111,008  | 7580     | 841441    |
| 52 | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ                   | М2      | 438,075  | 29880    | 13089681  |
| 53 | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                                 | Т       | 0,003091 | 18002000 | 55644     |
| 54 | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                    | Т       | 0,000184 | 16177000 | 2977      |
| 55 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35                                                               | Т       | 0,003723 | 18482000 | 68808     |
| 56 | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ                    | Т       | 0,027157 | 16000000 | 434512    |
| 57 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                          | Т       | 0,009319 | 16000000 | 149104    |
| 58 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                       | Т       | 0,023    | 16000000 | 368000    |
| 59 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                          | 100ШТ   | 4,1208   | 15000    | 61812     |
| 60 | ДЮБЕЛЬ                                                                                    | ШТ      | 24,6     | 1000     | 24600     |
| 61 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОМ                                                 | М2      | 277,52   | 869663   | 241348876 |
| 62 | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                     | Т       | 0,435348 | 700000   | 304744    |
| 63 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                      | Т       | 0,007818 | 350000   | 2736      |
| 64 | ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ                                                               | КГ      | 1,298    | 1        | 1         |
| 65 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ                                                   | 10 ШТ   | 56,8869  | 1500     | 85330     |
| 66 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ                                          | ШТ      | 30,96    | 200      | 6192      |
| 67 | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ                                          | ШТ      | 3,888    | 200      | 778       |
| 68 | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ                           | М       | 0,768    | 1200     | 922       |
| 69 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ                          | ШТ      | 90,402   | 85       | 7684      |
| 70 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5    | 1000 ШТ | 0,2379   | 165000   | 39254     |
| 71 | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"                                                              | Т       | 0,011895 | 1100000  | 13085     |
| 72 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ                                 | М2      | 49,959   | 14780    | 738394    |
| 73 | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ                                                 | 100 М   | 0,35685  | 12000    | 4282      |
| 74 | ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ. МЕТАЛЛА 0,5 ММ                 | М2      | 5,28     | 81995    | 432934    |
| 75 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55                   | М       | 33,306   | 10000    | 333060    |
| 76 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27                          | М       | 95,16    | 9600     | 913536    |
| 77 | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27                               | ШТ      | 33,306   | 580      | 19317     |
| 78 | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ | Т       | 0,00079  | 1        | 0         |
| 79 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                   | Т       | 2,469    | 7700000  | 19011300  |
| 80 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ                                   | Т       | 0,015955 | 35530000 | 566881    |
| 81 | КРАСКИ ФАСАДНЫЕ                                                                           | Т       | 0,351314 | 13100000 | 4602213   |
| 82 | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"                                                       | КГ      | 1028,25  | 1360     | 1398420   |
| 83 | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                                        | Т       | 0,000389 | 15400000 | 5991      |
| 84 | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ                                                                | Т       | 0,105133 | 15400000 | 1619048   |
| 85 | ГРУНТОВКА                                                                                 | Т       | 0,041632 | 13500000 | 562032    |
| 86 | ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ                                                                   | ШТ      | 951,224  | 200      | 190245    |
| 87 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4                                                                    | Т       | 0,000028 | 20338000 | 569       |

| 1   | 3                                                                                                       | 4      | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| 88  | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА                                                                       | КГ     | 37,6     | 14000    | 526400   |
| 89  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                    | КГ     | 88,158   | 8500     | 749343   |
| 90  | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                                                                         | Т      | 0,18895  | 5360000  | 1012772  |
| 91  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                       | Т      | 2,9519   | 1275000  | 3763673  |
| 92  | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                               | Т      | 0,01134  | 1275000  | 14459    |
| 93  | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                               | Т      | 0,0435   | 1360000  | 59160    |
| 94  | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ                                                                                      | Т      | 0,000593 | 35530000 | 21069    |
| 95  | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ<br>МАРКИ ТГ-350                                       | М2     | 43,4854  | 4520     | 196554   |
| 96  | ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДЛОЖКЕ                                                              | М2     | 385,458  | 48000    | 18501984 |
| 97  | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                    | Т      | 0,0353   | 5755077  | 203154   |
| 98  | ШПАТЛЕВКА "KNAUF"                                                                                       | Т      | 0,021165 | 1100000  | 23282    |
| 99  | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"                                                                             | Т      | 0,006375 | 3750000  | 23906    |
| 100 | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"                                                                           | М2     | 27,54    | 14780    | 407041   |
| 101 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                           | Т      | 0,016225 | 4975000  | 80719    |
| 102 | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                    | Т      | 0,110385 | 4975000  | 549165   |
| 103 | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                          | Т      | 0,006558 | 9090000  | 59612    |
| 104 | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                     | Т      | 0,000001 | 7217394  | 7        |
| 105 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                       | Т      | 0,1298   | 1        | 0        |
| 106 | УАЙТ-СПИРИТ                                                                                             | Т      | 0,010492 | 17204000 | 180504   |
| 107 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                       | М3     | 0,0897   | 5119     | 459      |
| 108 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                          | ШТ     | 116,0928 | 1208     | 140240   |
| 109 | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А                                                                                 | Т      | 0,000062 | 5082000  | 315      |
| 110 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46                                                                            | Т      | 0,004852 | 15200000 | 73750    |
| 111 | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (TN) 3,5/35 ММ                                                                     | ШТ     | 568,869  | 200      | 113774   |
| 112 | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"                                                                                 | КГ     | 11,48    | 1100     | 12628    |
| 113 | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ                                                                                        | М      | 24,6     | 380      | 9348     |
| 114 | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ                                                                                    | М      | 27,388   | 380      | 10407    |
| 115 | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                    | М      | 16,892   | 410      | 6926     |
| 116 | ШУРУП TN25                                                                                              | ШТ     | 557,6    | 200      | 111520   |
| 117 | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ                                                                               | М3     | 0,6724   | 267963   | 180178   |
| 118 | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50                                                                                | М      | 32,8     | 12000    | 393600   |
| 119 | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40                                                                            | М      | 10,988   | 10000    | 109880   |
| 120 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО<br>ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ        | М3     | 0,192531 | 10330    | 1989     |
| 121 | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ                                                                              | 1000ШТ | 0,2295   | 74000    | 16983    |
| 122 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                    | М2     | 1,6061   | 12250    | 19675    |
| 123 | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-<br>150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА        | М3     | 1,7523   | 4497872  | 7881621  |
| 124 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-<br>150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА           | М3     | 0,039088 | 4497872  | 175813   |
| 125 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-<br>150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА    | М3     | 1,6225   | 4497872  | 7297797  |
| 126 | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ<br>2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА | М3     | 0,01765  | 4497872  | 79387    |
| 127 | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ<br>РАБОТ                                            | Т      | 0,258554 | 35530000 | 9186424  |
| 128 | ВЕТОШЬ                                                                                                  | КГ     | 8,603    | 1000     | 8603     |
| 129 | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ                                                                                 | М3     | 0,006966 | 4497872  | 31332    |
| 130 | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ<br>АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ                                      | М3     | 0,6048   | 4497872  | 2720313  |
| 131 | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ                                                                            | Т      | 0,01023  | 15488413 | 158446   |
| 132 | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                          | М      | 218,463  | 8261     | 1804723  |
| 133 | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ                                                                                          | М2     | 11,6     | 52174    | 605218   |
| 134 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ                                                                                    | М2     | 37,884   | 14780    | 559926   |
| 135 | ШЛИФКРУГИ                                                                                               | ШТ     | 0,00322  | 12800    | 41       |
| 136 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА<br>ПО ПРОЕКТУ                                         | М3     | 0,2596   | 363417   | 94343    |
| 137 | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                            | Т      | 0,0058   | 7750000  | 44950    |
| 138 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                         | КГ     | 0,02714  | 3200     | 87       |
| 139 | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ                                                                              | ШТ     | 7,52     | 8600     | 64672    |
| 140 | ПРОФИЛЬ 60X27                                                                                           | М      | 130,05   | 9600     | 1248480  |
| 141 | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ                                                                             | ШТ     | 76,5     | 550      | 42075    |

| 1   | 3                                                                                                                                                           | 4          | 5           | 6        | 7                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|------------------|
| 142 | ПРЯМОЙ ПОДВЕС                                                                                                                                               | ШТ         | 30,6        | 580      | 17748            |
| 143 | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ                                                                                                                                        | ШТ         | 18,36       | 700      | 12852            |
| 144 | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ                                                                                                                                        | ШТ         | 18,36       | 700      | 12852            |
| 145 | УДЛИНИТЕЛЬ                                                                                                                                                  | ШТ         | 38,25       | 550      | 21038            |
| 146 | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И<br>СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,<br>СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т      | Т          | 0,000874    | 15488413 | 13537            |
| 147 | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КАРКАСОВ                                                                                                                               | Т          | 0,046       | 15488413 | 712467           |
| 148 | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ                                                                                                                            | М2         | 2,6316      | 55871    | 147030           |
| 149 | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)                                                                                                                      | Т          | 0,11425     | 8200000  | 936850           |
| 150 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                                                                       | М2         | 15,79       | 871010   | 13753248         |
| 151 | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ                                                                                                                                         | М2         | 233,07      | 52174    | 12160194         |
| 152 | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ                                                                                                                                       | Т          | 0,02709     | 3500000  | 94815            |
| 153 | ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ                                                                                                                                           | ШТ         | 1622,5      | 1        | 1623             |
| 154 | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                        | 100ШТ      | 2,0604      | 15000    | 30906            |
| 155 | ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ                                                                                                                                           | ШТ         | 64,9        | 1        | 65               |
| 156 | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                         | 1000М2     | 0,072896    | 7500000  | 546720           |
| 157 | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ<br>ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35                                                                             | 1000 ШТ    | 0,66612     | 145000   | 96587            |
| 158 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                       | КГ         | 3,4125      | 18002    | 61432            |
| 159 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА<br>МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В<br>БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л                             | ШТ         | 0,465       | 41739    | 19409            |
| 160 | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД                                                                                                                | М2         | 48,86       | 981000   | 47931660         |
| 161 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                           | ШТ         | 628,8       | 100      | 62880            |
| 162 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                                                                                                                 | М2         | 4,65        | 1172817  | 5453599          |
| 163 | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1<br>О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ<br>ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 10М        | 0,00086     | 20000    | 17               |
| 164 | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ<br>КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ<br>0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                    | КГ         | 0,3131      | 18000    | 5636             |
| 165 | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                                                     | М          | 157,2       | 63043    | 9910360          |
| 166 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                          | Т          | 62,5134     | 0        | 0                |
| 167 | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА                                                                                                         | КГ         | 71,44       | 20000    | 1428800          |
| 168 | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ<br>ТРАВЕРТИНА                                                                                         | КГ         | 658         | 6600     | 4342800          |
| 169 | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME<br>LIGHT                                                                                            | ШТ         | 101         | 80174    | 8097574          |
| 170 | КОЛЕНА                                                                                                                                                      | ШТ         | 4           | 29391    | 117564           |
| 171 | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ А18 (410)                                                                                                                                 | М          | 26          | 31304    | 813904           |
| 172 | ВОРОНКИ                                                                                                                                                     | ШТ         | 4           | 49391    | 197564           |
| 173 | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ                                                                                                            | М          | 31,5        | 31304    | 986076           |
| 174 | КОНЕК А8 (250)                                                                                                                                              | М          | 54          | 27565    | 1488510          |
|     | <b>ИТОГО</b>                                                                                                                                                | <b>СУМ</b> |             |          | <b>483632747</b> |
|     | <b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -5 %</b>                                                                                                                            | <b>СУМ</b> | <b>0,05</b> |          | <b>24181637</b>  |
|     | <b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ</b>                                                                                                                                  | <b>СУМ</b> |             |          | <b>507814384</b> |

ТОЛЬКО КОДИРОВКА.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

| N п.п.                           | Шифр номера нормативов и коды ресурсов                            | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                   | Единица измерения | Количество       |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК №1</b> |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                     |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ</b>          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                   |                  |                     |
| 1                                | E56-002-02                                                        | СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ                                                                                                                                                            | 100M2             | 1,1030           |                     |
| 1.1                              | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч            | 46,11            | 50,8593             |
| 1.2                              | 3                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 0,93             | 1,0258              |
| 1.3                              | 1522                                                              | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 0,93             | 1,0258              |
| 1.4                              | 99999                                                             | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т                 | 3,42             | 3,7723              |
| 2                                | E56-001-04 ДОП. 5                                                 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                       | 100ШТ             | 0,3800           |                     |
| 2.1                              | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч            | 129,29           | 49,1302             |
| 2.2                              | 1522                                                              | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 0,7              | 0,266               |
| 2.3                              | 2831                                                              | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч            | 3,45             | 1,311               |
| 2.4                              | 99999                                                             | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т                 | 10,66            | 4,0508              |
| 3                                | E56-010-01                                                        | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                                                        | 100M2             | 0,3340           |                     |
| 3.1                              | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч            | 36,28            | 12,1175             |
| 3.2                              | 99999                                                             | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т                 | 1,18             | 0,39412             |
| 4                                | E56-009-05 ДОП. 5                                                 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                                   | 100ШТ             | 0,1400           |                     |
| 4.1                              | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч            | 180,89           | 25,3246             |
| 4.2                              | 2831                                                              | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч            | 9,52             | 1,3328              |
| 4.3                              | 99999                                                             | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т                 | 10,5             | 1,47                |
| 5                                | E1001-036-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 | 100 М2            | 1,1030           |                     |
| 5.1                              | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч            | 100,43           | 110,7743            |
| 5.2                              | 3                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 4,09             | 4,5113              |
| 5.3                              | 762                                                               | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 2,46             | 2,7134              |
| 5.4                              | 1522                                                              | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 2,26             | 2,4928              |
| 5.5                              | 2209                                                              | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч            | 6,48             | 7,1474              |
| 5.6                              | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 1,63             | 1,7979              |
| 5.7                              | 2875                                                              | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 9,97             | 10,9969             |
| 5.8                              | 29962                                                             | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                                                                   | М                 | 40               | 44,12               |
| 5.9                              | 30626                                                             | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОМ                                                                                                                                                                     | М2                | 100              | 110,3               |
| 5.10                             | 31478                                                             | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                       | ШТ                | 320              | 352,96              |
| 5.11                             | 76853                                                             | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                         | КГ                | 1,15             | 1,2685              |
| 6                                | E1001-037-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2                                                    | 100M2             | 0,0320           |                     |
| 6.1                              | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч            | 79,73            | 2,5514              |
| 6.2                              | 3                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 3,44             | 0,11008             |
| 6.3                              | 762                                                               | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 1,37             | 0,04384             |
| 6.4                              | 1522                                                              | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 7,08             | 0,22656             |
| 6.5                              | 2209                                                              | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч            | 1,29             | 0,04128             |
| 6.6                              | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 2,07             | 0,06624             |
| 6.7                              | 2875                                                              | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 1,98             | 0,06336             |
| 6.8                              | 31478                                                             | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                       | ШТ                | 400              | 12,8                |
| 6.9                              | 58809                                                             | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                                                                                                                         | М2                | 100              | 3,2                 |
| 6.10                             | 76853                                                             | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                         | КГ                | 1,4              | 0,0448              |
| 7                                | E1001-039-01                                                      | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/                                                                                                      | 100M2             | 0,2744           |                     |
| 7.1                              | 1                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч            | 104,28           | 28,6144             |
| 7.2                              | 3                                                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 13,34            | 3,6605              |
| 7.3                              | 698                                                               | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 9,69             | 2,6589              |
| 7.4                              | 762                                                               | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 1,66             | 0,455504            |
| 7.5                              | 2509                                                              | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 1,99             | 0,546056            |
| 7.6                              | 12146                                                             | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0                                                                                                                                                        | М3                | 0,105            | 0,028812            |
| 7.7                              | 30405                                                             | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ                                                                                                                                                                              | Т                 | 0,0021           | 0,000576            |
| 7.8                              | 30407                                                             | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                           | Т                 | 0,00413          | 0,001133            |
| 7.9                              | 30654                                                             | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                                          | Т                 | 0,016            | 0,00439             |
| 7.10                             | 31929                                                             | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                                                                                                | М2                | 89               | 24,4216             |
| 7.11                             | 36053                                                             | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III                                                                                                                           | М3                | 0,08             | 0,021952            |
| 7.12                             | 80982                                                             | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД                                                                                                                                                                  | М2                | 100              | 27,44               |

| 1                                   | 2                                                                                  | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 8                                   | E0904-014-01<br>ДОП. 4                                                             | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2 | М2     | 4,6500  |          |
| 8.1                                 | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 4,47    | 20,7855  |
| 8.2                                 | 3                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,15    | 0,6975   |
| 8.3                                 | 1147                                                                               | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                  | МАШ.-Ч | 0,12    | 0,558    |
| 8.4                                 | 2016                                                                               | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                             | МАШ.-Ч | 0,29    | 1,3485   |
| 8.5                                 | 2509                                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,15    | 0,6975   |
| 8.6                                 | 3325                                                                               | ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ                                                                                                     | МАШ.-Ч | 0,27    | 1,2555   |
| 8.7                                 | 35312                                                                              | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46                                                                                                       | Т      | 0,001   | 0,00465  |
| 8.8                                 | 44109                                                                              | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ                                                                                                       | Т      | 0,0022  | 0,01023  |
| 8.9                                 | 80625                                                                              | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л          | ШТ     | 0,1     | 0,465    |
| 8.10                                | 87882                                                                              | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                                                                                        | М2     | 1       | 4,65     |
| 9                                   | E1001-035-01<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТ<br>СТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                                                            | 100 М  | 0,6290  |          |
| 9.1                                 | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 21,19   | 13,3285  |
| 9.2                                 | 3                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,19    | 0,11951  |
| 9.3                                 | 1522                                                                               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч | 0,04    | 0,02516  |
| 9.4                                 | 2509                                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,15    | 0,09435  |
| 9.5                                 | 81864                                                                              | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                  | ШТ     | 400     | 251,6    |
| 9.6                                 | 98988                                                                              | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                            | М      | 100     | 62,9     |
| 10                                  | E1502-031-01                                                                       | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                                                        | 100М2  | 0,6570  |          |
| 10.1                                | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 204,06  | 134,0674 |
| 10.2                                | 3                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 2,06    | 1,3534   |
| 10.3                                | 1522                                                                               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч | 2,06    | 1,3534   |
| 10.4                                | 12138                                                                              | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                 | М3     | 0,1     | 0,0657   |
| 10.5                                | 12147                                                                              | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5                                                                                       | М3     | 4,3     | 2,8251   |
| <b>РАЗДЕЛ 3. 1-ЭТАЖ</b>             |                                                                                    |                                                                                                                                    |        |         |          |
| <b>РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                    |                                                                                                                                    |        |         |          |
| <b>ПОЛЫ</b>                         |                                                                                    |                                                                                                                                    |        |         |          |
| 11                                  | E57-002-11<br>ДОП. 5                                                               | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ                                                                                                 | 100М2  | 2,0300  |          |
| 11.1                                | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 126,56  | 256,9168 |
| 11.2                                | 1522                                                                               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч | 1,8     | 3,654    |
| 11.3                                | 2831                                                                               | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                     | МАШ.-Ч | 53,76   | 109,1328 |
| 11.4                                | 99999                                                                              | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                 | Т      | 6,6     | 13,398   |
| 12                                  | E1101-002-09<br>ДОП. 3                                                             | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ                                                                                   | М3     | 10,1500 |          |
| 12.1                                | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 1,8     | 18,27    |
| 12.2                                | 404                                                                                | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,48    | 4,872    |
| 12.3                                | 6317                                                                               | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                 | М3     | 1,02    | 10,353   |
| 12.4                                | 9219                                                                               | ВОДА                                                                                                                               | М3     | 0,35    | 3,5525   |
| 12.5                                | 32105                                                                              | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                               | Т      | 0,002   | 0,0203   |
| 12.6                                | 36138                                                                              | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                               | М3     | 0,001   | 0,01015  |
| 13                                  | E1101-027-05<br>ДОП. 4                                                             | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ   | 100 М2 | 2,0300  |          |
| 13.1                                | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 119,78  | 243,1534 |
| 13.2                                | 3                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 4,5     | 9,135    |
| 13.3                                | 112                                                                                | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                 | МАШ.-Ч | 0,36    | 0,7308   |
| 13.4                                | 1522                                                                               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч | 2,3     | 4,669    |
| 13.5                                | 2509                                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,28    | 0,5684   |
| 13.6                                | 3021                                                                               | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                 | МАШ.-Ч | 1,56    | 3,1668   |
| 13.7                                | 9219                                                                               | ВОДА                                                                                                                               | М3     | 0,1     | 0,203    |
| 13.8                                | 31102                                                                              | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"                                                                                                | КГ     | 450     | 913,5    |
| 13.9                                | 44059                                                                              | ВЕТОШЬ                                                                                                                             | КГ     | 0,5     | 1,015    |
| 13.10                               | 58180                                                                              | ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)                                                                                             | Т      | 0,05    | 0,1015   |
| 13.11                               | 60114                                                                              | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ                                                                                                                | М2     | 102     | 207,06   |
| 14                                  | E1101-033-01                                                                       | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ                                                                                         | 100М2  | 0,2100  |          |
| 14.1                                | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 60,72   | 12,7512  |
| 14.2                                | 3                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 1,42    | 0,2982   |
| 14.3                                | 1195                                                                               | МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ                                                                                                | МАШ.-Ч | 2,7     | 0,567    |
| 14.4                                | 1522                                                                               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч | 0,58    | 0,1218   |
| 14.5                                | 1523                                                                               | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                        | МАШ.-Ч | 0,82    | 0,1722   |
| 14.6                                | 2499                                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,84    | 0,1764   |
| 14.7                                | 30407                                                                              | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                | Т      | 0,0123  | 0,002583 |
| 14.8                                | 44101                                                                              | ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ                                                                    | М3     | 2,88    | 0,6048   |
| 15                                  | E1504-025-03<br>ДОП. 4                                                             | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ                                                                             | 100М2  | 0,2100  |          |
| 15.1                                | 1                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 51,37   | 10,7877  |
| 15.2                                | 3                                                                                  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,13    | 0,0273   |
| 15.3                                | 1522                                                                               | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч | 0,02    | 0,0042   |
| 15.4                                | 2499                                                                               | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,11    | 0,0231   |
| 15.5                                | 31714                                                                              | ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ                                                                                                          | Т      | 0,054   | 0,01134  |
| 15.6                                | 35512                                                                              | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                      | М3     | 0,0024  | 0,000504 |
| 15.7                                | 35538                                                                              | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                               | М2     | 0,84    | 0,1764   |
| 15.8                                | 43231                                                                              | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                          | Т      | 0,025   | 0,00525  |
| 15.9                                | 44059                                                                              | ВЕТОШЬ                                                                                                                             | КГ     | 0,31    | 0,0651   |

| 1     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6        |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 16    | E62-011-05             | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                                    | 100M2  | 2,3880  |          |
| 16.1  | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 45,6    | 108,8928 |
| 16.2  | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,38208  |
| 16.3  | 1522                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,2388   |
| 16.4  | 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,14328  |
| 16.5  | 31710                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                                                     | Т      | 0,041   | 0,097908 |
| 16.6  | 35512                  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                                                         | МЗ     | 0,0024  | 0,005731 |
| 16.7  | 43231                  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                                                             | Т      | 0,0172  | 0,041074 |
| 16.8  | 44059                  | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                | КГ     | 0,18    | 0,42984  |
| 16.9  | 75007                  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                   | 1000M2 | 0,0011  | 0,002627 |
| 17    | E61-001-09             | СТЕНЫ<br>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН                            | 100M2  | 0,5130  |          |
| 17.1  | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 73,8    | 37,8594  |
| 17.2  | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,46    | 0,23598  |
| 17.3  | 1522                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,46    | 0,23598  |
| 17.4  | 3021                   | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 1,44    | 0,73872  |
| 17.5  | 9210                   | ВОДА                                                                                                                                                                                                                  | МЗ     | 0,63    | 0,32319  |
| 17.6  | 12370                  | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                                                       | Т      | 0,96    | 0,49248  |
| 17.7  | 31434                  | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                                                             | Т      | 0,01    | 0,00513  |
| 18    | E62-016-05             | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                              | 100M2  | 4,4780  |          |
| 18.1  | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 28,02   | 125,4736 |
| 18.2  | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,71648  |
| 18.3  | 1522                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,4478   |
| 18.4  | 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,26868  |
| 18.5  | 9210                   | ВОДА                                                                                                                                                                                                                  | МЗ     | 0,24    | 1,0747   |
| 18.6  | 30653                  | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                                                                 | Т      | 0,012   | 0,053736 |
| 18.7  | 31054                  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                                               | Т      | 0,067   | 0,300026 |
| 18.8  | 31684                  | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                                                                  | КГ     | 2,43    | 10,8815  |
| 18.9  | 31710                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                                                     | Т      | 0,064   | 0,286592 |
| 18.10 | 34287                  | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                                                        | ШТ     | 3,2     | 14,3296  |
| 18.11 | 35512                  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                                                         | МЗ     | 0,0044  | 0,019703 |
| 18.12 | 75007                  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                   | 1000M2 | 0,0016  | 0,007165 |
| 19    | E62-007-05             | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                                  | 100M2  | 0,6600  |          |
| 19.1  | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 51,19   | 33,7854  |
| 19.2  | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,1056   |
| 19.3  | 1522                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,060    |
| 19.4  | 2499                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,0396   |
| 19.5  | 31710                  | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                                                     | Т      | 0,0409  | 0,026994 |
| 19.6  | 35512                  | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                                                         | МЗ     | 0,0024  | 0,001584 |
| 19.7  | 43231                  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                                                             | Т      | 0,0211  | 0,013926 |
| 19.8  | 44059                  | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                | КГ     | 0,18    | 0,1188   |
| 19.9  | 75007                  | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                   | 1000M2 | 0,0011  | 0,000726 |
| 20    | E62-033-02             | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА                                                                                                            | 100M2  | 0,2160  |          |
| 20.1  | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 65,94   | 14,243   |
| 20.2  | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,01    | 0,00216  |
| 20.3  | 2499                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,01    | 0,00216  |
| 20.4  | 31085                  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ                                                                                                                                                               | Т      | 0,0161  | 0,003478 |
| 20.5  | 44059                  | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                                | КГ     | 0,1     | 0,0216   |
| 21    | E1507-001-02<br>ДОП. 2 | ПЕРЕГОРОДКА<br>УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | M2     | 16,4000 |          |
| 21.1  | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 1       | 16,4     |
| 21.2  | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,04    | 0,656    |
| 21.3  | 521                    | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч | 0,03    | 0,492    |
| 21.4  | 1369                   | НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч | 0,05    | 0,82     |
| 21.5  | 1521                   | ПОДЪЕМНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 0,8 Т                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч | 0,02    | 0,328    |
| 21.6  | 2209                   | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,984    |
| 21.7  | 2509                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,02    | 0,328    |
| 21.8  | 30485                  | ДЮБЕЛЬ                                                                                                                                                                                                                | ШТ     | 1,5     | 24,6     |
| 21.9  | 35439                  | ШПАКЛЕВКА "ФУГЕНФЮЛЛЕР"                                                                                                                                                                                               | КГ     | 0,7     | 11,48    |
| 21.10 | 35444                  | ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ                                                                                                                                                                                                      | М      | 1,5     | 24,6     |
| 21.11 | 35445                  | ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                  | М      | 1,67    | 27,388   |
| 21.12 | 35446                  | ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ                                                                                                                                                                                                  | М      | 1,03    | 16,892   |
| 21.13 | 35448                  | ШУРУП TN25                                                                                                                                                                                                            | ШТ     | 34      | 557,6    |
| 21.14 | 35455                  | МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ                                                                                                                                                                                             | МЗ     | 0,041   | 0,6724   |
| 21.15 | 35458                  | ПРОФИЛЬ СТОЕЧНЫЙ ПС50/50                                                                                                                                                                                              | М      | 2       | 32,8     |
| 21.16 | 35461                  | ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН50/40                                                                                                                                                                                          | М      | 0,67    | 10,988   |
| 21.17 | 44617                  | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ                                                                                                                                                                                                  | M2     | 2,31    | 37,884   |
| 22    | E1504-005-03<br>ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ<br>УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН                                                                                                                              | 100M2  | 0,3280  |          |
| 22.1  | 1                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 42,9    | 14,0712  |
| 22.2  | 3                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,17    | 0,05576  |
| 22.3  | 1522                   | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,02    | 0,00656  |
| 22.4  | 2499                   | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,15    | 0,0492   |
| 22.5  | 31054                  | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                                                               | Т      | 0,063   | 0,020664 |

| 1                                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 22.6                                | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,051  | 0,016728 |
| 22.7                                | 35538               | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                              | М2     | 0,84   | 0,27552  |
| 22.8                                | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ     | 0,31   | 0,10168  |
| <b>ПОТОЛОК</b>                      |                     |                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
| 23                                  | E61-001-10          | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ   | 100М2  | 0,3270 |          |
| 23.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 89,76  | 29,3513  |
| 23.2                                | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,46   | 0,15042  |
| 23.3                                | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,46   | 0,15042  |
| 23.4                                | 3021                | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 1,68   | 0,54936  |
| 23.5                                | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                              | М3     | 0,74   | 0,24198  |
| 23.6                                | 12370               | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                   | Т      | 1,12   | 0,36624  |
| 23.7                                | 31434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                         | Т      | 0,011  | 0,003597 |
| 24                                  | E62-017-05          | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:                                              | 100М2  | 3,2780 |          |
| 24.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 36,25  | 118,8275 |
| 24.2                                | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   | 0,52448  |
| 24.3                                | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,1    | 0,3278   |
| 24.4                                | 2509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,06   | 0,19668  |
| 24.5                                | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                              | М3     | 0,24   | 0,78672  |
| 24.6                                | 30653               | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                             | Т      | 0,012  | 0,039336 |
| 24.7                                | 31054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                           | Т      | 0,067  | 0,219626 |
| 24.8                                | 31684               | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                              | КГ     | 2,43   | 7,9655   |
| 24.9                                | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,068  | 0,222904 |
| 24.10                               | 34287               | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                    | ШТ     | 3,2    | 10,4896  |
| 24.11                               | 35512               | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | М3     | 0,0044 | 0,014423 |
| 24.12                               | 75007               | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2 | 0,0016 | 0,005245 |
| <b>РАЗДЕЛ 5. 2-ЭТАЖ</b>             |                     |                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
| <b>РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                     |                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
| <b>ПОЛЫ</b>                         |                     |                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
| 25                                  | E57-003-01          | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ                                                                                                                      | 100М   | 2,1630 |          |
| 25.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 3,77   | 8,1545   |
| 25.2                                | 99999               | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                | Т      | 0,11   | 0,23793  |
| 26                                  | E57-002-01          | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА                                                                                                                                    | 100М2  | 3,7790 |          |
| 26.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 11,39  | 43,0428  |
| 26.2                                | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,13   | 0,49127  |
| 26.3                                | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,13   | 0,49127  |
| 26.4                                | 99999               | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                | Т      | 0,47   | 1,7761   |
| 27                                  | E1101-036-01        | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ                                                                                                                                 | 100М2  | 3,7790 |          |
| 27.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 42,4   | 160,2296 |
| 27.2                                | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,85   | 3,2121   |
| 27.3                                | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,33   | 1,3226   |
| 27.4                                | 2509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,5    | 1,8895   |
| 27.5                                | 31688               | КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"                                                                                                                                                                   | Т      | 0,05   | 0,18895  |
| 27.6                                | 32035               | ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ                                                                                                                                      | М2     | 102    | 385,458  |
| 27.7                                | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ     | 0,5    | 1,8895   |
| 28                                  | E1101-040-03 ДОП. 6 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ                                                                                                                         | 100М   | 2,1630 |          |
| 28.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 6,66   | 14,4056  |
| 28.2                                | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,03   | 0,06489  |
| 28.3                                | 521                 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч | 1,33   | 2,8768   |
| 28.4                                | 1041                | ШУРУПОВЕРТЫ                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч | 2,01   | 4,3476   |
| 28.5                                | 2509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,03   | 0,06489  |
| 28.6                                | 29840               | УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                                                                         | ШТ     | 7      | 15,141   |
| 28.7                                | 29841               | УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                                                                       | ШТ     | 7      | 15,141   |
| 28.8                                | 29842               | СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                                                                             | ШТ     | 40     | 86,52    |
| 28.9                                | 29843               | ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА                                                                                                                                       | ШТ     | 16     | 34,608   |
| 28.10                               | 30795               | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ                                                                                                                                           | 10 ШТ  | 26,3   | 56,8869  |
| 28.11                               | 35391               | ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ                                                                                                                                               | ШТ     | 263    | 568,869  |
| 28.12                               | 44346               | ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ                                                                                                                                                    | М      | 101    | 218,463  |
| <b>СТЕНЫ</b>                        |                     |                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
| 29                                  | E61-001-09          | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН | 100М2  | 0,7080 |          |
| 29.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 73,8   | 52,2504  |
| 29.2                                | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,46   | 0,32568  |
| 29.3                                | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,46   | 0,32568  |
| 29.4                                | 3021                | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 1,44   | 1,0195   |
| 29.5                                | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                              | М3     | 0,63   | 0,44604  |
| 29.6                                | 12370               | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                   | Т      | 0,96   | 0,67968  |
| 29.7                                | 31434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                         | Т      | 0,01   | 0,00708  |
| 30                                  | E62-016-05          | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                          | 100М2  | 6,1600 |          |
| 30.1                                | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 28,02  | 172,6032 |
| 30.2                                | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   | 0,9856   |
| 30.3                                | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,1    | 0,616    |
| 30.4                                | 2509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,06   | 0,3696   |
| 30.5                                | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                              | М3     | 0,24   | 1,4784   |
| 30.6                                | 30653               | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                             | Т      | 0,012  | 0,07392  |
| 30.7                                | 31054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                           | Т      | 0,067  | 0,41272  |
| 30.8                                | 31684               | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                              | КГ     | 2,43   | 14,9688  |
| 30.9                                | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,064  | 0,39424  |
| 30.10                               | 34287               | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                    | ШТ     | 3,2    | 19,712   |

| 1                                | 2            | 3                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6        |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 30.11                            | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | МЗ     | 0,0044 | 0,027104 |
| 30.12                            | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2 | 0,0016 | 0,009856 |
| 31                               | E62-007-05   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                              | 100М2  | 0,9200 |          |
| 31.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 51,19  | 47,0948  |
| 31.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   | 0,1472   |
| 31.3                             | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,1    | 0,092    |
| 31.4                             | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,06   | 0,0552   |
| 31.5                             | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,0409 | 0,037628 |
| 31.6                             | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | МЗ     | 0,0024 | 0,002208 |
| 31.7                             | 43231        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                         | Т      | 0,0211 | 0,019412 |
| 31.8                             | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ     | 0,18   | 0,1656   |
| 31.9                             | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2 | 0,0011 | 0,001012 |
| 32                               | E62-033-02   | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА                                                                        | 100М2  | 0,2700 |          |
| 32.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 65,94  | 17,8038  |
| 32.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,01   | 0,0027   |
| 32.3                             | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,01   | 0,0027   |
| 32.4                             | 31085        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ                                                                                                                           | Т      | 0,0161 | 0,004347 |
| 32.5                             | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ     | 0,1    | 0,027    |
| ПОТОЛОК                          |              |                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
| 33                               | E61-001-10   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ   | 100М2  | 0,4460 |          |
| 33.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 89,76  | 40,033   |
| 33.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,46   | 0,20516  |
| 33.3                             | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,46   | 0,20516  |
| 33.4                             | 3021         | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 1,68   | 0,74928  |
| 33.5                             | 9210         | ВОДА                                                                                                                                                                              | МЗ     | 0,74   | 0,33004  |
| 33.6                             | 12370        | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                   | Т      | 1,12   | 0,49952  |
| 33.7                             | 31434        | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                         | Т      | 0,011  | 0,004906 |
| 34                               | E62-017-05   | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:                                              | 100М2  | 4,4600 |          |
| 34.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 36,25  | 161,675  |
| 34.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   | 0,7136   |
| 34.3                             | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,1    | 0,446    |
| 34.4                             | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,06   | 0,2676   |
| 34.5                             | 9210         | ВОДА                                                                                                                                                                              | МЗ     | 0,24   | 1,0704   |
| 34.6                             | 30653        | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                             | Т      | 0,012  | 0,05352  |
| 34.7                             | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                           | Т      | 0,067  | 0,29882  |
| 34.8                             | 31684        | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                              | КГ     | 2,43   | 10,8378  |
| 34.9                             | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,068  | 0,30328  |
| 34.10                            | 34287        | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                    | ШТ     | 3,2    | 14,272   |
| 34.11                            | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | МЗ     | 0,0044 | 0,019624 |
| 34.12                            | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2 | 0,0016 | 0,007136 |
| РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 2 ШТ |              |                                                                                                                                                                                   |        |        |          |
| 35                               | E62-011-05   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                            | 100М2  | 0,2316 |          |
| 35.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 45,6   | 10,561   |
| 35.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   | 0,037056 |
| 35.3                             | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,1    | 0,02316  |
| 35.4                             | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,06   | 0,013896 |
| 35.5                             | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,041  | 0,009496 |
| 35.6                             | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | МЗ     | 0,0024 | 0,000556 |
| 35.7                             | 43231        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                         | Т      | 0,0172 | 0,003984 |
| 35.8                             | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ     | 0,18   | 0,041688 |
| 35.9                             | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2 | 0,0011 | 0,000255 |
| 36                               | E62-011-05   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПЛОШАДКА ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                             | 100М2  | 0,2514 |          |
| 36.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 45,6   | 11,4638  |
| 36.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   | 0,040224 |
| 36.3                             | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,1    | 0,02514  |
| 36.4                             | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,06   | 0,015084 |
| 36.5                             | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,041  | 0,010307 |
| 36.6                             | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | МЗ     | 0,0024 | 0,000603 |
| 36.7                             | 43231        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                         | Т      | 0,0172 | 0,004324 |
| 36.8                             | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ     | 0,18   | 0,045252 |
| 36.9                             | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2 | 0,0011 | 0,000277 |
| 37                               | E1504-030-04 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2                                                          | 100М2  | 0,1400 |          |
| 37.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 71,06  | 9,9484   |
| 37.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,04   | 0,0056   |
| 37.3                             | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,01   | 0,0014   |
| 37.4                             | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 0,03   | 0,0042   |
| 37.5                             | 43231        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                         | Т      | 0,0246 | 0,003444 |
| 37.6                             | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ     | 0,3    | 0,042    |
| 38                               | E61-001-09   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН | 100М2  | 0,2190 |          |
| 38.1                             | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч | 73,8   | 16,1622  |
| 38.2                             | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч | 0,46   | 0,10074  |

| 1                                 | 2            | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 38.3                              | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,46    | 0,10074  |
| 38.4                              | 3021         | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 1,44    | 0,31536  |
| 38.5                              | 9210         | ВОДА                                                                                                                                                                            | МЗ     | 0,63    | 0,13797  |
| 38.6                              | 12370        | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                 | Т      | 0,96    | 0,21024  |
| 38.7                              | 31434        | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                       | Т      | 0,01    | 0,00219  |
| 39                                | E62-016-05   | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                        | 100М2  | 1,3140  |          |
| 39.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 28,02   | 36,8183  |
| 39.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,21024  |
| 39.3                              | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,1314   |
| 39.4                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,07884  |
| 39.5                              | 9210         | ВОДА                                                                                                                                                                            | МЗ     | 0,24    | 0,31536  |
| 39.6                              | 30653        | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                           | Т      | 0,012   | 0,015768 |
| 39.7                              | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                         | Т      | 0,067   | 0,088038 |
| 39.8                              | 31684        | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                            | КГ     | 2,43    | 3,193    |
| 39.9                              | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                               | Т      | 0,064   | 0,084096 |
| 39.10                             | 34287        | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                  | ШТ     | 3,2     | 4,2048   |
| 39.11                             | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                   | МЗ     | 0,0044  | 0,005782 |
| 39.12                             | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                             | 1000М2 | 0,0016  | 0,002102 |
| 40                                | E62-007-05   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                            | 100М2  | 0,8760  |          |
| 40.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 51,19   | 44,8424  |
| 40.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,14016  |
| 40.3                              | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,0876   |
| 40.4                              | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,05256  |
| 40.5                              | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                               | Т      | 0,0409  | 0,035828 |
| 40.6                              | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                   | МЗ     | 0,0024  | 0,002102 |
| 40.7                              | 43231        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                       | Т      | 0,0211  | 0,018484 |
| 40.8                              | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                          | КГ     | 0,18    | 0,15768  |
| 40.9                              | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                             | 1000М2 | 0,0011  | 0,000964 |
| 41                                | E61-001-10   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ | 100М2  | 0,0790  |          |
| 41.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 89,76   | 7,091    |
| 41.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,46    | 0,03634  |
| 41.3                              | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,46    | 0,03634  |
| 41.4                              | 3021         | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 1,68    | 0,13272  |
| 41.5                              | 9210         | ВОДА                                                                                                                                                                            | МЗ     | 0,74    | 0,05846  |
| 41.6                              | 12370        | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                 | Т      | 1,12    | 0,08848  |
| 41.7                              | 31434        | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                       | Т      | 0,011   | 0,000869 |
| 42                                | E62-017-05   | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:                                            | 100М2  | 0,7900  |          |
| 42.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 36,25   | 28,6375  |
| 42.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,1264   |
| 42.3                              | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,079    |
| 42.4                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,0474   |
| 42.5                              | 9210         | ВОДА                                                                                                                                                                            | МЗ     | 0,24    | 0,1896   |
| 42.6                              | 30653        | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                           | Т      | 0,012   | 0,00948  |
| 42.7                              | 31054        | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                         | Т      | 0,067   | 0,05293  |
| 42.8                              | 31684        | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                            | КГ     | 2,43    | 1,9197   |
| 42.9                              | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                               | Т      | 0,068   | 0,05372  |
| 42.10                             | 34287        | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                  | ШТ     | 3,2     | 2,528    |
| 42.11                             | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                   | МЗ     | 0,0044  | 0,003476 |
| 42.12                             | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                             | 1000М2 | 0,0016  | 0,001264 |
| <b>РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b>    |              |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |
| 43                                | Ц0803-593-06 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ                                                                 | 100ШТ  | 0,7300  |          |
| 43.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 88,3    | 64,459   |
| 43.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 45,1    | 32,923   |
| 43.3                              | 521          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч | 25,6    | 18,688   |
| 43.4                              | 766          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                                                                                 | МАШ.-Ч | 1,36    | 0,9928   |
| 43.5                              | 1488         | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                                                                  | МАШ.-Ч | 42,4    | 30,952   |
| 43.6                              | 2510         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 1,36    | 0,9928   |
| 43.7                              | 30320        | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                                                                                                                       | Т      | 0,00306 | 0,002234 |
| 43.8                              | 30434        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                                                                | 100ШТ  | 4,08    | 2,9784   |
| 43.9                              | 65155        | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                            | 100ШТ  | 2,04    | 1,4892   |
| 43.10                             | 97117        | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                                              | КГ     | 0,31    | 0,2263   |
| 44                                | 11-311       | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                                                                                   | ШТ     | 73,0000 |          |
| <b>РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b> |              |                                                                                                                                                                                 |        |         |          |
| 45                                | E0807-001-02 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ                                                                           | 100М2  | 0,7740  |          |
| 45.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 43,5    | 33,669   |
| 45.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,07    | 0,05418  |
| 45.3                              | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,07    | 0,05418  |
| 45.4                              | 44082        | ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ                                                                                                                                                         | МЗ     | 0,009   | 0,006966 |
| 45.5                              | 51622        | ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ                                                                                                                                                | М2     | 3,4     | 2,6316   |
| 45.6                              | 63944        | ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ                                                                                                                                                           | Т      | 0,035   | 0,02709  |
| 46                                | E1502-001-01 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                              | 100М2  | 1,8800  |          |
| 46.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 70,88   | 133,2544 |
| 46.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 2,78    | 5,2264   |
| 46.3                              | 976          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                                                                   | МАШ.-Ч | 0,9     | 1,692    |

| 1                              | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5       | 6        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| 46.4                           | 1608                                                                           | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч           | 2,78    | 5,2264   |
| 46.5                           | 9219                                                                           | ВОДА                                                                                                                                                                                                    | МЗ               | 0,35    | 0,658    |
| 46.6                           | 12138                                                                          | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                                      | МЗ               | 1,89    | 3,5532   |
| 47                             | E1502-039-02<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ | 100 М2           | 1,8800  |          |
| 47.1                           | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч           | 235     | 441,8    |
| 47.2                           | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч           | 0,46    | 0,8648   |
| 47.3                           | 521                                                                            | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч           | 1,1     | 2,068    |
| 47.4                           | 1147                                                                           | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч           | 9       | 16,92    |
| 47.5                           | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч           | 0,23    | 0,4324   |
| 47.6                           | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,23    | 0,4324   |
| 47.7                           | 9219                                                                           | ВОДА                                                                                                                                                                                                    | МЗ               | 0,08    | 0,1504   |
| 47.8                           | 31641                                                                          | ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА                                                                                                                                                                       | КГ               | 20      | 37,6     |
| 47.9                           | 35538                                                                          | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                                    | М2               | 0,5     | 0,94     |
| 47.10                          | 44059                                                                          | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                                  | КГ               | 0,01    | 0,0188   |
| 47.11                          | 46051                                                                          | ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ                                                                                                                                                                              | ШТ               | 4       | 7,52     |
| 47.12                          | 442908                                                                         | ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА                                                                                                                                                     | КГ               | 38      | 71,44    |
| 47.13                          | 443103                                                                         | СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА                                                                                                                                        | КГ               | 350     | 658      |
| <b>РАЗДЕЛ 10. КОЗЕРЕК 2 ШТ</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                  |         |          |
| 48                             | E0901-005-03                                                                   | МОНТАЖ КАРКАСОВ РАМНЫХ                                                                                                                                                                                  | Т                | 0,0460  |          |
| 48.1                           | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч           | 24,86   | 1,1436   |
| 48.2                           | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч           | 3,9     | 0,1794   |
| 48.3                           | 762                                                                            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                               | МАШ.-Ч           | 0,22    | 0,01012  |
| 48.4                           | 1147                                                                           | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч           | 0,22    | 0,01012  |
| 48.5                           | 1513                                                                           | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А                                                                                                                                       | МАШ.-Ч           | 0,28    | 0,01288  |
| 48.6                           | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,31    | 0,01426  |
| 48.7                           | 2577                                                                           | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч           | 2,24    | 0,10304  |
| 48.8                           | 30322                                                                          | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                                                                                  | Т                | 0,004   | 0,000184 |
| 48.9                           | 31419                                                                          | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                                                                                      | Т                | 0,00031 | 0,000014 |
| 48.10                          | 31524                                                                          | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4                                                                                                                                                                                  | Т                | 0,0006  | 0,000028 |
| 48.11                          | 32524                                                                          | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                                                                                     | Т                | 0,00003 | 0,000001 |
| 48.12                          | 34241                                                                          | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                                                                       | МЗ               | 1,95    | 0,0897   |
| 48.13                          | 35312                                                                          | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46                                                                                                                                                                            | Т                | 0,0002  | 0,000009 |
| 48.14                          | 44897                                                                          | ШЛИФКРУГИ                                                                                                                                                                                               | ШТ               | 0,05    | 0,0023   |
| 48.15                          | 45077                                                                          | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                                                                                         | КГ               | 0,59    | 0,02714  |
| 48.16                          | 50756                                                                          | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т                                                        | Т                | 0,019   | 0,000874 |
| 48.17                          | 50781                                                                          | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ КАРКАСОВ                                                                                                                                                                           | Т                | 1       | 0,046    |
| 48.18                          | 96384                                                                          | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочная ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5                                                   | 10М              | 0,0187  | 0,00086  |
| 49                             | E0905-002-01<br>ДОП. 3                                                         | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ                                                                                                                  | 10Т              | 0,0046  |          |
| 49.1                           | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч           | 35,79   | 0,164634 |
| 49.2                           | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч           | 0,02    | 0,000092 |
| 49.3                           | 1147                                                                           | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч           | 0,8     | 0,00368  |
| 49.4                           | 1513                                                                           | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А                                                                                                                                       | МАШ.-Ч           | 33,29   | 0,153134 |
| 49.5                           | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,02    | 0,000092 |
| 49.6                           | 35312                                                                          | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46                                                                                                                                                                            | Т                | 0,042   | 0,000193 |
| 49.7                           | 44897                                                                          | ШЛИФКРУГИ                                                                                                                                                                                               | ШТ               | 0,2     | 0,00092  |
| 50                             | E1303-002-04                                                                   | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021                                                                                                                                     | 100М2            | 0,0312  |          |
| 50.1                           | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч           | 5,31    | 0,165672 |
| 50.2                           | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч           | 0,02    | 0,000624 |
| 50.3                           | 112                                                                            | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч           | 0,01    | 0,000312 |
| 50.4                           | 975                                                                            | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,01    | 0,000312 |
| 50.5                           | 2499                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,01    | 0,000312 |
| 50.6                           | 2515                                                                           | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ                                                                                                              | МАШ.-Ч           | 1,12    | 0,034944 |
| 50.7                           | 31419                                                                          | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                                                                                      | Т                | 0,012   | 0,000374 |
| 50.8                           | 34288                                                                          | КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А                                                                                                                                                                                 | Т                | 0,002   | 0,000062 |
| 51                             | E1303-004-26                                                                   | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115                                                                                                                                          | 100М2            | 0,0312  |          |
| 51.1                           | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч           | 3,83    | 0,119496 |
| 51.2                           | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч           | 0,02    | 0,000624 |
| 51.3                           | 112                                                                            | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                                      | МАШ.-Ч           | 0,01    | 0,000312 |
| 51.4                           | 975                                                                            | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,01    | 0,000312 |
| 51.5                           | 2499                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,01    | 0,000312 |
| 51.6                           | 2515                                                                           | АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ                                                                                                              | МАШ.-Ч           | 0,65    | 0,02028  |
| 51.7                           | 31795                                                                          | ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ                                                                                                                                                                                      | Т                | 0,019   | 0,000593 |
| 51.8                           | 34035                                                                          | УАЙТ-СПИРИТ                                                                                                                                                                                             | Т                | 0,0014  | 0,000044 |
| 52                             | E1203-004-01<br>ДОП. 10                                                        | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ                                                                     | 100 М2<br>КРОВЛИ | 0,0480  |          |
| 52.1                           | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч           | 38,53   | 1,8494   |
| 52.2                           | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч           | 1,19    | 0,05712  |
| 52.3                           | 521                                                                            | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч           | 2,41    | 0,11568  |
| 52.4                           | 698                                                                            | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                                                               | МАШ.-Ч           | 0,5     | 0,024    |
| 52.5                           | 762                                                                            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                               | МАШ.-Ч           | 0,29    | 0,01392  |
| 52.6                           | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч           | 0,4     | 0,0192   |
| 52.7                           | 30818                                                                          | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35                                                                                                                                                 | ШТ               | 645     | 30,96    |
| 52.8                           | 30819                                                                          | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80                                                                                                                                                 | ШТ               | 81      | 3,888    |
| 52.9                           | 30823                                                                          | ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ                                                                                                                                         | М                | 16      | 0,768    |
| 52.10                          | 30861                                                                          | ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ. МЕТАЛЛА 0,5 ММ                                                                                                                               | М2               | 110     | 5,28     |

| 1                                 | 2                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                             | 4         | 5       | 6        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| <b>РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ</b>          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |           |         |          |
| 53                                | E58-017-04                                                               | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                                               | 100M2     | 0,2900  |          |
| 53.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 24,39   | 7,0731   |
| 53.2                              | 975                                                                      | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч    | 0,63    | 0,1827   |
| 53.3                              | 99999                                                                    | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т         | 1,45    | 0,4205   |
| 54                                | E1201-007-01                                                             | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ                                                                                        | 100M2     | 0,2900  |          |
| 54.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 47,91   | 13,8939  |
| 54.2                              | 3                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч    | 1,69    | 0,4901   |
| 54.3                              | 698                                                                      | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                                                                     | МАШ.-Ч    | 0,71    | 0,2059   |
| 54.4                              | 762                                                                      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч    | 0,4     | 0,116    |
| 54.5                              | 2509                                                                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч    | 0,58    | 0,1682   |
| 54.6                              | 30032                                                                    | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ                                                                                                                                       | M2        | 135     | 39,15    |
| 54.7                              | 30383                                                                    | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ                                                                                                                                        | Т         | 0,008   | 0,00232  |
| 54.8                              | 30405                                                                    | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                                                                                              | Т         | 0,00189 | 0,000548 |
| 54.9                              | 30407                                                                    | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                           | Т         | 0,00567 | 0,001644 |
| 54.10                             | 30658                                                                    | ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ                                                                                                                                                                                   | КГ        | 0,4     | 0,116    |
| 54.11                             | 32501                                                                    | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                                                                                                 | Т         | 0,005   | 0,00145  |
| 54.12                             | 32507                                                                    | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                                                                                          | Т         | 0,01    | 0,0029   |
| 54.13                             | 33732                                                                    | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                                                                                                                             | Т         | 0,04    | 0,0116   |
| 54.14                             | 36024                                                                    | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II БОЛЕЕ, II СОРТА                                                                                                        | M3        | 0,54    | 0,1566   |
| 54.15                             | 36060                                                                    | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА                                                                                                              | M3        | 0,5     | 0,145    |
| 54.16                             | 45034                                                                    | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                                                                                  | M3        | 0,08    | 0,0232   |
| 54.17                             | 64585                                                                    | ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ                                                                                                                                                                                             | ШТ        | 500     | 145      |
| 54.18                             | 65729                                                                    | ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ                                                                                                                                                                                             | ШТ        | 20      | 5,8      |
| 55                                | E1201-009-02                                                             | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ                                                                                                                                                                                  | 100M      | 0,3150  |          |
| 55.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 31,41   | 9,8941   |
| 55.2                              | 3                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч    | 0,25    | 0,07875  |
| 55.3                              | 762                                                                      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч    | 0,05    | 0,01575  |
| 55.4                              | 2509                                                                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч    | 0,09    | 0,02835  |
| 55.5                              | 30383                                                                    | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ                                                                                                                                        | Т         | 0,0038  | 0,001197 |
| 55.6                              | 32507                                                                    | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                                                                                          | Т         | 0,169   | 0,053235 |
| 56                                | 663-7                                                                    | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ                                                                                                                                                              | M         | 31,5000 |          |
| 57                                | E1201-008-03 ДОП. 6                                                      | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ                                                                                                                        | 100M ТРУБ | 0,2600  |          |
| 57.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 38,4    | 9,984    |
| 57.2                              | 3                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч    | 0,43    | 0,1118   |
| 57.3                              | 2509                                                                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч    | 0,43    | 0,1118   |
| 57.4                              | 32507                                                                    | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                                                                                          | Т         | 0,095   | 0,0247   |
| 57.5                              | 32522                                                                    | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                                                                                                | Т         | 0,0003  | 0,000078 |
| 58                                | 11-4113                                                                  | КОЛЕНА                                                                                                                                                                                                        | ШТ        | 4,0000  |          |
| 59                                | 11-63465                                                                 | ВОРОНКИ                                                                                                                                                                                                       | ШТ        | 4,0000  |          |
| 60                                | 11-6346                                                                  | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ А18 (410)                                                                                                                                                                                   | M         | 26,0000 |          |
| 61                                | E1201-010-01                                                             | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КОНЕК] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                                             | 100M2     | 0,0600  |          |
| 61.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 112,75  | 6,765    |
| 61.2                              | 3                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч    | 0,27    | 0,0162   |
| 61.3                              | 698                                                                      | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                                                                     | МАШ.-Ч    | 0,2     | 0,012    |
| 61.4                              | 2509                                                                     | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                  | МАШ.-Ч    | 0,07    | 0,0042   |
| 61.5                              | 30405                                                                    | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                                                                                              | Т         | 0,004   | 0,00024  |
| 61.6                              | 32522                                                                    | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                                                                                                | Т         | 0,012   | 0,00072  |
| 62                                | 663-91                                                                   | КОНЕК А8 (250)                                                                                                                                                                                                | M         | 6,0000  |          |
| <b>РАЗДЕЛ 12. УЧЕБНЫЙ БЛОК №2</b> |                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |           |         |          |
| <b>РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ</b>          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |           |         |          |
| 63                                | E56-002-02                                                               | СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ                                                                                                                                                            | 100M2     | 0,7857  |          |
| 63.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 46,11   | 36,2286  |
| 63.2                              | 3                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч    | 0,93    | 0,730701 |
| 63.3                              | 1522                                                                     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч    | 0,93    | 0,730701 |
| 63.4                              | 99999                                                                    | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т         | 3,42    | 2,6871   |
| 64                                | E56-001-04 ДОП. 5                                                        | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                       | 100ШТ     | 0,2400  |          |
| 64.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 129,29  | 31,0296  |
| 64.2                              | 1522                                                                     | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                        | МАШ.-Ч    | 0,7     | 0,168    |
| 64.3                              | 2831                                                                     | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч    | 3,45    | 0,828    |
| 64.4                              | 99999                                                                    | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т         | 10,66   | 2,5584   |
| 65                                | E56-010-01                                                               | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                                                        | 100M2     | 0,2238  |          |
| 65.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 36,28   | 8,1195   |
| 65.2                              | 99999                                                                    | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т         | 1,18    | 0,264084 |
| 66                                | E56-009-05 ДОП. 5                                                        | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                                   | 100ШТ     | 0,0800  |          |
| 66.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 180,89  | 14,4712  |
| 66.2                              | 2831                                                                     | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч    | 9,52    | 0,7616   |
| 66.3                              | 99999                                                                    | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                            | Т         | 10,5    | 0,84     |
| 67                                | E1001-036-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТУРНОЙ РАЗРАБОТКИ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 | 100 M2    | 0,7857  |          |
| 67.1                              | 1                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч    | 100,43  | 78,9079  |
| 67.2                              | 3                                                                        | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч    | 4,09    | 3,2135   |
| 67.3                              | 762                                                                      | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                     | МАШ.-Ч    | 2,46    | 1,9328   |

| 1                                    | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 67.4                                 | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 2,26    | 1,7757   |
| 67.5                                 | 2209                                                                           | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 6,48    | 5,0913   |
| 67.6                                 | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 1,63    | 1,2807   |
| 67.7                                 | 2875                                                                           | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                  | МАШ.-Ч | 9,97    | 7,8334   |
| 67.8                                 | 29962                                                                          | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6                                                                                                | М      | 40      | 31,428   |
| 67.9                                 | 30626                                                                          | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОМ                                                                                                                  | М2     | 100     | 78,57    |
| 67.10                                | 31478                                                                          | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                    | ШТ     | 320     | 251,424  |
| 67.11                                | 76853                                                                          | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                      | КГ     | 1,15    | 0,903555 |
| 68                                   | E1001-037-02ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТ<br>СТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 | 100М2  | 0,0708  |          |
| 68.1                                 | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 79,73   | 5,6449   |
| 68.2                                 | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 3,44    | 0,243552 |
| 68.3                                 | 762                                                                            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                  | МАШ.-Ч | 1,37    | 0,096996 |
| 68.4                                 | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 7,08    | 0,501264 |
| 68.5                                 | 2209                                                                           | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 1,29    | 0,091332 |
| 68.6                                 | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 2,07    | 0,146556 |
| 68.7                                 | 2875                                                                           | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                  | МАШ.-Ч | 1,98    | 0,140184 |
| 68.8                                 | 31478                                                                          | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                    | ШТ     | 400     | 28,32    |
| 68.9                                 | 58809                                                                          | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                                                                      | М2     | 100     | 7,08     |
| 68.10                                | 76853                                                                          | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                      | КГ     | 1,4     | 0,09912  |
| 69                                   | E1001-039-01                                                                   | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/                                                   | 100М2  | 0,1530  |          |
| 69.1                                 | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 104,28  | 15,9548  |
| 69.2                                 | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 13,34   | 2,041    |
| 69.3                                 | 698                                                                            | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                  | МАШ.-Ч | 9,69    | 1,4826   |
| 69.4                                 | 762                                                                            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                  | МАШ.-Ч | 1,66    | 0,25398  |
| 69.5                                 | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 1,99    | 0,30447  |
| 69.6                                 | 12146                                                                          | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0                                                                                                     | М3     | 0,105   | 0,016065 |
| 69.7                                 | 30405                                                                          | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                                           | Т      | 0,0021  | 0,000321 |
| 69.8                                 | 30407                                                                          | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                        | Т      | 0,00413 | 0,000632 |
| 69.9                                 | 30654                                                                          | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                       | Т      | 0,016   | 0,002448 |
| 69.10                                | 31929                                                                          | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                                             | М2     | 89      | 13,617   |
| 69.11                                | 36053                                                                          | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III                                                                        | М3     | 0,08    | 0,01224  |
| 69.12                                | 80982                                                                          | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД                                                                                                               | М2     | 100     | 15,3     |
| 70                                   | E1001-035-01ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТ<br>СТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                                                                                    | 100 М  | 0,4370  |          |
| 70.1                                 | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 21,19   | 9,26     |
| 70.2                                 | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 0,19    | 0,08303  |
| 70.3                                 | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 0,04    | 0,01748  |
| 70.4                                 | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,15    | 0,06555  |
| 70.5                                 | 81864                                                                          | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                          | ШТ     | 400     | 174,8    |
| 70.6                                 | 98988                                                                          | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                                                    | М      | 100     | 43,7     |
| 71                                   | E1502-031-01                                                                   | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                                                                                | 100М2  | 0,3900  |          |
| 71.1                                 | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 204,06  | 79,5834  |
| 71.2                                 | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 2,06    | 0,8034   |
| 71.3                                 | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 2,06    | 0,8034   |
| 71.4                                 | 12138                                                                          | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                         | М3     | 0,1     | 0,039    |
| 71.5                                 | 12147                                                                          | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5                                                                                                               | М3     | 4,3     | 1,677    |
| <b>РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                |                                                                                                                                                            |        |         |          |
| <b>ПОЛЫ</b>                          |                                                                                |                                                                                                                                                            |        |         |          |
| 72                                   | E62-011-05                                                                     | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                         | 100М2  | 3,1800  |          |
| 72.1                                 | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 45,6    | 145,008  |
| 72.2                                 | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,5088   |
| 72.3                                 | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,318    |
| 72.4                                 | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,1908   |
| 72.5                                 | 31710                                                                          | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                          | Т      | 0,041   | 0,13038  |
| 72.6                                 | 35512                                                                          | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                              | М3     | 0,0024  | 0,007632 |
| 72.7                                 | 43231                                                                          | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                  | Т      | 0,0172  | 0,054696 |
| 72.8                                 | 44059                                                                          | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                     | КГ     | 0,18    | 0,5724   |
| 72.9                                 | 75007                                                                          | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                        | 1000М2 | 0,0011  | 0,003498 |
| 73                                   | E1101-011-01                                                                   | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                                                                                 | 100М2  | 0,1350  |          |
| 73.1                                 | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 39,51   | 5,3338   |
| 73.2                                 | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 1,27    | 0,17145  |
| 73.3                                 | 404                                                                            | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 9,07    | 1,2245   |
| 73.4                                 | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 1,27    | 0,17145  |
| 73.5                                 | 9219                                                                           | ВОДА                                                                                                                                                       | М3     | 3,5     | 0,4725   |
| 73.6                                 | 12105                                                                          | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                                                                         | М3     | 2,04    | 0,2754   |
| 74                                   | E1101-011-02<br>К=2                                                            | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01                                                         | 100М2  | 0,1350  |          |
| 74.1                                 | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 1       | 0,135    |
| 74.2                                 | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 0,42    | 0,0567   |
| 74.3                                 | 404                                                                            | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 4,64    | 0,6284   |
| 74.4                                 | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 0,42    | 0,0567   |

| 1            | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                             | 5      | 6        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| 74.5         | 12105                                                                | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                                                                                                | МЗ                                            | 1,02   | 0,1377   |
| 75           | E1101-027-05<br>ДОП. 4                                               | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ                                                  | 100 М2                                        | 0,1350 |          |
| 75.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 119,78 | 16,1703  |
| 75.2         | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 4,5    | 0,6075   |
| 75.3         | 112                                                                  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч                                        | 0,36   | 0,0486   |
| 75.4         | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 2,3    | 0,3105   |
| 75.5         | 2509                                                                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                        | 0,28   | 0,0378   |
| 75.6         | 3021                                                                 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч                                        | 1,56   | 0,2106   |
| 75.7         | 9219                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | МЗ                                            | 0,1    | 0,0135   |
| 75.8         | 31102                                                                | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ"                                                                                                                                                | КГ                                            | 450    | 60,75    |
| 75.9         | 44059                                                                | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ                                            | 0,5    | 0,0675   |
| 75.10        | 58180                                                                | ЗАТИРКА "СТАРТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)                                                                                                                                             | Т                                             | 0,05   | 0,00675  |
| 75.11        | 60114                                                                | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ                                                                                                                                                               | М2                                            | 102    | 13,77    |
| <b>СТЕНЫ</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                               |        |          |
| 76           | E60-001-05                                                           | РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯРАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ                                                                                                                              | МЗ                                            | 3,3100 |          |
| 76.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 7,76   | 25,6856  |
| 76.2         | 99999                                                                | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                | Т                                             | 2,05   | 6,7855   |
| 77           | E4602-007-01                                                         | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 МЗ                                                             | МЗ                                            | 5,8600 |          |
| 77.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 14,63  | 85,7318  |
| 77.2         | 977                                                                  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)                                                                                                                           | МАШ.-Ч                                        | 0,32   | 1,8752   |
| 77.3         | 9900                                                                 | КИРПИЧ М-75                                                                                                                                                                       | 1000ШТ                                        | 0,4    | 2,344    |
| 77.4         | 12221                                                                | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50                                                                                                                 | МЗ                                            | 0,24   | 1,4064   |
| 78           | E1507-016-01<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА                                                                                                                              | 100 М2<br>ОТДЕЛЫВ<br>АЕМОЙ<br>ПОВЕРХН<br>ОСТИ | 0,2685 |          |
| 78.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 128,85 | 34,5962  |
| 78.2         | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,62   | 0,16647  |
| 78.3         | 521                                                                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                                        | 6      | 1,611    |
| 78.4         | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,21   | 0,056385 |
| 78.5         | 2209                                                                 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч                                        | 6      | 1,611    |
| 78.6         | 2509                                                                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                        | 0,41   | 0,110085 |
| 78.7         | 9219                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | МЗ                                            | 0,0163 | 0,004377 |
| 78.8         | 30825                                                                | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ                                                                                                                  | ШТ                                            | 190    | 51,015   |
| 78.9         | 30826                                                                | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ                                                                                                    | 1000 ШТ                                       | 0,5    | 0,13425  |
| 78.10        | 30838                                                                | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"                                                                                                                                                      | Т                                             | 0,025  | 0,006712 |
| 78.11        | 30848                                                                | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ                                                                                                                         | М2                                            | 105    | 28,1925  |
| 78.12        | 30850                                                                | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ                                                                                                                                         | 100 М                                         | 0,75   | 0,201375 |
| 78.13        | 30873                                                                | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55                                                                                                           | М                                             | 70     | 18,795   |
| 78.14        | 30874                                                                | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27                                                                                                                  | М                                             | 200    | 53,7     |
| 78.15        | 30876                                                                | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27                                                                                                                       | ШТ                                            | 70     | 18,795   |
| 78.16        | 76848                                                                | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35                                                                                                      | 1000 ШТ                                       | 1,4    | 0,3759   |
| 79           | E61-001-09                                                           | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН | 100М2                                         | 0,5650 |          |
| 79.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 73,8   | 41,697   |
| 79.2         | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,46   | 0,2599   |
| 79.3         | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,46   | 0,2599   |
| 79.4         | 3021                                                                 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч                                        | 1,44   | 0,8136   |
| 79.5         | 9210                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | МЗ                                            | 0,63   | 0,35595  |
| 79.6         | 12370                                                                | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                   | Т                                             | 0,96   | 0,5424   |
| 79.7         | 31434                                                                | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                         | Т                                             | 0,01   | 0,00565  |
| 80           | E62-016-05                                                           | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                          | 100М2                                         | 4,9190 |          |
| 80.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 28,02  | 137,8304 |
| 80.2         | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,16   | 0,78704  |
| 80.3         | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,1    | 0,4919   |
| 80.4         | 2509                                                                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                        | 0,06   | 0,29514  |
| 80.5         | 9210                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | МЗ                                            | 0,24   | 1,1806   |
| 80.6         | 30653                                                                | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                             | Т                                             | 0,012  | 0,059028 |
| 80.7         | 31054                                                                | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                           | Т                                             | 0,067  | 0,329573 |
| 80.8         | 31684                                                                | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                              | КГ                                            | 2,43   | 11,9532  |
| 80.9         | 31710                                                                | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т                                             | 0,064  | 0,314816 |
| 80.10        | 34287                                                                | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                    | ШТ                                            | 3,2    | 15,7408  |
| 80.11        | 35512                                                                | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | МЗ                                            | 0,0044 | 0,021644 |
| 80.12        | 75007                                                                | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2                                        | 0,0016 | 0,00787  |
| 81           | E62-007-05                                                           | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                              | 100М2                                         | 0,7350 |          |
| 81.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 51,19  | 37,6247  |
| 81.2         | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,16   | 0,1176   |
| 81.3         | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,1    | 0,0735   |
| 81.4         | 2499                                                                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                        | 0,06   | 0,0441   |
| 81.5         | 31710                                                                | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | Т                                             | 0,0409 | 0,030061 |
| 81.6         | 35512                                                                | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | МЗ                                            | 0,0024 | 0,001764 |
| 81.7         | 43231                                                                | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                         | Т                                             | 0,0211 | 0,015509 |
| 81.8         | 44059                                                                | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ                                            | 0,18   | 0,1323   |
| 81.9         | 75007                                                                | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000М2                                        | 0,0011 | 0,000809 |
| 82           | E62-033-02                                                           | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА                                                                        | 100М2                                         | 0,2350 |          |
| 82.1         | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 65,94  | 15,4959  |

| 1                                  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6        |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 82.2                               | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,01   | 0,0001   |
| 82.3                               | 2499                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,01   | 0,0001   |
| 82.4                               | 31085               | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ                                                                                                                               | Т      | 0,004  | 0,0001   |
| 82.5                               | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                | КГ     | 0,1    | 0,0001   |
| 83                                 | E1501-019-05        | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2  | 0,1298 |          |
| 83.1                               | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,0007 | 0,0001   |
| 83.2                               | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 83.3                               | 112                 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 83.4                               | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,07   | 0,0001   |
| 83.5                               | 1914                | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,07   | 0,0001   |
| 83.6                               | 9219                | ВОДА                                                                                                                                                                                  | М3     | 0,00   | 0,0001   |
| 83.7                               | 31719               | КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)                                                                                                                                             | Т      | 0,075  | 0,0001   |
| 83.8                               | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                | КГ     | 0,03   | 0,0001   |
| 83.9                               | 44356               | ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ                                                                                                                                                                        | М2     | 0,00   | 0,0001   |
| 83.10                              | 45037               | СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ                                                                                                                                                          | Т      | 0,00   | 0,0001   |
| <b>ПОТОЛОК</b>                     |                     |                                                                                                                                                                                       |        |        |          |
| 84                                 | E1501-052-01 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ                                                                  | 100М2  | 0,1298 |          |
| 84.1                               | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,0007 | 0,0001   |
| 84.2                               | 521                 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                   | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 84.3                               | 1523                | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч | 0,07   | 0,0001   |
| 84.4                               | 2875                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 84.5                               | 30325               | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35                                                                                                                                                           | Т      | 0,004  | 0,0001   |
| 84.6                               | 31017               | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ                                                                                             | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 84.7                               | 32297               | ШПАТЛЕВКА "КНАУФ"                                                                                                                                                                     | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 84.8                               | 32298               | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "КНАУФ"                                                                                                                                                           | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 84.9                               | 32299               | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"                                                                                                                                                         | М2     | 0,00   | 0,0001   |
| 84.10                              | 35523               | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕННОВЫЙ                                                                                                                                                            | 1000ШТ | 0,00   | 0,0001   |
| 84.11                              | 49329               | ПРОФИЛЬ 60X27                                                                                                                                                                         | М      | 0,00   | 0,0001   |
| 84.12                              | 49330               | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ                                                                                                                                                           | ШТ     | 0,00   | 0,0001   |
| 84.13                              | 49331               | ПРЯМОЙ ПОДВЕС                                                                                                                                                                         | ШТ     | 0,00   | 0,0001   |
| 84.14                              | 49332               | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ                                                                                                                                                                  | ШТ     | 0,00   | 0,0001   |
| 84.15                              | 49333               | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ                                                                                                                                                                  | ШТ     | 0,00   | 0,0001   |
| 84.16                              | 49334               | УДЛИНИТЕЛЬ                                                                                                                                                                            | ШТ     | 0,00   | 0,0001   |
| 85                                 | E1504-005-06 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ                                                                | 100М2  | 0,1298 |          |
| 85.1                               | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 85.2                               | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 85.3                               | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 85.4                               | 2499                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 85.5                               | 31054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                               | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 85.6                               | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                     | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 85.7                               | 35538               | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                                  | М2     | 0,00   | 0,0001   |
| 85.8                               | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                                | КГ     | 0,00   | 0,0001   |
| 86                                 | E61-001-10          | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ       | 100М2  | 0,1298 |          |
| 86.1                               | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,0007 | 0,0001   |
| 86.2                               | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 86.3                               | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 86.4                               | 3021                | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 86.5                               | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                                  | М3     | 0,00   | 0,0001   |
| 86.6                               | 12370               | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                       | Т      | 0,00   | 0,0001   |
| 86.7                               | 31434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                             | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 87                                 | E62-017-05          | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:                                                  | 100М2  | 2,3889 |          |
| 87.1                               | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 0,0007 | 0,0001   |
| 87.2                               | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                              | ЧЕЛ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 87.3                               | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 87.4                               | 2509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,00   | 0,0001   |
| 87.5                               | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                                  | М3     | 0,00   | 0,0001   |
| 87.6                               | 30653               | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                                 | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 87.7                               | 31054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                               | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 87.8                               | 31684               | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                                  | КГ     | 0,00   | 0,0001   |
| 87.9                               | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                     | Т      | 0,0001 | 0,0001   |
| 87.10                              | 34287               | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                        | ШТ     | 0,00   | 0,0001   |
| 87.11                              | 35512               | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                         | М3     | 0,0044 | 0,0001   |
| 87.12                              | 75007               | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                                   | 1000М2 | 0,0001 | 0,0001   |
| <b>РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b> |                     |                                                                                                                                                                                       |        |        |          |
| 88                                 | E62-041-01          | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                            | 100М2  | 2,5440 |          |
| 88.1                               | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 20,8   | 52,9152  |
| 89                                 | E61-010-01          | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                            | 100М2  | 0,6360 |          |
| 89.1                               | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч | 201,84 | 128,3702 |
| 89.2                               | 975                 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,71   | 0,45036  |
| 89.3                               | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                                  | М3     | 0,35   | 0,2226   |
| 89.4                               | 12123               | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100                                                                                                                                                    | М3     | 2,2    | 1,3962   |
| 89.5                               | 99999               | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                    | Т      | 4,84   | 3,0702   |
| 90                                 | E62-025-01          | ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                                                                           | 100М2  | 3,1800 |          |

| 1                                 | 2            | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6        |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| 90.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 4,29    | 13,6422  |
| 90.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,01    | 0,0318   |
| 90.3                              | 664          | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН                           | МАШ.-Ч | 1,71    | 5,4378   |
| 90.4                              | 975          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                       | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,318    |
| 90.5                              | 1572         | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ                                                                                                              | МАШ.-Ч | 3,42    | 10,8756  |
| 90.6                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,01    | 0,0318   |
| 90.7                              | 31430        | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                         | Т      | 0,0161  | 0,051198 |
| 91                                | E62-026-04   | ОКРАСКА ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                   | 100М2  | 3,1800  |          |
| 91.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 14,59   | 46,3962  |
| 91.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,1     | 0,318    |
| 91.3                              | 664          | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН                           | МАШ.-Ч | 6,03    | 19,1754  |
| 91.4                              | 975          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                       | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,318    |
| 91.5                              | 1572         | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ                                                                                                              | МАШ.-Ч | 12,06   | 38,3508  |
| 91.6                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,318    |
| 91.7                              | 31086        | КРАСКИ ФАСАДНЫЕ                                                                                                                    | Т      | 0,0538  | 0,171084 |
| 91.8                              | 34035        | УАЙТ-СПИРИТ                                                                                                                        | Т      | 0,0016  | 0,005088 |
| 91.9                              | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                             | КГ     | 0,41    | 1,3038   |
| 92                                | E62-008-05   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                              | 100М2  | 0,4900  |          |
| 92.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 61,33   | 30,0517  |
| 92.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,16    | 0,0784   |
| 92.3                              | 1522         | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                             | МАШ.-Ч | 0,1     | 0,049    |
| 92.4                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,06    | 0,0294   |
| 92.5                              | 31710        | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                  | Т      | 0,0408  | 0,019992 |
| 92.6                              | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                      | МЗ     | 0,0024  | 0,001176 |
| 92.7                              | 43231        | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                          | Т      | 0,0222  | 0,010878 |
| 92.8                              | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                             | КГ     | 0,18    | 0,0882   |
| 92.9                              | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                | 1000М2 | 0,0011  | 0,000539 |
| <b>РАЗДЕЛ 16. КРОВЛЯ</b>          |              |                                                                                                                                    |        |         |          |
| 93                                | E58-017-04   | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                    | 100М2  | 0,9850  |          |
| 93.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 24,39   | 24,0241  |
| 93.2                              | 975          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                       | МАШ.-Ч | 0,63    | 0,02055  |
| 93.3                              | 99999        | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                 | Т      | 1,45    | 1,4282   |
| 94                                | E1201-007-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ             | 100М2  | 0,9850  |          |
| 94.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 47,91   | 47,1913  |
| 94.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 1,69    | 1,6646   |
| 94.3                              | 698          | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                          | МАШ.-Ч | 0,71    | 0,69935  |
| 94.4                              | 762          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                          | МАШ.-Ч | 0,4     | 0,394    |
| 94.5                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,58    | 0,5713   |
| 94.6                              | 30032        | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ                                                            | М2     | 135     | 132,975  |
| 94.7                              | 30383        | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ                                                             | Т      | 0,008   | 0,00788  |
| 94.8                              | 30405        | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                   | Т      | 0,00189 | 0,001862 |
| 94.9                              | 30407        | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                | Т      | 0,00567 | 0,005585 |
| 94.10                             | 30658        | ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ                                                                                                        | КГ     | 0,4     | 0,394    |
| 94.11                             | 32501        | ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                      | Т      | 0,005   | 0,004925 |
| 94.12                             | 32507        | ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                               | Т      | 0,01    | 0,00985  |
| 94.13                             | 33732        | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                                                  | Т      | 0,04    | 0,0394   |
| 94.14                             | 36024        | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II БОЛЕЕ, II СОРТА                             | МЗ     | 0,54    | 0,5319   |
| 94.15                             | 36060        | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА                                   | МЗ     | 0,5     | 0,4925   |
| 94.16                             | 45034        | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                       | МЗ     | 0,08    | 0,0788   |
| 94.17                             | 64585        | ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ                                                                                                                  | ШТ     | 500     | 492,5    |
| 94.18                             | 65729        | ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ                                                                                                                  | ШТ     | 20      | 19,7     |
| 95                                | E1201-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КОНЕК] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                  | 100М2  | 0,3000  |          |
| 95.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 112,75  | 33,825   |
| 95.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 0,27    | 0,081    |
| 95.3                              | 698          | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                          | МАШ.-Ч | 0,2     | 0,06     |
| 95.4                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 0,07    | 0,021    |
| 95.5                              | 30405        | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                   | Т      | 0,004   | 0,0012   |
| 95.6                              | 32522        | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                     | Т      | 0,012   | 0,0036   |
| 96                                | 663-91       | КОНЕК А8 (250)                                                                                                                     | М      | 30,0000 |          |
| <b>РАЗДЕЛ 17. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b>   |              |                                                                                                                                    |        |         |          |
| 97                                | П0803-593-06 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ                    | 100ШТ  | 0,1400  |          |
| 97.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 88,3    | 12,362   |
| 97.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 45,1    | 6,314    |
| 97.3                              | 521          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                | МАШ.-Ч | 25,6    | 3,584    |
| 97.4                              | 766          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                                    | МАШ.-Ч | 1,36    | 0,1904   |
| 97.5                              | 1488         | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                     | МАШ.-Ч | 42,4    | 5,936    |
| 97.6                              | 2510         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                       | МАШ.-Ч | 1,36    | 0,1904   |
| 97.7                              | 30320        | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                                                                          | Т      | 0,00306 | 0,000428 |
| 97.8                              | 30434        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                   | 100ШТ  | 4,08    | 0,5712   |
| 97.9                              | 65155        | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                               | 100ШТ  | 2,04    | 0,2856   |
| 97.10                             | 97117        | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ     | 0,31    | 0,0404   |
| 98                                | 11-311       | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                                      | ШТ     | 14,0000 |          |
| <b>РАЗДЕЛ 18. УЧЕБНЫЙ БЛОК №3</b> |              |                                                                                                                                    |        |         |          |

| 1                        | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4             | 5             | 6        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>РАЗДЕЛ 19. ПРОЕМЫ</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |               |               |          |
| 99                       | E56-002-02                                                                     | <b>СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ</b>                                                                                                                                                            | <b>100M2</b>  | <b>0,8865</b> |          |
| 99.1                     | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 46,11         | 40,8765  |
| 99.2                     | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 0,93          | 0,824445 |
| 99.3                     | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч        | 0,093         | 0,824445 |
| 99.4                     | 99999                                                                          | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                   | Т             | 3,42          | 3,0318   |
| 100                      | E56-001-04<br>ДОП. 5                                                           | <b>ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>                                                                                                                       | <b>100ШТ</b>  | <b>0,2700</b> |          |
| 100.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 129,29        | 34,9083  |
| 100.2                    | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч        | 0,7           | 0,189    |
| 100.3                    | 2831                                                                           | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч        | 3,45          | 0,9315   |
| 100.4                    | 99999                                                                          | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                   | Т             | 10,66         | 2,8782   |
| 101                      | E56-010-01                                                                     | <b>СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН</b>                                                                                                                                                                                        | <b>100M2</b>  | <b>0,1163</b> |          |
| 101.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 36,28         | 4,2194   |
| 101.2                    | 99999                                                                          | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                   | Т             | 1,18          | 0,137234 |
| 102                      | E56-009-05<br>ДОП. 5                                                           | <b>ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ</b>                                                                                                                                   | <b>100ШТ</b>  | <b>0,0400</b> |          |
| 102.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 180,89        | 7,2356   |
| 102.2                    | 2831                                                                           | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч        | 9,52          | 0,3808   |
| 102.3                    | 99999                                                                          | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                                                   | Т             | 10,5          | 0,42     |
| 103                      | E1001-036-03<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | <b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2</b> | <b>100 М2</b> | <b>0,8865</b> |          |
| 103.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 100,43        | 89,0312  |
| 103.2                    | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 4,09          | 3,6258   |
| 103.3                    | 762                                                                            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 2,46          | 2,1808   |
| 103.4                    | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч        | 2,26          | 2,0035   |
| 103.5                    | 2209                                                                           | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч        | 6,48          | 5,7445   |
| 103.6                    | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 1,63          | 1,445    |
| 103.7                    | 2875                                                                           | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 9,97          | 8,8384   |
| 103.8                    | 29962                                                                          | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6                                                                                                                                                          | М             | 40            | 35,46    |
| 103.9                    | 30626                                                                          | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОМ                                                                                                                                                                            | М2            | 100           | 88,65    |
| 103.10                   | 31478                                                                          | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                              | ШТ            | 320           | 283,68   |
| 103.11                   | 76853                                                                          | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                                | КГ            | 1,15          | 1,0195   |
| 104                      | E1001-037-02<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | <b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2</b>                                                    | <b>100M2</b>  | <b>0,0551</b> |          |
| 104.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 79,73         | 4,3931   |
| 104.2                    | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 3,44          | 0,189544 |
| 104.3                    | 762                                                                            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 1,37          | 0,075487 |
| 104.4                    | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч        | 7,08          | 0,390108 |
| 104.5                    | 2209                                                                           | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч        | 1,29          | 0,071079 |
| 104.6                    | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 2,07          | 0,114057 |
| 104.7                    | 2875                                                                           | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 1,98          | 0,109098 |
| 104.8                    | 31478                                                                          | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ                                                                                                                                                                                              | ШТ            | 400           | 22,04    |
| 104.9                    | 58809                                                                          | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ                                                                                                                                                                                | М2            | 100           | 5,51     |
| 104.10                   | 76853                                                                          | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ                                                                                                                                                                                                | КГ            | 1,4           | 0,07714  |
| 105                      | E1001-039-01                                                                   | <b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/</b>                                                                                                      | <b>100M2</b>  | <b>0,0612</b> |          |
| 105.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 104,28        | 6,3819   |
| 105.2                    | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 13,34         | 0,816408 |
| 105.3                    | 698                                                                            | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 9,69          | 0,593028 |
| 105.4                    | 762                                                                            | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч        | 1,66          | 0,101592 |
| 105.5                    | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 1,99          | 0,121788 |
| 105.6                    | 12146                                                                          | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0                                                                                                                                                               | М3            | 0,105         | 0,006426 |
| 105.7                    | 30405                                                                          | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ                                                                                                                                                                                     | Т             | 0,0021        | 0,000129 |
| 105.8                    | 30407                                                                          | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                                                                                  | Т             | 0,00413       | 0,000253 |
| 105.9                    | 30654                                                                          | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                                                                                                 | Т             | 0,016         | 0,000979 |
| 105.10                   | 31929                                                                          | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350                                                                                                                                                       | М2            | 89            | 5,4468   |
| 105.11                   | 36053                                                                          | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III                                                                                                                                  | М3            | 0,08          | 0,004896 |
| 105.12                   | 80982                                                                          | ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ЦЕННЫХ ПОРОД                                                                                                                                                                         | М2            | 100           | 6,12     |
| 106                      | E1001-035-01<br>ДОП. 11<br>ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ<br>ПР. № 429 ОТ<br>15.12.17 Г. | <b>УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.</b>                                                                                                                                       | <b>100 М</b>  | <b>0,5060</b> |          |
| 106.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 21,19         | 10,7221  |
| 106.2                    | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 0,19          | 0,09614  |
| 106.3                    | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч        | 0,04          | 0,02024  |
| 106.4                    | 2509                                                                           | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                                                         | МАШ.-Ч        | 0,15          | 0,0759   |
| 106.5                    | 81864                                                                          | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ                                                                                                                                                                                                    | ШТ            | 400           | 202,4    |
| 106.6                    | 98988                                                                          | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ                                                                                                                                                                                              | М             | 100           | 50,6     |
| 107                      | E1502-031-01                                                                   | <b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ</b>                                                                                                                                   | <b>100M2</b>  | <b>0,3880</b> |          |
| 107.1                    | 1                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                                                     | ЧЕЛ.-Ч        | 204,06        | 79,1753  |
| 107.2                    | 3                                                                              | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                                                             | ЧЕЛ.-Ч        | 2,06          | 0,79928  |
| 107.3                    | 1522                                                                           | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч        | 2,06          | 0,79928  |

| 1                                    | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4                                             | 5      | 6        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------|
| 107.4                                | 12138                                                                | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                                                                | M3                                            | 0,1    | 0,0388   |
| 107.5                                | 12147                                                                | РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5                                                                                                                                      | M3                                            | 4,3    | 1,6684   |
| <b>РАЗДЕЛ 20. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                               |        |          |
| <b>ПОЛЫ</b>                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                               |        |          |
| 108                                  | E62-011-05                                                           | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСЛОМ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                 | 100M2                                         | 3,0578 |          |
| 108.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 45,6   | 139,4357 |
| 108.2                                | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,16   | 0,489248 |
| 108.3                                | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,1    | 0,30578  |
| 108.4                                | 2509                                                                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                        | 0,06   | 0,183488 |
| 108.5                                | 31710                                                                | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                                 | T                                             | 0,041  | 0,125577 |
| 108.6                                | 35512                                                                | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                     | M3                                            | 0,0024 | 0,007239 |
| 108.7                                | 43231                                                                | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                         | T                                             | 0,0172 | 0,052294 |
| 108.8                                | 44059                                                                | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ                                            | 0,18   | 0,330404 |
| 108.9                                | 75007                                                                | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                               | 1000M2                                        | 0,0011 | 0,003364 |
| 109                                  | E1101-011-01                                                         | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                                                                                                        | 100M2                                         | 0,1206 |          |
| 109.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 39,51  | 4,7411   |
| 109.2                                | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 1,27   | 0,1528   |
| 109.3                                | 404                                                                  | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                                        | 9,07   | 1,0884   |
| 109.4                                | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 1,27   | 0,1528   |
| 109.5                                | 9219                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | M3                                            | 3,5    | 0,42     |
| 109.6                                | 12105                                                                | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                                                                                                | M3                                            | 2,04   | 0,2448   |
| 110                                  | E1101-011-02<br>K=2                                                  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01                                                                                | 100M2                                         | 0,1206 |          |
| 110.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 1      | 0,12     |
| 110.2                                | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,42   | 0,0504   |
| 110.3                                | 404                                                                  | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                                                           | МАШ.-Ч                                        | 4,54   | 0,5448   |
| 110.4                                | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,42   | 0,0504   |
| 110.5                                | 12105                                                                | РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150                                                                                                                                | M3                                            | 1,02   | 0,1224   |
| 111                                  | E1101-027-05<br>ДОП. 4                                               | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ                                                  | 100 M2                                        | 0,1206 |          |
| 111.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 119,78 | 14,3736  |
| 111.2                                | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 4,3    | 0,516    |
| 111.3                                | 112                                                                  | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                                | МАШ.-Ч                                        | 0,36   | 0,0432   |
| 111.4                                | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 2,3    | 0,276    |
| 111.5                                | 2509                                                                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                        | 0,28   | 0,0336   |
| 111.6                                | 3021                                                                 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч                                        | 1,56   | 0,1872   |
| 111.7                                | 9219                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | M3                                            | 0,1    | 0,012    |
| 111.8                                | 31102                                                                | КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРТЕЛЬ-СТАНДАРТ"                                                                                                                                                | КГ                                            | 490    | 58,8     |
| 111.9                                | 44059                                                                | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                            | КГ                                            | 0,5    | 0,06     |
| 111.10                               | 58180                                                                | ЗАТИРКА "СТАРТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)                                                                                                                                             | T                                             | 0,05   | 0,006    |
| 111.11                               | 60114                                                                | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ                                                                                                                                                               | M2                                            | 102    | 12,24    |
| <b>СТЕНЫ</b>                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                                               |        |          |
| 112                                  | E60-001-05                                                           | РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ                                                                                                                                | M3                                            | 3,3188 |          |
| 112.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 7,76   | 21,4856  |
| 112.2                                | 99999                                                                | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                                                | T                                             | 2,05   | 4,7855   |
| 113                                  | E4602-007-01                                                         | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3                                                             | M3                                            | 4,5796 |          |
| 113.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 14,63  | 46,8591  |
| 113.2                                | 977                                                                  | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)                                                                                                                           | МАШ.-Ч                                        | 0,32   | 1,4624   |
| 113.3                                | 9900                                                                 | КИРПИЧ М-75                                                                                                                                                                       | 1000ШТ                                        | 0,4    | 1,028    |
| 113.4                                | 12221                                                                | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50                                                                                                                 | M3                                            | 0,24   | 1,0948   |
| 114                                  | E1507-016-01<br>ДОП. 12<br>МИНСТРОЙ<br>РУЗ N 519 ОТ<br>18.11.2019 Г. | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА                                                                                                                              | 100 M2<br>ОТДЕЛЫВ<br>АЕМОЙ<br>ПОВЕРХН<br>ОСТИ | 0,2073 |          |
| 114.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 128,85 | 24,7106  |
| 114.2                                | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,62   | 0,128526 |
| 114.3                                | 521                                                                  | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                               | МАШ.-Ч                                        | 6      | 1,2438   |
| 114.4                                | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,21   | 0,040333 |
| 114.5                                | 2209                                                                 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч                                        | 6      | 1,2438   |
| 114.6                                | 2509                                                                 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                      | МАШ.-Ч                                        | 0,41   | 0,084995 |
| 114.7                                | 9219                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | M3                                            | 0,0163 | 0,003379 |
| 114.8                                | 30825                                                                | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ                                                                                                                  | ШТ                                            | 190    | 39,387   |
| 114.9                                | 30826                                                                | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ                                                                                                    | 1000 ШТ                                       | 0,5    | 0,103665 |
| 114.10                               | 30838                                                                | ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"                                                                                                                                                      | T                                             | 0,025  | 0,005182 |
| 114.11                               | 30848                                                                | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ                                                                                                                         | M2                                            | 105    | 21,7665  |
| 114.12                               | 30850                                                                | ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ                                                                                                                                         | 100 M                                         | 0,75   | 0,155475 |
| 114.13                               | 30873                                                                | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55                                                                                                           | M                                             | 70     | 14,511   |
| 114.14                               | 30874                                                                | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27                                                                                                                  | M                                             | 200    | 41,46    |
| 114.15                               | 30876                                                                | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27                                                                                                                       | ШТ                                            | 70     | 14,511   |
| 114.16                               | 76848                                                                | КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5X35                                                                                                      | 1000 ШТ                                       | 1,4    | 0,29022  |
| 115                                  | E61-001-09                                                           | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН | 100M2                                         | 0,5390 |          |
| 115.1                                | 1                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                  | ЧЕЛ.-Ч                                        | 73,8   | 39,7782  |
| 115.2                                | 3                                                                    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                          | ЧЕЛ.-Ч                                        | 0,46   | 0,24794  |
| 115.3                                | 1522                                                                 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                            | МАШ.-Ч                                        | 0,46   | 0,24794  |
| 115.4                                | 3021                                                                 | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч                                        | 1,44   | 0,77616  |
| 115.5                                | 9210                                                                 | ВОДА                                                                                                                                                                              | M3                                            | 0,63   | 0,33957  |
| 115.6                                | 12370                                                                | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                   | T                                             | 0,96   | 0,51744  |
| 115.7                                | 31434                                                                | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                         | T                                             | 0,01   | 0,00539  |

| 1      | 2                   | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|
| 116    | E62-016-05          | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                       | 100M2  | 4,6800 |   |
| 116.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        |        |        |   |
| 116.3  | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,1    |   |
| 116.4  | 2509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,06   |   |
| 116.5  | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                            | МЗ     | 0,24   |   |
| 116.6  | 30653               | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                           | Т      | 0,012  |   |
| 116.7  | 31054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                         | Т      | 0,067  |   |
| 116.8  | 31684               | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                            | КГ     | 2,43   |   |
| 116.9  | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                               | Т      | 0,064  |   |
| 116.10 | 34287               | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                                                  | ШТ     | 3,2    |   |
| 116.11 | 35512               | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                   | МЗ     | 0,0044 |   |
| 116.12 | 75007               | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                             | 1000M2 | 0,0016 |   |
| 117    | E62-007-05          | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                            | 100M2  | 0,7100 |   |
| 117.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 51,19  |   |
| 117.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   |   |
| 117.3  | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,1    |   |
| 117.4  | 2499                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,06   |   |
| 117.5  | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                               | Т      | 0,0409 |   |
| 117.6  | 35512               | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                                                   | МЗ     | 0,0024 |   |
| 117.7  | 43231               | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                                                       | Т      | 0,0211 |   |
| 117.8  | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                          | КГ     | 0,18   |   |
| 117.9  | 75007               | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                                             | 1000M2 | 0,0011 |   |
| 118    | E62-033-02          | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА                                                                      | 100M2  | 0,2700 |   |
| 118.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 65,94  |   |
| 118.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,01   |   |
| 118.3  | 2499                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,01   |   |
| 118.4  | 31085               | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ                                                                                                                         | Т      | 0,0161 |   |
| 118.5  | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                          | КГ     | 0,1    |   |
| 119    | E1501-052-01 ДОП. 1 | ПОТОЛОК<br>УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ                                                 | 100M2  | 0,1200 |   |
| 119.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 387,13 |   |
| 119.2  | 521                 | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                             | МАШ.-Ч | 41,4   |   |
| 119.3  | 1523                | ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                     | МАШ.-Ч | 137,7  |   |
| 119.4  | 2875                | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                                       | МАШ.-Ч | 59,28  |   |
| 119.5  | 30325               | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35                                                                                                                                                     | Т      | 0,0146 |   |
| 119.6  | 31017               | КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ                                                                                       | Т      | 0,0031 |   |
| 119.7  | 32297               | ШПАТЛЕВКА "KNAUF"                                                                                                                                                               | Т      | 0,083  |   |
| 119.8  | 32298               | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ "KNAUF"                                                                                                                                                     | Т      | 0,025  |   |
| 119.9  | 32299               | ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "KNAUF"                                                                                                                                                   | М2     | 108    |   |
| 119.10 | 35523               | НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ                                                                                                                                                       | 1000ШТ | 0,9    |   |
| 119.11 | 49329               | ПРОФИЛЬ 60X27                                                                                                                                                                   | М      | 310    |   |
| 119.12 | 49330               | ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ                                                                                                                                                     | ШТ     | 300    |   |
| 119.13 | 49331               | ПРЯМОЙ ПОДВЕС                                                                                                                                                                   | ШТ     | 120    |   |
| 119.14 | 49332               | СОЕДИНИТЕЛЬ 1 УРОВНЯ                                                                                                                                                            | ШТ     | 72     |   |
| 119.15 | 49333               | СОЕДИНИТЕЛЬ 2 УРОВНЯ                                                                                                                                                            | ШТ     | 72     |   |
| 119.16 | 49334               | УДЛИНИТЕЛЬ                                                                                                                                                                      | ШТ     | 150    |   |
| 120    | E1504-005-06 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ                                                          | 100M2  | 0,1200 |   |
| 120.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 28,6   |   |
| 120.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,11   |   |
| 120.3  | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,01   |   |
| 120.4  | 2499                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,1    |   |
| 120.5  | 31054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                         | Т      | 0,069  |   |
| 120.6  | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                               | Т      | 0,0055 |   |
| 120.7  | 35538               | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25                                                                                                                            | М2     | 0,84   |   |
| 120.8  | 44059               | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                                          | КГ     | 0,31   |   |
| 121    | E61-001-10          | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ | 100M2  | 0,3020 |   |
| 121.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 89,76  |   |
| 121.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,46   |   |
| 121.3  | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,46   |   |
| 121.4  | 3021                | РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л                                                                                                                                              | МАШ.-Ч | 1,68   |   |
| 121.5  | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                            | МЗ     | 0,74   |   |
| 121.6  | 12370               | СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ "РОТБАН"                                                                                                                                                 | Т      | 1,12   |   |
| 121.7  | 31434               | ГРУНТОВКА                                                                                                                                                                       | Т      | 0,011  |   |
| 122    | E62-017-05          | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ:                                            | 100M2  | 3,0200 |   |
| 122.1  | 1                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч | 36,25  |   |
| 122.2  | 3                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч | 0,16   |   |
| 122.3  | 1522                | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 0,1    |   |
| 122.4  | 2509                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                                                    | МАШ.-Ч | 0,06   |   |
| 122.5  | 9210                | ВОДА                                                                                                                                                                            | МЗ     | 0,24   |   |
| 122.6  | 30653               | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ                                                                                                                                                           | Т      | 0,012  |   |
| 122.7  | 31054               | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ                                                                                                                                                         | Т      | 0,067  |   |
| 122.8  | 31684               | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ                                                                                                                                                            | КГ     | 2,43   |   |
| 122.9  | 31710               | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ                                                                                                                                                               | Т      | 0,068  |   |

| 1                                  | 2            | 3                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6 |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|
| 122.10                             | 34287        | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%                                                                                                                             | ШТ     | 3,2     |   |
| 122.11                             | 35512        | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ                                                              | МЗ     | 0,0044  |   |
| 122.12                             | 75007        | БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ                                                                                                                                        | 1000М2 | 0,0016  |   |
| <b>РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b> |              |                                                                                                                                                            |        |         |   |
| 123                                | E62-041-01   | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                 | 100М2  | 2,6800  |   |
| 123.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 20,8    |   |
| 124                                | E61-010-01   | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | 100М2  | 0,6700  |   |
| 124.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 201,84  |   |
| 124.2                              | 975          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,71    |   |
| 124.3                              | 9210         | ВОДА                                                                                                                                                       | МЗ     | 0,35    |   |
| 124.4                              | 12123        | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-100                                                                                                                         | МЗ     | 2,2     |   |
| 124.5                              | 99999        | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                         | Т      | 4,84    |   |
| 125                                | E62-025-01   | ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                                                | 100М2  | 3,3500  |   |
| 125.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 4,29    |   |
| 125.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 0,01    |   |
| 125.3                              | 664          | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН                                                   | МАШ.-Ч | 1,71    |   |
| 125.4                              | 975          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,1     |   |
| 125.5                              | 1572         | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 3,42    |   |
| 125.6                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,01    |   |
| 125.7                              | 31430        | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                                                 | Т      | 0,0161  |   |
| 126                                | E62-026-04   | ОКРАСКА ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                           | 100М2  | 3,3500  |   |
| 126.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 14,59   |   |
| 126.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 0,1     |   |
| 126.3                              | 664          | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА (6 АТМ.), ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,5 МЗ/МИН                                                   | МАШ.-Ч | 6,03    |   |
| 126.4                              | 975          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,1     |   |
| 126.5                              | 1572         | ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ                                                                                                                                      | МАШ.-Ч | 12,06   |   |
| 126.6                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,1     |   |
| 126.7                              | 31086        | КРАСКИ ФАСАДНЫЕ                                                                                                                                            | Т      | 0,0538  |   |
| 126.8                              | 34035        | УАЙТ-СПИРИТ                                                                                                                                                | Т      | 0,0016  |   |
| 126.9                              | 44059        | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                     | КГ     | 0,41    |   |
| <b>РАЗДЕЛ 22. КРОВЛЯ</b>           |              |                                                                                                                                                            |        |         |   |
| 127                                | E58-017-04   | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                            | 100М2  | 1,9700  |   |
| 127.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 24,39   |   |
| 127.2                              | 975          | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,63    |   |
| 127.3                              | 99999        | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР                                                                                                                                         | Т      | 1,45    |   |
| 128                                | E1201-007-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ                                     | 100М2  | 1,9700  |   |
| 128.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 47,91   |   |
| 128.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 1,69    |   |
| 128.3                              | 698          | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                  | МАШ.-Ч | 0,71    |   |
| 128.4                              | 762          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                                  | МАШ.-Ч | 0,4     |   |
| 128.5                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,58    |   |
| 128.6                              | 30032        | ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ                                                                                    | М2     | 135     |   |
| 128.7                              | 30383        | ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ                                                                                     | Т      | 0,008   |   |
| 128.8                              | 30405        | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                                           | Т      | 0,00189 |   |
| 128.9                              | 30407        | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                        | Т      | 0,00567 |   |
| 128.10                             | 30658        | ПРИМЕСИ ВОЛОКНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ                                                                                                                                | КГ     | 0,4     |   |
| 128.11                             | 32501        | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ                                                                                                              | Т      | 0,005   |   |
| 128.12                             | 32507        | ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ                                                                                                                       | Т      | 0,01    |   |
| 128.13                             | 33732        | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,7 ММ                                                                                                          | Т      | 0,04    |   |
| 128.14                             | 36024        | БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, П                                                                      | МЗ     | 0,54    |   |
| 128.15                             | 36060        | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА                                                           | МЗ     | 0,5     |   |
| 128.16                             | 45034        | РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ                                                                                               | МЗ     | 0,08    |   |
| 128.17                             | 64585        | ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ                                                                                                                                          | ШТ     | 500     |   |
| 128.18                             | 65729        | ШАБЛОНЫ КОНЬКОВЫЕ*                                                                                                                                         | ШТ     | 20      |   |
| 129                                | E1201-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КОНЕК] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                          | 100М2  | 0,1800  |   |
| 129.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 112,75  |   |
| 129.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 0,27    |   |
| 129.3                              | 698          | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т                                                  | МАШ.-Ч | 0,2     |   |
| 129.4                              | 2509         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 0,07    |   |
| 129.5                              | 30405        | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ                                                                                                                           | Т      | 0,004   |   |
| 129.6                              | 32522        | ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ                                                                                                             | Т      | 0,012   |   |
| 130                                | 663-91       | КОНЕК А8 (250)                                                                                                                                             | М      | 18,0000 |   |
| <b>РАЗДЕЛ 23. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b>    |              |                                                                                                                                                            |        |         |   |
| 131                                | П0803-593-06 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ                                            | 100ШТ  | 0,1400  |   |
| 131.1                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                           | ЧЕЛ.-Ч | 88,3    |   |
| 131.2                              | 3            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 45,1    |   |
| 131.3                              | 521          | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                                        | МАШ.-Ч | 25,6    |   |
| 131.4                              | 766          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ                                                                            | МАШ.-Ч | 1,36    |   |
| 131.5                              | 1488         | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                                             | МАШ.-Ч | 42,4    |   |
| 131.6                              | 2510         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч | 1,36    |   |
| 131.7                              | 30320        | ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ                                                                                                                  | Т      | 0,00306 |   |
| 131.8                              | 30434        | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ                                                                                                                                           | 100ШТ  | 4,08    |   |

| 2                                 | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| 65155                             | СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                               | 100ШТ  | 2,04    | 0,2856 |
| 97117                             | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО | КГ     | 0,31    | 0,0434 |
| 311                               | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                                      | ШТ     | 14,0000 |        |
| <b>РАЗДЕЛ 24. БЛАГОУСТРОЙСТВО</b> |                                                                                                                                    |        |         |        |
| 101-002-09<br>П. 3                | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ                                                                                   | МЗ     | 7,5000  |        |
| 1                                 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                   | ЧЕЛ.-Ч | 1,8     | 13,5   |
| 404                               | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                            | МАШ.-Ч | 0,48    | 3,6    |
| 6317                              | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                 | МЗ     | 1,02    | 7,65   |
| 9219                              | ВОДА                                                                                                                               | МЗ     | 0,35    | 2,625  |
| 32105                             | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                               | Т      | 0,002   | 0,015  |
| 36138                             | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                               | МЗ     | 0,001   | 0,0075 |

«Tasdiqlayman»

Shofirkon tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri

R. Atoyev

## Nuqsonlar dalolatnomasi

2022 yil.

Biz, quyida imzo chekkan komissiya a'zolari

markatib direktori  
markatib x a n  
x t i b x a t x o s i s i

markatib direktori  
markatib x a n  
x t i b x a t x o s i s i

"Buxoro viloyati Shofirkon tumani 19-umumta'lim maktab binosini ta'mirlash" objekti ko'nikdan o'tkazdi. Shundan so'ng ta'mirlash ishlarining quyidagi turlarining ro'yxati chiqarildi

| № п.п.                              | Наименование работ и затрат                                                                                                                                                                                   | Единица измерения | Количество на ед. измерения |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                                   | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                 | 5                           |
| <b>РАЗДЕЛ 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК №1</b>    |                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |
| <b>РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ</b>             |                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |
| 1                                   | СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ                                                                                                                                                            | 100М2             | 1,1030                      |
| 2                                   | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                       | 100ШТ             | 0,3800                      |
| 3                                   | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                                                        | 100М2             | 0,3340                      |
| 4                                   | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                                   | 100ШТ             | 0,1400                      |
| 5                                   | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 | 100 М2            | 1,1030                      |
| 6                                   | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2                                                    | 100М2             | 0,0320                      |
| 7                                   | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/                                                                                                      | 100М2             | 0,2744                      |
| 8                                   | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: ДО 2,5 М2                                                                            | М2                | 4,6500                      |
| 9                                   | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                                                                                                                                       | 100 М             | 0,6290                      |
| 10                                  | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                                                                                                                                   | 100М2             | 0,6570                      |
| <b>РАЗДЕЛ 3. 1-ЭТАЖ</b>             |                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |
| <b>РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |
| <b>ПОЛЫ</b>                         |                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |
| 11                                  | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ                                                                                                                                                                            | 100М2             | 2,0300                      |
| 12                                  | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 5СМ                                                                                                                                                              | М3                | 10,1500                     |
| 13                                  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ                                                                              | 100 М2            | 2,0300                      |
| 14                                  | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ                                                                                                                                                                    | 100М2             | 0,2100                      |
| 15                                  | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ                                                                                                                                                        | 100М2             | 0,2100                      |
| 16                                  | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                            | 100М2             | 2,3880                      |
| <b>СТЕНЫ</b>                        |                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |
| 17                                  | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН                             | 100М2             | 0,5130                      |
| 18                                  | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                      | 100М2             | 4,4780                      |
| 19                                  | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                          | 100М2             | 0,6600                      |
| 20                                  | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ. ЗА 2 РАЗА                                                                                                    | 100М2             | 0,2160                      |
| <b>ПЕРЕГОРОДКА</b>                  |                                                                                                                                                                                                               |                   |                             |

| 1  | 3                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 21 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДИНАРНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ И ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ С ОБЕИХ СТОРОН(С-111). ПЕРЕГОРОДКИ С ШАГОМ СТОЕЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ 600 ММ, ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ: ДО 3,0 М | M2    | 16,4000 |
| 22 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН<br>ПОТОЛОК                                                                                                       | 100M2 | 0,3280  |
| 23 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ                        | 100M2 | 0,3270  |
| 24 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                           | 100M2 | 3,2780  |

#### РАЗДЕЛ 5. 2-ЭТАЖ

#### РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

##### ПОЛЫ

|    |                                                              |       |        |
|----|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 25 | РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100M  | 2,1630 |
| 26 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА               | 100M2 | 3,7790 |
| 27 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ            | 100M2 | 3,7790 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ    | 100M  | 2,1630 |

##### СТЕНЫ

|    |                                                                                                                                                                                   |       |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 29 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН | 100M2 | 0,7080 |
| 30 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                          | 100M2 | 6,1600 |
| 31 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                              | 100M2 | 0,9200 |
| 32 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА                                                                        | 100M2 | 0,2700 |

##### ПОТОЛОК

|    |                                                                                                                                                                                 |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 33 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ | 100M2 | 0,4460 |
| 34 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                    | 100M2 | 4,4600 |

#### РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 2 ШТ

|    |                                                                                                                                                                                   |       |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 35 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕННИКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                            | 100M2 | 0,2316 |
| 36 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПЛОШАДКА ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                             | 100M2 | 0,2514 |
| 37 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2                                                          | 100M2 | 0,1400 |
| 38 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН | 100M2 | 0,2190 |
| 39 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                          | 100M2 | 1,3140 |
| 40 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                              | 100M2 | 0,8760 |
| 41 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ   | 100M2 | 0,0790 |
| 42 | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                      | 100M2 | 0,7900 |

#### РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

|    |                                                                                                                 |       |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 43 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ | 100ШТ | 0,7300  |
| 44 | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                   | ШТ    | 73,0000 |

#### РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

|    |                                                                                                       |       |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 45 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | 100M2 | 0,7740 |
| 46 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                    | 100M2 | 1,8800 |

| 1                                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                | 5       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 47                                   | ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ       | 100 М2           | 1,8800  |
| <b>РАЗДЕЛ 10. КОЗЕРЕК 2 ШТ</b>       |                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| 48                                   | МОНТАЖ КАРКАСОВ РАМНЫХ                                                                                                                                                                                        | Т                | 0,0460  |
| 49                                   | ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ                                                                                                                        | 10Т              | 0,0046  |
| 50                                   | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021                                                                                                                                           | 100М2            | 0,0312  |
| 51                                   | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115                                                                                                                                                | 100М2            | 0,0312  |
| 52                                   | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ                                                                           | 100 М2<br>КРОВЛИ | 0,0480  |
| <b>РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ</b>             |                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| 53                                   | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                                               | 100М2            | 0,2900  |
| 54                                   | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ                                                                                        | 100М2            | 0,2900  |
| 55                                   | УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ                                                                                                                                                                                  | 100М             | 0,3150  |
| 56                                   | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ. ЖЕЛОБ УПРОЩЕННЫЙ                                                                                                                                                              | М                | 31,5000 |
| 57                                   | НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ                                                                                                                        | 100М ТРУБ        | 0,2600  |
| 58                                   | КОЛЕНА                                                                                                                                                                                                        | ШТ               | 4,0000  |
| 59                                   | ВОРОНКИ                                                                                                                                                                                                       | ШТ               | 4,0000  |
| 60                                   | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ А18 (410)                                                                                                                                                                                   | М                | 26,0000 |
| 61                                   | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (КОНЕК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                                             | 100М2            | 0,0600  |
| 62                                   | КОНЕК А8 (250)                                                                                                                                                                                                | М                | 6,0000  |
| <b>РАЗДЕЛ 12. УЧЕБНЫЙ БЛОК №2</b>    |                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| <b>РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ</b>             |                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| 63                                   | СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ                                                                                                                                                            | 100М2            | 0,7857  |
| 64                                   | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                       | 100ШТ            | 0,2400  |
| 65                                   | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                                                        | 100М2            | 0,2238  |
| 66                                   | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                                   | 100ШТ            | 0,0800  |
| 67                                   | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 | 100 М2           | 0,7857  |
| 68                                   | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2                                                    | 100М2            | 0,0708  |
| 69                                   | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/                                                                                                      | 100М2            | 0,1530  |
| 70                                   | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                                                                                                                                       | 100 М            | 0,4370  |
| 71                                   | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                                                                                                                                   | 100М2            | 0,3900  |
| <b>РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| <b>ПОЛЫ</b>                          |                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| 72                                   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                            | 100М2            | 3,1800  |
| 73                                   | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                                                                                                                                    | 100М2            | 0,1350  |
| 74                                   | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01                                                                                                            | 100М2            | 0,1350  |
| 75                                   | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ                                                                              | 100 М2           | 0,1350  |
| <b>СТЕНЫ</b>                         |                                                                                                                                                                                                               |                  |         |
| 76                                   | РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯРАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ                                                                                                                                                          | М3               | 3,3100  |
| 77                                   | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3                                                                                         | М3               | 5,8600  |
| 78                                   | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА                                                                                                                                                          | 100 М2           | 0,2685  |
| 79                                   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН                             | 100М2            | 0,5650  |
| 80                                   | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                      | 100М2            | 4,9190  |
| 81                                   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                          | 100М2            | 0,7350  |

| 1                                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 82                                   | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА                                                                                                    | 100M2  | 0,2350  |
| 83                                   | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ                         | 100M2  | 0,1160  |
|                                      | ПОТОЛОК                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 84                                   | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ                                                                                          | 100M2  | 0,1350  |
| 85                                   | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ                                                                               | 100M2  | 0,1350  |
| 86                                   | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ                               | 100M2  | 0,3180  |
| 87                                   | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                  | 100M2  | 3,1800  |
| <b>РАЗДЕЛ 15. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>   |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 88                                   | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                                                    | 100M2  | 2,5440  |
| 89                                   | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                                                    | 100M2  | 0,6360  |
| 90                                   | ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                                                                                                   | 100M2  | 3,1800  |
| 91                                   | ОКРАСКА ФАСАДНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН, ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                                              | 100M2  | 3,1800  |
| 92                                   | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                         | 100M2  | 0,4900  |
| <b>РАЗДЕЛ 16. КРОВЛЯ</b>             |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 93                                   | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                                               | 100M2  | 0,9850  |
| 94                                   | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ                                                                                        | 100M2  | 0,9850  |
| 95                                   | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КОНЕК] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                                             | 100M2  | 0,3000  |
| 96                                   | КОНЕК А8 (250)                                                                                                                                                                                                | М      | 30,0000 |
| <b>РАЗДЕЛ 17. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b>      |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 97                                   | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ                                                                                               | 100ШТ  | 0,1400  |
| 98                                   | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                                                                                                                 | ШТ     | 14,0000 |
| <b>РАЗДЕЛ 18. УЧЕБНЫЙ БЛОК №3</b>    |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| <b>РАЗДЕЛ 19. ПРОЕМЫ</b>             |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 99                                   | СНЯТИЕ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ                                                                                                                                                            | 100M2  | 0,8865  |
| 100                                  | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ И ФОРТОЧНЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                       | 100ШТ  | 0,2700  |
| 101                                  | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН                                                                                                                                                                                        | 100M2  | 0,1163  |
| 102                                  | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ                                                                                                                                   | 100ШТ  | 0,0400  |
| 103                                  | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2 | 100 М2 | 0,8865  |
| 104                                  | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2                                                    | 100M2  | 0,0551  |
| 105                                  | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 /МДФ/                                                                                                      | 100M2  | 0,0612  |
| 106                                  | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.                                                                                                                                       | 100 М  | 0,5060  |
| 107                                  | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ                                                                                                                                   | 100M2  | 0,3880  |
| <b>РАЗДЕЛ 20. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| ПОЛЫ                                 |                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 108                                  | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                                                            | 100M2  | 3,0578  |
| 109                                  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                                                                                                                                                                    | 100M2  | 0,1200  |
| 110                                  | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01                                                                                                            | 100M2  | 0,1200  |

| 1                                  | 3                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 111                                | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ                                                  | 100 M2 | 0,1200  |
|                                    | СТЕНЫ                                                                                                                                                                             |        |         |
| 112                                | РАЗБОРКА КЛАДКИ ПЕЧЕЙ В ФУТЛЯРАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ                                                                                                                              | M3     | 3,3100  |
| 113                                | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 M3                                                             | M3     | 4,5700  |
| 114                                | ОБЛИЦОВКА СТЕН ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА                                                                                                                              | 100 M2 | 0,2073  |
| 115                                | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ ТИПА "РОТБАНД" ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН | 100M2  | 0,5390  |
| 116                                | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                          | 100M2  | 4,6800  |
| 117                                | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ САПОЖОК ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                                                              | 100M2  | 0,7100  |
| 118                                | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИАТОРОВ И РЕБРИСТЫХ ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА                                                                        | 100M2  | 0,2700  |
|                                    | ПОТОЛОК                                                                                                                                                                           |        |         |
| 119                                | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ                                                              | 100M2  | 0,1200  |
| 120                                | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ                                                   | 100M2  | 0,1200  |
| 121                                | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСЬЮ [РОТБАН] ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ   | 100M2  | 0,3020  |
| 122                                | ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %                                      | 100M2  | 3,0200  |
| <b>РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b> |                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 123                                | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                        | 100M2  | 2,6800  |
| 124                                | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 M2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ                        | 100M2  | 0,6700  |
| 125                                | ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                                                                       | 100M2  | 3,3500  |
| 126                                | ОКРАСКА ФАСАДЬНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕП, ЦОКОЛЯ И ОТКОСОВ: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ                                                                                 | 100M2  | 3,3500  |
| <b>РАЗДЕЛ 22. КРОВЛЯ</b>           |                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 127                                | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ                                                                                                   | 100M2  | 1,9700  |
| 128                                | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ                                                            | 100M2  | 1,9700  |
| 129                                | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КОНЕК] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ                                                                                                                 | 100M2  | 0,1800  |
| 130                                | КОНЕК А8 (250)                                                                                                                                                                    | M      | 18,0000 |
| <b>РАЗДЕЛ 23. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b>    |                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 131                                | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ                                                                   | 100ШТ  | 0,1400  |
| 132                                | СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КРУГЛЫЙ (AKRIL) LED PANEL 24W PRIME LIGHT                                                                                                                     | ШТ     | 14,0000 |
| <b>РАЗДЕЛ 24. БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>  |                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 133                                | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 5CM                                                                                                                                   | M3     | 7,5000  |

мактаб директори  
 мактаб Д.И.М.  
 Д.Т.В. мутаххасил  
 "Гор Арх Проект" М.У.не  
 Н.Султоноев  
 Н.Хорова  
 И.Хулесса

  


**"TASDIQLAYMAN"**

**Shofirkon tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri**



" " 2022

**"Buxoro viloyati Shofirkon tumani 19-umumta'lim maktab binosini tamirlash"**

**Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun**

**VAZIFA**

**Bosqich  
RP (ishchi loyiha)**

**Buxoro- 2022 yil**

| №   | Asosiy ma'lumotlar va talablar                                            | Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ob'ekt nomi.                                                              | Buxoro viloyati Shofirkon tumani 19-umumta'lim maktab binosini tamirlash                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Ob'ekt manzili                                                            | Shofirkon tumani                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3   | Loyihalashtirish uchun asos.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4   | Buyurtmachi                                                               | Shofirkon tumani xalq ta'limi bo'limi                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Bosh loyihachi.                                                           | «Гор Аpx Пpoeкт» MCHJ                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | Bosh pudratchi qurilish tashkiloti                                        | Tanlov savdolari natijalariga asosan                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7   | Joriy ta'mirlashning taxminiy muddatlari.                                 | 2022 yil                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8   | Loyihalashtirish bosqichi                                                 | 1 bosqichli loyihalashtirish                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9   | Qurilish turi                                                             | Joriy ta'mirlash                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10  | Moliyalashtirish manbai.                                                  | Budjet mablag'lari.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11  | Ob'ektning yo'nalishi va asosiy ko'rsatkichlari                           | Binolarni joriy ta'mirlashda quyidagi texnik ko'rsatkichlarni inobatga olish:                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Binolni pardoqlash va ish hajmlariga qo'yiladigan talablar                | Binoni joriy ta'mirlash nuqsonli dalolatnoma bo'yicha amalga oshirilsin                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Konstruktiv echimlarga qo'yiladigan talablar                              | Buyurtmachi bilan ishlatiladigan materiallar va mahsulotlar to'g'risida kelishib olish.                                                                                                                                                                                     |
| 14  | "Yer uchastkasini rejalashtirishni tashkil etish sxemasi" bo'limiga talab | Talab qilinmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15  | Kommunal va muhandislik tizimlariga qo'yiladigan talablar                 | Talab qilinmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16  | Loyiha echimlarini kelishishga qo'yiladigan talablar                      | Loyihalash tashkiloti loyihalash hujjatlarini buyurtmachi bilan kelishish.                                                                                                                                                                                                  |
| 17  | Favqulodda vaziyatlar oldini olish tadbirlarini ishlab chiqish zarurati   | Talab qilinmaydi.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20  | Smeta hujjatlarini ishlab chiqish zarurati.                               | Ishlab chiqishda quyidagi ish xajimlarni kuzda tutish:<br>Ishchi chizmalar, resurs smetalari tarkibida lokal resurs xisobi bilan (manbalarni satrma dekodlash bilan), materiallar (resurslar) sarfi xisobi. Qurilishning boshlang'ich narxini amaldagi narxlarda hisoblash. |
| 22  | Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan asosiy dastlabki ma'lumotlar.        | Nuqsonlar dalolatnomasi.                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                           |                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                           |                                                                                                                                                                          |
| 24 | Buyurtmachiga taqdim etiladigan hujjatlar | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ishchi loyixa, lokal va resurs cmetalari - 2 nusxada,</li> <li>- Lokal va resurs cmetalari elektron versiyasi bilan.</li> </ul> |

«Гор Арх Проект» МСН



И.Кулиева



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 29-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 79996**

**Obyekt nomi** «Buxoro viloyati Shofirkon tuman 19- umumta'lim maktab binosini mukammal ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Shofirkon tuman XTB.

**Bosh loyihachi** - "GORARX PROEKT" MCHJ

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2020 yil 11  
iyulda berilgan №AL-001239 sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov savdolari natijalariga asosan.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 74173

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1 Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2 Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Shofirkon tumanida.

3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib  
chiqilgan ishlar:

**Deraza va eshik romlari** - eshik, deraza romlari va pallarini olib tashlash, alyumindan deraza va eshik  
romlari o'rnatish, MDFdan eshik romlari o'rnatish, metall eshik romlari o'rnatish, tokchalar, eshik va deraza  
yonbag'irlarini suvoqlash.

**1-qavat**

**Pol** - sementli polni buzish, 5 sm qalinlikdagi beton qatlam, keramik plitalardan pol, 28 mm qalinlikdagi  
yog'ochdan pol qatlami, moyli bo'yoq yordamida polni bo'yoqlash, oldin bo'yalgan polni 35% eski  
bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida polni bo'yoqlash.

**Devor** - rotband qorishmasi yordamida devor yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan devorni 35% eski  
bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida devornini bo'yoqlash, oldin bo'yalgan sapojokni 35% eski  
bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida sapojokni bo'yoqlash, oldin bo'yalgan radiator yuzasini 35%  
eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida radiator yuzasini bo'yoqlash.

**Pardevor** - ikki tomonidan gipsakarton bilan qoplangan bir qavatli metal karkasda va suvli emulsiya

yordamida bo'yalgan.

## **2-qavat**

**Pol** – plintuslarni va linoleumlarni buzish, plintus va linoleum pollar.

**Devor** – rotband qorishmasi yordamida devor yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan devorni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida devornini bo'yoqlash, oldin bo'yalgan sapojokni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida sapojokni bo'yoqlash, oldin bo'yalgan radiator yuzasini 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida radiator yuzasini bo'yoqlash.

**Shift** – rotband qorishmasi yordamida shift yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan shiftni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida shiftni bo'yoqlash.

**Zinapoya (2 dona)** – oldin bo'yalgan zinalarni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida zinalarni bo'yoqlash, oldin bo'yalgan maydonni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida maydonni bo'yoqlash, oldin bo'yalgan devorni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida devornini bo'yoqlash, oldin bo'yalgan sapojokni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida sapojokni bo'yoqlash, rotband qorishmasi yordamida shift yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan shiftni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida shiftni bo'yoqlash.

**Elektr.** 24 W Led panel o'rnatish.

**Tashqi pardoqlash.** Lesalarni o'rnatish, yaxshilangan suvoqlash, travertine dekorativ ko'rinishiga keltirish.

**Kozirok.** Karkas, astarlash va moyli bo'yoq yordamida bo'yoqlash.

**Tom qismi.** Asbestsementli tomni olib tashlash, asbestsementli tom va qo'shimcha qurilma hamda nova qurilmari bilan.

## **2-o'quv blogi.**

**Romlar.** Tirqish derazalar, eshiklar rom va pallarini demontaj qilish, alyumin derazalar, alyumindan va MDF dan eshiklar o'rnatish, yon bag'irlarini suvoqlash.

**Pol** – keramik plitalardan pol, oldin bo'yalgan polni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida polni bo'yoqlash, sementli beton qatlam.

**Devor** – g'ishtli devorlarni buzish, g'isht terish, devorni gipsokarton yordamida qoplama bilan qoplash, rotband qorishmasi yordamida devor yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan devorni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida devornini bo'yoqlash, oldin bo'yalgan sapojokni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida sapojokni bo'yoqlash, oldin bo'yalgan radiator yuzasini 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida radiator yuzasini bo'yoqlash, alohida qismlarni plitkalar yordamida qoplash.

**Shift** – gipsokarton plitalar yordamida qoplash, suvli emulsiya yordamida shiftni bo'yoqlash, rotband qorishmasi yordamida shift yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan shiftni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida shiftni bo'yoqlash.

**Tashqi pardoqlash.** Lesalarni o'rnatish, suvoqlarni ta'mirlash, astarlash, fasad bo'yog'i yordamida bo'yoqlash, oldin bo'yalgan shiftni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida shiftni bo'yoqlash.

**Tom qismi.** Asbestsementli tomni olib tashlash, asbestsementli tom va qo'shimcha qurilma hamda nova qurilmari bilan.

**Elektr.** 24 W Led panel o'rnatish.

## **3-o'quv blogi.**

**Romlar.** Derazalar, eshiklar rom va pallarini demontaj qilish, alyumin derazalar, alyumindan va MDF dan eshiklar o'rnatish, deraza tokchalarini o'rnatish, yon bag'irlarini suvoqlash.

**Pol** – oldin bo'yalgan polni 35% eski bo'yog'idan tozalab 2 marta moyli bo'yoq yordamida polni bo'yoqlash, 5 sm qalinlikdagi beton qatlam, keramik plitalardan pol.

**Devor** – g'ishtli devorlarni buzish, g'isht terish, devorni gipsokarton yordamida qoplama bilan qoplash, rotband qorishmasi yordamida devor yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan devorni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida devornini bo'yoqlash, oldin bo'yalgan sapojokni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida sapojokni bo'yoqlash, oldin bo'yalgan radiator yuzasini 35% eski

bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida radiator yuzasini bo'yoqlash.

**Shift** - gipsokarton plitalar yordamida qoplash, suvli emulsiya yordamida shiftni bo'yoqlash, rotband qorishmasi yordamida shift yuzasini tekislash, oldin bo'yalgan shiftni 35% eski bo'yog'idan tozalab suvli emulsiya yordamida shiftni bo'yoqlash.

**Tashqi pardoqlash.** Fasad yuzasini oldingi bo'yoqdan tozalash, suvoqlarni ta'mirlash, astarlash, fasad bo'yog'i yordamida bo'yoqlash, oldin bo'yalgan shiftni 35% eski bo'yog'idan tozalab moyli bo'yoq yordamida shiftni bo'yoqlash.

**Tom qismi.** Asbestsementli tomni olib tashlash, asbestsementli tom va qo'shimcha qurilma hamda nova qurilmari bilan.

**Elektr.** 24 W Led panel o'rnatish.

**Obodonlashtirish.** 5 sm qalinlikdagi beton qatlam.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Obyektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalar narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar ma'lumotnomasiga va 2022 yil 01-643-sonli xatiga asosan qabul qilindi.

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi:

- Buyurtmachi tomonidan e'tirozlar yo'q.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyihaga quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **qo'shimcha qiymat solig'i va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan** 989 747,365 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 107 747,752 ming so'mga kamaytirilib, **881999613 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar-Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **«Buxoro viloyati Shofirkon tuman 19- umumta'lim maktab binosini mukammal ta'mirlash»** ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov

**Bosh mutaxassis:** Viryaskina Zoya Petrovna 438354628