

« ТАСДИКЛАЙМАН »

Карши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги

Ободонлаштириш бошқармаси

Т.Чупанов

« 05 » 12 2022 йил

ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

На выполнения работ услуг:

Карши шаҳридаги таъмир талаб куп квартирالي уй жойларни жорий
таъмирлаш.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 03-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 80104

Obyekt nomi «Qarshi shahridagi ta'mirtalab ko'p kvartirali uy-joylarni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi
Bosh loyihachi - «Madaniy meros loyixa kurilish» xususiy korxonasi
Litsenziya AL-001292 25-07-2020yil
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet
Bosh pudratchi - танлов
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 77212

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasining 2022yil 02 dekabrda 03/678-22 -sonli xati.

1.2. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i T.Cho'ponov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz

- 369 000,000ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 1 886,418kishi. soati

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi. Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **369 000,000**ming so'm miqdorida.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - **1 886,418**kishi. soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 " **Qarshi shahridagi ta'mirtalab ko'p kvartirali uy-joylarni joriy ta'mirlash**" loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 369 000,000ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 1 886,418kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

ЧП «Маданий мерос лойиха курилиш»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Қарши шаҳри 2022 йил 11-ноябр 648-4-69-Q/22-сонли қарорига асосан 2022 йилда

**ОБЪЕКТ: Қарши шаҳридаги таъмирталаб кўп квартирали уй-
жойларни жорий таъмирлаш**

КНИГА

**ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ
СМЕТЫ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

ДИРЕКТОР:

ГИП:



И.ААЛИМАРДОНОВ

Н.ХУЖАМУРОДОВ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОБЪЕКТ: Қарши шаҳри 2022 йил 11-ноябр 648-4-69-Q/22-сонли қарорига асосан 2022 йилда Қарши шаҳридаги таъмирталаб кўп квартирали уй-жойларни жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование работ и затрат	Прямые затраты							Прочие затраты подрядчик 19,54 % от ст. пр.з	Затраты на страхов. Объекта 0,0032	Коефф. Риска	Всего без НДС	ВСЕГО С НДС 15%	
		зарплата, сум	Эксплуатация машин и механизм	Строительные материалы и конструкции	Трансп. Услуги от мат кон-ции с матх0,05	Перевозка грузов	Оборудования	Трансп. Услуги оборуд. с об х 0,02						Всего прямых затрат
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
1	Қарши шаҳар Чулувар МФЙга қарашли 8-уйнинг том қисмини таъмирлаш	22406707	1835831	143180703	7159035	0	0	0	174582276	34113377	0	0	208695653	240000000
2	Қарши шаҳар Ғофур Фулом МФЙга қарашли 1-уйнинг том қисмини таъмирлаш	4535424	280258	22432322	1121616	0	0	0	28369620	5543424	0	0	33913044	39000000
3	Қарши шаҳар Шодлик МФЙга қарашли 26-уйнинг том қисмини таъмирлаш	4923669	113789	15986025	799301	0	0	0	21822784	4264172	0	0	26086956	30000000
4	Қарши шаҳар Чулувар МФЙга қарашли 7-уйнинг том қисмини таъмирлаш	4923669	113789	15986025	799301	0	0	0	21822784	4264172	0	0	26086956	30000000
5	Қарши шаҳар Шохбекат МФЙга қарашли 205-уйнинг том қисмини таъмирлаш	4923669	113789	15986025	799301	0	0	0	21822784	4264172	0	0	26086956	30000000
Итого:		41 713 138	2 457 456	213 571 100	10 678 555	0	0	0	268 420 249	52 449 317	0	0	320 869 565	369 000 000
Всего:														369 000 000

Составил: _____

Проверил: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қаршли 8-уйнинг том қисмини таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қаршли 8-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

КРОВЛЯ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	19,91	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	479,6319
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	7,3667
1.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	2,9855
1.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,44	8,7604
1.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	4,3802
1.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,143352
1.7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	67,2958
1.8	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,75658
1.9	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,0872058
1.10	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	МЗ	0,16	3,1856
1.11	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	0,06	1,1946
1.12	036059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	16,5253
1.13	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,0390236
2	E58-12-3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	8	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,8	150,4
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	2,32
2.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,8
2.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,048
3	113-1704	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМ.50Х50ММ	М	1900	
4	E12-1-7-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	8	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,91	383,28
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,69	13,52
4.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,4	3,2
4.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,58	4,64
4.5	030032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	1080
4.6	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,008	0,064
4.7	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00189	0,01512
4.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,04536
4.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,04
4.10	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,08
5	113-1018	ЛОТОК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	154	
6	608-50139	КОНЕК	М	90	
7	C1545-479	ПЕТЛИ	ШТ	154	
8	C1545-490	ПАТРУБКА	ШТ	25	
9	C1545-499	ГЕРМЕТИК	ШТ	10	

ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қарашли В-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қарашли В-уйнинг том қисмини таъмирлаш

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КРОВЛЯ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	1013,3119	22 112,35	22 406 707
	ИТОГО				22 406 707
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	6,1865	176 126,00	1 089 597
2	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	8,7604	800,00	7 008
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,8	75 276,00	60 221
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	9,0202	75 276,00	679 005
	ИТОГО	СУМ			1 835 831
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМ 50X50MM	М	1900	8 500,00	16 150 000
2	ЛОТОК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	154	45 000,00	6 930 000
3	КОНЕК	М	90	45 000,00	4 050 000
4	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	1080	23 000,00	24 840 000
5	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,064	9 500 000,00	608 000
6	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,01512	9 500 000,00	143 640
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,236712	9 500 000,00	2 248 784
8	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	67,2958	4 050,00	272 548
9	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,79658	6 698 495,00	5 335 887
10	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,08	7 080 000,00	566 400
11	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0872058	8 087 000,00	705 233
12	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	3,1856	3 800 000,00	12 105 280
13	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	1,1946	3 800 000,00	4 539 480
14	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	16,5253	3 800 000,00	62 796 140
15	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0390236	14 000 000,00	546 330
16	ПЕТЛИ	ШТ	154	4 500,00	693 000
17	ПАТРУБКА	ШТ	25	8 000,00	200 000
18	ГЕРМЕТИК	ШТ	10	45 000,00	450 000
	ИТОГО	СУМ			143 180 703
	ВСЕГО	СУМ			143 180 703
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			143 180 703
	ВСЕГО	СУМ			167 423 241

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Гофур Гулом МФЙга қарашли 1-уйнинг том қисмини таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Гофур Гулом МФЙга қарашли 1-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КРОВЛЯ (МФЙ Г.ГУЛОМ)

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	1,3	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	31,707
1.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,63	0,819
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,45	1,885
2	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	1,3	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	19,708
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,598
2.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,46	0,598
2.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,4	1,82
3	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	2,78	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	66,9702
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	1,0286
3.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,417
3.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,44	1,2232
3.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,6116
3.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,020016
3.7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	9,3964
3.8	032501	ПЕКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,10564
3.9	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,0121764
3.10	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,16	0,4448
3.11	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,06	0,1666
3.12	036059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,63	2,0632382
3.13	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00198	0,0054488
4	E58-12-3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	1,3	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,8	24,44
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	0,377
4.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,13
4.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,0078
5	113-1704	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМ.50X50ММ	М	185	
6	E12-1-7-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100M2	1,3	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,91	62,263
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,69	2,197
6.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,4	0,52
6.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,58	0,754
6.5	030032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	135	175,5

6.6	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,0104
6.7	030405	ГВОЗДИ ТОПЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,00189	0,002457
6.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,007371
6.9	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0065
6.10	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,013
7	113-1018	ЛОТОК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М		34
8	608-50139	КОНЁК	М		76
9	С1545-499	ГЕРМЕТИК	ШТ		6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Ғофур Фулом МФЙга қарашли 1-уйнинг том қисмини таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Ғофур Фулом МФЙга қарашли 1-уйнинг том қисмини таъмирлаш

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КРОВЛЯ (МФЙ Г.ГУЛОМ)**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД ИЗМ	КОП-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	205,1082	22 112,35	4 535 424
	ИТОГО				4 535 424
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,598	0,00	0
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,937	176 125,00	165 029
3	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,819	2 036,00	1 667
4	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	1,2232	800,00	979
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,13	75 276,00	9 786
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,3656	75 276,00	102 797
	ИТОГО	СУМ			280 268
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМ 50x50MM	М	185	8 500,00	1 572 500
2	ЛОТОК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	34	48 000,00	1 632 000
3	КОНЕК	М	76	45 000,00	3 420 000
4	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	175,5	22 000,00	3 861 000
5	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5x120 ММ	Т	0,0104	9 500 000,00	98 800
6	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0x40 ММ	Т	0,002457	9 500 000,00	23 342
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,035187	9 500 000,00	334 277
8	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	9,3964	4 050,00	38 055
9	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,11214	6 698 495,00	751 169
10	ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,013	7 080 000,00	92 040
11	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0121764	8 087 000,00	98 471
12	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,4448	3 800 000,00	1 690 240
13	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,1668	3 800 000,00	633 840
14	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	2,0632382	3 800 000,00	7 840 305
15	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0054488	14 000 000,00	76 283
16	ГЕРМЕТИК	ШТ	6	45 000,00	270 000
	ИТОГО	СУМ			22 432 322
	ВСЕГО	СУМ			22 432 322
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			22 432 322
	ВСЕГО	СУМ			27 248 004
	ИТОГО	СУМ			27 248 004

ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Шодлик МФЙга қаршли 26-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Шодлик МФЙга қаршли 26-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КРОВЛЯ (МФЙ ШОДЛИК)

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	7,4	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,41	128,834
1.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,84	6,216
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,78	5,772
2	E58-13-3 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ ИЗОЛОМ	100M2	7,4	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,68	93,832
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,814
2.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,75	5,55
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,814
2.5	031936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	112	828,8
2.6	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,168	1,2432

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Шодлик МФЙга қарашли 26-уйнинг том қисмини таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Шодлик МФЙга қарашли 26-уйнинг том қисмини таъмирлаш

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КРОВЛЯ (МФЙ ШОДЛИК)**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	222,666	22 112,35	4 923 669
	ИТОГО				4 923 669
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	5,55	8 118,00	45 055
2	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5.79 (0.59) КН (Т)	МАШ-Ч	6,216	1 200,00	7 459
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,814	75 276,00	61 275
	ИТОГО	СУМ			113 789
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	828,8	13 500,00	11 188 800
2	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	1,2432	3 858 772,00	4 797 225
	ИТОГО	СУМ			15 986 025
	ВСЕГО	СУМ			15 986 025
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			15 986 025
	ВСЕГО	СУМ			21 023 483
	ИТОГО	СУМ			21 023 483

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қаршли 7-уйнинг том қисмини таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қаршли 7-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КРОВЛЯ (МФЙ ШОДЛИК)

НАИМЕНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	7,4	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,41	128,834
1.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,84	6,216
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,78	5,772
2	E58-13-3 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ ИЗОЛОМ	100М2	7,4	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,68	93,832
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,814
2.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,75	5,55
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,814
2.5	031936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	112	828,8
2.6	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,168	1,2432

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қаршли 7-уйнинг том қисмини таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қаршли 7-уйнинг том қисмини таъмирлаш

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КРОВЛЯ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	222,666	22 112,35	4 923 669
	ИТОГО				4 923 669
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л	МАШ-Ч	5,55	8 118,00	45 055
2	ЛЕСЕДЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5 79 (0 59) КН (Т)	МАШ-Ч	6,216	1 200,00	7 459
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,814	76 276,00	61 275
	ИТОГО	СУМ			113 789
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	828,8	13 600,00	11 188 800
2	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	1,2432	3 858 772,00	4 797 225
	ИТОГО	СУМ			16 986 025
	ВСЕГО	СУМ			16 986 025
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			16 986 025
	ВСЕГО	СУМ			21 023 483
	ИТОГО	СУМ			21 023 483

ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Шохбекат МФЙга қаршли 20Б-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Шохбекат МФЙга қаршли 20Б-уйнинг том қисмини таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
КРОВЛЯ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	7,4	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,41	128,834
1.2	000975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	0,84	6,216
1.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,78	5,772
2	E58-13-3 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ ИЗОЛОМ	100М2	7,4	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,68	93,832
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,814
2.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,75	5,55
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,814
2.5	031936	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	112	828,8
2.6	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,168	1,2432

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Қарши шаҳар Шохбекат МФЙга қаршли 20Б-уйнинг том қисмини таъмирлаш

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Қарши шаҳар Шохбекат МФЙга қаршли 20Б-уйнинг том қисмини таъмирлаш

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА КРОВЛЯ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	222,666	22 112,35	4 923 669
	ИТОГО				4 923 669
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 л	МАШ-Ч	5,55	8 118,00	45 055
2	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ-Ч	6,216	1 200,00	7 459
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,814	75 276,00	61 275
	ИТОГО	СУМ			113 789
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	828,8	13 500,00	11 188 800
2	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	1,2432	3 858 772,00	4 797 225
	ИТОГО	СУМ			15 986 025
	ВСЕГО	СУМ			15 986 025
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			15 986 025
	ВСЕГО	СУМ			21 023 483
	ИТОГО	СУМ			21 023 483

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
 Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги
 ободонлаштириш бошқармаси
 бошлиғи _____ Т. Чупонов
 2022г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Биз куйида имзо чекувчилар Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Маматов, "Маданий мерос лойиҳа қурилиш" хусусий корхонаси раҳбари И.Алимардоновлар биргаликда Қарши шаҳридаги таъмирталаб кўп квартирали уй-жойларни жорий таъмирлаш ишлари буйича бажариши керак булган ишлар куйидагилар:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	Қарши шаҳар Чулқувар МФЙга қарашли 8-уйишнинг том юзсмонни таъмирлаш	М3	19,91
2	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	100М2	8
3	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М	1900
4	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМ.50Х50ММ	100М2	8
5	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М	154
6	ЛОТОК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	90
7	КОНЕК	ШТ	154
8	ЛЕТЛИ	ШТ	25
9	ПАТРУБКА	ШТ	10
10	ГЕРМЕТИК		
11	КРОВЛЯ (МФЙ Г.ГУЛОМ УЛ. 1)	100М2	1,3
12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	1,3
13	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М3	2,78
14	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	100М2	1,3
15	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М	185
16	РЕЙКА ДЕРЕВЯННАЯ РАЗМ.50Х50ММ	100М2	1,3
17	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М	34
18	ЛОТОК ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М	76
19	КОНЕК	ШТ	6
20	ГЕРМЕТИК		
21	КРОВЛЯ (МФЙ ШОДЛПК УЛ. 26)	100М2	7,4
22	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	7,4
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ ИЗОЛОМ		
27	КРОВЛЯ (МФЙ ЧУЛКУВАР УЛ. 7)	100М2	7,4
28	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	7,4
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ ИЗОЛОМ		
30	КРОВЛЯ (МФЙ ШОХБЕКАТ УЛ. 20Б)	100М2	7,4
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	7,4
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА МАСТИКЕ ИЗОЛОМ		

Маданий мерос лойиҳа қ/п раҳбари

Қарши шаҳар ҳокимлиги ҳузуридаги ободонлаштириш бошқармаси вакили

И.Алимардонов

А.Маматов