



Республика Узбекистан, Андижанская область.  
г. Андижан  
**ООО "PROGRESS BUILDING MAX"**

**РАСЧЕТ**  
**ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Капитальный ремонт отопительной системы и котельной  
дошкольное образовательное предприятие №2  
Избасканское РайОДО в Избасканском районе Андижанской  
области**

КНИГА 1  
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ИЗДАНИЕ: 1.0  
АНДИЖАН - 2022

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН  
**ООО "PROGRESS BUILDING MAX"**

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г выданной Министерством строительства  
Республики Узбекистан

Архив № \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Капитальный ремонт отопительной системы и котельной  
дошкольное образовательное предприятие №2 Избасканское  
РайОДО в Избасканском районе Андижанской области

## РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость



Директор:-

*Д. Казакова*  
Д. Казакова

ГИП:-

*А. Кадыров*  
А. Кадыров

Андижан- 2022 г.

43332 00

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость определена согласно ресурсных смет на основании "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан" и республиканская еженедельная газета Новости-UZEX.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...» в пределах 18,71 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию".

Коэффициенты риска приняты в соответствии с приложением №1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и меры по усилению контроля за их выполнением".

Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительство объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительство в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г, Глава 3.3 стр.11)

В соответствии с "Временным положением о порядке определения стоимости объектов в договорных текущих ценах" утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 рекомендуемые стартовые стоимости строительства являются ориентиром при проведение конкурсных (свободных) торгов и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме без учета НДС

24 293,877 тыс. сум

Предельная стоимость в текущих ценах, по расчету объекта определилась в сумме с учетом НДС

27 937,958 тыс. сум

СОСТАВИЛ:-



## РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

*Капитальный ремонт отопительной системы и котельной дошкольное образовательное предприятие №2 Избасканское РайОДО в Избасканском районе Андijanской области*

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	486,004	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Зме)	2205,624	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	163,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	232,365	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	8386,373	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	5 350,002	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ:-

*obus*



# РАСЧЕТ

## СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Капитальный ремонт отопительной системы и котельной дошкольное образовательное предприятие №2 Избасканское РайОДО в Избасканском районе Андижанской области

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 339,374	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	232,365	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	8 386,373	
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>15 958,112</b>	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	18,71%	2 985,763
	<b>ИТОГО</b>		<b>18 943,875</b>
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	5 350,00	
	<b>ИТОГО</b>		<b>24 293,877</b>
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,00%	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	-
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000	
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>		<b>24 293,877</b>
10	НДС	15,00%	3 644,082
	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>		<b>27 937,958</b>
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>		<b>27 937,958</b>

*Handwritten signature*



СОСТАВИЛ:-

## Содержание объекта

**Капитальный ремонт отопительной системы и котельной дошкольное образовательное предприятие №2 Избасканское РайОДО в Избасканском районе Андизжанской области**

(тыс. сум)

№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС 15,00%	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
1	ЛРВ №1	Здание и сооружение	7 339,374	232,365	8 386,373	15 958,112	2 985,763	5 350,00	24 293,877	24 293,877	3 644,082	27 937,958
		Итого	7 339,374	232,365	8 386,373	15 958,112	2 985,763	5 350,00	24 293,877	24 293,877	3 644,082	27 937,958
		Прочие затраты заказчика	0,00%							0,000		0,000
		Всего по объекту								24 293,877	3 644,082	27 937,958



*Handwritten signature*

Составил:-



"Tasdiqlayman"

*J. Kodirova*  
*11* 2022 yil.

### NUQSON DALOLATNOMASI

Izboskan tumani

• 13 11 2022 yil.

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

*Izboskan tumani MTB muzassasi*  
*J. Kodirova, S. Demirov, M. Kodirova*  
*J. Kodirova, M. Kodirova*  
*S. Demirov, M. Kodirova*

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Izboskan tuman MTBga qarashli 2-sonli MTTni ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	Bino			
	<u>Issiqlik tizimi</u>			
1	Diametri 25 mml polipropilen trubani yotqizish	m	21	
2	Diametri 40 mml polipropilen trubani yotqizish	m	32	
3	Diametri 25 mml polipropilen adapter o'rnatish	dona	6	
4	Diametri 40 mml polipropilen adapter o'rnatish	dona	2	
5	Diametri 25 mml polipropilen amerikani o'rnatish	dona	12	
6	Diametri 40 mml polipropilen amerikani o'rnatish	dona	4	
7	Diametri 25 mml polipropilen burchaklikni /otvod/ o'rnatish	dona	6	
8	Diametri 40 mml polipropilen burchaklikni /otvod/ o'rnatish	dona	4	
9	Diametri 40-25-40 mml polipropilen o'tish uchamagini /troynik/ o'rnatish	dona	8	
10	Diametri 25 mml polipropilen muftasini o'rnatish	dona	8	
11	Diametri 25 mml polipropilen tutqich (klipsa) o'rnatish	dona	26	
12	Diametri 40 mml polipropilen tutqich (klipsa) o'rnatish	dona	8	
13	Diametri 25 mml ventilni o'rnatish	dona	6	
14	Diametri 40 mml ventilni o'rnatish	dona	2	
15	Istitish asboblarini tozalash va yuvish	dona	64	
16	Alyumin radiatorlarni o'rnatish	kvt	3,6	
17	Alyumin radiatorlar sektsiyasi	seksiya	20	
18	Isitish asboblariga havo chiqargich o'rnatish	dona	16	
19	Hajmi 0,1 m3li kengayish bakini o'rnatish	dona	1	
20	Isitish tizimini suv bilan to'ldirishda isitish asboblarini kuzatish	dona	64	
21	Isitish asboblarini isitishini sozlab tekshirish	dona	64	
22	Isitish isitishini gidravlik sinov qilish	m	384	

1	2	3	4	5
	Qozonxona			
	<u>Issiqlik mexanika qismi</u>			
23	Isitish qozonini demontaj qilish	dona	1	
24	Diametri 25 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	6	
25	Diametri 50 mm bo'lgan po'lat quvurlarni yotqizish	m	8	
26	Diametri 50 mmli po'lat burchaklik /otvod/ o'rnatish	dona	4	
27	Diametri 25 mmli ventilni o'rnatish	dona	2	
28	Diametri 50 mmli sharli ventilni o'rnatish	dona	2	
29	Isitish qozonini o'rnatish	dona	1	
30	Isitish qozonini gruntovka qilish	m2	4	
31	Isitish qozonini alyumin folga bilan qoplangan shisha tolali issiqlik saqlovchi qoplama qoplash	m2	4	
32	Isitish qozonini tunuka bilan qoplash	m2	4	
33	Diametri 200 mmli po'lat trubali tutun mo'risini o'rnatish	m	12	
34	Isitish qozoniga havo haydaydigan ventilyatorni o'rnatish	dona	1	
35	Portlashga qarshi klapan bilan ta'mirlangan nazorat-o'lchov uskunasi o'rnatish	dona	1	
36	Isitish tizimiga suv nasosi o'rnatish	dona	1	
37	Manometrni o'rnatish	dona	1	
38	Termometrni o'rnatish	dona	2	
39	Po'lat quvurlarni va isitish aboblarini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	2	
	<u>Elektr yoritish va elektr quvvat uskunolari</u>			
40	APPV 2x4 mm2 markali elektr kabelni yotqizish	m	6	
41	Osma patron o'rnatish	dona	1	
42	Energiya tejamkor 18 vtlil lamp o'rnatish	dona	1	
43	Elektr o'chirgichni /viklyuchatel/ o'rnatish	dona	1	

Hay'at a'zolari:-

1. 2-DMIT direktori: *Shaykh M. Kamkova*
2. 2-DMIT x. muharriri: *Shaykh T. Vokobova*
3. 2-DMIT x. muharriri: *Shaykh M. Askarova*
4. 2-DMIT tarbiyachisi: *Shaykh M. Mirzakarimova*
5. MTB muharriri: *Shaykh S. Penabov*





5123-585d-b959-87bb-6f09-1656-2618  
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-10-30

Ҳужжат берилган: PROGRESS BUILDING MAX  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306583655

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

PROGRESS BUILDING MAX га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Ўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун  
Объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг  
Муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан  
муғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 30-10-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000308

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306583655

Юридик шахснинг почта манзили: Izboskan tuman Istiqlol MFY Ozodlik ko'chasi

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

**ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ**

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали муҳридаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун my.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5900

