

**Янгийўл тумани Ахил МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари”
рўйхатида турувчи фуқаролар Айдитулина Рамиля, Фозилова
Мархабога қарашли яшаш хонадонини жорий таъмирлаш
бўйича**

**ТЕХНИК
ТОПШИРИҚ**

Буюртмачи	Янгийўл тумани ҳокимияти
Танлаш мавзуси	Янгийўл тумани Ахил МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Айдитулина Рамиля, Фозилова Мархабога қарашли яшаш хонадонини жорий таъмирлаш бўйича
Буюртмачи манзили	Тошкент вилояти Янгийўл тумани Гулбахор МФЙ Ш.Рашидов кўчаси 6 уй
Танлов эълон қилинди	“Etender.uzex.uz” сайти орқали
Танлаш таклифларини таклиф қилиш муддати	Элонда белгиланган муддат давомида
Танлаш таклифларини қабул қилиш	Таклифлар веб-сайтда эълони қилинган пайтда бошлаб қабул қилинади
Танлаш ва таклифларни очиш	Электрон шаклда амалга оширилади
Танлаш таклифларини баҳолаш муддати	Танлаш таклифларини қабул қилиш
Тўлов тури	Танлаш таклифлари бўйича белгиланган иш қийматининг 30 % миқдорида олдиндан тўлов
Товар иш хизматлар хажми	1 донна хонадон таъмири
Товар иш хизматлар бошланғич суммаси	Айдитулина Рамиля -9 236, 767(тўққиз миллион икки юз ўттиз олти минг етти юз олтмиш етти) сўм. Фозилова Мархабо-9 285, 136(тўққиз миллион икки юз саксон беш минг бир юз ўттиз олти) сўм.
Танлаш тили	Ўзбек
Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари ҳисоб рақам

Буюртмачи :

масъул вакили _____

“ ”

2022 йил

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Беруний кучаси тел: +99-894-263-00-64


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Текущий ремонт жилого дома Айдитулина
Рамиля Ахил МФЙ Янгийулского района
Ташкентской области.**

(Сметная документация)

Жануб Сурхон Универсал»
директор:

Главный инженер:



К.Тураев

Т.Худайкулов

Термез- 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Титульный лист	
Содержание.....	
Пояснительная записка.....	
Стартовая стоимость объекта.....	
Локально-ресурсная ведомость.....	
Дефектная ведомость.....	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Жануб Сурхон Универсал» (Лиц. № АЛ-000107 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 728 от 15.09.2017 г. “О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений”, стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии “Градостроительных норм и правил”, утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз от 19.07.2019 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесенных затрат.

$$\text{Ц} = (\text{Сзп} + \text{Сзм} + \text{См} + \text{Зо} + \text{Стр} + \text{Пп} + \text{Пз} + \text{Ср}) \times \text{Кр}, \text{ где:}$$

зп – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;
зм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
м – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
тр – затраты на транспортные расходы;
пп – прочие затраты подрядчика;
з – прочие затраты заказчика;
о – затраты на оборудование;
р – затраты на страхование строительства объектов;
р – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс},$$

где:

траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне-статистической месячной заработной платы строителей по региону;
ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi,$$

змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

2022/10/28 16:38

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр,з}$$

где:

$СМ$ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}, \text{ где:}$$

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5%.

IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика ($Пзз$) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



Б.Аминов

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Текущий ремонт жилого дома Айдингулина Рамиля Ахил МФЙ
Янгийулского района Ташкентской области.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 574,794
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	47,069
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	2 094,721
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	6 716,584
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	1 178,089
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	7 894,673
9	Н Д С -15%	1 184,201
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	157,893
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	9 236,767

ЗАКАЗЧИК



МП



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Текущий ремонт жилого дома Айдингулина Рамиля Ахил МФЙ
Янгийулского района Ташкентской области.

Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
2	3	4	5	6	7
Ремонт ишлаари	4 574,794	47,069	1 994,972	0,000	6 616,835
Итого	4 574,794	47,069	1 994,972	0,000	6 616,835
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	4 574,794	47,069	1 994,972	0,000	6 616,835
Транспортные расходы на материалы-5%			99,749	0,000	99,749
ИТОГО	4 574,794	47,069	2 094,721	0,000	6 716,584

СОСТАВИЛ:

М.ЭШАНКУЛОВ

2022/10/28 16:39

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Ремонт ишлари

оставлена в текущих ценах

Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
2	3	4	5	6	в текущем уровне	
					единицы	всего
					7	8

Ресурсы по нормам СНиП

Затраты труда

1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	244,9504	18676,41	4574794
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			4574794

Строительные машины и механизмы

1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,064	11609	743
1608	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч	1,6124	11244	18130
2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,48	58742	28196
	Итого по строительным машинам	СУМ			47069

Строительные материалы, изделия и детали

9219	Вода	м3	0,203	0,0	0,0
12138	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	1,0962	400703	439251
31054	Краски вододисперсионные	т	0,2016	6900000	1391040
31710	Шпатлевка клеевая	т	0,1632	900000	146880
35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2,688	5700	15322
44059	Ветошь	кг	0,992	2500	2480
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			1994972

СОСТАВИЛ:

М.ЭШАНКУЛОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА АЙДИТУЛИНА РАМИЛЯ АХИЛ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.
(наименование стройки)

Форма № 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТ ИШЛАРИ,
(наименование работ и затрат)

Основание:

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И	100М2	3,2000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	66,56
2	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,5800	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	41,1104
2.2	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	1,6124
2.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,203
2.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,0962
3	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,2000	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	137,28
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,064
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,48
3.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,2016
3.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,1632
3.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,688
3.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,992

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ЧЕЛ.-Ч	244,9504	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			

М.ЭШАНКУЛОВ

СОСТАВИЛ

«JANUB SURXON UNIVERSAL»

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Бегуний кучаси тел: +99-894-263-00-64

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**Текущий ремонт жилого дома Фозилова Мархабо
Ахил МФЙ Янгийулского района
Ташкентской области.**

(Сметная документация)

«Жануб Сурхон Универсал»
директор:

Главный инженер:



К.Тураев

Т.Худайкулов

Термез- 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Титульный лист
2. Содержание.....
3. Пояснительная записка.....
4. Стартовая стоимость объекта.....
5. Локально-ресурсная ведомость.....
6. Дефектная ведомость.....

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Жануб Сурхон Универсал» (Лиц. № АЛ-000107 выдана Госкомархстрой РУз.) на основании заключенного договора.

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 728 от 15.09.2017 г. “О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений”, стоимость строительства определена по проектным данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии “Градостроительных норм и правил”, утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз от 19.07.2019 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на строительные материалы, применённые при производстве работ, устанавливаются заказчиком на основании фактически понесённых затрат.

$$\Pi = (C_{\text{Зп}} + C_{\text{Зм}} + C_{\text{м}} + Z_{\text{о}} + C_{\text{Стр}} + \Pi_{\text{п}} + \Pi_{\text{з}} + C_{\text{р}}) \times K_{\text{р}}, \text{ где:}$$

$C_{\text{Зп}}$ – затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;

$C_{\text{Зм}}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{\text{м}}$ – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{\text{Стр}}$ – затраты на транспортные расходы;

$\Pi_{\text{п}}$ – прочие затраты подрядчика;

$\Pi_{\text{з}}$ – прочие затраты заказчика;

$Z_{\text{о}}$ – затраты на оборудование;

$C_{\text{р}}$ – затраты на страхование строительства объектов;

$K_{\text{р}}$ – коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{\text{Зп}} = \text{Траб} \times C_{\text{ч}} \times K_{\text{сс}},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{\text{ч}}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне-статистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{\text{сс}}$ – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

$$C_{\text{ч}} = Z_{\text{мс}} : \Phi,$$

$Z_{\text{мс}}$ – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр,з}$$

где:

СМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

$$См = См1 + См2 + См3 + ... + Смн, \text{ где :}$$

См1, См2, См3, Смн – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смн = N \times Ц_{ср},$$

Где:

N – количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без НДС.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты на основании «Каталога текущих цен» составленного Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в строительстве, а также биржевых цен установленных по региону с учетом транспортных расходов 5%.

IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в пределах 17,54%.

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора – подряда на производство работ. Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

Главный инженер проекта:



Б.Аминов

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Текущий ремонт жилого дома Фозилова Мархабо Ахил МФЙ
Янгийулского района Ташкентской области.

№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 196,589
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11,973
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАРАТ	2 543,193
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	6 751,756
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54%	1 184,258
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	7 936,014
9	Н Д С -15%	1 190,402
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	158,720
11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	9 285,136

ЗАКАЗЧИК

МП

Steel



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Текущий ремонт жилого дома Фозилова Мархабо Ахил МФЙ
Янгийулского района Ташкентской области.

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт ишлари	4 196,589	11,973	2 422,089	0,000	6 630,652
	Итого	4 196,589	11,973	2 422,089	0,000	6 630,652
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	4 196,589	11,973	2 422,089	0,000	6 630,652
	Транспортные расходы на материалы-5%			121,104	0,000	121,104
	ИТОГО	4 196,589	11,973	2 543,193	0,000	6 751,756

СОСТАВИЛ: М.ЭШАНКУЛОВ

Текущий ремонт жилого дома Фозилова Мархабо Ахил МФЙ Янгийулского района Ташкентской области.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

Ремонт ишлари

Составлена в текущих ценах

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	224,7	18676,41	4196589
			Итого по трудовым ресурсам	СУМ			4196589
Строительные машины и механизмы							
1.		521	Дрели электрические	маш.-ч	0,79	890	703
2.		1522	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,06	11609	697
3.		2499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45	0,0	0,0
4.		2509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18	58742	10574
			Итого по строительным машинам	СУМ			11973
Строительные материалы, изделия и детали							
1.		29922	Рейки отделочные пластиковые	м	26,25	200	5250
2.		30099	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	кг	0,00035	0,0	0,0
3.		30407	Гвозди строительные	т	0,00035	8200000	2870
4.		31054	Краски водоэмульсионные	т	0,189	7200000	1360800
5.		31710	Шпатлевка клеевая	т	0,153	900000	137700
6.		35454	Брус деревянный	м3	0,115	3350000	385250
7.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	2,52	5700	14364
8.		40955	Болты анкерные с гайками	т	0,00085	11600000	9860
9.		43960	Панели облицовочные пластиковые	м2	26,25	19000	498750
10.		44059	Ветошь	кг	0,93	2500	2325
11.		45401	Гвозди отделочные	т	0,0006	8200000	4920
			Итого по материальным ресурсам	СУМ			2422089

СОСТАВИЛ:

М.ЭШАНКУЛОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ФОЗИЛОВА МАРХАБО АХИЛ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТ ИШЛАРИ,

(наименование работ и затрат)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	из проектных данных
1	2	3	4	5	6
1	E62-041-01	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И	100М2	3,00	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	62,4
2	E1507-017-03 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ	100М2	0,25	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	134,4	33,6
2.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,16	0,79
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,72	0,18
2.4	29922	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	105	26,25
2.5	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,0014	0,00035
2.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,00035
2.7	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,46	0,115
2.8	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,00085
2.9	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	26,25
2.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0024	0,0006
3	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,00	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	128,7
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,06
3.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,45
3.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,189
3.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,153
3.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,52
3.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,93
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		224,7

СОСТАВИЛ

М.ЭШАНКУЛОВ