



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙ ТУМАНИ ИМКОНИ РЕАБИЛИТАЦИЯ
 МАРКАЗИГА ЕГА ДАВЛАТ КОП ТАРМОГЛИ ИХТИСОЗЛАШТИРИЛГАН МАКТАБГАЧА ТАЛИМ ТАШКИЛОТИ
 ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН МАХАЛЛЯ ДАРХАН УЛИЦА ДАРХАН 201 ДОМ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
СТОЯНКА			
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0515
2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0165
3	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,06255
4	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	T	0,30875
6	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	T	0,72825
ВС 1			
11	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ПНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,20086
Б-1,2,3			
14	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,55998
Ф 1			
23	МОНТАЖ СТОПИЛЬНЫХ И ПОДСТОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	T	0,8451
Ф 2			
26	МОНТАЖ СТОПИЛЬНЫХ И ПОДСТОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	T	0,44616
ПРОГОН			
29	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	T	0,36684
31	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,4076
33	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	1,44
35	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,14
37	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,38
38	МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ И АКРИЛОВЫХ ПЛИТ С БОКОВЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОФИЛЯМИ И РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	100М2	0,681
40	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,458
42	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУВ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,276
45	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,56
46	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	1,56

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

[Signature] Шохироевона Н. А
[Signature] Д.к. Амнатова
[Signature] Н.с. Минбаева
[Signature] Б.Т. Дүйсенов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 02-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79753

Obyekt nomi «Toshkent viloyati Qibray tumani Darخان mahallasi Darخان ko'chasi 201 uy ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti «Imkon» reabilitatsiya markazi hududida avtomobillar uchun naves joriy ta'miri 03.11.2022 yil 68444 yig'ma eks»

Buyurtmachi - "Imkon" reabilitatsiya markaziga ega davlat ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti

Bosh loyihachi - MCHJ AMAZING-PROJECT

Litsenziya AL-000183. 30-08-2019

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 75114

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 8 iyundagi № 296-sonli qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan loyiha topshiriqi

1.3. Buyurtmachi tomonidan tastiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. «AMAZING-PROJECT» MCHJ tomonidan "Shaffof qurilish" MAT orqali qilingan 23.11.2022 yildagi № 75114 sonli elertron murojaati

2.2. Buyurtmachining 22.11.2022 yildagi 138-sonli xati.

2.3. Smeta hujjatlari. Smeta qiymati QQS 15% bilan - 152 010 170 so'm (buyurtmachining boshqa xarajatlari).

2.4. Loyiha smeta hujjatlari ishlab chiqish uchun 9.10.2022 yildagi № 692275 son shartnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. «Toshkent viloyati Qibray tumani Darخان mahallasi Darخان ko'chasi 201 uy ko'p

tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti «Imkon» reabilitatsiya markazi hududida avtomobillar uchun naves joriy ta'miri» smetasi

"AMAZING-PROJECT" MCHJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va Nuqson qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Smeta bo'yicha 21,8 x 5,1 m o'lchadagi avtomobillar uchun naves qurilishi ishlarini bajarish nazarda tutilgan.

Asosiy ish turlari: er qazish ishlari, t/b fundametu, metal konstruktsiiali, devor qisman leksan bilan qoplash, pol - t/b plita, tom profnastil qoplamali metal progonli, plita OSB 9mm bilan qoplash, potolok plastik, tarnovlar o'rnatish, svetilniklar almashtirish LED, metal yuzalarni gruntovka va emal bilan bo'yash ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

4.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

4.2. Smeta hujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

4.3. Smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

4.4. Buyurtmachi ta'mirlash smetasini tasdiqlashdan oldin barcha tegishli tashkilotlar bilan kelishishi hamda ta'mirlash ishlarini bajarilishini malakali mutaxassis ajratgan holda to'liq nazoratga olishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. "Toshkent viloyati Qibray tumani Darخان mahallasi Darخان ko'chasi 201 uy ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti «Imkon» reabilitatsiya markazi hududida avtomobillar uchun naves joriy ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan smeta hujjatlari bo'yicha ekspertiza tekshiruvi natijasida kamchiliklar aniqlanmadi.

Tom qismida qo'llanishi ko'zda tutilgan "140,76 m² plita OSB 9mm bilan qoplash" ish turi qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

6.6. Buyurtmachiga: Uzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020 yil 7 sentyabr 541-sonli "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to'g'risida" qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tegishli tartibda "ekologik xulosa" olish

shart.

6.7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Toshkent viloyati Qibray tumani Darخان mahallasi Darخان ko'chasi 201 uy ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti «Imkon» reabilitatsiya markazi hududida avtomobillar uchun naves joriy ta'mirlash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa harajatlarisiz 15% QQS bilan - 152 010 170 so'mni (15% QQS siz - 132 182 756 so'm) tashkil etadi.

Smetada buyurtmachining boshqa xarajatlari ko'zda tutilmagan.

03.11.2022 yil 68444 yig'ma ekspert hulosasi o'rniga

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.6. Nuqson dalolatnomasi xaqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyixachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

7.7. " Toshkent viloyati Qibray tumani Darخان mahallasi Darخان ko'chasi 201 uy "Imkon reabilitatsiya markaziga ega davlat ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti" hududida avtomobillar uchun naves qurilishi" obyektiga 03.11.2022 yil berilgan №68444 sonli yig'ma ekspert xulosasi qayta murojaat etilganligi sababli bekor qilinadi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙ ТУМАНИ ИМКОН РЕАБИЛИТАЦИЯ МАРКАЗИГА ЕГА
ДАВЛАТ КОП ТАРМОГЛИ ИХТИСОЗЛАШТИРИЛГАН МАКТАБГАЧА ТАЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ КИБРАЙСКИЙ
РАЙОН МАХАЛЛЯ ДАРХАН УЛИЦА ДАРХАН 201 ДОМ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	86 455,003
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	21 013,104
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	155,046
5	Итого прямых затрат	107 623,153
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 22,82%	24 559,604
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	132 182,756
	НДС 15%	19 827,414
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	152 010,170

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, основанного на договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:
ИМКОН ДКТИМТ.
наименование организации



Р.А. Деванова
Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «AMAZING-PROJECT»
наименование организации
КОНТАКТЫ: (99)882-55-93



МАЛЫШКИН Д.В.
Ф.И.О. руководителя

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙ ТУМАНИ ИМКОН РЕАБИЛИТАЦИЯ МАРКАЗИГА ЕГА ДАВЛАТ КОП ТАРМОГЛИ ИХТИСОЗЛАШТИРИЛГАН МАКТАБГАЧА ТАЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН МАХАЛЛЯ ДАРХАН УЛИЦА ДАРХАН 201 ДОМ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙ ТУМАНИ ИМКОН РЕАБИЛИТАЦИЯ МАРКАЗИГА ЕГА ДАВЛАТ КОП ТАРМОГЛИ ИХТИСОЗЛАШТИРИЛГАН МАКТАБГАЧА ТАЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН МАХАЛЛЯ ДАРХАН УЛИЦА ДАРХАН 201 ДОМ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	107 623 153 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	21 013 104 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	155 046 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	86 455 003 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ПРОЕКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	635,602579	33 060,13	21 013 104
			ИТОГО				21 013 104
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	1,823958	540,00	985
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,68781	1 200,00	825
3	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗМИН	МАШ-Ч	0,05016	0,00	0
4	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,159588	127 000,00	147 268
5	000786	C202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	11,97198	0,00	0
6	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2969898	0,00	0
7	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1,3978241	0,00	0
8	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,943092	1 200,00	1 132
9	001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,053793	1 200,00	65
10	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,20097	1 200,00	241
11	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,40179	0,00	0
12	002515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	3,7752	1 200,00	4 530
			ИТОГО	СУМ			155 046
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		В-АРМАТ10	АРМАТУРА Д10ММ А3	КГ	224,55	8 347,00	1 874 319
2		В-АРМАТ16	АРМАТУРА Д16ММ А3	КГ	61,8	8 173,00	505 091
3		В-АРМАТ6	АРМАТУРА Д6ММ А1	КГ	23,4	8 347,00	195 320
4		В-ТРУБПРОФ100	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3,5	КГ	1457,92	11 086,49	16 183 218
5		В-ТРУБПРОФ40Х	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х40Х2,5	КГ	373,36	11 087,20	4 139 517
6		В-УГОЛОК63Х6	УГОЛОК 63Х6ММ	КГ	13,48	8 256,00	111 291
7		В-УГОЛОК75Х6	УГОЛОК 75Х6ММ	КГ	8,84	9 030,00	79 825
8		В-ЛИСТ	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ 8Х65Х65	КГ	2,13	16 000,00	34 080

9	В-ФЕРМА	ФЕРМЫ ИЗ ТРУБЫ ПРОФИЛИРОВАННОЙ 40X40X2,5MM	МТ	1891,28	11 087 000	14 918 000	
10	В-ПЛИТОСБ	ПЛИТА ОСБ 9MM	М2	140,78	86 000 000	9 149 000	
11	В-КОНЕК	КОНЕК	М	25	22 000 000	550 000	
12	В-ЛЭД	СВЕТИЛЬНИК КРУПНЫЙ LED PANEL 94 W PRIME LIGHT	ШТ	14	46 000 000	647 000	
13	В-POLIKOR2	ПОЛИКАРБОНАТ BEROLUX (РОССИЯ)	М2	58,1	121 000 000	8 210 000	
14	В-ЖЕЛОБ	ЖЕЛОБ	М	50	27 000 000	1 310 000	
15	В-БОРОН	БОРОНКИ	ШТ	8	10 000 000	80 000	
16	В-ОТВОД	ОТВОД	ШТ	18	18 000 000	287 000	
17	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,000001	20 000 000 000	19 000
18	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00188931	11 000 000 000	21 000
19	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	628,8	425 000	204 700
20	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 MM	ШТ	118,84	475 000	56 000
21	030861		МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	158,4	76 000 000	12 000 000
22	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,01900000	16 000 000 000	224 000
23	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,00220019	14 000 000 000	20 000
24	031795	C1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	T	0,000000	24 000 000 000	1 010 000
25	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	T	0,000478674	8 000 000 000	46 000
26	032543	C111-816	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 MM	T	0,001200	11 000 000 000	19 000
27	033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	T	0,00100114	0,000	0
28	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,000000	14 000 000 000	50 000
29	034288	C1113-77	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	T	0,000000	16 000 000 000	52 400
30	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM 542	T	0,000000000	14 000 000 000	20 000
31	035454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,0000	3 000 000 000	2 200 000
32	035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0,000000	0,000	0
33	035516		РОГОЖА	М2	4,86126	0,000	0
34	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM I СОРТА	М3	0,00000000	3 000 000 000	12 000
35	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,000000	3 000 000 000	173 200
36	040955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,000000	20 000 000 000	79 000
37	043960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	144,9	25 000 000	3 750 000
38	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,10000000	0,000	0
39	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)	М3	6,3801	464 000 000	2 077 000
40	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,00000000	0,000	0
41	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,000000	11 000 000 000	33 000
42	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	31,188	27 000 000	607 000
43	051619	C1620-2001	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 MM	М2	4,070000	46 000 000	187 000
44	096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+8+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 НММ2, ДИАМЕТРОМ, MM: 6,0	10M	0,0127347	0,000	0
			ИТОГО	СУМ			82 000 000
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	6		4 118 000
			ВСЕГО	СУМ			86 118 000
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			86 118 000
			ВСЕГО	СУМ			197 525 100
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 22,82%	СУМ			24 568 000
			ИТОГО	СУМ			192 162 700
			НДС 16%	СУМ			16 827 400
			ВСЕГО	СУМ			182 016 700

СОСТАВИЛ:

ЗАКАЗЧИК



С. Демичев

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙ ТУМАНИ ИМКОН
РЕАБИЛИТАЦИЯ МАРКАЗИГА ЕГА ДАВЛАТ КОП ТАРМОГЛИ ИХТИСОЗЛАШТИРИЛГАН МАКТАБГАЧА ТАЛИМ ТАШКИЛОТИ
ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН МАХАЛЛЯ ДАРХАН УЛИЦА ДАРХАН 201 ДОМ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КИБРАЙ ТУМАНИ ИМКОН РЕАБИЛИТАЦИЯ МАРКАЗИГА ЕГА
ДАВЛАТ КОП ТАРМОГЛИ ИХТИСОЗЛАШТИРИЛГАН МАКТАБГАЧА ТАЛИМ ТАШКИЛОТИ ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ КИБРАЙСКИЙ РАЙОН
МАХАЛЛЯ ДАРХАН УЛИЦА ДАРХАН 201 ДОМ

ОСНОВАНИЕ:ПРОЕКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОП-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: СТОЯНКА					
1	E1-2-58-2	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0515	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	280	14,42
2	E1-2-8-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,0165	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,53	0,206745
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,04	0,05016
2.3	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	3,04	0,05016
2.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	12,18	0,20097
3	E6-1-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,06255	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	37,421163
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,7	1,232235
3.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	29,16	1,823958
3.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,74	0,046287
3.5	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,86	0,053793
3.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,0018765
3.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,00476631
3.8	035516	РОГОЖА	М2	75	4,69125
3.9	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,7	0,043785
3.10	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	6,3801
3.11	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	4,072005
4	E6-1-97-1	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ	Т	0,30975	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,78	9,224355
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,58	0,179655
4.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0278775
4.4	032543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,004	0,001239
5	В-АРМАТ10	АРМАТУРА Д10ММ А3	КГ	224,56	
6	В-АРМАТ16	АРМАТУРА Д16ММ А3	КГ	61,8	
7	В-АРМАТ6	АРМАТУРА Д6ММ А1	КГ	23,4	
8	E9-3-12-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М	Т	0,72825	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	4,7991675
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,32	1,68954
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,1092375

8.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,0655425
8.5	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0002257575
8.6	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00043695
8.7	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,0002913
8.8	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0007500975
9	В-ТРУБПРОФ100Х1	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3,5	КГ	728,25	
ВС 1					
10	Е9-3-14-1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,20086	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,28	12,7104208
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,01	0,8054486
10.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,0241032
10.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,1	0,020086
10.5	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000062
10.6	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000120516
10.7	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00044	0,000088
10.8	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0002068858
10.9	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,38	0,0723096
11	В-ТРУБПРОФ100Х1	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3,5	КГ	200,86	
Б-1,2,3					
12	Е9-3-16-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,55998	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	8,8420842
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,75	0,979965
12.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,13	0,0727974
12.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	0,3247884
12.5	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0001735938
12.6	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000335988
12.7	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,001455948
12.8	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0005767794
12.9	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,0167994
13	В-ТРУБПРОФ100Х1	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3,5	КГ	228,64	
14	В-ТРУБПРОФ100Х1	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3,5	КГ	157,13	
15	В-ТРУБПРОФ100Х1	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 100Х100Х3,5	КГ	143,04	
16	В-ТРУБПРОФ40Х40	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х40Х2,5	КГ	6,72	
17	В-УГОЛОК63Х5	УГОЛОК 63Х6ММ	КГ	13,48	
18	В-УГОЛОК75Х6	УГОЛОК 75Х6ММ	КГ	8,84	
19	В-ЛИСТ	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ 8Х65Х65	КГ	2,13	

Ф 1					
20	Е9-3-12-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0,8451	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	21,575403
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,92	4,157892
20.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,47	0,397197
20.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,194373
20.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	0,50706
20.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000261961
20.7	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,00050706
20.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,00228177
20.9	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000870453
20.10	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,050706
21	В-FERMA	ФЕРМЫ ИЗ ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ 40X40X2,5ММ	КГ	845,1	
Ф 2					
22	Е9-3-12-1	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0,44616	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,53	11,3904648
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,92	2,1951072
22.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,47	0,2096952
22.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,1026168
22.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,6	0,267696
22.6	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0001383096
22.7	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000267696
22.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,001204632
22.9	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0004595448
22.10	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,0267696
23	В-FERMA	ФЕРМЫ ИЗ ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ 40X40X2,5ММ	КГ	446,16	
ПРОГОН					
24	Е9-3-15-1	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,36664	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,79	5,7892456
24.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,75	0,64162
24.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,13	0,0476632
24.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,58	0,2126512
24.5	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0001136584
24.6	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000219984
24.7	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000953264
24.8	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0003778392
24.9	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,0109992
25	В-ТРУБПРОФ40X40	ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40X40X1,7	КГ	366,64	
26	Е10-1-22-3	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,4076	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,1	94,44996
26.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,760104

26.3	001623	Г/И/А ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ			
27	В-ПЛИТОСБ	ПЛИТА ОСБ 9ММ	МАШ-Ч	0,67	0,943092
28	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	М2 100 М2	146,76 1,44	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			
28.2	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,6X39	ЧЕЛ-Ч ШТ	38,53 646	55,4832 926,6
28.3	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,6X60 ММ	ШТ	81	116,64
28.4	030861	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	110	156,4
29	В-КОНЕК	КОНЕК	М	26	
30	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	6,14	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,3	22,862
31	В-ЛЭД	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL 24 W PRIME LIGHT	ШТ	14	
32	E18-7-17-4 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,38	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	214,314
32.2	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,5666
32.3	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,003864
32.4	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	144,9
32.5	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,002896
33	E9-3-22-4	МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ И АКРИЛОВЫХ ПЛИТ С ВОКОВЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОФИЛЯМИ И РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	100М2	0,681	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	113,01	76,95961
33.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,5	12,5985
33.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,01	0,68781
33.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,33	0,22473
33.5	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	17,58	11,97196
33.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,59	0,40179
33.7	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,001	0,000681
33.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000007
33.9	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,00021111
33.10	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0004086
33.11	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,6 ММ	Т	0,000030	0,000020
33.12	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,00132114
33.13	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000068
33.14	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ. 5,5	10М	0,0187	0,0127347
34	В-POLIKOR2	ПОЛИКАРБОНАТ BEROLUX /РОССИЯ/	М2	68,1	
35	E12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,456	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	14,32296
35.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,114
36	В-ЖЕЛОБ	ЖЕЛОБ	М	50	
37	E12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,276	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4	10,5984
37.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,11868
37.3	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	31,188
38	В-ВОРОН	ВОРОНКИ	ШТ	6	
39	В-ОТВОД	ОТВОД	ШТ	18	
40	E13-3-2-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,56	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	8,2836
40.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0312

40.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ			
40.4	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	МАШ-Ч	1,12	1,7472
40.5	034288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,012	0,01872
41	E13-3-4-26 #Т.Ч.#К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	Т	0,002	0,00312
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М2	1,56	
41.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,06	11,9496
41.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,1248
			МАШ-Ч	1,3	2,028
41.4	031796	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ			
41.5	034035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,038	0,05928
				0,0028	0,004368

СОСТАВИЛ:



ЗАКАЗЧИК:





№ 3939-685d-6928-7f40-6c86-3757-1920
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-08-30

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AMAZING-PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 305794568

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AMAZING-PROJECT" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 30-08-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000183

Солиқтўловчининг идентификация рақами (СТИР): 305794568

Юридик шахснинг почта манзили: BONU KO`CHASI, 50-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

8704

