

“TASDIQLAYMAN”

Karmana tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi boshlig'i

S. Sadullayev

2022 y.



Karmana tumani "Jaloyir" MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha
"Smeta hujjatlari" ni ishlab chiqishga

TEXNIK TOPSHIRIQ

(2 NUSXADA TAYORLANDI)

Bosh loyihachi	“Navoiyyo’lloyiha “ mas’uliyati cheklangan jamiyati
Yordamchi loyihachilar	Zarurat bo’lganda “Buyurtmachi” bilan kelishilgan holda jalb qilinadi
Bosh pudratchi	“Buyurtmachi” tomonidan tanlab aiqlanadi.
Loyihalash uchun asos	<u>Karmana tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022 yilda tuman (shahar) ichki xo’jalik yo’llarini ta’mirlash bo’yicha MANZILLI DASTURI va texnik topshirig’i</u>
Qurilish turi	<u>Joriy ta’mirlash</u>
Ob’ektning joylashuvi urni	<u>Navoiy viloyati Karmana tumani</u> (obyekt joylashgan viloyat tumani)
Loyihalashtirish bosqichi	<u>“Jalovir” MFY</u>
Joyning tavsifi	Smeta hujjatlari.
Qurilish ishlarini boshlash	<u>Aholi yashash hududi</u> (loyihalalanayotgan hudud joylashuvi)
Qurilish ishlarini tugallash	2022 yil
Yo’l muhandislik inshootlarining mavjudligi	2022 yil
Loyihalalanayotgan yo’lning asosiy ko’rsatkichlari	<u>Dala-qidiruv ishlari jarayonida aniqlanadi</u> (qanday: topografik, ayronusxalar, qidiruv ishlari jarayonida aniqlanishi kursatilsin
Loyihalashtirish uchun boshlang’ich ma’lumotlar	<p>"Jalovir" MFY asosiy yo'li joriy ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi – 0,613 km, qatnov qismining kengligi – 4,5m, yo'l cheti kengligi 2x0,5m.</p> <p>Asosiy yo'lga birikuvchi yo'lning joriy ta'mirlanadigan qismining umumiy uzunligi – 0,217 km, qatnov qismining kengligi – 4,0m, yo'l chet kengligi 2x0,5m.</p> <p>Quyidagicha yo'l to'shamasi qo'llanilsin, <u>asosiy yo'l uchun:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Yo'l chetlarini tekislash. 2.Mavjud yo'l qora qoplamasini buzib olish. 3.Shag'al-qum aralashmasidan asos qurish (Buzishdan chiqqar mahsulotdan foydalangan holda). 4.Bitum emulsiyasi sepish (подгрунтовка). 5.Mayda donali issiq zich a.beton qorishmasidan H=5sm. qalinlikda qoplama qurish. 6.Yo'l chetlarini shag'al-qum aralashmasi bilan H=5sm. qalinlikda mustahkamlash. <p><u>Birikuvchi yo'l uchun:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Yo'l chetlarini tekislash. 2.Shag'al-qum aralashmasidan H=10sm. qalinlikda asos yottqizish. 3.Bitum emulsiyasi sepish (подгрунтовка). 4.Mayda donali issiq zich a.beton qorishmasidan H=5sm. qalinlikda qoplama qurish. 5.Yo'l chetlarini shag'al-qum aralashmasi bilan H=5sm. qalinlikda mustahkamlash. <p>Joriy ta'mirlanadigan "Jalovir" MFY ichki yo'llarining umumiy uzunligi va qiymati Karmana tumani bo'yicha 2022-yilda mahalliy hokimlik balansida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini Mahalliy byudjet mablag'lari</p>

hisobidan ta'mirlash bo'yicha ishlab chiqqan manzilli ro'yxat ijrosini joylarda ta'minlash maqsadida ajratilgan mablag'larga muvofiq shakllantirilsin. Asosiy qurilish materiallari va konstruksiyalarining sifati olish manbalari, transport tashish sharoitlari, temirbeton konstruksiyalari detallari va maxsulotlar tayyorlovchi zavod va bazalar, yuk tushirish yo'llari, yo'l qorish materiallari karerlarning mavjudligi to'q'risidagi ma'lumotlar, loyihaning smeta hujjatlarida hisobga olinishi kerak bo'lgar ustama xarajatlar, imtiyozlar miqdori, ish hajmi, qo'shimcha yoki boshqa xarajatlarga koeffitsientlar "Buyurtmachi" tomonidan taqdim qilingar ma'lumotlarga asosan shakllantirilsin.

Loyihalarni ishlab chiqishni tugatish muddati

Shartnomada aniqlanadi.

Qurilishni resurslar bilan ta'minlash

Mahalliy materillardan foydalanishga ustuvorlik berilib ishchi loyihada aniqlanadi.

Kapital qo'yilmalarning mo'ljallanayotgan hajmi va moliyalashtirish manbalari

Moliyalashtirish manbai:
Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

Qurilishni tugatish va quvvatlarni ishga tushurishning mo'ljallanayotgan muddatlari

Loyihalashtirilayotgan ishlar hajmidan va texnologik talablardan kelib chiqqan holda aniqlanadi.

Qurilishning alohida shart-sharoitlari

Seysmiklik darajasi – QMQ ga binoan qabul qilinadi.

Standartlarga rioya qilish talablari

SHNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari", SHNQ 3.06.03-08 "Avtomobi yo'llari"

Topshirish – qabul qilish tartibi

Smeta hujjatlari ushbu texnik topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Smeta hujjatlari qurilish materiallari va mashina-mexanizimlar hamda material-texnik resurslar narxining "Buyurtmachi" tomonidan taqdir qilingan "Kelishuv bayonnomasi" ga asosan hisoblab chiqilishi lozim. Smeta hujjatlari 3 nusxada va amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak..

BUYURTMACHI:

Karmana tuman Obodonlashtirish boshqarmasi vakili

" " 2022 y.


(imzo)

KELISHILGAN:

Bosh loyihachi tashkilot "Navoiyyo'lloyiha" MChJ direktori

" " 2022 y.



N. Jo'rayev