

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 03

Баликчи тумани

02-декабрь 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Андижон вилояти **Баликчи тиббиёт коллежи** рахбари **Д.Дадаханова**, бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи Андижон шаҳар **“BEST PARTNER 0001”** МЧЖ номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари **И.Абдуллаев** иккинчи томондан келишув асосида амалдаги кунунларга мувофиқ тузилди.

1. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

1.1 Мазкур шартномани Андижон вилояти **Баликчи тиббиёт коллежи** фаолиятини янада яхшилаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси товар-хотимасига 2022 йил 23 ноябрь кунги Лот №22110012196337 сонли энг яхши таклифни танлаш буйича эълонга куйилган танловда катнашиб, Андижон вилояти **Баликчи тиббиёт коллежи** биносини иссиқлик тизимларини капитал таъмирлаш ишларини бажариш учун Андижон вилояти Андижон шаҳрида жойлашган **“BEST PARTNER 0001”** МЧЖ билан тузишга асос бўлиб хизмат қилади.

1.2 **«Пудратчи»** мазкур шартнома шартларига мувофиқ Андижон вилояти **Баликчи тиббиёт коллежи** биносини иссиқлик тизимларини капитал таъмирлаш ишларини бажариб беради.

1.3 **«Буюртмачи»** бажарилган ишларни қабул қилиб олади ва бажарилган ишлар харажатлар сметасининг кўрсатилган маблағ хисобидан ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси – капитал таъмирлаш ишларининг қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **300 000 000 (Уч юз миллион) сўми** ташкил этади.

2.2 Бажарилиши лозим бўлган ишлар **«Буюртмачи»** томонидан тасдиқланган Республика бюджетдан ташқари **маблағлари яъни, 2022 йилга тузилган харажатлар сметасида** кўрсатилган маблағ хисобидан амалга оширилади.

2.3 Бажариладиган ишлар қиймати узил-қесил хисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча келишув билан расмийлаштирилади.

2.4 Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олингандан сўнг **«Буюртмачи»** бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизи яъни **90 000 000 (Тўқсон миллион) сўми** олдиндан аванс тариқасида **«Пудратчи»** нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.5 Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи, яъни **210 000 000 (Икки юз ун миллион) сўми** **«Пудратчи»** томонидан бажарилган ишлар далолатномаси топширилгандан сўнг, бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.6 Бажарилган ишлар учун тўловлар **«Буюртмачи»** томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.

2.7 Капитал таъмирлаш ишларига смета лойихасини тайёрлатиш ҳамда унга экспертиза хулосасини олиш харажатларини «*бююртмачи*» нинг хисобидан бажарилади.

3. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

3.1 «*Пудратчи*»нинг мажбуриятлари;

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «*Бююртмачи*»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади;

Мазкур шартномада илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 1 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 12 кун муддатда ишларни бажариб топширади;

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «*Бююртмачи*»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

3.2 «*Пудратчи*»нинг хуқуқлари;

Бажарилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла хажмда хисоб-китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган иш қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарар билан қопланишини талаб қилиш;

3.3 «*Бююртмачи*»нинг мажбуриятлари;

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4 «*Бююртмачи*»нинг хуқуқлари;

«*Пудратчи*»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меърий хужжатлар билан таъминланишини талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини «*Пудратчи*»дан талаб қилиш;

«*Пудратчи*»дан шартномада кўрсатилган ишларни қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«*Пудратчи*» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

4.1 Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2 «*Пудратчи*» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «*Бююртмачи*»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдориде пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеня суммаси шартнома умумий суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

4.3 Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «*Пудратчи*» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «*Бююртмачи*» томонидан тўловлар тўхтатилади ҳамда лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 фоиз миқдориде «*Пудратчи*» жарима тўлайди.

4.4 Бажарилган ишлар учун «*Бююртмачи*» томонидан ўз вақтида ҳақ тўламаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориде пеня тўлайди, бироқ тўланадиган пеняларни умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 фоизидан ортмаслиги керак.

4.5 Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бажармаган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик ҳамда бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

5. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР.

5.1 Ушбу шартнома мажбуриятларини тўлик ёки қисман бажармаслик табиий офатлар натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

6. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1 Мазкур шартнома белгиланган тартибда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2 Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йуллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иктисодий суди орқали хал этилади.

7. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

7.1 Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2 Шартнома 2 нусхада тузилиб, ҳар иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

« ПУДРАТЧИ»

“BEST PARTNER 0001”
маъсулияти чекланган жамияти

Манзили: Андижон вилояти Андижон шаҳар
Мусаев кучаси 9-уй
Х/Р: 2020 8000 9054 2462 2001
Банк номи: Андижон шаҳар “Ипак йули” АИТ
банкнинг Андижон филиали
СТИР: 308 765 989 МФО 01120
ОКОНХ: _____

Раҳбар:  И.Абдуллаев

М.У.



«БУЮРТМАЧИ»

Андижон вилояти
Баликчи тиббиёт коллежи

Манзили: Андижон вилояти Баликчи тумани
Сирмок МФЙ Еттиқашка кучаси 47-уй
Ш/хв: 400910810032067092600054001
СТИР: 206932548 ХХТУТ: 85320
Ғазначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги
ғазначилиги Баликчи тумани бўйича ғазначилик
бўлинмаси
х/р 23402000300100001010
Тошкент шаҳар Марказий банк ХККМ, МФО
00014, СТИР 201122919

Раҳбар:  Д.Дадаханова

М.Ў



Андижон вилояти Баликчи тумани тиббиёт коллежи биноси иссиқлик тизимларини капитал таъмирлаш

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
ДЕМОНТАЖ							
1	E18-01-002-02	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	1 КОТЁЛ		5	523241,16	2616205,79
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,926	174,63	14820,65	2588130,11
1.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,206	6,03	4656,00	28075,68
2	E09-02-001-4	ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		3	311725,31	935175,94
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,178	60,534	14820,65	897153,23
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,084	18,252	0,00	0,00
2.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,18	0,54	1327,00	716,58
2.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,074	3,222	1077,00	3470,09
2.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,882	2,646	11740,00	31064,04
2.6	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,264	0,792	3500,00	2772,00
Итого по разделу "ДЕМОНТАЖ"							3551381,73
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ №1							
3	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,04	2282380,10	91295,20
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	6,16	14820,65	91295,20
4	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		1,2	120469,99	144563,99
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	3	14820,65	44461,95
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	0,648	0,00	0,00
4.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,552	58638,00	32368,18
4.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	1,104	862,00	951,65
4.5	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	1,536	43478,00	66782,21
5	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,02	41863356,52	837267,12
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	6,7496	14820,65	100033,46
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,4522	0,00	0,00
5.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,3356	1081,00	362,78
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,013	54548,00	709,12
5.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00036	15400000,00	5544,00
5.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00056	8130435,00	4553,04
5.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0044	3450000,00	15180,00
5.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЬИЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	2,04	334418,00	682212,72
5.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,896	32000,00	28672,00
6	E09-01-001-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,41	541508,98	222018,68
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,4	9,184	14820,65	136112,85
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,02	1,2382	0,00	0,00
6.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,0861	54548,00	4696,58
6.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,02	1,2382	1077,00	1333,54
6.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0044	0,0018	14002000,00	25259,61
6.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,5	1,025	11740,00	12033,50
6.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00107	21200000,00	22599,20
6.8	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00205	9748000,00	19983,40
7	50575	СТОРИМОСТЬ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,41	7369760,00	3021601,60
8	E09-04-006-2	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕП: ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 М2		0,48	1990908,03	955635,86
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	105,28	50,5344	14820,65	748952,66
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,9	8,112	0,00	0,00
8.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,1568	950,00	1098,96
8.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,0864	11102,00	959,21
8.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,24	54548,00	13091,52
8.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,36	1,6128	1077,00	1736,99
8.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,007	0,00336	14002000,00	47046,72
8.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	0,00001	15400000,00	147,84
8.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00002	8130435,00	136,10
8.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,98	1,4304	11740,00	16795,96
8.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0034	0,00163	21200000,00	32598,40
8.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00062	3450000,00	213,80

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
8.13	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,019	0,00912	9748000,00	88901,76
9	14368	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		48,77	75000,00	3657750,00
10	E09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,275	721896,27	198521,47
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	9,7625	14820,65	144686,60
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,93	0,80575	0,00	0,00
10.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,66275	950,00	629,61
10.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,0495	11102,00	549,55
10.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,088	54548,00	4800,22
10.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,462	1077,00	497,57
10.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0022	0,00061	14002000,00	8471,21
10.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00001	8130435,00	89,43
10.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,4	0,385	11740,00	4519,90
10.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00061	0,00017	21200000,00	3556,30
10.11	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00036	3450000,00	1233,38
10.12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,011	0,00302	9748000,00	29487,70
11	14368	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		27,94	75000,00	2095500,00
12	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1 М3		0,54	371547,93	200635,88
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,972	14820,65	14405,67
12.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,2592	655,00	169,78
12.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00054	3450000,00	1863,00
12.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	0,5508	334418,00	184197,43
13	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,16	1284672,14	205547,55
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	6,504	14820,65	96393,54
13.2	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	2,04	0,3264	334418,00	109153,04
14	E23-01-003-2	УСТАНОВКА ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ: ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	1 КМ		0,012	38258175,38	459098,14
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	360	4,32	14820,65	64025,24
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,00828	54548,00	451,66
14.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,01	0,01212	337726,00	4093,24
14.4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,12	0,00144	3450000,00	4968,00
14.5	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М	1008	12,096	20625,00	249480,00
14.6	61782	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	ШТ	252	3,024	45000,00	136080,00
Итого по разделу "ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ №1"							12089435,46
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ №2							
15	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,04	2282380,10	91295,20
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	6,16	14820,65	91295,20
16	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3		1,2	120469,99	144563,99
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	3	14820,65	44661,95
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	0,648	0,00	0,00
16.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,552	58638,00	52368,18
16.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	1,104	862,00	651,65
16.5	09249	ГРАВИЙ	М3	1,28	1,536	43478,00	66782,24
17	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 М3		0,02	41863356,52	837267,12
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	6,7496	14820,65	100033,46
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,4522	0,00	0,00
17.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,3356	1081,00	362,78
17.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,013	54548,00	709,12
17.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00036	15400000,00	5544,00
17.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00056	8130435,00	4553,04
17.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,0044	3450000,00	15180,00
17.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	2,04	334418,00	682212,72
17.9	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,896	32000,00	28672,00
18	E09-01-001-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,41	541508,98	222018,68
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,4	9,184	14820,65	136112,85
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,02	1,2382	0,00	0,00
18.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,0861	54548,00	4696,58
18.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,02	1,2382	1077,00	1333,54

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
18.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0044	0,0018	14002000,00	25259,61
18.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,5	1,025	11740,00	12033,50
18.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00107	21200000,00	22599,20
18.8	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,005	0,00205	9748000,00	19983,40
19	50575	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,41	7369760,00	3021601,60
20	E09-04-006-2	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 М2		0,48	1990908,03	955635,86
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	105,28	50,5344	14820,65	748952,66
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,9	8,112	0,00	0,00
20.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,1568	950,00	1098,40
20.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,0864	11102,00	959,21
20.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,24	54548,00	1809,53
20.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,36	1,6128	1077,00	1736,99
20.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,007	0,00336	14002000,00	47046,73
20.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	0,00001	15400000,00	147,84
20.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00002	8130435,00	156,10
20.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,98	1,4304	11740,00	16792,90
20.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0034	0,00163	21200000,00	34598,40
20.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00062	3450000,00	2152,80
20.13	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,019	0,00912	9748000,00	88901,76
21	14368	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		48,77	75000,00	3657750,00
22	E09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,275	721896,27	198521,47
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	9,7625	14820,65	144686,60
22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,93	0,80575	0,00	0,00
22.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,66275	950,00	629,61
22.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,0495	11102,00	549,53
22.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,088	54548,00	4800,22
22.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,462	1077,00	497,5
22.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0022	0,00061	14002000,00	8471,21
22.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00001	8130435,00	89,43
22.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	0,385	11740,00	4519,90
22.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00061	0,00017	21200000,00	3556,30
22.11	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00036	3450000,00	1233,38
22.12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,011	0,00302	9748000,00	29487,70
23	14368	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		27,94	75000,00	2095500,00
24	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1 МЗ		0,54	371547,93	200635,88
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,972	14820,65	14405,67
24.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,2592	655,00	169,78
24.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00054	3450000,00	1863,00
24.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	0,5508	334418,00	184197,43
25	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,16	1284672,14	205547,55
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	6,504	14820,65	96393,51
25.2	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	2,04	0,3264	334418,00	109154,04
26	E23-01-003-2	УСТАНОВКА ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ: ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	1 КМ		0,012	38258175,38	459098,11
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	360	4,32	14820,65	64025,21
26.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,00828	54548,00	451,66
26.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,01	0,01212	337726,00	4093,24
26.4	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,12	0,00144	3450000,00	4968,00
26.5	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М	1008	12,096	20625,00	249480,00
26.6	61782	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	ШТ	252	3,024	45000,00	136080,00
Итого по разделу "ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ №2"							12089435,46
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ №3							
27	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,04	2282380,10	91295,20
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	6,16	14820,65	91295,20
28	E08-01-002-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	МЗ		1,2	120469,99	144563,99
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	3	14820,65	44461,95
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	0,648	0,00	0,00

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
28.3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,552	58638,00	32368,18
28.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	1,104	862,00	951,65
28.5	09249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	1,536	43478,00	66782,21
29	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕПТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100 МЗ		0,02	41863356,52	837267,12
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	6,7496	14820,65	100033,46
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	0,4522	0,00	0,00
29.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,3356	1081,00	362,78
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,013	54548,00	709,12
29.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00036	15400000,00	5544,00
29.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,00056	8130435,00	4553,04
29.7	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0044	3450000,00	15180,00
29.8	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	2,04	334418,00	682212,72
29.9	51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	0,896	32000,00	28672,00
30	Е09-01-001-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,41	541508,98	222018,68
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,4	9,184	14820,65	136112,85
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,02	1,2382	0,00	0,00
30.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,0861	54548,00	4696,58
30.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,02	1,2382	1077,00	1333,54
30.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0044	0,0018	14002000,00	25259,61
30.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,5	1,025	11740,00	12033,50
30.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00107	21200000,00	22599,20
30.8	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00205	9748000,00	19983,40
31	50575	СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ	ТН		0,41	7369760,00	3021601,60
32	Е09-04-006-2	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН: ИЗ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 М2		0,48	1990908,03	955635,86
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	105,28	50,5344	14820,65	748952,66
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,9	8,112	0,00	0,00
32.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,1568	950,00	1098,96
32.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,0864	11102,00	959,21
32.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,24	54548,00	13091,52
32.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	3,36	1,6128	1077,00	1736,99
32.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,007	0,00336	14002000,00	47046,72
32.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	0,00001	15400000,00	147,84
32.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00002	8130435,00	156,10
32.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,98	1,4304	11740,00	16792,90
32.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0034	0,00163	21200000,00	34598,40
32.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00062	3450000,00	2152,80
32.13	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,019	0,00912	9748000,00	88901,76
33	14368	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		48,77	75000,00	3657750,00
34	Е09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,275	721896,27	198521,47
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	9,7625	14820,65	144686,60
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,93	0,80575	0,00	0,00
34.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,66275	950,00	629,61
34.4	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,0495	11102,00	549,55
34.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,088	54548,00	4800,22
34.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	0,462	1077,00	497,57
34.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0022	0,00061	14002000,00	8471,21
34.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00001	8130435,00	89,43
34.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	0,385	11740,00	4519,90
34.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00061	0,00017	21200000,00	3556,30
34.11	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00036	3450000,00	1233,38
34.12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,011	0,00302	9748000,00	29487,70
35	14368	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		27,94	75000,00	2095500,00
36	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1 МЗ		0,54	371547,93	200635,88
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,972	14820,65	14405,67
36.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,2592	655,00	169,78
36.3	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00054	3450000,00	186,90

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость		
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
36.4	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	0,5508	334418,00	184197,43	
37	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,16	1284672,14	205547,55	
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	6,504	14820,65	96393,51	
37.2	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	2,04	0,3264	334418,00	109154,04	
38	E23-01-003-2	УСТАНОВКА ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ: ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	1 КМ		0,012	38258175,38	459098,11	
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	360	4,32	14820,65	64025,21	
38.2	02499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,00828	54548,00	451,66	
38.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,01	0,01212	337726,00	4093,24	
38.4	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,12	0,00144	3450000,00	4968,00	
38.5	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	М	1008	12,096	20625,00	249480,00	
38.6	61782	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ	ШТ	252	3,024	45000,00	136080,00	
Итого по разделу "ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ №3"								12089435,46
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
39	E16-02-005-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,5	1314500,68	1971751,02	
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,75	119,625	14820,65	1772920,26	
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,77	2,655	0,00	0,00	
39.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	2,1	54548,00	114550,80	
39.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	34,92	52,38	1077,00	56413,26	
39.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0005	0,00075	17154000,00	12865,50	
39.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,67	1,005	11740,00	11798,70	
39.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,61	0,915	3500,00	3202,50	
40	37044	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 Дн. 76х2,0 мм (вес 1 м = 3,65 кг)	М		150	43003,00	6450450,00	
41	E18-01-002-02	УСТАНОВКА КОТЛОВ ТИПА "ТЕПЛОДАР"	1 КОТЕЛ		5	1137891,04	5689455,18	
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58,21	291,05	14820,65	4313550,18	
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,56	12,8	0,00	0,00	
41.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,01	10,05	4656,00	46792,80	
41.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	9,35	54548,00	510023,80	
41.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	1,35	42000,00	56700,00	
41.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00884	0,0442	14002000,00	618888,40	
41.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,001	0,005	2700000,00	13500,00	
41.8	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,005	0,025	5200000,00	130000,00	
42		СТОИМОСТЬ КОТЛА ТИПА "ТЕПЛОДАР" ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ (ПРИРОДНЫЙ ГАЗ+ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО)КВа-100	ШТ		5	33621792,59	168108962,95	
43	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 НАСОС		5	225274,17	1126370,85	
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	70,85	14820,65	1050043,05	
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,4	0,00	0,00	
43.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	0,52	2,6	4656,00	12105,60	
43.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,15	54548,00	8182,20	
43.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00195	21200000,00	41340,00	
43.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,35	42000,00	14700,00	
44		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ТИПА ЕРА 32/8	ШТ		5	845000,00	4225000,00	
45		ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОХОДНЫЕ	ШТ		5	62500,00	312500,00	
46		ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЕ	ШТ		10	95200,00	952000,00	
47		ДАТЧИК ВЗРЫВНОЙ	ШТ		5	95800,00	479000,00	
48	95552	АДАПТЕР Ф40 (АМЕРИКАНКА)	ШТ		40	32165,00	1286600,00	
49	95597	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ Д25ММ	ШТ		5	27100,00	135500,00	
50	95601	КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ Д50ММ	ШТ		10	42150,00	421500,00	
51	E18-06-003-06	МОНТАЖ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	1 ШТ		5	61198,85	305994,23	
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,21	6,05	14820,65	8904,23	
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,4	0,00	0,00	
51.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,05	0,25	950,00	237,50	
51.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,35	54548,00	19091,80	
51.5	52475	ПОДВЕСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД6208, СТД6209, СТД6210	ТН	0,004	0,02	9850000,00	197000,00	
52		СТОИМОСТЬ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	М		15	42500,00	637500,00	
53	E17-01-007-03	УСТАНОВКА БАКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ: МАССОЙ 1 Т	10 БАКОВ		0,5	11696980,56	5848490,28	
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	266,4	133,2	14820,65	1974110,58	
53.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,05	2,025	54548,00	110459,70	
53.3	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0004	0,0002	19600000,00	3920,00	
53.4	63326	БАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	10	5	752000,00	3760000,00	

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
54	E26-01-054-1	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ: РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ		0,3125	1059651,95	331141,24
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,98	9,99375	14820,65	148113,87
54.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,47	0,14687	54548,00	8011,74
54.3	44070	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	115	35,9375	4870,00	175015,63
55	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБ: СТАЛЬНЫХ ЗА 2 РАЗА	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,5	1618649,87	809324,93
55.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,6	40,3	14820,65	597272,19
55.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,005	54548,00	272,74
55.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0161	0,00805	19600000,00	157780,00
55.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,009	0,0045	12000000,00	54000,00
Итого по разделу "ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ"							199091540,7
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
56	Ц08-03-599-1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В ПИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ		3	41953,76	125861,28
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,77	8,31	14820,65	123159,00
56.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,06	0,00	0,00
56.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,03	76946,00	2308,88
56.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,69	570,00	393,30
57	Ц08-03-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 50	ШТ		15	34806,64	522099,57
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	34,8	14820,65	515758,62
57.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,15	0,00	0,00
57.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,6	950,00	570,00
57.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,005	0,075	76946,00	5770,95
58	Ц08-03-594-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЕД	100 ШТ		0,03	1423483,50	42704,51
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88	2,64	14820,65	39126,52
58.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	34,6	1,038	0,00	0,00
58.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,55	0,0465	76946,00	3577,99
59	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,03	482413,27	14472,4
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,966	14820,65	14316,75
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0024	0,00	0,00
59.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0012	76946,00	9,64
59.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00009	6700000,00	68,81
60	Ц08-03-591-11	РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ		0,15	1097069,23	164560,39
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,4	11,01	14820,65	36378,00
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,24	0,036	0,00	0,00
60.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,018	76946,00	1385,03
61	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М		0,8	548364,05	438691,24
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	29,6	14820,65	438691,24
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	4,216	0,00	0,00
62	Ц08-02-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	100 М		0,1	783982,04	78398,2
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,6	5,16	14820,65	76474,55
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,2	2,52	0,00	0,00
62.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,025	76946,00	1923,63
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"							1386787,59
МАТЕРИАЛЫ							
63	98973	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ УОЩВ-5	ШТ		3	85000,00	255000,00
64	92943	АВТОМАТ ВА	ШТ		15	16000,00	240000,00
65	99711	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛЕД-10W	ШТ		3	24500,00	73500,00
66	98526	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	ШТ		3	11000,00	33000,00
67	98531	РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ		15	11000,00	165000,00
68	92799	ПРОВОД АППВ СЕЧ 3Х2,5ММ2	1000 М		0,08	4250000,00	340000,00
69	97306	КАБЕЛЬ АННГ СЕЧ4Х6ММ2	1000 М		0,01	4750000,00	47500,00
Итого по разделу " МАТЕРИАЛЫ"							1154000
ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
70	E47-01-001-4	ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА	100 М2		1,25	57948,74	72435,93
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,91	4,8875	14820,65	72435,93
71	E311-050-01	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА		3,4	30876,23	104979,18
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5777	1,96418	14820,65	29110,42
71.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,986	0,00	0,00
71.3	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,986	76946,00	75868,76
Итого по разделу "ПРОЧИЕ РАБОТЫ"							177415,11

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
ИТОГО:							241629431,5
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							175823463,0
Транспортные расходы на оборудование							3489500,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							51311026,58
Транспортные расходы на материалы							2443382,22
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							19224308,70
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1297,13
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1203515,46
Итого прямые затраты							247562313,7
Прочие затраты подрядчика							13307251,5
Итого с прочими затратами							260869565,2
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							260869565,2
						НДС	39130434,8
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							300000000,0

ПУДРАТЧИ:

БУЮРТМАЧИ:

«BEST PARTNER 0001» МЧЖ

Манзили: Андижон вилояти Андижон шахар Мусаев кучаси 9-уй

Х/Р: 2020 8000 9054 2462 2001

Банк номи: Андижон шахар "Ипак йули" АИТ

СТИР: 308 765 989 МФО 01120

Андижон вилояти Баликчи тиббиёт коллежи

Манзили: Андижон вилояти Баликчи тумани Сирмок МФЙ
Еттикашка кучаси 47-уй

Ш/хв: 4009 108600 320670 92600054001

СТИР: 206932518 ХХТУТ: 85320

Газначилик бўлинмаси номи: Молия Вазирлиги газначилиги
Баликчи тумани буйича газначилик бўлинмаси

х/р 23402000300100001010

Банк номи: Тошкент шахар Марказий банк ХККМ, МФО 00014,
СТИР 201122919



Рахбар:

(Signature)

И.Абдуллаев



Рахбар:

(Signature)

Д.Дадаханова

ЮРИСТ ХУЛОСАСИ

Андижон шаҳри

«02» декабрь 2022 йил

Мен Ўришов Абдорбек Сайфиддинович Андижон вилоят Касбий таълимни ривожлантириш ва мувофиқлаштириш ҳудудий боқармаси бош юристконсулти Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуннинг 21-моддасига асосан Андижон вилояти Баликчи тиббиёт коллежи билан Андижон вилоят Андижон шаҳар “BEST PARTNER 0001” МЧЖ ўртасида тузилаётган 2022 йил «02» декабрдаги №03-сонли умумий шартнома суммаси **300 000 000 (Уч юз миллион)** сўмлик бино иссиқлик тизимларини капитал таъмирлаб фойдаланишга топширишга доир шартнома лойиҳасини ўрганиб чиқиб:

ХУЛОСА ҚИЛАМАН:

Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари, жумладан Фуқоролик кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонун талабларига жавоб беради.


Пудрат шартномасида кўрсатилган муносабатлар қайси қонун ҳужжатлари билан тартибга солиниши белгиланган.

Пудрат шартномаси шартларининг қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Тарафларнинг икки томонлама жавобгарлиги тенг белгиланган, меъёри ва низоларини ҳал этиш тартиби қонун ҳужжатлари талабларига мос келади.

Мазкур шартнома Андижон вилояти Баликчи тиббиёт коллежининг ваколатли мансабдор шахси томонидан имзоланса бўлади.

Андижон вилоят Касбий таълимни
ривожлантириш ва мувофиқлаштириш
ҳудудий боқармаси бош юристконсулти:-



А.Ўришов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 196337 на приобретение Иститиш тизими мукаммал таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 01.12.2022

Время рассмотрения 01.12.2022 17:03

Закупочная комиссия Баликчи тиббиёт коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DADAXONOVA DILOROM IBRAGIMOVNA	Директор	Баликчи тиббиёт коллежи
Секретарь комиссии	JANAZAKOV SHERZOD SHUKUROVICH	Котиб	Баликчи тиббиёт коллежи
Член комиссии	AKRAMOV RAFIQJON RAXIMJONOVICH	Аъзо	Баликчи тиббиёт коллежи
Член комиссии	RAXMONOV SHUXRATJON RAXIMJONOVICH	Аъзо	Баликчи тиббиёт коллежи
Член комиссии	ERGASHEV NODIRBEK ABDULLAYEVICH	Аъзо	Баликчи тиббиёт коллежи
Член комиссии	RAXMATOV ASLIDDIN ERKINOVICH	Аъзо	Баликчи тиббиёт коллежи

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.12.2022 года № лота 196337.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по капитальному ремонту здания котельной (системы отопления помещения)
Подробное описание	иситиш тизими мукаммал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	302 594 543.00
Стартовая сумма	302 594 543.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Шартномани бажариш учун ишларни уз вактида ва сифатли бажариб топшириш бериш

Тип: Текстовое значение

Описание: шартнома шартларини бажариш учун таъмирлаш ишлари ўз вактида сифали бажариб бериш тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	MChJ Best Partner 0001	20	Экспертная		
ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI	20	ООО Murod-Fayz Building	20	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги, коррупсионния холатларга йўл қўймаслик ҳақида ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги, коррупсионния холатларга йўл қўймаслик ҳақида ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	MChJ Best Partner 0001	20	Экспертная		
ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI	20	ООО Murod-Fayz Building	10	Экспертная		

Критерий №3 Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот гувоҳномаси низоми раҳбари паспорти ва ташкилот тасисчиси тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	MChJ Best Partner 0001	10	Экспертная		
ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI	20	ООО Murod-Fayz Building	2	Экспертная		

Критерий №4 солиқлар ва йиғимлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: "Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	MChJ Best Partner 0001	15	Экспертная		
ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI	20	ООО Murod-Fayz Building	2	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) куздан кечирганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: таъмирлаш майдонини (объектини) келиб лойиха смета хужжатлари ва таъмирлаш ишлари билан танишиб чиқиши зарур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	MChJ Best Partner 0001	15	Экспертная		
ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI	20	ООО Murod-Fayz Building	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MCHJ BEST PARTNER 0001	302 594 543.00	300 000 000.00 UZS	300 000 000.00	00.00	300 000 000.00	30.11.2022 13:34:59	10
ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI	302 594 543.00	302 000 000.00 UZS	302 000 000.00	00.00	302 000 000.00	30.11.2022 17:02:46	9.93377

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MCHJ BEST PARTNER 0001	72	10	82
ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI	32.4	9.93377	42.33377

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 196337 от 01.12.2022 года на приобретение Иститиш тизимини мукаммал таъмирлаш ишлари определила победителем:

MCHJ BEST PARTNER 0001
308765989

и резервный исполнитель: ООО SHARQDA FAOL QURUVCHI (306306752)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DADAXONOVA DILOROM IBRAGIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	AKRAMOV RAFIQJON RAXIMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMONOV SHUXRATJON RAXIMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV NODIRBEK ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATOV ASLIDDIN ERKINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**196337 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

06.12.2022 11:15

Комиссия раиси:

DADAXONOVA DILOROM IBRAGIMOVNA