



# Сметная документация

УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН  
ВИЛОЯТ КАТТАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИ “УКЧИ”  
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Том \_\_\_\_

Книга \_\_\_\_

*СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ*

Лицензия № 000980  
от 25.06.2020г.  
бессрочная



Директор



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

## Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Узбекистон тумани Укчи кишлогидда жойлашган Вилоят катталар фтизиатрия сихатгохи “Укчи” биносини жорий таъмирлаш.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **2 047 416** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **19,39%** от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **27 738,994** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов


## Структура прямых и прочих затрат

**по объекту: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН  
ВИЛОЯТ КАТТАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИ "УКЧИ" БИНОСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	121,995
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	9 308,931
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	826,299
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	-
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	8 420,366
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 620,574 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 620,574 чел/ч)	7 518,184
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	902,182
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>18 677,591</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	3 621,585
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>22 299,176</b>
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	71,357
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	445,984
12	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>22 816,517</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>3 422,478</b>
14	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>26 238,994</b>
15	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 500,000</b>
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	690,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	<b>Итого ( .....)</b>	<b>-</b>
16	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>27 738,994</b>



Заказчик



Исполнитель: ООО "ИЗЗАТБЕК"

Наименование строительства: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН

ВИЛОЯТ КАТТАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИ "УКЧИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН

ВИЛОЯТ КАТТАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИ "УКЧИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					<b>7 518 185</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	620,57397	12 114,89	7 518 185
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					<b>121 995</b>
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,80186	65 776	52 743
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1579	85 560	13 510
4	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	6,9368	2 500	17 342
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,9922	1 500	1 488
6	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,181	4 391	795
7	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,8691	2 500	32 173
8	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,89809	4 391	3 944
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					<b>8 700 255</b>
9	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,0825	50 000	4 125
10	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0084	15 000 000	126 000
11	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00125	15 000 000	18 750
12	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,123	3 200 000	393 600
13	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,0372	3 200 000	119 040
14	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=25ММ	ШТ	2	25 000	50 000
15	ВЕТОШЬ	КГ	0,72663	2 500	1 817
16	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	6	178 000	1 068 000
17	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 250 В 6А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-15-6/220	ШТ	2	16 400	32 800
18	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0008	15 200 000	12 160
19	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0004	15 200 000	6 080
20	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	0,325	15 200	4 940
21	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00259	750 000	1 942
22	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,0036	2 500 000	9 000
23	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,014	6 400 000	89 600
24	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,0004	3 200 000	1 280
25	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,0048	3 200 000	15 360
26	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	0,306	3 500	1 071
27	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	3 500	1 400
28	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,01146	150 000	1 719
29	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,048699	6 800 000	331 153
30	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,048689	12 000 000	584 268
31	ЛЕНТА К 226	100 М	0,01425	50 000	712
32	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	10,5	14 600	153 300
33	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	4	1 500	6 000
34	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=50ММ	ШТ	4	6 800	27 200

1	2	3	4	5	6
35	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	31,5	30 000	945 000
36	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	26	50 000	1 300 000
37	ПОДДОН	КОМПЛЕКТ	1	520 000	520 000
38	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0004	2 900 000	1 160
39	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0001	2 900 000	290
40	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	1	490 000	490 000
41	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,39	387 316	151 053
42	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,442	387 316	945 826
43	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	20	2 000	40 000
44	РОЗЕТКА С ЗЕМ ЗАЗЕМ. КОНТАКТОМ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 250В 16А	ШТ	1	16 400	16 400
45	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 225/18W	ШТ	2	52 300	104 600
46	СИФОН ДЛЯ ПОДДОНА	ШТ	1	21 000	21 000
47	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	1	21 000	21 000
48	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,0126	15 000	189
49	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,058	5 000	290
50	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	3,992	13 200	52 694
51	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	4,032	58 600	236 275
52	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ (ХВС)	М	52	7 200	374 400
53	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,001448	3 500 000	5 068
54	ФУГОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0104	7 500 000	78 000
55	ХОМУТ Д=32ММ	ШТ	1	35 000	35 000
56	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,98944	15 000	14 842
57	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,039423	1 500 000	59 134
58	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,022417	1 500 000	33 626
59	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,04525	1 500 000	67 875
60	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0004	22 000 000	8 800
61	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,36	85 600	116 416
<b>КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>					<b>798 357</b>
62	КАБЕЛЬ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ БРОНИРОВАННЫЕ АВББШВ-1,0-2Х6,0	КМ	0,05	12 890 000	644 500
63	ПРОВОД С МЕД. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2Х1,5ММ2 ППВ-0,38	КМ	0,015	4 950 434	74 257
64	ПРОВОД С МЕД. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2Х2,5ММ2 ППВ-0,38	КМ	0,01	7 960 000	79 600

Составил:



Наименование строительства: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН

ВИЛОЯТ КАТТАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИ "УКЧИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

## Локальная ресурсная ведомость

Наименование объекта: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН

ВИЛОЯТ КАТТАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИ "УКЧИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена ед.	Всего	
<b>РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК</b>								<b>2099273</b>
1	E15-7-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,3		6997577		2099273
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	46,59	12114,89	564433	
1.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	0,963	1500	1444	
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,207	65776	13616	
1.4	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	31,5	30000	945000	
1.5	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0003	15200000	4560	
1.6	29982	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,0012	0,00036	2900000	1044	
1.7	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,41	0,123	3200000	393600	
1.8	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,028	0,0084	15000000	126000	
1.9	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00063	15200000	9576	
1.10	29922	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	20		2000	40000	
<b>РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>								<b>7145693</b>
2	E61-2-7	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,11		3621473		4019835
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228,35	253,4685	12114,89	3070743	
2.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,67	0,7437	4391	3266	
2.3	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2	2,442	387316	945826	
3	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2	0,773		197750		152861
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	9,26827	12114,89	112284	
3.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,02319	65776	1525	
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00773	4391	34	
3.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,022417	1500000	33626	
3.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,11595	2500	290	
3.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,44	0,34012	15000	5102	
4	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	0,773		1047957		810071
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	33,1617	12114,89	401750	
4.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,11595	65776	7627	
4.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01546	4391	68	
4.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,048699	6800000	331153	
4.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,039423	1500000	59134	
4.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,23963	2500	599	
4.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	М2	0,84	0,64932	15000	9740	

5	E15-1-90-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,26		8318946	2162926
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14	52,2964	12114,89	633565
5.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0702	4391	308
5.3	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	26	50000	1300000
5.4	45033	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	1,5	0,39	387316	151053
5.5	29124	ФУГОМАССА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,04	0,0104	7500000	78000
<b>РАЗДЕЛ: ФАСАД</b>							<b>2241365</b>
6	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,905		251990	228051
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	18,824	12114,89	228051
7	E62-25-10	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,905		411004	371959
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,59	24,96895	12114,89	302496
7.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,0905	4391	397
7.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0181	65776	1191
7.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,05	0,04525	1500000	67875
8	E62-26-10	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,905		899170	813749
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,87	15,26735	12114,89	184962
8.2	975	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,1	0,0905	4391	397
8.3	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	14,22	12,8691	2500	32173
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,0905	65776	5953
8.5	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0538	0,048689	12000000	584268
8.6	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0016	0,001448	3500000	5068
8.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,37105	2500	928
9	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,04		3853600	154144
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	0,9	12114,89	10903
9.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,0144	65776	947
9.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	0,0092	1500	14
9.4	36029	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	0,93	0,0372	3200000	119040
9.5	36062	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	М3	0,12	0,0048	3200000	15360
9.6	36134	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,01	0,0004	3200000	1280
9.7	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0003	15000000	4500
9.8	32507	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,0031	0,0001	2900000	290
9.9	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0001	15200000	1520
9.10	31929	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,058	5000	290
10	E15-2-24-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,1		2458050	245805
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	71,02	7,102	12114,89	86040
10.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,031	4391	136
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,5	0,05	65776	3289
10.4	32402	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 12 ММ	М2	105	10,5	14600	153300
10.5	30372	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002	0,0002	15200000	3040


11	E8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРОЕК Ц.	0,4		1069142	427657
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	17,4	12114,89	210799
11.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,028	65776	1842
11.3	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,0036	2500000	9000
11.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,035	0,014	6400000	89600
11.5	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	1,36	85600	116416
<b>РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>							<b>1446508</b>
12	E22-1-1-3	УСТАНОВКА ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	КМ	0,004		62721250	250885
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	297	1,188	12114,89	14392
12.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,83	0,00332	65776	218
12.3	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	1008	4,032	58600	236275
13	E20-1-1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ	100 М2	0,06		19927050	1195623
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,69	9,2214	12114,89	111716
13.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,61	0,0366	65776	2407
13.3	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	100	6	178000	1068000
13.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,0009	1500000	13500
<b>РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>							<b>2921912</b>
14	E17-1-1-18	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10 КОМПЛ.	0,1		5373720	537372
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,89	1,089	12114,89	13193
14.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,023	4391	101
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,62	0,062	65776	4078
14.4	44497	ПОДДОН	КОМПЛЕКТ	10	1	520000	520000
15	E17-1-5-4	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	0,1		5048130	504813
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	8,99	0,899	12114,89	10891
15.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,07	0,007	4391	31
15.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,014	65776	921
15.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2	0,02	1500	30
15.5	44497	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	10	1	490000	490000
15.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0,4	3500	1400
15.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,00007	22000000	1540
16	E16-5-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	ШТ	2		43467	86934
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	2,94	12114,89	35618
16.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02	65776	1316
16.3	63307	ВЕНТИЛЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д=25ММ	ШТ	1	2	25000	50000
17	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	0,52		3072558	1597730
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	98,9248	12114,89	1198463



17.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,1144	65776	7525
17.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	6,9368	2500	17342
17.4	45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ (ХВС)	М	100	52	7200	374400
18	E16-4-1-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,04		4876575	195063
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,24	2,5696	12114,89	31130
18.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0044	65776	289
18.3	63808	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	3,992	13200	52694
18.4	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0012	0,00005	15000000	750
18.5		ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=50ММ	ШТ	4		6800	27200
18.6		ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	4		1500	6000
18.7		СИФОН ДЛЯ ПОДДОНА	ШТ	1		21000	21000
18.8		СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	1		21000	21000
18.9		ХОМУТ Д=32ММ	ШТ	1		35000	35000
<b>РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>							<b>1283720</b>
19	Ц8-2-147-10	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ: КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,5		1541656	770828
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,6	8,8	12114,89	106611
19.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,25	0,125	85560	10695
19.3	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,01	0,005	50000	250
19.4	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,0208	0,0104	150000	1560
19.5	64235	ЛЕНТА К 226	100 М	0,0245	0,01225	50000	612
19.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	0,0003	22000000	6600
19.7		КАБЕЛЬ С АЛЮМ. ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ БРОНИРОВАННЫЕ АВБ6ШВ-1,0-2Х6,0	КМ	0,05		12890000	644500
20	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,25		1109008	277252
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	9,25	12114,89	112063
20.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0075	85560	642
20.3	2569	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	0,0775	50000	3875
20.4	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	1,3	0,325	15200	4940
20.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0025	750000	1875
20.6		ПРОВОД С МЕД. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2x2,5ММ2 ППВ-0,38	КМ	0,01		7960000	79600
20.7		ПРОВОД С МЕД. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2x1,5ММ2 ППВ-0,38	КМ	0,015		4950434	74257
21	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02		2035750	40715
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,2	0,644	12114,89	7802
21.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0008	85560	68
21.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,00006	750000	45
21.4		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ 250 В 6А ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С-1-15-6/220	ШТ	2		16400	32800
22	Ц8-3-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01		2113500	21135

22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	0,381	12114,89	4616
22.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0004	85560	34
22.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,0042	15000	63
22.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	0,00003	750000	22
22.5		РОЗЕТКА С ЗЕМ ЗАЕМ. КОНТАКТОМ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 250В 16А	ШТ	1		16400	16400
23	Ц8-3-594-10	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,02		8689500	173790
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	271	5,42	12114,89	65663
23.2	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,21	0,0242	85560	2071
23.3	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,42	0,0084	15000	126
23.4	30899	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	15,3	0,306	3500	1071
23.5	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,053	0,00106	150000	159
23.6	64235	ЛЕНТА К 226	100 М	0,1	0,002	50000	100
23.7		СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 225/18W	ШТ	2		52300	104600
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ</b>			сум				<b>17138471</b>
<b>ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %</b>			сум				<b>8420366</b>
<b>ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			сум				<b>121995</b>
<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %, скл. 2 %)</b>			сум				<b>9308931</b>
<b>ВСЕГО КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ (с трансп.затр. кабель - 1,5%, скл.кабель - 2%)</b>			сум				<b>826299</b>
<b>ИТОГО:</b>			сум				<b>18677591</b>
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %</b>			сум				<b>3621585</b>
<b>ИТОГО:</b>			сум				<b>22299176</b>
<b>НДС в размере 15 %</b>			сум				<b>3344876</b>
<b>ИТОГО С НДС:</b>			сум				<b>25644052</b>

СОСТАВИЛ:



А.АХМЕДОВ

" 30 " 11 2022г.



"Утверждаю"

*Н. Абдуев*  
 Визит протектор, фотосъемка  
 сыхатгохи Учго

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ





**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: УЗБЕКИСТОН ТУМАНИ УКЧИ КИШЛОГИДА ЖОЙЛАШГАН ВИЛОЯТ  
 КАТТАЛАР ФТИЗИАТРИЯ СИХАТГОХИ "УКЧИ" БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
<b>РАЗДЕЛ: ПОТОЛОК</b>			
1	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,30
<b>РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2	1,11
3	ШПАТЛЕВКА СТЕН	100 М2	0,773
4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2	0,773
5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ: БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2	0,26
<b>РАЗДЕЛ: ФАСАД</b>			
6	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,905
7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,905
8	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,905
9	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,04
10	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100 М2	0,10
11	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2 ВЕРТ.ПРО ЕКЦ.	0,4
<b>РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>			
12	УСТАНОВКА ДЫМОВЫХ ТРУБ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	КМ	0,004
13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,5 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 800, 1000 ММ	100 М2	0,06
<b>РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>			
14	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10 КОМПЛ.	0,1
15	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ.	0,1
16	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	ШТ	2
17	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М	0,52
18	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,04
	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=50ММ	ШТ	4
	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛИНОВЫЙ Д=25ММ	ШТ	4
	СИФОН ДЛЯ ПОДДОНА	ШТ	1
	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	1

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
	ХОМУТ Д=32ММ	ШТ	1
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
19	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ: КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,50
20	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,25
21	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
22	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
23	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,02

Члены комиссии:

Кур. роисси  
Бош хисобчи  
Икхисобчи  
Художник шифр музари  
Котиба

  
  
  
  
К. Умарзонов  
М. Валиев  
А. Шуренов  
Х. Нураев  
Д. Абдуллахонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 28-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 78478**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatriya sihatgohi "O'qchi" binosini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "IZZATBEK" MCHJ.

**Bosh loyihachi** - "IZZATBEK" MCHJ.

**Litsenziya** 25-06-20yil AL-000980-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari xisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 71912

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Viloyat kattalar Ftiziatriya sihatgohi "O'qchi" harid komissiyasining 05.09.2022-yil kungi 8-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Viloyat kattalar Ftiziatriya sihatgohi "O'qchi" bosh shifokori N.Abidov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatriya sihatgohi "O'qchi" binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanaotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Viloyat kattalar Ftiziatriya sihatgohi "O'qchi" bosh shifokori N.Abidov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 27 738,994 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 19 668,953 ming so'm

QQS 15% - 2 950,343 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 22 619,296 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 500,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan - 24 119,296 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 3 619,698 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida joylashgan Viloyat kattalar Ftiziatriya sihatgohi "O'qchi" binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA