

Техник топширик

**Иш ва хизматларни бажарувчи ташкилотларни
танлаб олиш учун**

Қўқон-2022

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Кўкон шаҳар МТБ

раҳбари  И Мирзаева



Кўкон шаҳар 41-ДМТТ ни жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиш учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Объектнинг номланиши	Кўкон шаҳар 41-ДМТТ
2	Таъмирлаш ишлари манзили	Кўкон шаҳар А.Умархон 257
3	Лойиҳалаш учун асос	Нуқсон далолатнома
4	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Ал-Меъмор-А” МЧЖ
4	Қуввати	180 қатнов
5	Буюртмачи манзили	Кўкон шаҳар Туркустон кўчаси 85 а уй
6	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
7	Бош пудратчи	Танлов асосида
8	Объект характеристикаси	41-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
9	Тижорат таклифи тақдим этиш учун талаблар	1. Таъминотчи тўғрисида маълумот Гувоҳнома ва маълумотнома (Хизмат кўрсатувчи гувоҳномаси, пудрат ташкилотининг 5 йилдан кам бўлмаган иш фаолиятига эга бўлиши талаб этилади) 2. Кафолат хати Кафолат хати 3. Молиявий ҳолати Ишни бажариш учун ҳисоб рақамида етарли маблағ мавжудлиги (Ишни бажариш учун х/р да 20% микдорида маблағи мавжудлиги, далолатномага асосан иш хажмини ишлаб чиқиш) 4. Машина механизмлар ва ишчи ходимлар тўғрисида маълумот Техника ва ишчи ходимлар бўйича маълумотнома (Балансида етарли техника ва малакали техник ходимлар мавжуд бўлиши статистика бўлимига

		маълумоти Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ идорасини маълумотномаси
10	Бажариладиган ишлар бўйича хисоб-китоблар	Тўловлар олдиндан 30% амалга оширилади, иш бажариш муддати шартномага асосан белгиланади, ишлар сифатли ва смета экспертизага асосан бажарилгач тўлов жорий йилдан кечиктирмай 100% амалга оширилади. Форма 2 ва смета асосида ишлар солиштириб олинади.
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
12	Бажариладиган ишлар киймати	ККС билан 93 285 519 сўм



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 13-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65096

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 41-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Bosh loyihachi - "ALME'MOR-A" MCHJ

Litsenziya 29.06.2020yil AL-001071-sonli

Moliyalashtirish manbai - mahalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56396

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 34-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining 28.06.2022 yil kungi 11-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi raxbari I.Mirzayeva tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 41-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi raxbari I.Mirzayeva tomonidan

tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 111 084,074 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 93 285,519 ming so'm
QQS 15%	- 13 992,828 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 107 278,347 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 700,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 108 978,347 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 2 105,727 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'qon shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 41-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Республика Узбекистан
Ферганская область

О.О.О.

«Ал-Меъмор-А»

(лицензия АЛ № 001071 от 28.06.2020 г., бессрочная. ISO 9001-2015)


Рабочая документация


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ №41 В Г. КОКАНДЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

После замечаний экспертизы

Сметная документация стартовой стоимости в текущих ценах

Том I Книга 1 – Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Локальные ресурсные ведомости
Ведомость потребности ресурсов
Дефектный акт

Директор проектного института:  А. Ахмедов



Заказчик: Отдел дошкольного образования г. Коканда

Пояснительная записка

После замечаний экспертизы

Согласно задания на проектирование проведён расчёт предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №41 в г. Коканде Ферганской области

Стоимость определена согласно проектно-сметной документации.

При расчёте заработной платы принята среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата 2 044 993,43 сум.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Госкомархитектстроём» - согласно каталога текущих цен и протокола согласования цен от 9.08.2017 года утвержденного заказчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах 19,39% от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет 109 321,639 тыс.сум с НДС и прочими затратами заказчика.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Составил:



М. Турдалиев

Структура прямых и прочих затрат

По объекту: Текущий ремонт здания Дошкольной образовательной организации №41 в г. Коканде
Ферганской области
После замечаний экспертизы

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	156,079
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов (5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	67 370,262
2.1	Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортных расходов (1,5%) и заготовительно-складских (0%) расходов	
3	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных расходов (2%)	
4	Затраты на транспортировку грузов	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	10 608,778
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г.-168,8 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	
6.4	Расчетные данные	
6.5	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	9 472,123
7	Итого прямых затрат:	1 136,655
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р. Узбекистан Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями)	78 135,119
9	Итого затрат с п.1 по п.8	93 285,519
9.1	Итого затрат с НДС - 15%	107 278,347
10	Прочие затраты и расходы заказчика	1 700,000
10.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 010,000
10.2	Затраты на топогеологию	
10.3	Затраты на экспертизу ПСД	
10.4	Авторский надзор	690,000
10.5	Затраты по работе информационной национальной системы 0,02% от стоимости	
10.6	Затраты на содержание заказчика 0,8% от прямых затрат	
10.7	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат).	
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы -80% от полной стоимости объекта – Постановление КМР.Узб от 20.12.1999 г за №532)	
12	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб от 15.12.2003г за №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г и мерах по усилению контроля за их исполнением (..... x 1,02:100)	
13	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	107 278,347
14	Прочие затраты заказчика	1 700,000
15	Итого стоимость в текущих ценах с затратами заказчика	108 978,348

Заказчик:

Зав. Отделом дошкольного образования:

И Мирзаева

Исполнитель:

Директор ООО "Ал-Меймор"

А. Ахмедов



0,93 / сум

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО РЕСУРСНОЙ ПОДКОПИТКИ

УТВЕРЖДЕНО: _____
 (подпись)

УТВЕРЖДЕНО: _____
 (подпись)

№	Код	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Стоимость, руб.	
				Поряд.	Всего	Поряд.	Всего
ТАБЛИЦА ПРОЕМА							
1	220-2-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПЕРЕКЛАДКИ И ПЕРЕКЛАДКИ	100 М2	0,1701		558617	100%
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	120745,11	12114,89	100%
2	220-2-3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,07		1665786	100%
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	120,74	9,0111	12114,89	100%
2.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	0,1505	0	0
2.3	1100	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,45	0,1015	63964	64%
2.4	1100	МАЛОУКЛ. ОТБОЙНИК	МАШ-Ч	2,09	0,2021	4500	91%
3	220-2-4	ОКОННЫЕ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМОМ	100 М2	0,217		419510	95%
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,20	120776	12114,89	95%
4	220-2-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,12		2461817	100%
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,1	21516	12114,89	100%
4.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,97	0,4764	0	0
4.3	650	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,97	0,4764	63964	36%
4.4	1100	МАЛОУКЛ. ОТБОЙНИК	МАШ-Ч	2,91	0,9516	4500	47%
5	E10-1-35-4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,1701		66431323	24599519
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,89	33,656567	12114,89	40774%
5.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,92	1,451576	0	0
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,15	0,796145	15340	12213
5.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	2,266236	2500	55%
5.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	11,109	3800	42214
5.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	88,872	75	6665
5.7	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,311052	28500	8855
5.8	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	4		39000	156000
5.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	100	37,03	647047	23960150
6	E10-1-37-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,1225		67876327	8314850
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	10,960075	12114,89	132780
6.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,447125	0	0
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	1,187025	15340	18209
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,4704	2500	1176

УТВЕРЖДЕНО: _____
 (подпись)

6.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛИНОЙ 65 ММ							
6.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	533	65,2925	75	4897		
6.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	КГ	1,92	0,2352	28500	6703		
6.8	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	ШТ	4		39000	156000		
8	E61-7-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	M2	100	12,25	652660	7995085		
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 M2	0,49		6363524	3118127		
8.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	383,06	187,6994	12114,89	2273958		
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	1,16	0,5684	0	0		
8.4	43545	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МАШ-Ч	1,16	0,5684	15340	8719		
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ									
9	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	M3	4,4	2,156	387500	835450		
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 M2	1,19		846467	1007296		
10	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	ЧЕЛ-Ч	69,87	83,1453	12114,89	1007296		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100 M2	1,19		1280497	1523792		
10.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	47,0169	12114,89	569605		
10.3	404	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	1,5113	0	0		
10.4	45033	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	10,7933	1250	13492		
11	E11-1-27-5	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	M3	2,04	2,4276	387500	940695		
11.1	1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГотовлением РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 M2	1,19		5785910	6885233		
11.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	142,5382	12114,89	1726835		
11.3	1522	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,5	5,355	0	0		
11.4	1914	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,3	2,737	15340	41986		
11.5	9219	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ-Ч	1,56	1,8564	1450	2692		
11.6	31102	ВОДА	M3	0,1	0,119	0	0		
11.7	45410	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ МЕГАМИХ	KГ	450	535,5	1160	621180		
11.8	58180	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	M2	102	121,38	36522	4433040		
11.8	58180	ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	T	0,05	0,0595	1000000	59500		
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									27627317
12	E65-6-14	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ	100 ШТ	0,21		46248805	9712249		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	354,7	74,487	12114,89	902402		
12.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,8	0,168	0	0		
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,4	0,084	15340	1289		
12.4	44497	УНИТАЗЫ 1 СОРТА С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ	100	21	418000	8778000		
12.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0043	0,000903	28500000	25736		
12.6	39324	ЦЕМЕНТ: РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,02	0,0042	1148000	4822		
13	E65-6-19	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ РАКОВИН	100 ШТ	0,21		33190614	6970029		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,3	40,173	12114,89	486691		
13.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	0,294	0	0		
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,147	15340	2255		
13.4	44497	УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ	КОМПЛЕКТ	100	21	304348	639130		
13.5	30456	ДЮБЕЛИ	T	0,008	0,00168	28500000			
13.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,007	0,00147	28500000			
14	E65-6-18	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ВАНН СТАЛЬНЫХ	100 ШТ	0,07		27514157			

14.1		РАБОТЫ ПО ТРУДА-СТРОИТЕЛЕЙ					
14.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	532,2	37,254	12114,89	451328
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	ЧЕЛ-Ч	6,8	0,476	0	0
14.4	44497	ПОДДОН ДУШЕВОЙ	МАШ-Ч	3,4	0,238	15340	3651
14.5	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ	КОМПЛЕКТ	100	7	204400	1430800
14.6	39324	ЦЕМЕНТ: РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,013	0,00091	22000000	20020
14.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,02	0,0014	1148000	1607
15	E17-1-5-2	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	КГ	5,9	0,413	45000	18585
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	10 КОМПЛ.	0,7		4164679	2915275
15.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	25,31	17,717	12114,89	214640
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,721	0	0
15.4	44497	МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	МАШ-Ч	0,2	0,14	2500	350
15.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	КОМПЛЕКТ	10	7	380000	2660000
15.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10 ШТ	4	2,8	750	2100
15.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	Т	0,0005	0,00035	28500000	997
15.8	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	КГ	0,7	0,49	45000	22050
15.9	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,0004	0,00028	22000000	616
16	E17-1-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	3,5		1108918	388121
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7	24,5	12114,89	29681
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,1	0,35	2500	87
16.3	44543	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	28		54783	153392
16.4	44543	СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	7		218000	152600
16.5	15480	ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ ДЛИНОЙ 60 СМ)	КОМПЛ.	56		8300	46480
16.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	7	750	525
16.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00035	28500000	997
16.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,455	45000	2047
16.9	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,0003	0,00105	22000000	2310
17	E65-8-2	СМЕНА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100 М	0,44		5051270	222255
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	61,9	27,236	12114,89	32990
17.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,176	0	0
17.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,2	0,088	15340	133
17.4	44642	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100X2,2 ММ	М	99,8	43,912	19800	8694
17.5	63853	ОТВОД ПВХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	56		9000	50400
17.6	63934	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ ДИАМЕТРОМ 100X50 ММ	ШТ	7		9000	6300
17.7	63934	ТРОЙНИК ПВХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	35		12994	4547
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум				737903
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум				106087
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум				1560
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 5 %)			сум				673702
ИТОГО:			сум				781351
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 19,39 %			сум				151504
ИТОГО:			сум				932855
НДС в размере 15 %			сум				139928
ИТОГО С НДС:			сум				1072783

Составил:

Турдалиев

М. Турдалиев

Проверил:

Ахмедов

А. Ахмедов

Тройка: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
Организации №41 в г. Коканде Ферганской области


Объект: ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №41

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость		
			единицы	всего	
2	3	4	5	6	
ЗАТРАТЫ ТРУДА					9 472 122
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	781,857835	12 114,89		9 472 122
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,795301	0		0
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					156 080
ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	10,7933	1 250		13 492
ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,49	2 500		1 225
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,5779	63 964		36 965
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	1,1539	4 500		5 193
ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	5,84557	15 340		89 671
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л.	МАШ-Ч	1,8564	1 450		2 692
ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	2,736636	2 500		6 842
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					64 159 438
10 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ОСТЕКЛЕНИЕМ	М2	12,25	652 660		7 995 085
11 БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	37,03	647 047		23 960 150
12 ВОДА	М3	4,4555	0		0
13 ДЮБЕЛИ	Т	0,00168	28 500 000		47 880
14 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	9,8	750		7 350
15 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	154,1645	75		11 562
16 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	11,109	3 800		42 214
17 ЗАТИРКА СТАРАТЕЛИ	Т	0,0595	1 000 000		59 500
18 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ МЕГАМИХ	КГ	535,5	1 160		621 180
19 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ	Т	0,0009	22 000 000		19 800
20 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115	Т	0,00135	22 000 000		29 700
21 МОЙКИ НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	КОМПЛЕКТ	7	380 000		2 660 000
22 МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ПВХ ДИАМЕТРОМ 100X50 ММ	ШТ	7	9 000		63 000
23 ОТВОД ПВХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	56	9 000		504 000
24 ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,358	45 000		61 110
25 ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	8	39 000		312 000
26 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ	М2	121,38	36 522		4 433 040
27 ПОДВОДКА ГИБКАЯ (ШЛАНГ ДЛИНОЙ 60 СМ)	КОМПЛ.	56	8 300		464 800
28 ПОДДОН ДУШЕВОЙ	КОМПЛЕКТ	7	204 400		1 430 800
29 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,156	387 500		835 450
30 РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,4276	387 500		940 695
31 СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	28	54 783		1 533 924
32 СМЕСИТЕЛЬ ДУШЕВОЙ	ШТ	7	218 000		1 526 000


1	2	3	4	5	6
33	ТРОЙНИК ПВХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	35	12 994	454 790
34	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100Х2,2 ММ	М	43,912	19 800	869 458
35	УМЫВАЛЬНИК ДЕТСКИЙ	КОМПЛЕКТ	21	304 348	6 391 308
36	УНИТАЗЫ I СОРТА С БАЧКОМ В КОМПЛЕКТЕ	КОМПЛЕКТ	21	418 000	8 778 000
17	ЦЕМЕНТ: РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	Т	0,0056	1 148 000	6 429
18	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00297	28 500 000	84 645
19	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,546252	28 500	15 568

Составил:



М. Турдалиев

Проверил:



А. Ахмедов

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Отдела дошкольного
образования г. Коканда:
И. Мирзаева



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

составленный по визуальному обследованию здания Дошкольной образовательной организации №41
в г. Коканде Ферганской области, подлежащей текущему ремонту

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ				
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,3703	
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 ШТ	0,07	
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,217	
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100 ШТ	0,12	
5	УСТАНОВКА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2	0,3703	
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1225	
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0945	
8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100 М2	0,49	
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ				
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	1,19	
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	1,19	
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	1,19	
РАЗДЕЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				
12	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ	100 ШТ	0,21	
13	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ РАКОВИН	100 ШТ	0,21	
14	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ВАНН СТАЛЬНЫХ	100 ШТ	0,07	
15	УСТАНОВКА МОЕК НА ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	10 ШТ	0,7	
16	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	3,5	

Члены комиссии:

Инженер Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Экономист Отдела дошкольного образования г. Коканда:

Заведующий дошкольной образовательной организации №41

Д. Гофуров

Л. Кодиров

Н. Коканбаева