

"IDEALDIZAYN"

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI




ООО "IDEALDIZAYN" г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. А.Кодирий 11а-1б
ИНН: 307609359; ОКЭД: 71110, р/с 2020 8000 7052 6011 2001 в ХАБ "Trastbank", МФО 00491
Тел: +998 97 149 0660, +998 99 889 66 67

Лицензия №АЛ 001341 от 05-сентябрь 2020 г.

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах

Самарканд давлат ветеринарная, чорвачилик ва биотехнология
Университети Тошкент филиали Чилонзор туман 20 мавзей 35 А
уйда жойлашган бинонинг том киеми ва фоаллар залининг айвон
киеми жорий таъмири
(по замечанием экспертизы)

Директор
ООО "IDEALDIZAYN"



Махкамов.М

Ташкент 2022г.

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Самарканд давлат ветеринарнай, чорвачилик ва биотехнология Университети Тошкент филиали Чилонзор тумани 25
манзил 35 А уйда жойлашган бинонинг том ва ёсим ва фаллар эланинг айвон келим жорий тилими

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум.)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0.000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	363 008 246
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальные страхование	99 051 829
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	3 850 842
5	Итого прямых затрат	465 910 916
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0.000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17.27%	80 452 746
8	Затраты на страхование строительства объектов 0.4% с К=0.8	0.000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100%	0.000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	546 373 262
	НДС 15%	81 955 989
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	628 329 251
	Прочие затраты Заказчика	0.000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	628 329 251

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03 № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком и уточняется по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов.

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации _____



Ф.И.О. руководителя _____

Махмудов В.М.
Ф.И.О. руководителя

STARTER COUNCILS STARTING IN
A NEW COUNCIL TERRITORY UNDER THE NEW

10. The following information is available for the year ended 31/12/2019:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. руб.)
1	Затраты на обследование земель и объектов с учетом транспортных и организационных расходов	0 000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и организационных расходов	383 008 245
3	Затраты на оплату заработной платы с учетом начислений на социальное страхование	99 051 829
4	Затраты на эксплуатацию машин и оборудования с учетом затрат на амортизацию, ремонтные работы	3 850 542
5	Итого прямых затрат	485 910 616
6	Прочие затраты по смете 0%	0 000
7	Прочие затраты и расходы Заказчика 20%	80 482 748
8	Затраты на страхование строительных объектов 0,4% с КИЗ	0 000
9	Затраты для учета инфляционного риска, определенного исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве -100%	0 000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	566 393 362
	НДС 10%	81 955 389
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 10%	648 348 751
	Прочие затраты Заказчика	0 000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	648 348 751

В соответствии с требованиями Единого стандарта ГИС (ГОСТ 24466-99) «Информационные системы географической информации» в качестве базиса для построения информационной системы географической информации (ИСГИ) принята структура данных, описанная в стандарте. Структура данных ИСГИ должна соответствовать следующим требованиям:

2343-01

2000-2001 10/10/2001

РЕСПОНДЕНТ

2019-2020 2019-2020 2019-2020

В.И.С. руководителя

Махкамов. М.
Ф.И.О. руководителя



Самарканд даялат ветеринария, чорвачилик ва биотехнология Университети Тошкент филиали Чилонзор туман 20
мавзей 35 А уйда жойлашган бинонинг том қисми ва фоаллар залининг айвон қисми жорий таъмири

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации новых государственных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договора между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости **показателя работ по результатам тендерных опросов**

идентификации организации

Махмудов. М.
Ф.И.О. руководителя



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

текущий рейтинг города Ташкентский филиал Самаркандского института по адресу город
Ташкент, Учтелинский район
Другие виды работ

Стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.05.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 11.05.2004

Постановлением Кабинета Министров от 11.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан и Правилки определения стоимости строительства в договорных текущих ценах СНН 4.11.10-25

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации, номенклатуре и количеству оборудования, конструктивной трудоемкости, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_2 + C_3 + C_{2п} + C_{3п} + C_4 + C_5 + C_6) \times K_p$$

- где: C_1 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь при строительстве под «ключ»;
 C_2 - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 C_3 - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{2п}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 C_4 - прочие затраты производственного характера;
 C_5 - прочие затраты производственного характера;
 C_6 - прочие затраты подряда;
 C_7 - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;
 K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1. Затраты на заработную плату:

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование по формуле:

$$C_{2п} = T_{раб} \times C_4 \times K_{ос}$$

- где: $T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 C_4 - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднемесячной месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{ос}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).
Изменение среднемесячной заработной платы производится по формуле:

$$C_4 = Z_{ис} : \Phi,$$

- где: $Z_{ис}$ - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата с учетом соцстраха	$C_{2п}$	31 086,46 сум/час
	$T_{раб}$	1 586,00 Чел.Час
	$C_{2п} =$	49 303 130 сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из конструктивной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесредней цене за единицу цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{3п} = Z_{м} \times C_{м} \times C_{мр}$$

- где: $Z_{м}$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $C_{мр}$ - текущая цена на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Определять затраты на эксплуатацию машин и механизмов (исходя из ресурсных ведомостей).

$$C_{3п} = 914 708,87 сум$$

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn$$

где: См1, См2, См3, Смn - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций.

$$Смn = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта,

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$См = 90\,902\,656,65 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Со = Со1 + Со2 + Со3 + \dots + Соn$$

где: Со1, Со2, Со3, Соn - стоимость отдельных видов оборудования.

$$Соn = N \times Цср,$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта,

Цср - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$Со = 0,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	49 303 130	сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	914 709	сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	90 902 657	сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	2 727 080	сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со)	0	сум
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	143 847 575	сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)
2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф. 0,7)

$$Сп = (См + Сзп + Сэм + Стр) \times N$$

$$Сп = 0,000 \text{ сум}$$

6 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика 0,1727

$$Пп = (Сзп + Сэм + См + Стр) \times 17,27\%$$

$$Пп = 24\,842\,476 \text{ сум}$$

Итого с прочими подрядчика : 168 690 051 сум

7 Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением

1. **General Information**
 Name: _____
 Address: _____
 City: _____ State: _____ Zip: _____
 Phone: _____

2. **Insurance Information**
 Insurance Company: _____
 Policy Number: _____
 Agent Name: _____
 Agent Phone: _____

3. **Vehicle Information**
 Year: _____ Make: _____ Model: _____
 Color: _____ VIN: _____
 License Plate: _____
 Title Number: _____
 Registration Number: _____
 Sales Tax Number: _____

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Самарканд давлат ветеринарная, чорвачилик ва биотехнология Университети Тошкент филиали
Чилонзор туман 20 мавзей 35 А уйда жойлашган бинонинг том кисми ва фоаллар залининг айвон кисми жорий таъмири

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02

НА Другие виды работ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	143 847 575 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	49 303 130 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	914 709 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	93 629 736 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1586,00001	31 086,46	49 303 130
			ИТОГО				49 303 130
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,554	117 865,90	418 895
2	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	34 0406156	1 000,00	34 041
3	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0 205625	117 417,00	24 144
4	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	0,9828	102 000,00	100 246
5	001522		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,6369425	18 892,00	30 925
6	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	40 0965469	1 000,00	40 097
7	002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	32 74425	1 424,00	46 628
8	002509		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,70871438	0,00	0
9	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,645	8 798,50	14 474
10	002667	C233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	74 584125	1 048,00	78 164
11	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	121,275	1 048,00	127 096
			ИТОГО	СУМ			914 709
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		72704-16044-1	ТУНИКАБОНД	М2	127,33875	165 000,00	21 010 894
2	009203	C140-9203	БРУСЧАТКА	М2	91	105 000,00	9 555 000
3	009219	C140-9219	ВОДА	М3	5 25436	500,00	2 627
4	012373		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,03445	1 100 000,00	2 237 895
5	016029	C140-16029	ОЦИНКОВАННАЯ ПЕРИЛА	М	35	420 000,00	14 700 000
6	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2910,6	250,00	727 650
7	029161		АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	242,55	4 580,00	1 110 879
8	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002667	12 000 000,00	32 004
9	030625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1455,3	250,00	363 825
10	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0 093708	12 000 000,00	1 124 496
11	031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	49,32	29 000,00	1 430 280
12	032104	C111-594	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,12103	5 400 000,00	653 562
13	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,365	5 200,00	7 098

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Самарканд давлат ветеринарнай, чорвачилик ва биотехнология Университети Тошкент
Филиали Чилонзор туман 20 мавзей 35 А уйда жойлашган бинонинг том кисми ва фоаллар залининг айвон кисми жорий
таъмири

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

Другие виды работ

ОСНОВАНИЕ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E15-1-94-3 ШНК4.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	1,21275		10 898 292,84	13 216 905
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	296,608	359,71135	31 086,46	11 182 153
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,0625	1,2885469	0,00	0
1.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,05	12 188138	1 000,00	12 188
1.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,5457375	18 892,00	10 310
1.5	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	27	32,74425	1 424,00	46 628
1.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,6125	0,7428094	0,00	0
1.7	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	100	121,275	1 048,00	127 096
1.8	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2910,6	250,00	727 650
1.9	029161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	242,55	4 580,00	1 110 879
2	E15-1-92-1 ШНК4.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	1,21275		7 242 198,39	8 782 976
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	219,811	266,57579	31 086,46	8 286 898
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	61,5	74,584125	0,00	0
2.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	11,5375	13,992103	1 000,00	13 992
2.4	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	33,0625	40,096547	1 000,00	40 097
2.5	002467	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	61,5	74,584125	1 048,00	78 184
2.6	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1455,3	250,00	363 825
3	72704-18044-1	ТУНИКАБОНД	М2	127,33875		165 000,00	21 010 894
4	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	2,466		646 598,42	1 594 512
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	51,2928	31 086,46	1 594 512
5	E15-4-4-2 ШНК4.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25 ШНК.ДОП.4	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100 М2	2,466		956 339,77	2 358 334

5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23.023	58.774718	31 086.48	1 784 825
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.05	0.1233	0.00	0
5.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0.0125	0.030825	18 892.00	582
5.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.0375	0.092475	0.00	0
5.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0.02	0.04932	12 000 000.00	591 840
5.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.2	0.4932	2 000.00	888
6	E15-2-19-7 ШНК4.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2	2,466		3 137 542.38	7 737 178
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64.4	158.8104	31 086.48	4 938 854
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.25	0.6165	0.00	0
6.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0.05	0.1233	117 865.90	14 533
6.4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2.0875	5.147775	1 000.00	5 148
6.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0.2	0.4932	18 892.00	9 318
6.6	009219	ВОДА	М3	0.63	1.55358	500.00	777
6.7	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0.825	2.03445	1 100 000.00	2 237 895
6.8	031434	ГРУНТОВКА	Т	0.018	0.044388	12 000 000.00	532 658
7	E15-2-39-5 ШНК.ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	2,466		21 499 045.66	53 016 647
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	228	557.316	31 086.48	17 324 983
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.46	1.13436	0.00	0
7.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.1	2.7126	1 000.00	2 713
7.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0.23	0.56718	18 892.00	10 715
7.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.23	0.56718	0.00	0
7.6	009219	ВОДА	М3	0.08	0.19728	500.00	99
7.7	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	49.32	29 000.00	1 430 280
7.8	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.5	1.233	0.00	0
7.9	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	93.708	126 000.00	11 607 208
7.10	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	863.1	26 000.00	22 440 600
7.11	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.01	0.02466	2 000.00	49
8	E59-3-1	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ	100М	0,35		1 535 142.62	837 300
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47.3	16.555	31 086.48	514 638
8.2	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	4.7	1.645	8 798.50	14 474
8.3	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	3.9	1.365	5 200.00	7 088
8.4	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0.6	0.21	5 200.00	1 092
8.5	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2.5	0.875	0.00	0

9	E10-2-41-1 ШНК4.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М	0,35		1 189 291,14	416 252
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33 097	11,58395	31 086,46	360 104
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4625	0,511875	0,00	0
9.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,5875	0,205625	117 417,00	24 144
9.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,875	0,30625	0,00	0
9.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00762	0,002667	12 000 000,00	32 004
10	C140-16029	ОЦИНКОВАННАЯ ПЕРИЛА	М	35		420 000,00	14 700 000
11	E11-1-25-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100М2	0,91		19 604 842,00	17 749 497
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	107,38	31 086,46	3 338 064
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,77	3,4307	0,00	0
11.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,77	3,4307	117 665,90	404 363
11.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	1,08	0,9828	102 000,00	100 246
11.5	009203	БРУСЧАТКА	М2	100	91	105 000,00	9 555 000
11.6	009219	ВОДА	М3	3,85	3,5035	500,00	1 752
11.7	032104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,133	0,12103	5 400 000,00	653 562
11.8	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,94	1,7654	465 000,00	656 219
11.9	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,05	2,7845	1 020 000,00	2 840 292

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

текущий ремонт кровля Ташкентский филиал Самаркандского института по адресу город
Ташкент, Учтепинский район

Кровля

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования, нормативной трудоемкости, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{\Sigma\pi} + C_{\Sigma\text{м}} + C_{\Sigma\pi} + C_{\Sigma\pi} + C_{\Sigma\pi}) \times K_p$$

где: C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь при строительстве под «ключ»;
 C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
 $C_{\Sigma\pi}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
 $C_{\Sigma\text{м}}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
 $C_{\Sigma\pi}$ - прочие затраты производственного характера;
 $C_{\Sigma\pi}$ - прочие затраты производственного характера;
 $C_{\Sigma\pi}$ - прочие затраты подрядчика;
 $C_{\Sigma\pi}$ - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;
 K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование по формуле:

$$C_{\Sigma\pi} = \text{Траб} \times C_4 \times K_{\text{сс}}$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
 C_4 - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;
 $K_{\text{сс}}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальный налог (12%).
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_4 = Z_{\text{мс}} : \Phi,$$

где: $Z_{\text{мс}}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;
 Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страх $C_4 = 31\,086,46$ сум/час

Траб = 1 705,01 Чел.Час

$C_{\Sigma\pi} = 53\,002\,807$ сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{\Sigma\text{м}} = \text{ЭМ} \times \text{Ц}_{\text{пр}}$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
 $\text{Ц}_{\text{пр}}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

$C_{\Sigma\text{м}} = 3\,603\,665,85$ сум

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции

$$C_{mp} = N \times C_{cp}$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_m = 260\,907\,570,00 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: $C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN}$ - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{cp}$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 0,00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	53 002 807 сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	3 603 666 сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	260 907 570 сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	7 827 227 сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0 сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Со)	0 сум
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:	325 341 270 сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)

2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{стр}) \times N$$

$$C_p = 0,000 \text{ сум}$$

6 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

$$0,1727$$

$$Пп = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_{стр}) \times 17,27\%$$

$$Пп = 56\,186\,437 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 381\,527\,708 \text{ сум}$$

7 Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с $k=0,8$

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1
Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1
Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1
Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1
Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1
Page 1 of 1	Page 1 of 1	Page 1 of 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Самарканд давлат ветеринарнай, хорвачилар ва биотехнология Университети Тошкент филиали
Чилонзор туман 20 мавзай 35 А уйда жойлашган бичонинг том қисми ва фоваллар заливнинг айвон қисми жорий таъмири

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

НА Кровля

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе

325 341 270 сум

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

53 002 807 сум

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

3 603 666 сум

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

258 734 797 сум

ПЕРЕВОЗКА

0 сум

ОБОРУДОВАНИЕ

0 сум

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАН ИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1705.01265	31 066.46	53 002 807
			ИТОГО				53 002 807
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000163		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	7.41192	105 836.11	784 449
2	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	34.00224	1 040.48	35 379
3	000693	C202-121	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25-75 Т	МАШ-Ч	0.302668	0.00	0
4	000698		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	7.226825	0.00	0
5	000715	C202-403	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0.747768	97 281.85	72 744
6	000762		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	9.781596	147 805.95	1 445 778
7	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0.4248	147 805.95	62 788
8	000787	C202-1245	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т	МАШ-Ч	3.124	206 647.44	645 567
9	000977	C203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19.62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	47.242	1 875.00	88 579
10	000978	C203-404	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31.39 (3.2) КН (Т)	МАШ-Ч	31.24	5 526.27	172 641
11	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15.911096	1 456.35	23 172
12	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0.213648	13 090.50	2 797
13	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0.8	2 450.00	1 960
14	001556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	14.575	1 785.00	25 816
15	001567	C235-481	ПРЕСС-НОЖНИЦЫ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ-Ч	0.059472	6 581.08	391
16	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1.93284	1 048.00	2 028
17	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	19.371156	0.00	0
18	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0.0354	0.00	0

19	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	52 960138	4 520 00	239 380
			ИТОГО	СУМ			3 603 666
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		121-229	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	124	25 000 00	3 100 000
2		2405-739-1	КРОНШТЕЙН КР ШАГОМ 1000 ММ	ШТ	172	14 480 80	2 490 698
3		121-228	КАНЕК	М	92	25 000 00	2 300 000
4	003509	C124-6	ПРОФИЛ 80/2/4	Т	0 04824	14 500 000 00	699 480
5	003542	C124-6-1	ЛИСТ 6/200/200	Т	0 02256	18 400 000 00	415 104
6	003590	C124-10-11	ПРОФИЛ 140/70/4	Т	0 3632	14 500 000 00	5 266 400
7	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0 00110385	21 000 000 00	23 181
8	030383	C111-173	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0 0048868	13 000 000 00	63 528
9	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0 19640356	13 000 000 00	2 553 246
10	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	9700 8	250 00	2 425 200
11	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	338 4	9 000 00	3 045 600
12	030861		МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	1240 8	102 000 00	126 561 600
13	031419		ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0 00011038	14 000 000 00	1 545
14	031524		РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0 00021365	11 000 000 00	2 350
15	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89 57	3 500 00	313 495
16	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	1 007	5 200 000 00	5 236 400
17	032507	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0 255334	4 500 000 00	1 149 003
18	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0 00012	13 700 000 00	1 644
19	033732	C111-9351	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	Т	0 42438	15 000 000 00	6 365 700
20	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	36 378436	4 500 00	163 703
21	034350		АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	4 686	0 00	0
22	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0 00110385	16 500 000 00	18 213
23	035318	C111-1521	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	Т	0 0015222	16 500 000 00	25 116
24	035504		КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0 000036	0 00	0
25	036010	C112-10	ЛЕСМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0 24	3 200 000 00	768 000
26	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0 00036576	3 200 000 00	1 174
27	036024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	4 24	3 200 000 00	13 568 000
28	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 100 125 ММ II СОРТА	М3	1 59	3 200 000 00	5 088 000
29	036049	C112-49	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0 24	3 200 000 00	768 000
30	036059	C112-59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	21 995	3 200 000 00	70 384 000
31	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ. ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0 4	3 200 000 00	1 280 000
32	044184	C113-9023	КОЛЕНА	ШТ	24	7 850 00	188 400
33	044330	C123-9053	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	2	742 000 00	1 484 000
34	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	28 4142432	48 000 00	1 363 884
35	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0 2454872	40 000 00	9 819

36	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0.05194	21 000 000.00	1 090 740
37	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	45.2	24 853.49	1 123 378
38	050756	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	T	0.00017804	0.00	0
39	063465	C130-9540	ВОРОНКИ Д=100 ММ	ШТ	8	22 000.00	176 000
40	096384		КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О С ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ ² , ДИАМЕТРОМ, ММ 5,5	10М	0.0066587	0.00	0
			ИТОГО	СУМ			259 514 602
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		7 785 438
			ВСЕГО	СУМ			267 300 040
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
1	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0.11608068	12 000 000.00	1 392 968
2	033816		ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	T	0.0006908	0.00	0
			ИТОГО	СУМ			1 392 968
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3		41 789
			ВСЕГО	СУМ			1 434 757
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			268 734 797
			ВСЕГО	СУМ			325 341 270
			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ			56 186 437
			ИТОГО	СУМ			381 527 708
			ИТОГО	СУМ			381 527 708
			НДС 15%	СУМ			57 229 156
			ВСЕГО	СУМ			438 756 864

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА Самарканд давлат ветеринарнай, чорвачилик ва биотехнология Университети Тошкент
Филиали Чилонзор туман 20 мавзей 35 А уйда жойлашган бинонинг том кисми ва фоалпар залининг айвон кисми жорий
таъмири

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

Кровля

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E46-4-8-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	10,27		502 899,71	5 164 780
1 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,9	163 293	31 086,46	5 076 201
1 2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	4,6	47,242	1 875,00	88 579
2	E46-2-4-1	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ	Т	14,2		519 962,01	7 383 460
2 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,84	153 928	31 086,46	4 785 077
2 2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6	8,52	0,00	0
2 3	000787	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 40 Т	МАШ-Ч	0,22	3,124	206 647,44	645 567
2 4	000978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	2,2	31,24	5 526,27	172 641
2 5	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,11	15,762	1 456,35	22 955
2 6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,38	5,396	0,00	0
2 7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,65	51,83	4 520,00	234 272
2 8	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,5	35,5	4 500,00	159 750
2 9	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,33	4,686	0,00	0
2 10	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	2	28,4	48 000,00	1 363 200
3	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т	17,8		48 651,12	865 990
3 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	10,28306	31 086,46	319 664
3 2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	5,162	0,00	0
3 3	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,29	5,162	105 836,11	546 326
4	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	17,8		13 377,68	238 123
4 1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1264	2,24992	0,00	0
4 2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	0,1264	2,24992	105 836,11	238 123
5	E12-3-4-2 ШНК4.02.70-05П.1.10 КзП=1,15 Кэм=1,25 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100 M2	11,28		#####	149 298 279
5 1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	47,4145	534,83556	31 086,46	16 626 144
5 2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4875	16,779	0,00	0
5 3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,0125	33,981	1 040,48	35 357

5.4	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0.625	7.05	0.00	0
5.5	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0.3625	4.089	147 805,95	604 379
5.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.5	5.64	0.00	0
5.7	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	860	9700,8	250.00	2 425 200
5.8	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	30	338,4	9 000,00	3 045 600
5.9	030861	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ (ПО ПРОЕКТУ)	М2	110	1240,8	102 000,00	126 561 600
6	E12-1-8-3 ШНК4.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО 140 ММ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М	0,4		4 612 832,17	1 845 133
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	44,16	17,664	31 086,46	549 111
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.5375	0.215	0.00	0
6.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.5375	0.215	0.00	0
6.4	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0.095	0.038	4 500 000,00	171 000
6.5	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.0003	0.00012	#####	1 644
6.6	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	45,2	24 853,49	1 123 378
7	121-229	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	124		25 000,00	3 100 000
8	E12-1-9-2 ШНК4.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М	1,286		6 892 027,43	8 863 147
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,1215	46,452249	31 086,46	1 444 036
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.3125	0.401875	0.00	0
8.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0.1375	0.176825	0.00	0
8.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0.0625	0.080375	147 805,95	11 880
8.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.1125	0.144675	0.00	0
8.6	030383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	Т	0.0038	0.0048868	#####	63 528
8.7	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0.169	0.217334	4 500 000,00	978 003
8.8	033732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0.7 ММ	Т	0.33	0.42438	#####	6 365 700
9	C130-9540	ВОРОНКИ Д=100 ММ	ШТ	8		22 000,00	176 000
10	C113-9023	КОЛЕНА	ШТ	24		7 850,00	188 400
11	2405-739-1	КРОНШТЕЙН КР ШАГОМ 1000 ММ	ШТ	172		14 480,80	2 490 698

12	121-228	КАНЕК	М	92	25 000.00	2 300 000
13	E10-1-2-1 ШНКА.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	МЗ	26,5	4 646 649,11	123 136 201
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,7035	734 14275	31 086,46
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4625	12 25625	0,00
13.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,1875	4 96875	147 805,95
13.4	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,55	14,575	1 785,00
13.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,275	7,2875	0,00
13.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,1908	*****
13.7	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	89,57	3 500,00
13.8	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,6 КГ	Т	0,038	1,007	5 200 000,00
13.9	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,11607	*****
13.10	036024	ЛИГОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	0,16	4,24	3 200 000,00
13.11	036028	ЛИГОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,06	1,59	3 200 000,00
13.12	036059	ЛИГОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	21,995	3 200 000,00
13.13	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,05194	*****
14	E10-1-3-1 ШНКА.02.70- 05П.1.10 КзП=1,15 Кзм=1,25	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН #ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	СЛУХОВО Е	4	1 351 032,03	5 404 128
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,6245	30,498	31 086,46
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,275	1,1	0,00
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,1375	0,55	147 805,95
14.4	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,2	0,8	2 450,00
14.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1375	0,55	0,00
14.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0056	*****
14.7	036010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ЛИГОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,24	3 200 000,00
14.8	036049	ЛИГОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ II СОРТА	М3	0,06	0,24	3 200 000,00
14.9	036061	ЛИГОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,1	0,4	3 200 000,00

Chapter 4

18 19	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М. ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0.00103	0.0003668	3 200 000.00	1 174
18 20	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.04	0.0142432	48 000.00	684
18 21	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.59	0.2100872	40 000.00	8 403
18 22	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0.0005	0.000178	0.00	0
18 24	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О С, ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ 5.5	10М	0.0187	0.0066587	0.00	0
19	C124-10-11	ПРОФИЛ 140Х70Х4	Т	0.3632	#####		5 266 400
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ-ЧАС							1 705
ЗАРПЛАТА СУМ							53 002 807
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СУМ							3 603 666
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СУМ							260 907 570
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ							7 827 227
ВСЕГО СУМ							325 341 270
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27% СУМ							56 186 437
ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ СУМ							381 527 708
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ СУМ							381 527 708
НДС 15% СУМ							57 229 156
ВСЕГО СУМ							438 756 864

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Самарканд давлат ветеринарная, чорвачилик ва биотехнология Университети
Тошкент филиали Чилонзор туман 20 мавзей 35 А уйда жойлашган бинонинг том
кисми ва фоаллар залининг айвон кисми жорий таъмири

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
Кровля				
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2		10,27
2	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ	Т		14,2
3	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	Т		17,8
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 18 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		17,8
другие виды работ				
1	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ #выполняемые ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2		1,21275
2	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» #выполняемые ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2		1,21275
3	ТУНИКАБОНД	М2		127,33875
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		2,466
5	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ: ЗА 2 РАЗА ПОТОЛКОВ #выполняемые ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100 М2		2,466
6	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН #выполняемые ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М2		2,466
7	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА БЕЗ ПОЛИРОВАНИЯ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2		2,466
8	РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК, ПРИ ВЕСЕ ОДНОГО МЕТРА РЕШЕТКИ: ДО 60 КГ	100М		0,35
9	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ #выполняемые ПРИ РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАБОТЫ АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕ УЧТЕННЫЕ В РЭСНР НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	100М		0,35

10	ОСНОВОВАНИЕ ПЕРВОГО	М	35
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100М2	0,91



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZA»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Toshkent shahri

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAIEV BOBIR A

Sana 05-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 80126

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Chilonzor tuman, 20-mavzey, 35A- uyda joylashgan, Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar Universitetining Toshkent filiali binosining tom qismi va faollar zalining ayvon qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar Universitetining Toshkent filiali.

Bosh loyihachi - «IDAELDIZAYN» MCHJ

Litsenziya (05.09.2020yildagi AL-001341-sonli litsenziya).

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 74985

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar Universitetining Toshkent filiali tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomasi.

1.2. Buyurtmachi va bosh loyihachi o'rtasida 11.11.2022-yilda imzolangan 785130-son shartnoma.

1.3. Buyurtmachining raqamsiz murojat xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar Universitetining Toshkent filiali Chilonzor tuman, 20-mavzey, 35A- uyda joylashgan binoning tom qismi va faollar zalining ayvon qismi joriy ta'mirlash ishchi chizmasi (AC).

2.2. Ekspertiza ko'rigiga qadar obyektlarning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda 642 227,387 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 3291,01 kishi/soatni tashkil etadi.

2.3. Obyekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar Universitetining Toshkent filiali binosining tom qismi va faollar zalining ayvon qismi joriy ta'mirlash ishlari Toshkent shahar, Chilonzor tuman, 20-mavzey, 35A- uyda joylashgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarida to'liqini va yarim to'liqini asbest-sement plitalaridan tom qoplamalarini demontaj qilish, metall konstruksiyalarini demontaj qilish, profnaslidan tom yopish ishlari va boshqa joriy ta'mirlash ishlarini o'z ichiga oladi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, obyektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) (ilmiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 31 086,46 soat/so'm belgilangan.

3.3. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport harajatlari miqdori -3,0%

3.4. Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27%.

3.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

3.6. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori hamda SHNQ 4.01.16-09 me'yori bilan asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar Universitetining Toshkent filiali Chilonzor tuman, 20-mavzey, 35A- uyda joylashgan binoning tom qismi va faollar zalining ayvon qismi joriy ta'mirlash ishi bo'yicha loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asosan muhandislik tizimini ta'mirlash ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi - Samarqand davlat veterinariya, chorvachilik va biotexnologiya Universiteti Toshkent filiali 2022-yil.

Boshloyihachi - «IDAELDIZAYN» MOJ 2022-yil.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.04.2022-yildagi 200-son qarori talablariga noya qilinsin.

6. Ekspertiza natijalari.

5.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiribishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida joriy narxlarda 15% QQS bilan hisoblanganda 13 898,136 ming so'mga kamaytirildi;

- dastlabki smeta hujjatlarini hisob-kitobini kamayishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish jarayonida foydalanilmaydigan qurilish mashina-mexanizmlar va materiallarning narxlarini olib tashlangani, rastsenkalarni o'zgarishi natijasida o'zgartirildi.

5.2. Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlarini) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarorida belgilangan tartibga ko'ra "Nazorat o'lchovi" natijalari bo'yicha aniqlanadi.

5.3. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son qarori talablariga rioya qilinsin.

5.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarorining 29-bandiga asosan ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

5.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan obyektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan. Ushbu qarorning 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **"Toshkent shahar, Chilonzor tuman, 20-mavzey, 35A-uyda joylashgan, Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar Universitetining Toshkent filiali binosining tom qismini va faollar zalining ayvon qismini joriy ta'mirlash"** ishlari amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori, buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz 15% QQS bilan hisoblanganda 628 329,251 ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 363 008,245 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 99 051,629 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 3 850,642 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 80 462,746 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 81 955,989 ming so'mni tashkil etadi.

6.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

6.3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan yangi qurilish ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: UMMATALIYEVA SORABONU KUDRATULLO QIZI

Ishtirokchi ekspertlar: