"УТВЕРЖДАЮ"

"5" 09 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наманган вилояти Тўрақўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

"5" 09 2022 г. г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ		
2	РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	100 М	1,991
3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М	1,096
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М	0,895
5	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87/-110 ММ	ШТ	14
6	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87/-50 ММ	ШТ	60
7	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 45/-110 ММ	ШТ	8
8	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-100Х100Х100ММ	ШТ	20
9	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-50Х50Х50ММ	ШТ	30
10	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-110Х50Х110ММ	ШТ	8
11	ТРОЙНИК П/Э Д=45/-110Х110Х110ММ	ШТ	12
12	ПЕРЕХОД Д=100Х50ММ	ШТ	12
13	РЕВИЗИЯ Д=100ММ	ШТ	8
14	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50ММ	10 ШТ	0,4
15	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.100ММ	10 ШТ	0,4
16	ПРОЧИСКА Д.50ММ	ШТ	4
17	ПРОЧИСКА Д.100ММ	ШТ	4
18	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-200,0 L-0,4 М	М	1,6
19	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	КГ	24,76
20	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРЫ		
21	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ РАКОВИН	100 ПРИБОРОВ	0,01
22	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КО-ТОВ	0,1
23	СТОИМОСТ РАКОВИНА	ШТ	1
24	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СИФОНОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ	100 ПРИБОРОВ	0,22
25	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,3
26	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИН	ШТ	23
27	СИФОН ДЛЯ РАКАВИНА	КОМПЛЕКТ	23
28	ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬ	ШТ	46
29	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ	100 ПРИБОРОВ	0,04
30	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КО-ТОВ	0,4
31	УНИТАЗЫ ДЕТСКИЙ	КОМПЛЕКТ	4
32	ГОФРА (СИФОН) ДЛЯ УНИТАЗ	КОМПЛЕКТ	17
33	ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗ	ШТ	34
34	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ДУШАВОЙ ПАДДОН	100 ПРИБОРОВ	0,01
35	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,1
36	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН	ШТ	1
37	УСТАНОВКА ДУШАВОЙ ПАДДОН	10 ШТ	0,1
38	ДУШАВОЙ ПАДДОН	ШТ	1

Р. Усмонов
Н. Тахмасова
Х. Рахимов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail: namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich
Sana:02-12-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 79988

Obyekt nomi «Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 5-sonli DMTTni mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi – To'raqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi
Bosh loyihachi - "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" MChJ
Litsenziya Mukammal ta'mirlash AL-000316 31.10.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan
Moliyalashtirish manbai - Budjet
Bosh pudratchi – Tanlov asosida
Qurilish turi Mukammal ta'mirlash
Murojaat raqami: № 74826

1. Loyihalash uchun asos

1.1. To'raqo'rg'on tumani hokimligi moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 19.09.2022 yildagi 637322-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Ko'mir saqlash ombori. Arxitektura va qurilish qismi.
- Bosh reja.
- Smeta hujjatlari.
- Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

5-sonli DMTT To'raqurg'on tumanida joylashgan bo'lib, tanlangan joy IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshliligi bo'yicha – 8 ball. Tashqi havo harorati – 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi – 0,50 kPa va shamol yuklamasi – 0,38 kPa. Yerni tuzilish relefi – tekis.

3.2. Bosh reja.

5-sonli DMTT mavjud hududda joylashgan: mavjud bino va inshootlar hamda loyihalanayotgan ko'mir saqlash ombori. Hudud obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

3.3. Loyihaning asosiy yechimlari.

1. Ko'mir saqlash ombori (yangi qurilish).

Bino – 1 qavatli, pishiq g'ishtdan, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-B" va "1-2" o'qlari bo'yicha 4,0mx7,0m o'lchamda, xona balandligi – 3,0m va 3,5m.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja To'raqo'rg'on tuman qo'rilish bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **65280,376 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	56765,544	ming so'm
QQS:	8514,832	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4700,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'chovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli 5-sonli DMTTni mukammal ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

2019-10-31 16:48:43

my.gov.uz
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш
вазирлиги

№ 1594-985d-baca-1bc4-3af3-6857-1349
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-10-31

Ҳужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306802215

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 31-10-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000316

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306802215

Юридик шахснинг почта манзили: B.MASHRAB KO'CHASI 6-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун гербли gov.uz веб сайтига ўтиш ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон орқали QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона портал шаклантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишга рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3505

ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI

2524577

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat
(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI" MChJ
(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

22.10.2019 772884 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.
(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR): 306802215

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Namangan viloyati, Namangan shahri, B.Mashrab ko'chasi 6-uy,

Guvohnoma: Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)

ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI»

Заказ № ___

Архив № ___

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

Наманган вилояти Тўрақўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

Локально-ресурсная ведомость
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

Директор: **Ш. Ахмаджонов**

ГИП: **Ш. Юсуфжонов**

г. Наманган. 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Тўракўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет (без затратами заказчика):

65 280 376 сум.

ТАВСИЯ ЭТИЛГАН БОШЛАНҒИЧ ЖОРИЙ НАРХЛАР

Наманган вилояти Тўрақўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

Т/р	ХАРАЖАТЛАР НОМИ	ЖОРИЙ НАРХЛАРДАГИ ҚИЙМАТИ	ЭСЛАТМА
1	Ускуналар харажати, мебел ва инвентар	0	Ҳисоб 1
2	Ускуналар учун транспорт харажатлари	0	
3	Қурилиш материаллари буюмлари ва конструкциялари харажатлари	31 379 899	Ҳисоб 2
4	Материаллар учун транспорт харажатлари	1 255 196	Ҳисоб 3
5	Симли материаллар	0	Ҳисоб 4
6	Асосий иш ҳақи харажатлари, ижтимоий суғурта тўловлари билан	14 177 663	Ҳисоб 5
7	Машиналар ва механизмларнинг эксплуатация харажатлари	538 266	Ҳисоб 6
8	**Тўғридан-тўғри харажатлар жами**	**47 351 025**	Ҳисоб 7
9	Пудратчининг бошқа харажатлари	9 233 450	Ҳисоб 8
10	Қурилиш жараёнида объектлар қурилишини суғурталаш харжатлари	181 070	Ҳисоб 9
11	Келгуси йил учун қурилишда нархлар ўсишининг прогноз қилинган кўрсатгичи асосида аниқланган таваккалчилик коэффициенти	0	Ҳисоб 10
12	**ҚҚСни ҳисобга олмаган ҳолда қурилишнинг амалдаги нархларда умумий қиймати**	**56 765 545**	Ҳисоб 11
13	ҚҚС 15%	8 514 832	Ҳисоб 12
14	**ҚҚС билан амалдаги нархларда қурилишнинг умумий қиймати**	**65 280 376**	
18	Буюртмачининг бошқа харажатлари	4 700 000	Ҳисоб 13
19	**Қурилиш нархларининг умумий қиймати ҚҚС ва буюртмачининг харажталари билан амалдаги нархларда**	**69 980 376**	

ЛБМ: Ш. ЮСУФЖОНОВ

ТУЗУВЧИ: У. АБДУЛХАКИМОВ

Транспорт харажатлари билан жиҳоз сотиб олиш харажатлари Ҳисоб 1

Ресурслар варағига кўра, ускуналарнинг нархи амалдаги нархларда

Транспорт харажатлари мебел ва инвентаризация ускуналарининг 2% ни ташкил этади

0 x 2% = 0 сўм

Қурилиш материаллари, маҳсулотлар ва тузилмаларни сотиб олиш харажатлари Ҳисоб 2

Ресурслар варағига кўра, материаллар нархи амалдаги нархларда 31 379 899 сўм

Транспорт харжатлари Ҳисоб 3

31 379 899 x 4% = 1 255 196 сўм

Транспорт харажтлари билан кабел ва электр узатиш материаллари-1,5% Ҳисоб 4

0 x 1,5% = 0

Иш ҳақи харажатлари: Ҳисоб 5

2021 йил 4-чораги каталогига асосан Наманган вилоятида қурилиш ишчиларининг ижтимоий суғуртасини ҳисобга олмаган ҳолда ўртача иш ҳақи 17504,95 сўм/соат

					сўм
Ресурсларни баҳолаш харажатлари					сўм/соат
Умумий иш ҳақи амалдаги нархларда Яратиш =	605,2963	x	20913,11	=	605,2963 одам/соат
Ижтимоий суғурта бадаллари – 12%	12 658 628	x	12%	=	12 658 628 сўм
					1 519 035 сўм

Машиналар ва механизмларнинг нархи Ҳисоб 6

538 266 сум

Тўлиқ харажатлар Ҳисоб 7

31 379 899 + 1 255 196 + 0 + 0 + 12 658 628 + 1 519 035 + 538266,45 = 47 351 025 сум

Пудратчининг бошқа харажатлари Ҳисоб 8

Буюртмачи, Наманган вилояти хокимлиги ЯБИК нинг 22.02.2018 йилдаги №01-08/123 хатига асосан, буюртмачининг бошқа харжатларини -19,5% қабул қилинди.

47 351 025 x 19,50% = 9 233 450 сўм

Объект суғуртаси Ҳисоб 9

Қурилиш харажтларини суғурталаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Давлат маблағлари ва кредитлари, давлат кафолати ҳисобидан объектларни қуриш жараёнида қурилиш харажатларини мажбурий суғурта қилиш" тўғрисидаги қарорига мувофиқ қабул қилинди.

Қурилиш харажатларини мажбурий суғурталаш бўйича конвертация қилинган тарифлар суғурта суммасининг 0,4% ни ташкил этади.

(Объектнинг умуий нархининг 80%)

56 584 474 x 80% x 0,4% = 181 070 сўм

Тавакалличилик даражаси Ҳисоб 10

Хавфлар коэффициенти Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "___"_____ 200__ йилдаги қарори №_____ сонли иловасига мувофиқ қабул қилинган. Хавф коэффициенти шартли равишда 3% деб қабул қилинади ва КР аниқланади.

(объект суғуртаси ва буюртмачи харажатлари бундан мустасно)

56 584 474 x 0% = 0 сўм

Амалдаги нархларда ҚҚС ни ҳисобга олмаган ҳолда жами бошланғич нарх Ҳисоб 11

56 584 474 + 181 070 + 0 = 56 765 545 сўм

ҚҚС Ҳисоб 12

56 765 545 x 15% = 8 514 832 сўм

ҲИСОБ

Объект учун буюртмачининг бошқа харажатлари

Хисоб 13

№	Харажатлар номи	Ўлчов бирлиги	Сумма
1	АРТ	сўм	0
2	Топографик тадқиқот	сўм	0
3	Геология	сўм	0
4	Техник кўрик	сўм	0
5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш	сўм	0
6	Лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш	сўм	0
7	Танлов	сўм	0
8	Муаллифлик назорати	сўм	0
9	Лойиҳа ЗВОС	сўм	0
10	Атроф-муҳит экспертизаси	сўм	0
11	ДАҚН	сўм	0
12	Буюртачи таркиби	сўм	0
	ЖАМИ	сўм	0

ЛБМ: Ш. ЮСУФЖОНОВ

ТУЗУВЧИ: У. АБДУЛХАКИМОВ

Наманган вилояти Тўрақўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

№	Номланиши	Умумий иш хақи амалдаги нархларда	Уртача соатлик иш хаки	Иш хаки	Ижтимоий сугурта бадаллари – 12%	Машиналар ва механизмлари иниг нархи	Қурилиш материаллари, маҳсулотлар ва тузилмаларни сотиб олиш харажатлари	Жиҳоз сотиб олиш харажатлари	Транспорт харажатлари 2%	Транспорт харжатлари 4%	Кабел ва электр узатиш материаллари	Транспорт харжатлари 1,5%	Товарларни тушириш	Бошка ишлаб чикариш харажатлари 1,84%	Пудратчининг бошка харажатлари 19,5 %	Жами 5+6+7+8+10+11+13+14+16	Объектнинг сугурта килиш (80%X0,4%)	Хавфлисбати 3% (M12X3%)	Жами 5+6+7+8+10+11+13+14+16+18+19	ҚҚС солиги 15%	Жами 20+21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	АСОСИЙ БИНО																				
1	Канализация тизими	356,11	20913,11	7 447 421	893 690	2 789	11 610 242	0	0	464 410	0	0	0	0	3 981 617	24 400 169	78 081	0	24 478 249	3 671 737	28 149 987
2	Кумирхона омбори - 50тн	249,18	20913,11	5 211 207	625 345	535 478	19 769 658	0	0	790 786	0	0	0	0	5 251 832	32 184 306	102 990	0	32 287 296	4 843 094	37 130 390
	Жами:	605,29628	20913,11	12 658 628	1 519 035	538 266	31 379 899	0	0	1 255 196	0	0	0	0	9 233 450	56 584 474	181 070	0	56 765 545	8 514 832	65 280 376
	Бошка мижозлар харажати																				4 700 000
	Жами																				69 980 376

ЛБМ:

ТУЗУВЧИ:

Ш. ЮСУФЖОНОВ

У. АБДУЛХАКИМОВ

NAMANGAN VIL. NAMANGAN SHAHAR HOKIMLIGI HUZURIDAGI ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI * O'ZB. RESP.

Наманган вилояти Тўрақўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 5 ДМТТ санузел 100__2
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ			
1	Е65-2-2	**РАЗБОРКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ**	**100 М**		1,991
1.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*85,3*	*169,8323*
2	Е16-04-003-02	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ**	**100 М**		1,096
2.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*65,74*	*72,05104*
2.2	00003	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,29*	*0,31784*
2.3	46187	*ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ*	*М*	*99,8*	*109,3808*
3	Е16-04-003-01	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ**	**100 М**		0,895
3.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*72,52*	*64,9054*
3.2	00003	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,14*	*0,1253*
3.3	46186	*ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ*	*М*	*99,8*	*89,321*
4	Т002-11	**ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87/-110 ММ**	**ШТ**		14
5	Т002-12	**ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87/-50 ММ**	**ШТ**		60
6	Т002-14	**ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 45/-110 ММ**	**ШТ**		8
7	Т022-55	**ТРОЙНИК П/Э Д=87/-100Х100Х100ММ**	**ШТ**		20
8	Т022-56	**ТРОЙНИК П/Э Д=87/-50Х50Х50ММ**	**ШТ**		30
9	Т022-561	**ТРОЙНИК П/Э Д=87/-110Х50Х110ММ**	**ШТ**		8
10	Т022-562	**ТРОЙНИК П/Э Д=45/-110Х110Х110ММ**	**ШТ**		12
11	Т022-57	**ПЕРЕХОД Д=100Х50ММ**	**ШТ**		12
12	Т022-58	**РЕВИЗИЯ Д=100ММ**	**ШТ**		8
13		**ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50ММ**	**10 ШТ**		0,4
14		**ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.100ММ**	**10 ШТ**		0,4
15		**ПРОЧИСКА Д.50ММ**	**ШТ**		4
16	СТС-60	**ПРОЧИСКА Д.100ММ**	**ШТ**		4
17	Т00-0215	**ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-200,0 L-0,4 М**	**М**		1,6
18	63595	**КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ**	**КГ**		24,76
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИБОРЫ			
19	Е65-4-1	**ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ РАКОВИН**	**100 ПРИБОРОВ**		0,01
19.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*51,3*	*0,513*
20	Е17-01-005-04	**УСТАНОВКА РАКОВИН**	**10 КОМПЛЕКТОВ**		0,1
20.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*8,99*	*0,899*
20.2	00521	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*0,2*	*0,02*
20.3	30435	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	*10 ШТ*	*4*	*0,4*
20.4	65851	*ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*ТН*	*0,0007*	*0,00007*
21		**СТОИМОСТ РАКОВИНА**	**ШТ**		1
22	Е65-4-7	**ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ СИФОНОВ И СМЕСИТЕЛЕЙ**	**100 ПРИБОРОВ**		0,22
22.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*58,91*	*12,9602*
23	Е17-01-002-03	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ**	**10 ШТ**		2,3
23.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*7*	*16,1*
23.2	00521	*ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ*	*МАШ-ЧАС*	*0,1*	*0,23*
23.3	30435	*ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ*	*10 ШТ*	*2*	*4,6*
23.4	65851	*ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*ТН*	*0,0001*	*0,00023*
24		**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИН**	**ШТ**		23
25	27112	**СИФОН ДЛЯ РАКАВИНА**	**КОМПЛЕКТ**		23
26		**ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬ**	**ШТ**		46
27	Е65-4-2	**ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ УНИТАЗОВ**	**100 ПРИБОРОВ**		0,04
27.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*63,84*	*2,5536*
28	Е17-01-003-02	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ**	**10 КОМПЛЕКТОВ**		0,4
28.1	00001	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*30,97*	*12,388*

28.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,12
28.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,128
28.4	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	2,4
28.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00001
29	**74743**	**УНИТАЗЫ ДЕТСКИЙ**	**КОМПЛЕКТ**		**4**
30	**27111**	**ГОФРА (СИФОН) ДЛЯ УНИТАЗ**	**КОМПЛЕКТ**		**17**
31		**ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗ**	**ШТ**		**34**
32	**Е65-4-4**	**ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ ДУЩАВОЙ ПАДДОН**	**100 шт**		**0,01**
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	293	2,93
33	**Е17-01-002-03**	**УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ**	**10 ШТ**		**0,1**
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	0,7
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01
33.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2
33.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00001
34		**СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН**	**ШТ**		**1**
35	**Е17-01-002-04**	**УСТАНОВКА ДУЩАВОЙ ПАДДОН**	**10 ШТ**		**0,1**
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,8	0,28
35.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,01
35.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,2
35.4	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0001	0,00001
35.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00014	0,00001
36		**ДУШАВОЙ ПАДДОН**	**ШТ**		**1**

Составил: _____ У.Абдулхакимов

Наманган вилояти Тўракўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига қарашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 5 ДМТТ санузел 100__2
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	356,11254	20913,1	7447420,72
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44314	0,00	0,00
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:				*7447420,72*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,39	950,00	370,50
2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,128	18892,00	2418,18
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:				*2788,68*
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.50ММ	10 ШТ	0,4	78100,00	31240,00
2		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.100ММ	10 ШТ	0,4	90550,00	36220,00
3		ПРОЧИСКА Д.50ММ	ШТ	4	5250,00	21000,00
4		ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬ	ШТ	46	16500,00	759000,00
5		ГИПКИЙ ШЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗ	ШТ	34	8900,00	302600,00
6		СТОИМОСТ РАКОВИНА	ШТ	1	217391,00	217391,00
7		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИН	ШТ	23	65217,00	1499991,00
8		СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАНН	ШТ	1	165450,00	165450,00
9		ДУШАВОЙ ПАДДОН	ШТ	1	345000,00	345000,00
10	27111	ГОФРА (СИФОН) ДЛЯ УНИТАЗ	КОМПЛЕКТ	17	10500,00	178500,00
11	27112	СИФОН ДЛЯ РАКАВИНА	КОМПЛЕКТ	23	14500,00	333500,00
12	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	7,8	960,00	7488,00
13	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00001	2450000,00	24,50
14	46186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	89,321	10100,00	902142,10
15	46187	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 110 ММ	М	109,3808	21500,00	2351687,20
16	63595	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	КГ	24,76	9800,00	242648,00
17	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00034	16827000,00	5653,87
18	74743	УНИТАЗЫ ДЕТСКИЙ	КОМПЛЕКТ	4	452000,00	1808000,00
19	СТС-60	ПРОЧИСКА Д.100ММ	ШТ	4	7320,00	29280,00
20	Т00-0215	ГИЛЬЗЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-200,0 L-0,4 М	М	1,6	681940,00	1091104,00
21	Т002-11	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87/-110 ММ	ШТ	14	6500,00	91000,00
22	Т002-12	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 87/-50 ММ	ШТ	60	4520,00	271200,00
23	Т002-14	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ 45/-110 ММ	ШТ	8	6600,00	52800,00
24	Т022-55	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-100Х100Х100ММ	ШТ	20	17500,00	350000,00
25	Т022-56	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-50Х50Х50ММ	ШТ	30	3369,00	101070,00
26	Т022-561	ТРОЙНИК П/Э Д=87/-110Х50Х110ММ	ШТ	8	14500,00	116000,00
27	Т022-562	ТРОЙНИК П/Э Д=45/-110Х110Х110ММ	ШТ	12	13821,00	165852,00
28	Т022-57	ПЕРЕХОД Д=100Х50ММ	ШТ	12	6200,00	74400,00
29	Т022-58	РЕВИЗИЯ Д=100ММ	ШТ	8	7500,00	60000,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:				*11610241,67*
					Итого:	**19060451,07**

Составил: _____ У.Абдулхакимов

Наманган вилояти Тўрақўргон тумани Мактабгача Таълим Бўлимига карашли 5 –сонли ДМТТ да мукаммал таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

5 ДМТТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		СКЛАД ДЛЯ УГЛЯ 50 ТН			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	**Е01-01-004-5**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	**1000 М3**		**0,0132**
1.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*12,86*	*0,16975*
1.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*58,76*	*0,77563*
1.3	*02288*	*ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*58,76*	*0,77563*
2	**Е01-02-057-2 К187-01-04 КзТРС = 1.20**	**ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2**	**100 М3**		**0,004**
2.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*184,8*	*0,7392*
3	**Е01-02-061-1**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1**	**100 М3**		**0,0678**
3.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*88,5*	*6,0003*
4	**Е01-02-005-1**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2**	**100 М3**		**0,0678**
4.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*12,53*	*0,84953*
4.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*3,04*	*0,20611*
4.3	*00660*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН*	*МАШ-ЧАС*	*3,04*	*0,20611*
4.4	*01866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА*	*МАШ-ЧАС*	*12,18*	*0,8258*
		ФУНДАМЕНТЫ			
5	**Е11-01-013-03**	**УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО БИТУМНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЬЩИНОЙ 100ММ**	**100 М2 ПОКРЫТИЯ**		**0,154**
5.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*28,3*	*4,3736*
5.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*3,2*	*0,5082*
5.3	*09249*	*ГРАВИЙ*	*М3*	*10*	*1,54*
5.4	*30118*	*БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ*	*ТН*	*1,24*	*0,19096*
6	**Е06-01-001-20**	**УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ 100**	**100 М3**		**0,0528**
6.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*337,48*	*17,81894*
6.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*22,61*	*1,19381*
6.3	*00112*	*АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т*	*МАШ-ЧАС*	*0,27*	*0,01426*
6.4	*00403*	*ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ*	*МАШ-ЧАС*	*16,78*	*0,88598*
6.5	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*ТН*	*0,018*	*0,00095*
6.6	*30652*	*ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1*	*ТН*	*0,025*	*0,00132*
6.7	*32524*	*КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ*	*ТН*	*0,028*	*0,00148*
6.8	*36061*	*ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА*	*М3*	*0,22*	*0,01162*
6.9	*45021*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*102*	*5,3856*
6.10	*51619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ*	*М2*	*44,8*	*2,36544*
7	**03568**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ**	**ТН**		**0,02781**
8	**03502**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**ТН**		**0,00298**
9	**Е12-02-002-02**	**ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА**	**100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**0,264**
9.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*29,9*	*7,8936*
9.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1,4*	*0,3696*
9.3	*00659*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН*	*МАШ-ЧАС*	*1*	*0,264*
9.4	*00913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л*	*МАШ-ЧАС*	*2*	*0,528*
9.5	*32104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*ТН*	*0,244*	*0,06442*

10	**Е12-02-002-03**	**ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ**	**100 М2**		**0,264**
10.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*20,5*	*5,412*
10.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,29*	*0,07656*
10.3	*00913*	*КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л*	*МАШ-ЧАС*	*2*	*0,528*
10.4	*32104*	*МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ*	*ТН*	*2,244*	*0,06442*
		ОТМОСКА			
11	**Е11-01-002-03**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ**	**1 М3**		**2,4**
11.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*2,4*	*5,76*
11.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,55*	*1,32*
11.3	*00660*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН*	*МАШ-ЧАС*	*0,46*	*1,104*
11.4	*01866*	*ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА*	*МАШ-ЧАС*	*0,93*	*2,232*
11.5	*45056*	*ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ*	*М3*	*1,28*	*3,072*
12	**Е06-01-001-2**	**УСТ-ВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКА ИЗ БМ100**	**100 М3**		**0,012**
12.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*535,5*	*6,426*
12.2	*00403*	*ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ*	*МАШ-ЧАС*	*26,3*	*0,3156*
12.3	*01571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-ЧАС*	*1,84*	*0,01008*
12.4	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*ТН*	*0,0238*	*0,00029*
12.5	*36061*	*ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА*	*М3*	*0,68*	*0,00816*
12.6	*45021*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)*	*М3*	*102*	*1,224*
12.7	*51619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ*	*М2*	*64,1*	*0,7692*
		СТЕНЫ			
13	**Е06-01-026-4**	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БМ 200**	**100 М3**		**0,0117**
13.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1569,4*	*18,36198*
13.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*100,68*	*1,17796*
13.3	*00403*	*ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ*	*МАШ-ЧАС*	*61,88*	*0,724*
13.4	*00762*	*КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*93,3*	*1,09161*
13.5	*01571*	*ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ*	*МАШ-ЧАС*	*1,9*	*0,02223*
13.6	*02016*	*УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/*	*МАШ-ЧАС*	*124,95*	*1,46191*
13.7	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*ТН*	*0,045*	*0,00053*
13.8	*30652*	*ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1*	*ТН*	*0,084*	*0,00098*
13.9	*35310*	*ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42*	*ТН*	*0,15*	*0,00175*
13.10	*36080*	*ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА*	*М3*	*1,7*	*0,01989*
13.11	*44050*	*БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА*	*М3*	*0,25*	*0,00292*
13.12	*45022*	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100*	*М3*	*101,5*	*1,18755*
13.13	*51619*	*ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ*	*М2*	*135*	*1,5795*
14	**03568**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16-18 ММ**	**ТН**		**0,08216**
15	**03502**	**ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**ТН**		**0,01641**
16	**Е12-02-001-01**	**ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ**	**100 М2 ИЗОЛЯЦИИ**		**0,0375**
16.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*38,5*	*1,4325*
16.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*1,57*	*0,05812*
16.3	*00659*	*КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН*	*МАШ-ЧАС*	*1*	*0,0375*
16.4	*22450*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 25*	*М3*	*3,1*	*0,11625*
16.5	*33138*	*СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ*	*ТН*	*0,05*	*0,00187*
17	**Е08-02-001-1**	**КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**М3**		**10,5**
17.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*5,4*	*56,7*
17.2	*10411*	*КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ*	*1000 ШТ*	*0,394*	*4,137*
17.3	*36026*	*БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IУ СОРТА*	*М3*	*0,0005*	*0,00525*
17.4	*45033*	*РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)*	*М3*	*0,24*	*2,52*
18	**Е08-02-007-1**	**АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ**	**Т**		**0,0248**
18.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*63,73*	*1,5805*
18.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,54*	*0,01339*
18.3	*00762*	*КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*0,23*	*0,0057*
18.4	*44521*	*СЕТКА АРМАТУРНАЯ*	*ТН*	*1*	*0,0248*
		КРОВЛЯ			
19	**Е10-01-002-1**	**УСТАНОВКА СТРОПИЛ**	**1 М3**		**0,24**
19.1	*00001*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*24,09*	*5,7816*
19.2	*00003*	*ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ*	*ЧЕЛ-ЧАС*	*0,37*	*0,0888*
19.3	*00762*	*КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА*	*МАШ-ЧАС*	*0,15*	*0,036*
19.4	*30407*	*ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ*	*ТН*	*0,0072*	*0,00173*
19.5	*31929*	*ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350*	*М2*	*3,38*	*0,8112*
19.6	*32501*	*ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ*	*ТН*	*0,038*	*0,00912*

19.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00438	0,00105
19.8	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,0384
19.9	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0144
19.10	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,83	0,1992
19.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00196	0,00047
20	**Е10-01-010-1**	**УСТАНОВКА ПРОГОНОВ**	**1 М3**		**0,584**
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,5	13,14
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,21024
20.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,13432
20.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0075	0,00438
20.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,003	0,00175
20.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	1,45	0,8468
20.7	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,0031	0,00181
20.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,54312
20.9	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,07008
20.10	36077	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	М3	0,01	0,00584
20.11	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	ТН	0,00301	0,00176
21	**Е12-03-004-01**	**УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛИ**	**100 М2**		**0,337**
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,53	12,98461
21.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,81217
21.3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645	217,365
21.4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80	ШТ	81	27,297
22	**63391**	**НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ**	**М2**		**37**
23	**61200**	**ЛОТОК ВОДОСТОЧНЫЙ**	**М**		**7,5**
24	**Е10-01-087-1**	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ**	**10 М3**		**0,067**
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,5	0,5695
24.2	00083	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ-ЧАС	0,6	0,0402
24.3	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0002	0,00001
25	**Е10-01-089-3**	**АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ: ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ**	**100 М2**		**0,4212**
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,39	1,84907
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,06	0,02527
25.3	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А, I СОРТА	ТН	0,009	0,00379
		ПЛОЩАДКА			
26	**Е11-01-002-03**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ**	**1 М3**		**2,7**
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	6,48
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,55	1,485
26.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	1,242
26.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	2,511
26.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	3,456
27	**Е11-01-002-09**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ИЗ БМ 100**	**1 М3**		**1,35**
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,43
27.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,648
27.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,0027
27.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00135
27.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	1,377
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
28	**Е15-02-001-1**	**УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН**	**100 М2**		**0,72**
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	51,0336
28.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	0,9	0,648
28.3	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	2,0016
28.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,3608
29	**Е15-04-011-1**	**ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**100 М2**		**0,72**
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	4,5504
29.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,17	0,1224
29.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,0432
29.4	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,019	0,01368
29.5	31065	КРАСКИ СУХИЕ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	ТН	0,0009	0,00065
		МЕТАЛИЧЕСКЫЙ ВОРОТА			
30	**Е09-04-011-1**	**УСТ-КА МЕТАЛИЧЕСКЫЙ ВОРОТ**	**1 Т**		**0,21988**
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,37	10,19584
30.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,18	0,03958
30.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,34	0,07476
30.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,03738

30.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	15,01	3,3004
30.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,49253
30.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,42877
30.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,023	0,00506
30.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00023
30.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04	0,0088
30.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,12973
31	**Т-ВОР**	**СТОИМОСТ МЕТАЛИЧЕСКЫЙ ВАРОТ**	**Т**		**0,21988**
32	**63391**	**НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ**	**М2**		**13,2**
33	**Т-ВОРП**	**ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ**	**ШТ**		**4**
34	**Е15-04-030-4**	**МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2**	**100 М2**		**0,0936**
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	6,65122
34.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,0023
34.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,25272

Составил: _____ У.Абдулхакимов