



# ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(техническое задание)

Мингбулук тумани Тиббиёт бирлашмасига  
карашли ички касалликлар булими биносини  
жорий таъмирлаш ишлари

БЮРТМАЧИ: Мингбулук тумани Тиббиёт бирлашмаси

Мингбулук тумани-2022

**Мингбулок тумани Тиббиёт бирлашмасига карашли ички касалликлар  
 булими биносини жорий таъмирлаш ишлари бўйича**  
**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

<b>№</b>	<b>Асосий талаблар (основный требования)</b>	<b>Асосий маълумот ва талаблар (основный информация и требования)</b>
1.	Бюртмачи (заказчик)	Мингбулок тумани Тиббиёт бирлашмаси
2.	Буюртмачи манзили	Мингбулок тумани Жомашуй шахарчаси Э.Урмонов кучаси 24-үй
2.	Тўлов шартлари (условия оплаты)	100% to‘lov tomonlar tomonidan shartnoma imzolangan va shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G‘aznachiligidagi ro‘yxatga olinganidan keyin 10 kun ichida amalga oshiriladi. (100% предоплата производится в течении 10 дней после подписания договора сторонами и регистрации договора в Казначействе МФ РУз)
3.	Тўлов валютаси (валюта платежа)	Миллий валюта – сўм (сум)
4.	Хизмат кўрсатиш шартлари (условия оказания услуг)	Техник топшириқлар мижознинг манзилида амалга оширилиш лозим. (согласно техническому заданию, по адресу Заказчика)
5.	Етказиб бериш вақти (срок поставки)	2022 йил декабр ойининг иккинчи ўн кунлиги
6.	Молиялаштириш манбаи (источник финансирования)	Внебюджет
7.	Танлов шартлари (условия выбора)	Иловада кўрсатилган барча шартларниң бажарилиши.
8.	Богланиш учун алокалар	Худойбердиева Маргуба тел-+998943009633



01 Февраль 2022 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

### Наманган вилояти Мингбулук туман тиббиёт бирлашмаси Ички касалликлари булими биносида жорий таъмирлаш ишлари

"—" 2022 г. Т. \_\_\_\_\_

Мы нынешне описавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на \_\_\_\_\_ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА		
2	ПОТОЛОК		
3	ПРОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОГО ОКРАСКА	100 М2	11,79
4	СЛОЮЩЕЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ; ПОТОЛКОВ (K=0,2)	100 М2	11,79
5	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОСАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОЖНИСТЫМИ ЛИСТАМИ: ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТПОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ ПАШЕЛЬНИКОВ	100 М2	0,2
6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	11,99
7	СТЕН		
8	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОЖНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКРАСКУ СВОИМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2	33,02
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ (ДЛЯ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГКЛ)	100 М2	27,75
10	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: ПРОСТОЕ СТЕН	100 М2	3,4984
11	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛОСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2	3,4984
12	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: СТЕН	100 М2	2,11
13	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ	100 М2	0,3386
14	ПОЛЫ		
15	ПОЛЫ РАЗБОРКИ		
16	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	2,745
17	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	2,026
18	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНЫХ	100 М2	2,026
19	ПОЛЫ ЛИНОЛИУМ		
20	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	2,745
21	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (K=2)	100 М2 СТЯЖКИ	2,745
22	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100 М2	2,745
23	Линолеум ПВХ на нетканой подоснове, толщиной 3,0 мм, шириной 2,0 м	M2	274,5
24	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	3,234
25	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЙ		
26	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	2,026
27	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	2,026
28	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2	2,026
29	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	2,026
30	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2	2,326
31	НАРУЖНОЕ ОТДЕЛКА		
32	МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 600X400X60 ММ ДЛЯ НАРУЖНОГО УПЛОШДЕНИЯ СТЕН ЗДАНИЯ	10 М2	75,6
33	БАЗАЛЬТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МИН.ПЛИТА 120КГ/М3	M3	37,8
34	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	100 М2	1,2



104	УМЫВАЛЬНИК	К-ЛЕКТ	5
105	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,5
106	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	К-ЛЕКТ	5
107	СИФОНЫ, ВЫПУСКИ САНТЕХ ПРИБОРОВ	К-ЛЕКТ	5
108	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КО-ОВ	0,5
109	УНИТАЗЫ	ШТ	5
110	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
111	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	100 ШТ	0,22
112	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ	22
113	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛОСНЫЙ 63А	ШТ	22
114	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ	2,61
115	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ	2,61
116	Светильник квадратный LED PANEL (AKRIL) 36 W PRIME	ШТ	220
117	Светильник квадратный LED PANEL 9 W PRIME LIGHT	ШТ	41
118	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	1,1
119	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНО КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	50
120	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 6,3А, 220В, ТИП С-1-02-6/220	ШТ	30
121	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗВАНКОВ	ШТ	30
122	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	1,5
123	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ИНТЕГРИРУЕМЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛ3	1000 ШТ	0,26
124	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК: ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ВЫСОТОЙ 20 ММ, ТИП У194 УХЛ2	1000 ШТ	0,068
125	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	22,96
126	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	22,96
127	Кабели силовые с ПВХ-изоляцией алюминиевые АВВГ-П 2х2,5ок-0,66	1000 М	1,163
128	Кабели силовые с ПВХ-изоляцией алюминиевые АВВГ 3х2,5ок-0,66	1000 М	1,133

баск хесеоби  
иницеср  
уле. эудеси

Ф.и.о. будаи бердиев  
т. усекинов  
г.ж.р. ражимов

**РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**  
**ООО «THE EAGLES PROJECT»**  
**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**Наманган вилояти Мингбулок туман тиббиёт  
бирлашмаси Ички касалликлари булими  
биносида жорий таъмирлаш ишлари**

**Локально-ресурсная ведомость  
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах**

**Наманган. 2022 г**

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ООО «THE EAGLES PROJECT»

Заказ № \_\_\_\_

Архив № \_\_\_\_

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Наманган вилояти Мингбулук туман тиббиёт  
бирлашмаси Ички касалликлари булими биносида жорий  
тъмирлаш ишлари

Локально-ресурсная ведомость  
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах

Директор:

М. Эргашев

ГИП:

М. Уринов



г. Наманган. 2022 г

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Наманган вилояти Мингбулук туман тиббиёт  
бирлашмаси Ички касалликлари булими биносида жорий  
тъамирлаш ишлари**

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоймость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоймость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёту стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудование и с НДС ом составляет ( без затратами заказчика):

954 790 861 сум.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Наманган вилояти Мингбулук туман тиббиёт бирлашмаси  
Ички касалликлари булими биносида жорий таъмирлаш  
ишлари**

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТ-ТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	280870435	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%	33704452	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	7213128	
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	352635068	
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 5%	17631753	Расчет 2
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>		<b>692054836</b>	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	134950693	Расчет 3
	<b>ИТОГО</b>	<b>827005529</b>	
6	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2%	599058	
	<b>ИТОГО</b>	<b>827604588</b>	
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%	0	Расчет 4
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 80x0,4%	2648335	Расчет 5
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>		<b>830252922</b>	
<b>НАЛОГ НДС 15%</b>		<b>124537938</b>	
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>954790861</b>	
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД</b>		<b>26 000 000</b>	Расчет 6
<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :</b>		<b>980790861</b>	

ГИП  
СОСТАВИЛ:



Ш. Юсуфжонов

У.Абдулхакимов

*расчет 1*

**Затраты на заработную плату**

Согласно данным каталогом на текущие цены за 2 кв. 2022 года

средняя часовая зарплата для строителей составляет -	20913,11 сум
Часовая ставка С= _____ =	<b>20913,11 сум/час</b>

Затраты по ресурсной смете составляют -	13430,35 чел/час
---	------------------

Всего зарплата в текущих ценах составляет:

Созп. = 13430,35	x 20913,11	<b>280870435</b>
------------------	------------	------------------

Отчисление в соц. Страх составляет-12%	280870435 *12% =	<b>33704452</b>
--	------------------	-----------------

---

*расчет 2*

**Затраты на автотранспортные услуги**

Условно автотранспортные расходы приняты на уровне 5% от стоимости строительных материалов в текущих ценах.

<i>Cтрп =</i>	<b>352635068 x 5% =</b>	<b>17631753 сум</b>
---------------	-------------------------	---------------------

---

*расчет 3*

**Прочие затраты подрядчика**

Согласно по данным письмо за 01-08/866 от 9 декабр 2020 года Единый заказчик - инженеринговая компания Наманганской области хокимията

В расчете прочие затраты подрядчика приняты на уровне 19,5% от прямых затрат

<i>Спроц =</i>	<b>692054836 x 19,5% =</b>	<b>134950693 сум</b>
----------------	----------------------------	----------------------

---



---

*расчет 4*

**Расчет затрат с учетом Коэффициента риска**

Коэффициент риска принят условно в размере 3%. В расчете не участвуют затраты по страхованию объекта:

<i>Ск.р. =</i>	<b>0</b>	<b>0 сум</b>
----------------	----------	--------------

---

*расчет 5*

**Страхование объекта**

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,4 % от прямых затрат. (80% от полной стоимости объекта)

<i>Страх. сумма=</i>	<b>827005529 x 80%x0,4% =</b>	<b>2646418 сум</b>
----------------------	-------------------------------	--------------------

---

*расчет 6*

**ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД И ЭКСПЕРТИЗА : 26 000 000 сум**

ГИП

СОСТАВИЛ:



Ш. Юсуфжонов

У.Абдулхакимов













109.4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ		KГ	I,3	29,848
109.5	30654	ПИСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3		TH	0,01	0,2296
110		Кабели силовые с ПВХ-изоляцией алюминиевые АВВГ-П 2х2,5ок-0,66		1000 M		1,163
111		Кабели силовые с ПВХ-изоляцией алюминиевые АВВГ 3х2,5ок-0,66		1000 M		1,133

Составил: У.Абдулхакимов









O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
[namexpert@umail.uz](mailto:namexpert@umail.uz) [www.mc.uz](http://www.mc.uz) [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:05-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 80441**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Mingbuloq tumani tibbiyot birlashmasi Ichki kasalliklari bo'limi binosini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Mingbuloq tuman tibbiyot birlashmasi

**Bosh loyihachi** - "THE EAGLES PROJECT" MCHJ

**Litsenziya** AL-001581 9.01.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 74947

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatiari Mingbuloq tuman Kengashining 16.11.2022 yildagi VI-52-103-6-81-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 14.11.2022 yildagi 794858-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnama va yig'ma resurs qaydnama.
- 2.5. Nuqson dalolatnama.
- 2.6. Ishchi chizma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 962973,751 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 8182,890 ming so'mga kamaytirilib, **954790,861 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	829653,865	ming so'm
Asbob-uskunalar:	599,058	ming so'm
QQS:	124537,938	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	26000,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovni natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

**7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Mingbuloq tumani tibbiyot birlashmasi Ichki kasalliklari bo'limi binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA