

«ГАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси Олий суди
хузуридаги Судлар фаолиятини
таъминлаш департаменти Тошкент
шаҳар ҳудудий бўлими Харид
комиссиясининг раиси



К.О.Хайдаров

20 29 йил

Тошкент шаҳрида жойлашган умумюрисдикция ва туман судлари биноларининг том қисмидаги сув каналлари ҳамда сув қувурларини тозалаш ва профилактика қилиш ишларини бажарувчи ташкилотни онлайн тендер орқали аниқлаш бўйича

Техник ҳужжатлари:

Ишлар танлов ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган талабларига биноан бажарилиши лозим.

Буюртмачи тақдим этиладиган хизматнинг 30 фоизи миқдорида олдиндан тўловни амалга оширади ва маблағ Бажарувчининг ҳисобрақамига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади.

Кўрсатилган хизматлар учун ҳисоб-китобнинг қолган қисми бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзоланганидан кейин уч иш куни ичида амалга оширилади.

Хизматлар бўйича ҳисоб-китоблар банк ўтказмаси орқали Бажарувчининг ҳисоб рақамига ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

Қатнашчи - мулкчилик шаклидан қатъий назар, танлов талабларида кўрсатилган товарларни етказиб бериш ва хизматларни кўрсатиш бўйича тажрибага эга бўлган бўлиши лозим.

Қатнашчи:

- тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгарликни ўз зиммасига олади;

- фақат битта таклифни тақдим этиш ҳуқуқига эга;

Танловга қуйидаги қатнашчилар қўйилмайди:

-шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурслари мавжуд бўлмаган;

-шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эга бўлмаган;

-тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлган;

-фаолияти суд ёки ҳакамлик судида муҳокамада кўриб чиқиладиган;

-давлат реестрида рўйхатга олинганлигига уч йил муддатдан кам бўлган;

-инсофсиз ижрочиларнинг ягона рўйхатида бўлган;

-солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бюджет ва бюджетдан ташқари фондлар олдида қарздорлиги мавжуд бўлган;

-имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошқор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлган;

-аввал имзоланган шартномалар бўйича келишилган мажбуриятларни ўз муддатида бажармаган ҳолларда.

Буюртмачи қуйидаги ҳолларда иштирокчини харид тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

-иштирокчи бевосита ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органининг ҳар қандай шаклда маблағ, иш таклифини ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо буюмларни ёки хизматларни таклиф қилиши, бериши ёки беришга рози бўлганлиги - ёки харидорнинг давлат харидлари жараёнида ҳаракатлари юзасидан қарор қабул қилиши ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаши;

-иштирокчи қонунга хилоф равишда адолатсиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга бўлса.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ДЕПАРТАМЕНТА Г.ТАШКЕНТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОЧИСТКА КРОВЛИ И СЛИВНОЙ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ОТ ГРЯЗИ И МУСОРА

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ УЧТЕПИНСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.ФОЗИЛТЕПА,42/					
1	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,077	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	16,50264
1.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	7,7
2	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,077	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	19,096
2.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	110,11
3	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	0,45	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	48,6
4	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	4	
5	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М	2,3	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	138,92
5.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0023
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ АЛМАЗАРСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.КИЧИК ХАЛКА ЙУЛИ,9/					
6	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,035	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	7,5012
6.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	3,5
7	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,035	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	8,68
7.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	50,05
8	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	0,41	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	44,28
9	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	3	
10	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М	1,5	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	90,6
10.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0015
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЧИЛОНЗАРСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.ШАРКТОНЧИ,1А/					
11	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,05	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	10,716
11.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	5
12	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,05	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	12,4
12.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	71,5
13	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	0,81	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	87,48
14	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	6	
15	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М	2,7	
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	163,08
15.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0027
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЮСУБАДСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.АМИРА ТИМУРА,133/					
16	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,06	

16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	12,8592
16.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	6
17	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,06	
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	14,88
17.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	85,8
18	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	1,05	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	113,4
19	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	8	
20	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М	1,7	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	102,68
20.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0017

РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ СЕРГЕЛИЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.ЯНГИ СЕРГИЛИ/

21	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,03	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	6,4296
21.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	3
22	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,03	
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	7,44
22.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	42,9
23	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	0,42	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	45,36
24	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	3	
25	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М	1,5	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	90,6
25.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0015

РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.Ш.РУСТАВЕЛЛИ, 62/

26	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,03	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	6,4296
26.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	3
27	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,03	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	7,44
27.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	42,9
28	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	0,48	
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	51,84
29	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	4	
30	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100М	0,4	
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	24,16
30.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0004

РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ЯККАСАРАЙСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.ЯНГИ СЕРГЕЛИ/

31	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,03	
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	6,4296
31.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	3
32	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,03	
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	7,44
32.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	42,9
33	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	0,43	
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	46,44
34	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	3	

РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ШАЙХОТХУРСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.БЕРУНИИ, 3/

35	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,05	
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	10,716
35.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	5
36	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,05	
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	12,4
36.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	71,5
37	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100М	0,72	
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	77,76
38	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	6	

39	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100M	2,5	
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	151
39.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0025
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ ШАЙХОНТОХУРСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.НАВОИ, 7/					
40	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,03	
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	6,4296
40.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	3
41	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,03	
41.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	7,44
41.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	42,9
42	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100M	0,42	
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	45,36
43	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	3	
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МИРОБАДСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.БЕРУНИЙ,3/					
44	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,04	
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	8,5728
44.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	4
45	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,04	
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	9,92
45.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	57,2
46	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100M	0,45	
46.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	48,6
47	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	4	
48	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100M	0,5	
48.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	30,2
48.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0005
РАЗДЕЛ: ЗДАНИЕ СУДА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ МИРОБАДСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА /УЛ.МИРОБОД,19/					
49	E69-9-1	ОЧИСТКА КРОВЛИ ОТ МУСОРА /ПРИМЕНИТЕЛЬНА/	100Т	0,05	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	10,716
49.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	5
50	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,05	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	12,4
50.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	71,5
51	E65-10-2	ОЧИСТКА ВОДОСТОЧНЫХ СЛИВОВ: ЖЕЛОБ	100M	0,63	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	108	68,04
52	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	5	
53	E58-15-1	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С: ЗЕМЛИ, ЛЕСТНИЦ ИЛИ ПОДМОСТЕЙ	100M	2,6	
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	60,4	157,04
53.2	032521	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,001	0,0026
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1848,27824	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
2	C111-90041	ГЕРМЕТИК "СИЛИКОН" /ТУБА/	ШТ	49	
3	C111-794	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 2,6 ММ	Т	0,0157	
4		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	689,26	
5		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	48,2	