



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун
ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Самарканд -2022

Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети ТЕКУШИЙ РЕМОТ КОТЕЛЬНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСОЙ ОБЛАСТИ

1.2. Танлов қиймати 93 150 836 (тўксон уч миллион бир юз эллик минг саккиз юз ўттиз олти) сум . Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Махсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича ҳолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил 5 кун .

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. «ТЕКУШИЙ РЕМОТ КОТЕЛЬНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСОЙ ОБЛАСТИ» (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили:, Самарканд шаҳар Али Кушчи кучаси 3 уй

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов «ТЕКУШИЙ РЕМОТ КОТЕЛЬНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСОЙ ОБЛАСТИ» - “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, юқори малака ва тажрибага эга бўлган мутахассислари мавжуд юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади: Танлов иштирокчиси танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, солиқ идораларидан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ёки хизмат кўрсатувчи банкда инкассалар ва ҳар хил турдаги қарздорликлари йўқлиги тўғрисида банк маълумотномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурсларидан, 15 тадан ортиқ малакавий ишчиларнинг ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; фаолияти давомида камида 15 тадан ортиқ бюджет ташкилотларида фаолият олиб борганлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар; (бажарилган ишлар тўғрисидаги сўёт-фактуралар, процентовкалар, далолатномалар ва шунга ўхшаш бошқа ҳужжатлардан нусхалар)

кузги-қишги мавсум бошланганлиги сабабли қиска муддатда, арзон ва сифатли ишларни бажариш;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми (50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

бугунги кунгача жами айланма маблағлари тўғрисидаги банк маълумоти бўйича солиштирилишида нисбатдан ортиқлиги; йиллик солиқ ҳисоботларида асосий воситаларидан (эксковатор, юк автомобили ва бошқалар)нинг мавжудлиги, молиявий натижалари ва йиллик баланс ҳисоботидан нусхалар тақдим этиши лозим:

(эксковатор, юк автомобили ва бошқалар)нинг мавжудлиги, молиявий натижалари ва йиллик баланс ҳисоботидан нусхалар тақдим этиши лозим:

Низом маблағи миқдори ҳамда бугунги кунгача жами айланма маблағлари 5 млрд дан ортиқ бўлиши

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулкни мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар, ҳамда ушбу ҳужжатнинг 3.2 бандига мос келмаган иштирокчилар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари ҳар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки ҳар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қўйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қўйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишлари тўғрисидаги ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);.

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1. Харид комиссияси танлов учун таклифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда эълон қилинган муддатдан яна 5- календар кунга узайтириши мумкин.

5.2.Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3. Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

6.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

6.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни қўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган қўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни қўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Хўжалик ишлари мудир



Ж.Б.Кенжаев

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИНА»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

Сметная документация

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах
и ведомость объемов работ

2022г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИХА»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах
и ведомость объемов работ

Директор

ГИП /



Шорахимов Ш.

Ботиров Ш.

2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В
ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (С_{зп} + С_{ЭМ} + С_{м} + З_0 + С_{тр} + П_{п} + П_{з} + С_{р}) \times К_{р}, \text{ где:}$$

С_{зп} – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

С_{ЭМ} – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

С_м – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

С_{тр} – затраты на транспортные расходы;

П_п – прочие затраты подрядчика;

П_з – прочие затраты заказчика;

З₀ – затраты на оборудование;

С_р – затраты на страхование строительства объектов;

К_р – коэффициент риска.

Рассчитанная стоимость строительства является рекомендуемой. Стоимость материалов определена по каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве РУз (2кв. 2022г) данный каталог носит рекомендательный характер.

I. Затраты на заработанную плату;

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумме) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{зп} = Т_{раб} \times С_{ч} \times К_{сс},$$

где:

Т_{раб} – Трудозатраты рабочих-строителей определяемые в составе ресурсных смет; среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону 04.2021 по 3.2022г.

К_{сс} – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_{ч} = З_{мс} : \Phi,$$

где:

З_{мс} – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Мин - труда равной 164,17 часов в месяц на 2021год.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере 12%.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Стоимость на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущих ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ – объекты эксплуатации машин и механизмов в часах

Ц_{пр} – текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/сумм.

Стоимость затрат на эксплуатации машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретения строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле;

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}, \text{ где:}$$

С_м = С_{м1} , С_{м2} , С_{м3} , С_{мп} – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций **С_{мп} = N x Ц_{ср}**,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции).

Ц_{ср} – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительного материала (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительного материала учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными Статуправления 18,11%.

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в 5% от стоимости материалов, конструкций.

VII. Прочие затраты производительного характера.

Определены согласно ШНК 4.01.16-04 (временные здания и сооружения, зимнее удорожания и т.п.)

ГИП: /



Ботиров Ш.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В
ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ**

№ п.п.	Наименование затрат	ЦЕНА (всего в суммах)	ОТОПЛЕНИЕ
1	2	3	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	24 382 204	24 382 204
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	26 392 041	26 392 041
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	18 204 175	18 204 175
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 122 137	3 122 137
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	72 100 557	72 100 557
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА – 18,11%	8 641 794	8 641 794
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	258 376	258 376
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	81 000 727	81 000 727
11	НДС – 15%	12 150 109	12 150 109
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	93 150 836	93 150 836

ГИП /



Ботиров Ш

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

на

ОТОПЛЕНИЕ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	920,193	19782,9968	18 204 175
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,9814		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		18 204 175
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02046	72437	1 482
4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1005	72437	7 280
5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,003	66528	200
6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	5,664	127627	722 879
7	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	10,79	127627	1 377 095
8	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,82	4326	7 873
9	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,02046	1207	25
10	981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН (Т)	МАШ.-Ч	12,7421	12505	159 340
11	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	148,6696	1327	197 285
12	1148	МАШИНЫ ЭЛЕКТРОЗАЧИСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,5525	2490	6 356
13	1695	СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	31,4468	1066	33 522
14	1747	СТАНКИ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЕ	МАШ.-Ч	4,413	14782	65 233
15	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,84	2291	1 924
16	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	44,4032	4656	206 741
17	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	2,2815	2487	5 674
18	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02046	54548	1 116
19	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,5732	54548	140 363
20	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,58	71069	41 220
21	2512	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,2252	74293	91 024
22	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ.-Ч	1,8093	4254	7 697
23	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	16,4703	1077	17 739
24	2663	СТАНКИ ТРУБООТРЕЗНЫЕ	МАШ.-Ч	1,95	15420	30 069
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		3 122 137
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
25	9219	ВОДА	М3	2	250	500
26	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,001005	295154	297
27	28562	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 76Х3,5 ММ /ВЕС=6,26 КГ/	М	49,25	69424	3 419 132
28	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00004	14002000	560
29	30462	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (РОССЫПЬЮ) 3Х68,5 ММ	Т	0,000141	3500000	494
30	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,34	14002	4 761
31	30537	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ, ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ	Т	0,00708	15000000	106 200
32	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00034	17760000	6 038
33	31087	КРАСКА	КГ	0,06	8500	510
34	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,01224	11400000	139 536
35	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00008	6130000	490
36	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,013	6130	80
37	31795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019494	17760000	346 213
38	32204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,00005	450000	23
39	32208	СМАЗКА СОЛНДОЛ ЖИРОВОЙ "Ж"	Т	0,000642	500000	321
40	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,001436	3000000	4 308
41	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	31,18	3690	115 054

1	2	3	4	5	6	7
42	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00204	5082000	10 367
43	34326	ПРОПАН-БУТАН	МЗ	10,21	3500	35 735
44	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,01	5194	52
45	35311	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,00004	11957000	478
46	35315	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э50А	Т	0,015315	11957000	183 121
47	35316	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э55	Т	0,0056	11957000	66 959
48	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00253	11957000	30 251
49	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,5	11957	5 979
50	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,0885	200	18
51	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	28,588	5000	142 940
52	45002	КРУТ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	4,084	5000	20 420
53	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,43	400	172
54	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,05	7800000	390 000
55	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01626	14002000	227 673
56	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,01316	14002000	184 266
57	61706	ШЛИФКРУГИ	ШТ	1,15	5000	5 750
58	63480	ГЛАЗОК СМОТРОВОЙ С ЗАСЛОНКАМИ	КГ	0,24	5000	1 200
59	63481	УСТРОЙСТВА ГАЗОГОРЕЛОЧНЫЕ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ УГОЛ-100	ШТ	1	1130435	1 130 435
60	63535	ЗАПАЛЬНИКИ ГАЗОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ	ШТ	1	0	0
61	63570	КРАН ЛАБОРАТОРНЫЙ	ШТ	1	0	0
62	63571	КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ	ШТ	1	0	0
63	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ	100ШТ	0,05025	30000	1 508
64	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ	100ШТ	0,05025	35000	1 759
65	63795	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	0,92	51000	46 920
66	64478	НАБИВКИ САЛЬНИКОВЫЕ	КГ	0,288	5000	1 440
67	69434	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,0006	3500	2
68	81860	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ УОНИ-13/35, ТИПА Э-50А 3 ММ	КГ	2,1441	11957	25 637
69	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,021	350000	7 350
70	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,005	450000	2 250
72	С	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д. 76 X 3,5 ММ	ШТ	12	31392	376 704
73	С	ЛИСТ Г К 10X1500X6000ММ	Т	0,557	13913043	7 749 565
77	С	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19С63НЖ DN-50 PN-40 (ГАЗ Т-425 С)	ШТ	2	978000	1 956 000
79	С	КРАН ШАРОВОЙ Т-2140 ДУ-40	ШТ	2	270000	540 000
80	С	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3500 ДУ-32	ШТ	2	150000	300 000
81	С	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3505 ДУ-20	ШТ	4	70800	283 200
82	С	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СПИРАЛЬНО-ШОВНЫЕ СТАНДАРТ API SPEC. 5L СТ 20 Д. 630X12 ММ (ВЕС 1 ПМ = 185,6 КГ)	П.М	2,5	2905044	7 262 610
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			25 135 277
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:			СУМ			1 256 764
ИТОГО:			СУМ			26 392 041
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
71	С	ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 №2,5 (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 0,55 КВТ 3000 ОБ./МИН.), ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ	ШТ	2	2184450	4 368 900
74	С	РЕМОНТ НАСОСА №2	ШТ	1	3500000	3 500 000
75	С	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ШЗУ 040-002 "АСКАД" МОЩНОСТЬЮ 5-17 КВТ	ШТ	2	4627611	9 255 222
76	С	РЕМОНТ НАСОСА №1	ШТ	1	6500000	6 500 000
78	С	МАНОМЕТР 25БАР	ШТ	2	140000	280 000
ИТОГО ПО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ:			СУМ			23 904 122
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:			СУМ			478 082
ИТОГО:			СУМ			24 382 204
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			72 100 557

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ОТОПЛЕНИЕ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E1608-001-08	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРИЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 80	100М	0,5000	
2	C	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д. 76 X 3,5 ММ	ШТ	12,0000	
3	E1803-004-07	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ ННТКН 80 ММ	100М	0,1500	
		КОТЕЛ №1			
4	E1801-002-07	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	КОТЕЛ	1,0000	
5	Ц3801-007-02	ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ (РЕЗЕРВУАРОВ) СТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ СБОРКА С ПОМОЩЬЮ РУЧНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК ОБЪЕМОМ ДО: 5,00 МЗ(РЕМОТ КОТЛА)	Т	0,6210	
	ДОП. 12				
	МИНСТРОЙ				
	РУЗ N 519 ОТ				
	18.11.2019 Г.				
6	C	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СПИРАЛЬНО-ШОВНЫЕ СТАНДАРТ API SPEC. 5L СТ.20 Д. 630X12 ММ (ВЕС 1 ММ = 185,6 КГ)	П.М	2,5000	
7	C	ЛИСТ Г.К 10X1500X6000ММ	Т	0,1570	
8	E1901-003-03	УСТАНОВКА ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ С ГОРЕЛКАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 МЗ/Ч	ШТ	1,0000	
9	E1901-006-01	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КЛАПАН	1,0000	
10	C	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19С63НЖ DN-50 PN-40 (ГАЗ Т-425 С)	ШТ	1,0000	
11	E1801-002-07	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,31 [0,27](БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	КОТЕЛ	1,0000	
12	E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	2,0000	
13	C	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3505 ДУ-20	ШТ	2,0000	
14	E1605-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000	
15	C	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3500 ДУ-32	ШТ	1,0000	
16	C	КРАН ШАРОВОЙ Т-2140 ДУ-40	ШТ	1,0000	
17	E1807-001-02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	1,0000	
18	C	МАНОМЕТР 25БАР	ШТ	1,0000	
19	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	1,0000	
20	C	ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 №2,5 (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 0,55 КВт 3000 ОБ/МИН.), ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ	ШТ	1,0000	
		КОТЕЛ №2			
21	E1901-006-01	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КЛАПАН	1,0000	
22	C	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19С63НЖ DN-50 PN-40 (ГАЗ Т-425 С)	ШТ	1,0000	
23	E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	2,0000	
24	C	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3505 ДУ-20	ШТ	2,0000	
25	E1605-001-02	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000	
26	C	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3500 ДУ-32	ШТ	1,0000	
27	C	КРАН ШАРОВОЙ Т-2140 ДУ-40	ШТ	1,0000	
28	E1807-001-02	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	1,0000	
29	C	МАНОМЕТР 25БАР	ШТ	1,0000	
30	E2003-002-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	1,0000	
31	C	ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 №2,5 (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 0,55 КВт 3000 ОБ/МИН.), ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ	ШТ	1,0000	
		НАСОС №1			
32	Ц0803-572-4	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ] С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	1,0000	
33	C	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ШЗУ 040-002 "АСКАД" МОЩНОСТЬЮ 5-17 КВт	ШТ	1,0000	
34	C	РЕМОНТ НАСОСА №1	ШТ	1,0000	
		НАСОС №2			
35	Ц0803-572-4	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ] С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	1,0000	
36	C	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ШЗУ 040-002 "АСКАД" МОЩНОСТЬЮ 5-17 КВт	ШТ	1,0000	
37	C	РЕМОНТ НАСОСА №2	ШТ	1,0000	
38	E65-018-04	РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО: 150 ММ СО СНЯТИЕМ С МЕСТА	100ШТ	0,0600	
39	Ц3801-007-02	ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ (РЕЗЕРВУАРОВ) СТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ СБОРКА С ПОМОЩЬЮ РУЧНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК ОБЪЕМОМ ДО: 5,00 МЗ(РЕМОТ БАШНЯ)	Т	0,4000	
	ДОП. 12				
	МИНСТРОЙ				
	РУЗ N 519 ОТ				
	18.11.2019 Г.				
40	C	ЛИСТ Г.К 10X1500X6000ММ	Т	0,4000	
41	E1303-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1,0200	
42	E1303-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115.	100М2	1,0260	
	ТЧ П.3.4	ДЕЖУРСТВО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫМИ И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ			
	КЗГ Р=2,0	ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-2,0			




ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на предмет определения состава работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНОГО
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
ОТОПЛЕНИЕ			
1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ, ММ: 80	100М	0,5000
2	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д. 76 X 3,5 ММ	ШТ	12,0000
3	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80 ММ	100М	0,1500
КОТЕЛ №1			
4	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ	КОТЕЛ	1,0000
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ (РЕЗЕРВУАРОВ) СТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ СБОРКА С ПОМОЩЬЮ РУЧНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК ОБЪЕМОМ ДО: 5,00 МЗ(РЕМОТ КОТЛА)	Т	0,6210
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СПИРАЛЬНО-ШОВНЫЕ СТАНДАРТ API SPEC. 5L СТ. 20 Д. 630X12 ММ (ВЕС 1 ПМ = 185,6 КГ)	П М	2,5000
7	ЛИСТ Г.К 10X1500X6000ММ	Т	0,1570
8	УСТАНОВКА ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ С ГОРЕЛКАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 30 МЗ/Ч	ШТ	1,0000
9	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КЛАПАН	1,0000
10	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19С631Ж DN-50 PN-40 (ГАЗ Т-425 С)	ШТ	1,0000
11	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,31 [0,27](БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА)	КОТЕЛ	1,0000
12	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	2,0000
13	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3505 ДУ-20	ШТ	2,0000
14	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
15	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3500 ДУ-32	ШТ	1,0000
16	КРАН ШАРОВОЙ Т-2140 ДУ-40	ШТ	1,0000
17	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	1,0000
18	МАНОМЕТР 25БАР	ШТ	1,0000
19	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	1,0000
20	ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 №2,5 (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 0,55 КВТ 3000 ОБ./МИН.), ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ	ШТ	1,0000
КОТЕЛ №2			
21	УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	КЛАПАН	1,0000
22	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19С631Ж DN-50 PN-40 (ГАЗ Т-425 С)	ШТ	1,0000
23	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	2,0000
24	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3505 ДУ-20	ШТ	2,0000
25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000
26	КРАН ШАРОВОЙ ГАЗОВЫЙ 3500 ДУ-32	ШТ	1,0000
27	КРАН ШАРОВОЙ Т-2140 ДУ-40	ШТ	1,0000
28	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	1,0000
29	МАНОМЕТР 25БАР	ШТ	1,0000
30	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	1,0000
31	ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЦ 4-75 №2,5 (ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 0,55 КВТ 3000 ОБ./МИН.), ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ	ШТ	1,0000
НАСОС №1			
32	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	1,0000
33	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ШЗУ 040-002 "АСКАД" МОЩНОСТЬЮ 5-17 КВТ	ШТ	1,0000
34	РЕМОНТ НАСОСА №1	ШТ	1,0000
НАСОС №2			
35	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	ШТ	1,0000
36	ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ШЗУ 040-002 "АСКАД" МОЩНОСТЬЮ 5-17 КВТ	ШТ	1,0000
37	РЕМОНТ НАСОСА №2	ШТ	1,0000
38	РЕМОНТ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО: 150 ММ СО СНЯТИЕМ С МЕСТА	100ШТ	0,0600

39	ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАКОВ (РЕЗЕРВУАРОВ) СТАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ СБОРКА С ПОМОЩЬЮ РУЧНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК ОБЪЕМОМ ДО: 5.00 МЗ(РЕМОТ БАШНЯ)	Т	0.4000
40	ЛИСТ Г К 10X1500X6000ММ	Т	0.4000
41	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	1.0200
42	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115. ДЕЖУРСТВО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫМИ И ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ-2,0	100М2	1.0260

1. Зам. директор!  С. М. Сулейев
2. Зам. директор!  М. Б. Кенжиев
- 3.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	СТОИМОСТЬ
			3А. ед. измерения без НДС
1	3	4	5
1	РЕМОНТ НАСОСА №1	ШТ	6 500 000
2	РЕМОНТ НАСОСА №1	ШТ	3 500 000

1. Зам. директор: *С.М. Суворов*
2. Зам. директор: *М.Б. Кокмаев*
- 3.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 25-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78070

Obyekt nomi «Samarqand shaharidagi viloyat perinatal markazini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand viloyat perinatal markazi.

Bosh loyihachi - "Samtibloyiha" MChJ

Litsenziya AL-000880 sonli 17-06-2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy buyudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 75279

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyat perinatal markazi rahbari tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.2. Samarqand viloyat perinatal markazi rahbari tomonidan tasdiqlangan narxlarni muvofiqlashtirish bayoni

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurs smetasi. Ish hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 2-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari, fond birjalaridagi narxlar va ma'lumotlarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 783,0 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.

- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 114 611,966 ming so'm miqdorida ta'mirlashning smeta qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 21 461,130 ming so'mga kamaytirildi. Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy smeta joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 93 150,836 ming so'mni tashkil etdi.

Normativ mehnat zichligi 920,193 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Buyurtmachiga sharhlar va takliflar:

- ob'ektni birlamchi yong'inga qarshi vositalar bilan ta'minlang.

6.4. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.5. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1 Ishchi loyihasi "Samarqand shaharidagi viloyat perinatal markazini joriy ta'mirlash." ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq 261- son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxlari va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich