


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



ARCHITECT
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШАХРИСАБЗСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



ARCHITECT
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШАХРИСАБЗСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
В Г. ШАХРИСАБЗЕ

КНИГА № 1

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ДИРЕКТОР:

А. МУРТАЗАЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА:

С. АДИЛОВ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект: Текущий ремонт здания Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе.

Источник финансирования: Собственные средства.

Заказчик: Педагогический институт Каршинского Государственного Университета

Срок производства работ:

Начало - 3-квартал 2022 г

Окончание - 4-квартал 2022 г

Расчет выполнен «Методических рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списковстроек». Подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республика Узбекистан №261 от 11. 06. 03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом №70 от 10. 12. 2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально – технические ресурсы приняты согласно Каталог текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3 квартал 2022 года и биржевые цены третьего квартального периода 2022 года.

Стоимость **«Текущий ремонт здания Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе»** в текущих ценах без прочих затрат заказчика и с учетом налога на добавленную стоимость определена в размере **309 309 900** сум в текущих ценах.

Определенная сметная стоимость **«Текущий ремонт здания Педагогического института Каршинского Государственного Университета в г. Шахрисабзе»** в текущих ценах является основанием для финансирования после получения утвержденного экспертного заключения.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых в виде собственных средств, принимает комиссия из представителей заказчика, решение которой будет являться основанием для выделения финансирования на осуществление строительно-монтажных работ.

Составил:



СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШАХРИСАБЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

№	Наименование объекта	тыс. сум													Итого стоимость по объекту в текущих ценах			
		Основная заработная плата рабочих-строителей	Эксплуатация машин и механизмов и перевозка грузов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Закупительно-складские расходы 2 %	Транспортные услуги 5 %	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,54%	Итого прочих затрат	Строительные страхования объекта 0,0032	Прочие затраты и расходы заказчика 3 %	Коэффициент риска инфляции 5 %	Оборудования и мебели		Транспортные услуги на оборудование 2%	Итого всеми затратами и оборудованием	Налог к добавленной стоимости 15 %
1	Текущий ремонт	57270,61	2138,908	150391,58	0	0	7519,579	217320,67	42464,46	259785	0	0	0	9000	180	268965,1	40344,77	309309,9
	Итого	57270,61	2138,908	150391,58	0	0	7519,579	217320,67	42464,46	259785	0	0	0	9000	180	268965,1	40344,77	309309,9
	Прочие затраты проектировщика с проведением экспертного заключения																	12372,4
	Итого всеми затратами																	321682,3

Всего стоимость с НДС = 309 309,900 тыс. сум



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШАХРИСАБЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера мероприятия и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E46-04-003-08	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН СТУПЕНЕЙ	МЗ		2,308	885378,39	2043453,32
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,26	74,45608	24687,73	1838151,60
1.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	31,78	73,34824	2799,00	205301,72
2	E46-04-009-1	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	МЗ		0,56	233112,91	130543,23
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,93	5,0008	24687,73	123458,40
2.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,52	2,5312	2799,00	7084,83
Итого по разделу " ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							2173996,55
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ							
3	E08-03-002-1	КЛАДКА СТЕН ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	МЗ		1,768	386529,41	683384,00
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	7,83224	24687,73	193360,23
3.2	00219	ВОДА	МЗ	0,26	0,45968	1500,00	689,52
3.3	10070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	0,92	1,62656	250000,00	406640,00
3.4	45013	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,11	0,19448	425207,00	82694,26
4	E08-03-007-01	КЛАДКА СТЕН ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЛОКА НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО: 200 ММ	МЗ		17,72	131889,46	2337081,31
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	64,678	24687,73	1596753,00
4.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	3,544	1586,00	5620,78
4.3	02409	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,886	91121,00	80733,21
4.4	00219	ВОДА	МЗ	0,004	0,07088	1500,00	106,32
4.5	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	20,5	363,26	1800,00	653868,00
5		СТОНМОСТЬ ПЕНОБЛОКА РАЗМ. 20X30X60 СМ	ШТ		841	11000,00	9251000,00
6	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2		1,59	2017632,72	3208036,03
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	64,6335	24687,73	1595654,40
6.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	7,473	1095,00	8182,94
6.3	00219	ВОДА	МЗ	3,5	5,565	1500,00	8347,50
6.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	2,04	3,2436	492000,00	1595851,20
7	E11-01-011-04 12 КмТРС = 12 КмМ = 12 КРМ = 12	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 К-12	100 М2		1,59	3189651,18	5071545,38
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6	9,54	24687,73	235520,94
7.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	27,84	44,2656	1095,00	48470,83
7.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	6,12	9,7308	492000,00	4787553,60
8	E11-01-050-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2		1,3956	5212172,85	7274108,43
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	111,70382	24687,73	2757713,85
8.2	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	30	41,868	3447,00	144319,00
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,19538	91121,00	17803,59
8.4	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	0,41868	680000,00	2847024,00
8.5	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,08374	1800000,00	1507248,00
9	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2		1,3956	12593187,49	17575052,47
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	65,67694	24687,73	1621414,46
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,72571	91121,00	66127,60
9.3	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	102	142,3512	92000,00	13096310,40
9.4	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	69,78	40000,00	2791200,00
10	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		1,414	907770,81	1283587,93
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	10,8171	24687,73	267049,64
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,11312	91121,00	10307,61
10.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00042	1540000,00	6532,68
10.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	142,814	7000,00	999698,00

11	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 M2		0,1414	1903353,80	269134,23
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	7,26372	24687,73	179324,71
11.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,01555	91121,00	1417,30
11.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,00353	25000000,00	88375,00
11.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 100% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ	ТН	0,0116	0,00164	10500,00	17,22
12	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 M2		3,4416	2778176,85	9561373,45
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	178,58462	24687,73	4408848,98
12.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	5,74747	24662,00	141744,15
12.3	09219	ВОДА	М3	0,63	2,16821	1500,00	3252,31
12.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	3,33835	15000000,00	5007528,00
13	E15-02-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 M2		1,3956	3303496,66	4610359,94
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,1	88,06236	24687,73	2174059,77
13.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,95	2,72142	24662,00	67115,66
13.3	09219	ВОДА	М3	0,74	1,03274	1500,00	1549,12
13.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,131	1,57842	15000000,00	2367635,40
14	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		2,7704	1988221,77	5508169,58
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	118,85016	24687,73	2934140,66
14.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,41556	91121,00	37866,24
14.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,17454	13000000,00	2268957,60
14.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,14129	11500000,00	162483,96
14.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,32714	45000,00	104721,12
15	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 M2		1,3956	2343298,01	3270306,70
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,9	75,22284	24687,73	1857081,16
15.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,2233	91121,00	20346,95
15.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,0963	13000000,00	1251853,20
15.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,07676	11500000,00	88271,70
15.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,1723	45000,00	52753,68
16	E15-07-016-01	ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛИТАМИ "ДЕКОРПЛАСТ" СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЫЖНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 M2		0,8856	7416458,07	6568015,27
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,85	114,10956	24687,73	2817106,01
16.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6	5,3136	1586,00	8427,37
16.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6	5,3136	1424,00	7566,57
16.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,41	0,3631	91121,00	33085,67
16.5	030025	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ЛЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	168,264	1000,00	168264,00
16.6	09219	ВОДА	М3	0,0163	0,01444	1500,00	21,65
16.7	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	105	92,988	38000,00	3533544,00
17	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРПЛАСТА ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 25X25 ММ	М		117	7500,00	877500,00
18	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРПЛАСТА ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 55X25 ММ	М		180	11200,00	2016000,00
19	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И ФОРТОЧЕК ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 M2		0,0478	74043232,27	3539266,50
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	7,735	24687,73	190939,49
19.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,45506	1424,00	648,00
19.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,10612	91121,00	9669,40
19.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,70027	1718,00	1203,06
19.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	3,585	19870,00	71233,95
19.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	4,78	680000,00	3250400,00
19.7	31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	28,68	400,00	11472,00
19.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,10516	35000,00	3680,60
20	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 M2		0,028	79997583,53	2239932,34
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	2,50516	24687,73	61846,71
20.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,10752	1424,00	153,11
20.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,05572	91121,00	5077,26
20.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,16548	1718,00	284,29
20.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,848	19870,00	36719,76
20.6	31478	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	14,924	400,00	5969,60
20.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	2,8	760000,00	2128000,00

20.0	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,05376	35000,00	1881,60
21	E10-01-039-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,1424	110042308,85	15670024,78
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115	16,376	24687,73	404286,27
21.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,9	0,55536	91121,00	50604,96
21.3	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	14,24	960000,00	13670400,00
21.4	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	540	76,896	18000,00	1384128,00
21.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,01012	0,00144	15400000,00	22192,76
21.6	30617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	15,3792	9000,00	138412,80
22	E108-02-003-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		3,92	978466,01	3835586,76
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	145,04	24687,73	3580708,36
22.2	30473	ДРОБЕЛИ	КГ	1,8	7,056	25000,00	176400,00
22.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	5,096	15400,00	78478,40
23		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X10	1000 М		0,03	9407000,00	282210,00
24		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4X2,5	1000 М		0,362	6429000,00	2327298,00
25	E108-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,1	876544,91	87654,49
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	3,22	24687,73	79494,49
25.2	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	10,2	800,00	8160,00
26	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ		10	20000,00	200000,00
27	E108-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,29	1032702,51	299483,73
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	11,049	24687,73	272774,73
27.2	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	29,58	800,00	23664,00
27.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,1218	25000,00	3045,00
28	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ		29	20000,00	580000,00
29		КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХ.Л2#ТУ36-1882-82.НЗМ.НР2-78=	1000 ШТ		0,008	2000000,00	16000,00
30	E108-02-369-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ		16	28640,89	458254,23
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	18,4	24687,73	454254,23
30.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,16	25000,00	4000,00
30.3		СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ		8	58000,00	464000,00
30.4		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		8	75000,00	600000,00
31	E108-03-596-3	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт: 500	100 ШТ		0,01	9557507,34	95575,07
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358	3,58	24687,73	88382,07
31.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	38	0,38	18600,00	7068,00
31.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,5	0,005	25000,00	125,00
34		ПРОЖЕКТОР 150W	ШТ		1	180000,00	180000,00
35	E108-03-592-1	УСТАНОВКА ЛАМП 20W	100 ШТ		0,04	1431888,34	57275,53
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	58	2,32	24687,73	57275,53
36		ЛАМПА 20W	ШТ		4	35000,00	140000,00
37	E26-01-049-2	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КОТЛОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2		0,12	4567298,48	548075,82
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	148,52	17,8224	24687,73	439994,60
37.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,33	0,9996	1586,00	1585,37
37.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,08	0,1296	91121,00	11809,28
37.4	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7X20-50ММ	ТН	0,01156	0,00139	13313043,00	18467,85
37.5	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ. 0,5ММ	ТН	0,00047	0,00066	13313043,00	750,86
37.6	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,04277	0,00513	13313043,00	68327,86
37.7	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0017	0,0002	35000000,00	7140,00
38	76501	ЖЕСТЬ СТАЛЬНАЯ ТОЛЩ. 1,6 ММ	М2		12	181440,00	2177280,00
39	E108-03-599-9	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ		1	88129,45	88129,45
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,36	3,36	24687,73	82950,77
39.2	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,51	0,51	1718,00	876,18
39.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,041	2500,00	102,50
39.4	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1	3800,00	3800,00
39.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,016	0,016	25000,00	400,00
40	98984	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ		1	55000,00	55000,00
41	E108-03-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК А. ДО: 100	ШТ		7	63153,97	442077,82

40.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	16,24	24687,73	400928,74
40.2	0001	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,28	1586,00	444,08
40.3	0204	АВТОМОБИЛЬ РАСТВОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,098	2500,00	245,00
40.4	0004	БОСЛЕР	10 ШТ	1,22	8,54	2000,00	17080,00
40.5	0005	ДИКТОРЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	8,54	2000,00	17080,00
40.6	0707	ЛЕНТА ПЛЕКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ ПОКРЫТИИ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,036	0,252	25000,00	6300,00
40		АВТОМАТ ОДНО-ФАЗНЫЙ 32А	ШТ		7	30000,00	210000,00
40	E16-05-00-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М		0,065	4837220,16	314419,31
40.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,97	2,14305	24687,73	52907,04
40.2	0209	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,02375	91121,00	2073,00
40.3	0007	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,15	0,07475	2099,00	156,90
40.4	0009	БОГА	МЗ	1,13	0,07345	1500,00	110,17
40.5	0010	ЭКСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,01827	4500,00	82,19
40.6	0204	КОРПУСНЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ	М	100	6,5	39860,00	259090,00
40	E16-04-00-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М		0,265	3113233,37	825006,84
40.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	32,277	24687,73	796845,86
40.2	0006	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	1,2296	18191,00	22367,65
40.3	0209	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0383	91121,00	5312,35
40.4	0009	БОГА	МЗ	1,21	0,32065	1500,00	480,97
40	0400	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д32	10 М		2,65	115000,00	304750,00
40	E16-04-00-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М		0,09	3863139,46	347682,55
40.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	13,4676	24687,73	332484,47
40.2	0006	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	0,7308	18191,00	13293,98
40.3	0209	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0198	91121,00	1804,20
40.4	0009	БОГА	МЗ	0,74	0,0666	1500,00	99,90
40	0400	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д25	10 М		0,9	90000,00	81000,00
40	E16-03-001-01	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ		0,1238	2505011,31	310120,40
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	75,7	9,37166	24687,73	231365,01
40.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,026	1586,00	41,23
40.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,34	0,41349	91121,00	37677,80
40.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,0505	0,00625	425207,00	2658,35
40.5	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100 ШТ	0,78	0,09656	200000,00	19312,80
40.6	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325ММ	100 ШТ	0,77	0,09533	200000,00	19065,20
40		СЕКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	ШТ		72	90000,00	6480000,00
50	95678	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ		18	687,00	12366,00
51	95679	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		4	1287,00	5148,00
52	95701	ПЕРЕХОДНИК ДИАМ. 32Х25 ММ	ШТ		18	900,00	16200,00
53	95689	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		8	1200,00	9600,00
54	95682	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ. 32Х32Х32 ММ	ШТ		2	15800,00	31600,00
55	95687	АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ		18	21390,00	385020,00
56	95686	АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		2	24750,00	49500,00
57	95693	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		66	579,00	38214,00
58	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		99	46403,52	4593948,79
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	145,53	24687,73	3592805,35
58.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	34,65	8901,00	308419,65
58.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,99	91121,00	90209,79
58.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,01386	14900000,00	206514,00
58.5	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,198	2000000,00	396000,00
59		КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА Д-15 ММ	ШТ		19	12000,00	228000,00
60		КРАН ДУ15,РУ10	ШТ		15	19800,00	297000,00
61		КРАН ДУ20,РУ10	ШТ		15	29000,00	435000,00
62		КРАН ДУ25,РУ1	ШТ		50	40000,00	2000000,00
63	E16-05-001-02	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		15	42113,38	631700,75
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	22,05	24687,73	544364,45
63.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,3	91121,00	27336,30
63.3	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,03	2000000,00	60000,00
64		КРАН ДУ32,РУ1	ШТ		15	80000,00	1200000,00
65	E65-6-10	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ		0,25	1298193,10	324548,28
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	52,4	13,1	24687,73	323409,26
65.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,0125	91121,00	1139,01
66		ШЛАНГ ГИБКИЙ L-50 СМ	ШТ		25	18000,00	450000,00

67	E65-6-3	СМЕНА СИФОНОВ	100 ПРИБОРОВ		0,15	1883673,80	282551,07
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,3	11,445	24687,73	282551,07
68	27112	СИФОНЫ, ВЫПУСКН САНТЕХ ПРИБОРОВ	КОМПЛЕКТ		15	35000,00	525000,00
69	E65-5-7	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ КУХОННОЙ МОЙКИ И УМЫВАЛЬНИКА	100 ШТ		0,03	4945746,89	148372,41
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	200	6	24687,73	148126,38
69.2	02589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,0027	91121,00	246,03
70	52615	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И КУХОННОЙ МОЙКИ	КОМПЛЕКТ		3	146000,00	438000,00
71	E96-01-065-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 М3		0,015	71901480,12	1078522,20
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	441,28	6,6192	24687,73	163413,02
71.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	23,52	0,3528	1095,00	386,32
71.3	00370	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,1	0,0165	1531,00	25,26
71.4	02589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	0,02295	91121,00	2091,23
71.5	00209	ВОДА	М3	1,75	0,02625	1500,00	39,38
71.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00055	1540000,00	8547,00
71.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,0006	9500000,00	5700,00
71.8	30000	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,69	0,01035	3700000,00	38295,00
71.9	30025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0012	3800000,00	4560,00
71.10	30053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,003	3800000,00	11400,00
71.11	30061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,01035	3800000,00	39330,00
71.12	42027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	1,53	492000,00	752760,00
71.13	30029	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	0,7425	70000,00	51975,00
72	E96-03-062-1	КЛАДКА СТЕН СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3		0,56	386529,41	216456,47
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,43	2,4808	24687,73	61243,32
72.2	00209	ВОДА	М3	0,26	0,1456	1500,00	218,40
72.3	30070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	0,5152	250000,00	128800,00
72.4	42032	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,0616	425207,00	26192,75
73	E20-40-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ТОЛЩ. 50 ММ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК	100 М2		0,28	1858016,14	520244,52
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	11,0628	24687,73	273115,42
73.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	2,5396	1095,00	2780,86
73.3	00209	ВОДА	М3	3,5	0,98	1500,00	1470,00
73.4	42034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,5712	425207,00	242878,24
74	E20-40-011-02-6 К/ЛТРС - 6 К/М - 6 К/ТМ - 6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К-6	100 М2		0,28	1390439,01	389322,92
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3	0,84	24687,73	20737,89
74.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	13,92	3,8976	1095,00	4267,87
74.3	42034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	3,06	0,8568	425207,00	364307,36
75	E20-40-010-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН СТУПЕНЕЙ	100 М2		0,036	2650946,11	95040,86
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	2,55168	24687,73	62982,09
75.2	01000	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	0,10008	34861,00	2480,09
75.3	00209	ВОДА	М3	0,35	0,0126	1500,00	20,90
75.4	12130	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,06804	425207,00	20031,89
76	E20-04-014-2	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СТЕН СТУПЕНЕЙ	100 М2		0,0966	1726216,19	306702,48
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,79	0,94571	24687,73	23947,03
76.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,01063	91121,00	980,21
76.3	30732	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,079	0,00763	1800000,00	14180,20
76.4	34025	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,007	0,00068	7500000,00	2071,20
77	E96-01-066-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЗЫРЬКОВ	1 Т		0,202	19476801,23	3894020,86
77.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	110	22,22	24687,73	24990,30
77.2	00100	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-ЧАС	43	8,686	38721,00	200200,00
77.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,0606	1586,00	96,10
77.4	02500	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,101	118715,00	10880,22
77.5	02377	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,1818	2099,00	381,80
77.6	30003	МЕТАЛЛОПРОКАТ	Т	1,06	0,21412	13913043,00	207880,77
77.7	34241	КВАСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	0,6	0,1212	4500,00	240,48
77.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,019	0,00384	1490000,00	27380,20
77.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,2	0,0404	4800,00	381,80
78	E09-03-014-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА	1 Т		0,2022	1598014,20	323017,76
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	12,79522	24687,73	303804,84

78.2	40513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1	0,02022	19973,00	403,85
78.3	40589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,03842	91121,00	3500,69
78.4	40577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,29521	2099,00	619,65
78.5	34041	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,24264	4500,00	1091,88
78.6	20218	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00009	14900000,00	1325,62
78.7	40677	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,07279	4000,00	291,17
79	Е10-40-400-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОЙ КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ЛЕКСАН	100 М2		0,28	18164584,81	5086083,75
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	17,248	24687,73	425813,97
79.2	00021	ПРЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,1	2,268	1586,00	3597,05
79.3	40589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0112	91121,00	1020,56
79.4	40873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	19,4	5,432	1718,00	9332,18
79.5	20048	ПОКРЫТИЕ ЛЕКСАН	М2	128	35,84	128000,00	4587520,00
79.6	30023	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,006	0,00168	35000000,00	58800,00
80	Е10-42-369-1	УСТАНОВКА ПЛАФОНОВ	ШТ		1	28640,89	28640,89
80.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	1,15	24687,73	28390,89
80.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,01	25000,00	250,00
80		СВЕТИЛЬНИК ПЛАФОН	ШТ		1	60000,00	60000,00
Итого по разделу "РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ"							146621416,48
КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ УЧЕБНОГО БЛОКА							
81	Е17-3-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2		0,1652	281193,24	46453,12
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	1,88163	24687,73	46453,12
82	Е17-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,174	93072,74	16194,66
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	0,65598	24687,73	16194,66
84	Е10-40-458-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2		0,1652	5212172,85	861050,95
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	13,22261	24687,73	326436,18
84.2	40389	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	30	4,956	3447,00	17083,33
84.3	40589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,02313	91121,00	2107,45
84.4	30002	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	0,04956	6800000,00	337008,00
84.5	30001	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,00991	18000000,00	178416,00
85	Е10-40-437-40	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2		0,1652	12593187,49	2080394,57
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	7,77431	24687,73	191930,12
85.2	40589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0859	91121,00	7827,66
85.3	32008	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	102	16,8504	92000,00	1550236,80
85.4	30021	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	8,26	40000,00	330400,00
86	Е10-40-429-41	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,174	907770,81	157952,12
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	1,3311	24687,73	32861,84
86.2	40589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,01392	91121,00	1268,40
86.3	30001	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00005	15400000,00	803,88
86.4	31452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	17,574	7000,00	123018,00
87	Е15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2		0,0174	1903353,80	33118,36
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	0,89384	24687,73	22066,83
87.2	40589	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00191	91121,00	174,41
87.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,00044	25000000,00	10875,00
87.4	31453	ШИРФ4 ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,0002	10500,00	2,12
88	Е40-04-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,4482	1642177,45	736023,94
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	12,55856	24687,73	310042,44
88.2	40589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02689	91121,00	2450,43
88.3	00018	ВОДА	М3	0,24	0,10757	1500,00	161,35
88.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,03003	13000000,00	390382,20
88.5	31718	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,064	0,02868	1150000,00	32987,52
89	Е40-07-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,1652	1849957,47	305612,97
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,25	5,9885	24687,73	147842,47
89.2	40589	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,00991	91121,00	903,19
89.3	00018	ВОДА	М3	0,24	0,03965	1500,00	59,47
89.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,01107	13000000,00	143889,20
89.5	31718	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,068	0,01123	1150000,00	12918,64
Итого по разделу " КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ УЧЕБНОГО БЛОКА"							4236800,70
КОМНАТА ФИЗРУКА							

96	E46-03-007-3	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3		0,216	317878,00	68661,65
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,3	2,6368	24687,73	65590,36
96.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,08	1,09728	2799,00	3071,29
96	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,023	895670,84	20600,43
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,83444	24687,73	20600,43
96	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	4448706,06	44487,06
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	1,793	24687,73	44265,10
96.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,0793	2799,00	221,96
96	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2		0,09	281193,24	25307,39
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	1,0251	24687,73	25307,39
96	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,12	93072,74	11168,73
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	0,4324	24687,73	11168,73
96	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,023	100378700,27	2308710,11
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	2,39844	24687,73	59212,04
96.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,04577	91121,00	4170,61
96.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00242	464200,00	1121,04
96.4	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	2,3	960000,00	2208000,00
96.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00005	15400000,00	743,82
96.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00009	15400000,00	1462,85
96.7	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	2,484	9000,00	22356,00
96.8	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	0,8625	13500,00	11643,75
96	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М		0,056	2134416,03	119527,30
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	0,28112	24687,73	6940,21
96.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00168	91121,00	153,08
96.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	6,048	18000,00	108864,00
96.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,0476	75000,00	3570,00
97	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И ФОРТОЧЕК ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2		0,0054	74043232,27	399833,45
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	0,87383	24687,73	21572,83
97.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,05141	1424,00	73,20
97.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,01199	91121,00	1092,36
97.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,07911	1718,00	135,91
97.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	0,405	19870,00	8047,35
97.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	0,54	680000,00	367200,00
97.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	3,24	400,00	1296,00
97.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,01188	35000,00	415,80
98	E11-01-050-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2		0,09	5212172,85	469095,56
98.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	7,2036	24687,73	177840,53
98.2	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	30	2,7	3447,00	9306,90
98.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0126	91121,00	1148,12
98.4	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	0,027	680000,00	183600,00
98.5	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,0054	1800000,00	97200,00
99	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2		0,09	12593187,49	1133386,87
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	4,2354	24687,73	104562,41
99.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0468	91121,00	4264,46
99.3	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ "РЕЛИН"	М2	102	9,18	92000,00	844560,00
99.4	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	4,5	40000,00	180000,00
100	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,12	907770,81	108932,50
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	0,918	24687,73	22663,34
100.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,0096	91121,00	874,76
100.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00004	15400000,00	554,40
100.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	12,12	7000,00	84840,00
101	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2		0,012	1903353,80	22840,25
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	0,61644	24687,73	15218,50
101.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00132	91121,00	120,28
101.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,0003	2500000,00	7500,00
101.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,00014	10500,00	1,46
102	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,012	7076358,88	84916,31

100	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	2,44872	24687,73	60453,34
100	02509	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,1	0,0012	425207,00	510,25
100	02507	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,0516	464200,00	23952,72
100	02504-05-3	СЛЕПОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОТКОСОВ	100 М2		0,012	2778176,85	33338,12
100	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	0,62268	24687,73	15372,56
100	0004	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	0,02004	24662,00	494,23
100	0003	ВОДА	М3	0,63	0,00756	1500,00	11,34
100	0008	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	0,01164	1500000,00	17460,00
100	02504-05-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,012	1988221,77	23858,66
100	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	0,5148	24687,73	12709,24
100	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0018	91121,00	164,02
100	02504	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,00076	13000000,00	9828,00
100	02709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,00061	1150000,00	703,80
100	02508	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	М2	0,84	0,01008	45000,00	453,60
100	02504-05-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,3316	1642177,45	544546,04
100	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	0,29143	24687,73	229384,36
100	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0199	91121,00	1812,94
100	0003	ВОДА	М3	0,24	0,07958	1500,00	119,38
100	02504	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,02222	13000000,00	288823,60
100	02709	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,064	0,02122	1150000,00	24405,76
100	02504-05-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,09	1849957,47	166496,17
100	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,25	3,2625	24687,73	80543,72
100	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0054	91121,00	492,05
100	0003	ВОДА	М3	0,24	0,0216	1500,00	32,40
100	02504	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,00603	13000000,00	78390,00
100	02709	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,068	0,00612	1150000,00	7038,00
Итого по разделу " КОМНАТА ФИЗРУКА"							5585706,60
КОМНАТА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯ МАРКАЗИ							
100	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,023	895670,84	20600,43
100	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,83444	24687,73	20600,43
100	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	4448706,06	44487,06
100	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	1,793	24687,73	44265,10
100	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,0793	2799,00	221,96
100	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,023	100378700,27	2308710,11
100	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	2,39844	24687,73	59212,04
100	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,04577	91121,00	4170,61
100	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00242	464200,00	1121,04
100	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	2,3	960000,00	2208000,00
100	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00005	15400000,00	743,82
100	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00009	15400000,00	1462,85
100	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	2,484	9000,00	22356,00
100	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	0,8625	13500,00	11643,75
110	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М		0,056	2134416,03	119527,30
110	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	0,28112	24687,73	6940,21
110	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00168	91121,00	153,08
110	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	6,048	18000,00	108864,00
110	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,0476	75000,00	3570,00
111	E14-02-004-01	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ТИПА "СОМВО" ДИМИНИТЕЛЬНО/	100 М2		0,0324	762999,08	24721,17
111	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,5	0,9882	24687,73	24396,41
111	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00356	91121,00	324,76
112	31471	ЖАЛЮЗИ ТИПА "СОМВО"	М2		3,24	220000,00	712800,00
Итого по разделу " КОМНАТА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯ МАРКАЗИ"							3230846,06
КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ							
113	Ц08-02-369-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ		9	28640,89	257768,01
113	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	10,35	24687,73	25518,01
113	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,09	25000,00	2250,00
114		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		9	75000,00	675000,00
115	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,09	978466,01	88061,94
115	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	3,33	24687,73	82210,14

115.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,162	25000,00	4050,00
115.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,117	15400,00	1801,80
116		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ. С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х4	1000 М		0,009	2370434,00	21333,91
Итого по разделу " КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ"							1042163,85
КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ ОБЩЕЖИТИЯ							
117	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2		0,1755	1843479,06	323530,57
117.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	13,03965	24687,73	321919,36
117.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	0,57564	2799,00	1611,22
118	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2		0,0425	1724931,70	73309,60
118.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	2,96948	24687,73	73309,60
119	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2		0,1288	281193,24	36217,69
119.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	1,46703	24687,73	36217,69
120	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,148	93072,74	13774,77
120.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	0,55796	24687,73	13774,77
121	E55-8-1	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2		0,075	3523526,04	264264,45
121.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,2	10,59	24687,73	261443,06
121.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,44	1,008	2799,00	2821,39
122	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,018	895670,84	16122,08
122.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,63304	24687,73	16122,08
123	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	4448706,06	44487,06
123.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	1,793	24687,73	44265,10
123.2	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,0793	2799,00	221,96
124	E46-02-007-1	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М3		0,32	823231,17	263433,97
124.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,63	4,6816	24687,73	115578,08
124.2	09903	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-100	1000 ШТ	0,4	0,128	900000,00	115200,00
124.3	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	0,24	0,0768	425207,00	32655,90
125	E15-02-001-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2		0,032	2650946,11	84830,28
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	70,88	2,26816	24687,73	55995,72
125.2	01608	РАСТВОР НАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 М3/Ч	МАШ-ЧАС	2,78	0,08896	34861,00	3101,23
125.3	09219	ВОДА	М3	0,35	0,0112	1500,00	16,80
125.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,06048	425207,00	25716,52
126	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		0,36	2778176,85	1000143,67
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	18,6804	24687,73	461176,67
126.2	01914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	0,6012	24662,00	14826,79
126.3	09219	ВОДА	М3	0,63	0,2268	1500,00	340,20
126.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	0,3492	1500000,00	523800,00
127	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,36	1988221,77	715759,84
127.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	15,444	24687,73	381277,30
127.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,054	91121,00	4920,53
127.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,02268	13000000,00	294840,00
127.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01836	1150000,00	21114,00
127.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,3024	45000,00	13608,00
128	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,3456	1642177,45	567536,53
128.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	9,68371	24687,73	239068,87
128.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,02074	91121,00	1889,49
128.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,08294	1500,00	124,42
128.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,02316	13000000,00	301017,60
128.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,064	0,02212	1150000,00	25436,16
129	E62-17-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,2288	1849957,47	423270,27
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,25	8,294	24687,73	204760,03
129.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,01373	91121,00	1250,91
129.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,05491	1500,00	82,37
129.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,01533	13000000,00	199284,80
129.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,068	0,01556	1150000,00	17892,16
130	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,1	1858016,14	185801,61
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	3,951	24687,73	97541,22
130.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	0,907	1095,00	993,17
130.3	09219	ВОДА	М3	3,5	0,35	1500,00	525,00
130.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	0,204	425207,00	86742,23

	E11-01-050-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2		0,2288	5212172,85	1192545,15
130.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	18,31315	24687,73	452110,15
130.2	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	30	6,864	3447,00	23660,21
130.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,03203	91121,00	2918,79
130.4	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	0,06864	6800000,00	466752,00
130.5	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,01373	18000000,00	247104,00
	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2		0,2288	12593187,49	2881321,30
132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	10,76733	24687,73	265820,89
132.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,11898	91121,00	10841,21
132.3	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	102	23,3376	92000,00	2147059,20
132.4	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	11,44	40000,00	457600,00
	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,288	907770,81	261437,99
133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	2,2032	24687,73	54392,01
133.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,02304	91121,00	2099,43
133.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	ТН	0,0003	0,00009	15400000,00	1330,56
133.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	101	29,088	7000,00	203616,00
134	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2		0,0284	1903353,80	54055,25
134.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	1,45891	24687,73	36017,13
134.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00312	91121,00	284,66
134.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,00071	25000000,00	17750,00
134.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,00033	10500,00	3,46
135	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01	876544,91	8765,45
135.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,322	24687,73	7949,45
135.2	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02	800,00	816,00
136	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ. ТИП С-1-86-10/220	ШТ		1	20000,00	20000,00
137	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	1032702,51	20654,05
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,762	24687,73	18812,05
137.2	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04	800,00	1632,00
137.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,0084	25000,00	210,00
138	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ		2	20000,00	40000,00
139		КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2#ТУ36-1882-82.ИЗМ.НР2-78=	1000 ШТ		0,001	2000000,00	2000,00
140	Ц08-02-369-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ		1	28640,89	28640,89
140.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	1,15	24687,73	28390,89
140.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,01	25000,00	250,00
141		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		1	75000,00	75000,00
142	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,15	978466,01	146769,90
142.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	5,55	24687,73	137016,90
142.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,27	25000,00	6750,00
142.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,195	15400,00	3003,00
143	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,015	1648695,00	24730,42
144	Ц08-02-396-5	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М		0,12	979258,65	117511,04
144.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,6	4,512	24687,73	111391,04
144.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4	0,048	2500,00	120,00
144.3	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,5	1,5	2000,00	3000,00
144.4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	12,5	1,5	2000,00	3000,00
145		КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.		12	6500,00	78000,00
Итого по разделу " КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ ОБЩЕЖИТИЯ"							8963913,82
ПРОЧНЕ КОМНАТЫ							
146	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,09	978466,01	88061,94
146.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	3,33	24687,73	82210,14
146.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,162	25000,00	4050,00
146.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,117	15400,00	1801,80
147		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ. С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2;2Х4	1000 М		0,009	2370434,00	21333,91
148	Ц08-02-369-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ		9	28640,89	257768,01
148.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	10,35	24687,73	253518,01

148.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,09	25000,00	2250,00
149		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		9	75000,00	675000,00
Итого по разделу " ПРОЧИЕ КОМНАТЫ "						1042163,85	
КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА							
150	E58-17-2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ПАРАПЕТА: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 M2		0,21	258974,29	54384,60
150.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,49	2,2029	24687,73	54384,60
151	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 M2		0,72	429813,38	309465,63
151.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,41	12,5352	24687,73	309465,63
152	E12-01-001-06	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПИРУЗГАМ В ОДИН СЛОЙ	100 M2		0,72	2528092,15	1820226,35
152.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,12	6,5664	24687,73	162109,51
152.2	00429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-ЧАС	2,8	2,016	2780,00	5604,48
152.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,036	91121,00	3280,36
152.4	44260	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	M2	115	82,8	19800,00	1639440,00
152.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,4	2,448	4000,00	9792,00
153	E12-01-010-01	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВСЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 M2		0,21	10769120,03	2261515,21
153.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	112,75	23,6775	24687,73	584543,73
153.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,0147	91121,00	1339,48
153.3	30405	ГВОЗДИ ГОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 MM	ТН	0,004	0,00084	15400000,00	12936,00
153.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 MM	ТН	0,012	0,00252	9800000,00	24696,00
153.5	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	M2	100	21	78000,00	1638000,00
Итого по разделу " КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА "						4445591,79	
КАРАУЛЬНАЯ							
154	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 M2		0,1456	602133,73	87670,67
154.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,39	3,53118	24687,73	87670,67
155	E58-1-1	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 M2		0,1456	374265,99	54493,13
155.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,16	2,2073	24687,73	54493,13
156	E58-1-2	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 M2		0,1456	559917,72	81524,02
156.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,68	3,30221	24687,73	81524,02
157	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 M2		0,0171	895670,84	15315,97
157.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,62039	24687,73	15315,97
158	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТВЕТНОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	4448706,06	44487,06
158.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	1,793	24687,73	44265,10
158.2	01199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,0793	2799,00	221,96
159	E10-01-002-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 M3		0,18	4781759,92	860716,78
159.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,09	4,3362	24687,73	107050,93
159.2	01356	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,44	0,0792	1531,00	121,26
159.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0396	91121,00	3608,39
159.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0072	0,0013	15400000,00	19958,40
159.5	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-350	M2	3,38	0,6084	7048,00	4288,00
159.6	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 MM	ТН	0,00438	0,00079	9500000,00	7489,80
159.7	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM, II СОРТА	M3	0,16	0,0288	3800000,00	109440,00
159.8	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,0108	3800000,00	41040,00
159.9	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, I СОРТА	M3	0,83	0,1494	3800000,00	567720,00
160	E12-03-001-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 M2		0,24	5689711,09	1365530,66
160.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,01	22,5624	24687,73	557014,44
160.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0144	1531,00	22,05
160.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,0312	91121,00	2842,98
160.4	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 MM	ШТ	608	145,92	300,00	43776,00
160.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 MM	ТН	0,0112	0,00269	15400000,00	41395,20
160.6	57928	БРУСКИ 2 СОРТА 30 MM	M3	0,79	0,1896	3800000,00	720480,00
161	41065	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	M2		25,2	78000,00	1965600,00
162	E12-01-009-02	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФНАСТИЛА	100 M		0,2	3342162,49	668432,50
162.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	6,282	24687,73	155088,32
162.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,018	91121,00	1640,18
162.3	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 MM	ТН	0,0038	0,00076	15400000,00	11704,00
162.4	43543	ЖЕЛОБА	M	100	20	25000,00	500000,00
163	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 M		0,12	3815130,86	457815,70
163.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	4,608	24687,73	113761,06
163.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,0516	91121,00	4701,84
163.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 MM	ТН	0,0003	0,00004	9800000,00	352,80

163.4	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	13,56	25000,00	339000,00
164	63465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ		4	32000,00	128000,00
165	63469	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ		8	9500,00	76000,00
166	E15-01-091-1	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАФОН»	100 М2		0,09	6641262,70	597713,64
166.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,1	18,369	24687,73	453488,91
166.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	11,8	1,062	1586,00	1684,33
166.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	21,6	1,944	1424,00	2768,26
166.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,0549	91121,00	5002,54
166.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	80	7,2	1718,00	12369,60
166.6	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	216	300,00	64800,00
166.7	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	200	18	3200,00	57600,00
167	41513	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА «ТУНУКАФОН»	М2		9	75000,00	675000,00
168	29924	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЙ 40Х30 ММ	М		18	6000,00	108000,00
169	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2		0,056	281193,24	15746,82
169.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	0,63784	24687,73	15746,82
170	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,096	93072,74	8934,98
170.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	0,36192	24687,73	8934,98
171	E11-01-050-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2		0,056	5212172,85	291881,68
171.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,04	4,48224	24687,73	110656,33
171.2	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	30	1,68	3447,00	3790,96
171.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,00784	91121,00	714,39
171.4	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,3	0,0168	6800000,00	114240,00
171.5	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,06	0,00336	18000000,00	60480,00
172	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2		0,056	12593187,49	705218,50
172.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	2,63536	24687,73	65061,06
172.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,02912	91121,00	2653,44
172.3	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	102	5,712	92000,00	525504,00
172.4	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	2,8	40000,00	112000,00
173	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М		0,096	907770,81	87146,00
173.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	0,7344	24687,73	18130,67
173.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,00768	91121,00	699,81
173.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х60 ММ	ТН	0,0003	0,00003	15400000,00	443,52
173.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х34 ММ	М	101	9,696	7000,00	67872,00
174	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2		0,0096	1903353,80	18272,20
174.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	0,49315	24687,73	12174,80
174.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00106	91121,00	96,22
174.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,00024	25000000,00	6000,00
174.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,00011	10500,00	1,17
175	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0171	79997583,53	1367958,68
175.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	1,52994	24687,73	37770,67
175.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,06566	1424,00	93,51
175.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,03403	91121,00	3100,76
175.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	0,10106	1718,00	173,62
175.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	1,1286	19870,00	22425,28
175.6	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	9,1143	400,00	3645,72
175.7	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	1,71	760000,00	1299600,00
175.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,03283	35000,00	1149,12
176	E15-02-031-8	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2		0,2682	913446,01	244986,22
176.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	9,9234	24687,73	244986,22
177	E15-02-031-9	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ПОТОЛКОВ	100 М2		0,096	1135635,58	109021,02
177.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46	4,416	24687,73	109021,02
178	E15-02-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		0,3018	2778176,85	838453,77
178.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,89	15,6604	24687,73	386619,78
178.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,67	0,50401	24662,00	12429,80
178.3	09219	ВОДА	М3	0,63	0,19013	1500,00	285,20
178.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	0,29275	1500000,00	439119,00
179	E15-02-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2		0,096	3303496,66	317135,68
179.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,1	6,0576	24687,73	149548,39
179.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,95	0,1872	24662,00	4616,73
179.3	09219	ВОДА	М3	0,74	0,07104	1500,00	106,56

179.4	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,131	0,10858	1500000,00	162864,00
180	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,3018	1988221,77	600045,33
180.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	12,94722	24687,73	319637,47
180.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,04527	91121,00	4125,05
180.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01901	13000000,00	247174,20
180.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01539	1150000,00	17700,57
180.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,25351	45000,00	11408,04
181	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,096	2343298,01	224956,61
181.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	5,1744	24687,73	127744,19
181.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,01536	91121,00	1399,62
181.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,00662	13000000,00	86112,00
181.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,00528	1150000,00	6072,00
181.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,08064	45000,00	3628,80
182	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0,3424	513504,78	175824,04
182.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	7,12192	24687,73	175824,04
183	E15-04-034-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-TEX С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2		0,3424	2731916,30	935408,14
183.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	54,01	18,49302	24687,73	456550,78
183.2	09219	ВОДА	М3	0,44	0,15066	1500,00	225,98
183.3	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	34,24	1500,00	51360,00
183.4	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВОЙ	КГ	60,6	20,74944	18000,00	373489,92
183.5	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	0,856	25000,00	21400,00
183.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2	0,6848	45000,00	30816,00
183.7	38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,254	0,08697	18000,00	1565,45
184	Ц08-02-369-1	УСТАНОВКА ПЛАФОНОВ	ШТ		1	28640,89	28640,89
184.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	1,15	24687,73	28390,89
184.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,01	25000,00	250,00
185		СВЕТИЛЬНИК ПЛАФОН	ШТ		1	60000,00	60000,00
186	Ц08-02-369-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ		1	28640,89	28640,89
186.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	1,15	24687,73	28390,89
186.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,01	25000,00	250,00
187		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ		1	75000,00	75000,00
188	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,01	2594974,29	25949,74
188.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,241	24687,73	5949,74
188.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	1	20000,00	20000,00
189	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,02	2594974,29	51899,49
189.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,482	24687,73	11899,49
189.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	2	20000,00	40000,00
Итого по разделу " КАРАУЛЬНАЯ"							13397420,81
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
190	Ц08-01-043-1	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛУСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ НА ТОК ДО 1000 А	ШТ		2	1509233,51	3018467,02
190.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	76,6	24687,73	1891080,12
190.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	1,42	2,84	8901,00	25278,84
190.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,58	5,16	18600,00	95976,00
190.4	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТЗСП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,01	0,02	13313043,00	266260,86
190.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	3,5	7	14900,00	104300,00
190.6	37006	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 50X3 ММ	М	6,4	12,8	49654,00	635571,20
191		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10/400 У1	ШТ		2	2500000,00	5000000,00
192	Ц08-03-526-5	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛУСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК А, ДО: 630	ШТ		2	159091,12	318182,24
192.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,59	9,18	24687,73	226633,36
192.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,08	1586,00	126,88
192.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,028	2500,00	70,00
192.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,86	3,72	18600,00	69192,00
192.5	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	2,44	2000,00	4880,00
192.6	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	2,44	2000,00	4880,00
192.7	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2	3800,00	7600,00
192.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,096	0,192	25000,00	4800,00
193		АВТОМАТ 3-ФАЗНЫЙ 630А	ШТ		2	1800000,00	3600000,00
194	Ц08-03-528-3	КОНТАКТОР НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 КВ НА ТОК ДО 630 А, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА ПОЛУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ШТ		2	1298292,21	2596584,42

194.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51	102	24687,73	2518148,46
194.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,28	0,56	1586,00	888,16
194.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,082	2500,00	205,00
194.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,649	3,298	18600,00	61342,80
194.5	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2	3800,00	7600,00
194.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,168	0,336	25000,00	8400,00
195		КОНТАКТОР НА 630 А	ШТ		2	2000000,00	4000000,00
196	Ц08-02-317-4	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ		1	277502,58	277502,58
196.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,2	11,2	24687,73	276502,58
196.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,04	0,04	25000,00	1000,00
197		РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ		1	50000,00	50000,00
198	Ц08-02-141-4	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ	100 М		0,7	538192,51	376734,76
198.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,8	15,26	24687,73	376734,76
199		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С А.ЛОМНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4X120	1000 М		0,012	131640000,00	1579680,00
200	64456	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДИАМ. 120 ММ	ШТ		24	25000,00	600000,00
201	Ц08-02-141-4	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ	100 М		0,7	538192,51	376734,76
201.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,8	15,26	24687,73	376734,76
202	73768	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X10	1000 М		0,06	48000000,00	2880000,00
203	73769	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X16	1000 М		0,01	56580000,00	565800,00
204	Ц08-02-396-5	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М		0,7	979258,65	685481,05
204.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,6	26,32	24687,73	649781,05
204.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4	0,28	2500,00	700,00
204.3	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,5	8,75	2000,00	17500,00
204.4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	12,5	8,75	2000,00	17500,00
205		КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.		70	6500,00	455000,00
206	Ц08-03-599-9	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ		1	88129,45	88129,45
206.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,36	3,36	24687,73	82950,77
206.2	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,51	0,51	1718,00	876,18
206.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,041	2500,00	102,50
206.4	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1	3800,00	3800,00
206.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,016	0,016	25000,00	400,00
207		ЩИТОК 0,4 КВ	ШТ		1	180000,00	180000,00
208	Ц08-03-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ		8	84191,30	673530,39
208.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,56	12,48	24687,73	308102,87
208.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,32	1586,00	507,52
208.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,112	2500,00	280,00
208.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	9,76	2000,00	19520,00
208.5	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	48,8	6000,00	292800,00
208.6	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	9,76	2000,00	19520,00
208.7	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	8	3800,00	30400,00
208.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,096	25000,00	2400,00
209		АВТОМАТ 16 А	ШТ		2	12800,00	25600,00
210		АВТОМАТ 25 А	ШТ		6	21000,00	126000,00
211	Ц08-03-526-2	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100	ШТ		2	103553,97	207107,95
211.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,32	4,64	24687,73	114551,07
211.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,08	1586,00	126,88
211.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,014	0,028	2500,00	70,00
211.4	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	1,22	2,44	2000,00	4880,00
211.5	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	12,2	6000,00	73200,00
211.6	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	1,22	2,44	2000,00	4880,00
211.7	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2	3800,00	7600,00
211.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,036	0,072	25000,00	1800,00
212		АВТОМАТ 100А	ШТ		2	21000,00	42000,00
213	Ц08-02-471-3	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ, ММ: 12	10 ШТ		0,2	684348,82	136869,76
213.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,29	1,658	24687,73	40932,26
213.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,54	0,508	8901,00	4521,71
213.3	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,71	0,142	14900,00	2115,80
213.4	58155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСтЗПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,047	0,0094	9500000,00	89300,00
214	Ц08-02-471-4	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ, ММ: 16	10 ШТ		0,2	1008391,82	201678,36

214.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,29	1,658	24687,73	4892,28
214.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,54	0,508	8901,00	421,73
214.3	33377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,78	0,156	14900,00	224,48
214.4	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКА СТАЛИ ВСТЗПС-1, КРУГЛАЯ ДМ 16 ММ	ТН	0,081	0,0162	9500000,00	153880,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ"							28861802,73
ИТОГО:							218801103,27

Исполнитель: Не найдено

Заказчик: Не найдено

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШАХРИСАБЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА В Г. ШАХРИСАБЗЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2319,80056	24687,73	57270609,78
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						57270609,78
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-ЧАС	8,686	38721,00	336330,61
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,9604	18191,00	35661,64
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,3528	1095,00	386,32
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	59,0828	1095,00	64695,67
5	00429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-ЧАС	2,016	2780,00	5604,48
6	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,5938	1586,00	23145,76
7	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	58,068	3447,00	200160,40
8	01199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	78,87756	2799,00	220778,29
9	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,02022	19973,00	403,85
10	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,0144	1531,00	22,05
11	01556	ПИЛЫ БЕНЗОМОТОРНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,0792	1531,00	121,26
12	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0165	1531,00	25,26
13	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	0,18904	34861,00	6590,12
14	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	9,78134	24662,00	241227,36
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	38,506	8901,00	342741,91
16	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	7,93725	1424,00	11302,64
17	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,67844	91121,00	152941,50
18	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,03034	91121,00	458369,52
19	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,101	118715,00	11990,22
20	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,55176	2099,00	1158,15
21	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,69792	1718,00	25251,03
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2138908,01
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х4	1000 М	0,018	2370434,00	42667,81
2		АВТОМАТ 16 А	ШТ	2	12800,00	25600,00
3		АВТОМАТ ОДНОФАЗНЫЙ 32А	ШТ	7	30000,00	210000,00
4		АВТОМАТ 25 А	ШТ	8	21000,00	168000,00
5		РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ	1	50000,00	50000,00
6		АВТОМАТ 3-ФАЗНЫЙ 630А	ШТ	2	1800000,00	3600000,00
7		СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	8	58000,00	464000,00
8		СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	28	75000,00	2100000,00
9		СВЕТИЛЬНИК ПЛАФОН	ШТ	2	60000,00	120000,00
10		ПРОЖЕКТОР 150W	ШТ	1	180000,00	180000,00
11		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х10	1000 М	0,03	9407000,00	282210,00
12		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х2,5	1000 М	0,362	6429000,00	2327298,00
13		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х120	1000 М	0,012	131640000,00	1579680,00
14		ЛАМПА 20W	ШТ	4	35000,00	140000,00

03		ЩИТОК 0,4 КВ	ШТ	1	180000,00	180000,00
04		КРАН ДУ15,РУ10	ШТ	15	19800,00	297000,00
05		КРАН ДУ20,РУ10	ШТ	15	29000,00	435000,00
06		КРАН ДУ25,РУ1	ШТ	50	40000,00	2000000,00
07		КРАН ДУ32,РУ1	ШТ	15	80000,00	1200000,00
08		КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА Д-15 ММ	ШТ	19	12000,00	228000,00
09		СТОИМОСТЬ ПЕНОБЛОКА РАЗМ. 20X30X60 СМ	ШТ	841	11000,00	9251000,00
10		ШЛАНГ ГИБКИЙ L-50 СМ	ШТ	25	18000,00	450000,00
11		КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	82	6500,00	533000,00
12		КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2#ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78=	1000 ШТ	0,009	2000000,00	18000,00
13		СЕКЦИИ.АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	ШТ	72	90000,00	6480000,00
14	030825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	168,264	1000,00	168264,00
15	09210	ВОДА	М3	0,38626	1500,00	579,38
16	09219	ВОДА	М3	11,94349	1500,00	17915,23
17	09903	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ М-100	1000 ШТ	0,128	900000,00	115200,00
18	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,00625	425207,00	2658,35
19	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,12972	425207,00	55157,85
20	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00483	464200,00	2242,09
21	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,0516	464200,00	23952,72
22	16070	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	2,14176	250000,00	535440,00
23	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	М2	92,988	38000,00	353544,00
24	19412	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	КГ	363,26	1800,00	653868,00
25	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	0,0768	425207,00	32655,90
26	27112	СИФОНЫ, ВЫПУСКИ САНТЕХ ПРИБОРОВ	КОМПЛЕКТ	15	35000,00	525000,00
27	29110	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 4,8X35 ММ	ШТ	145,92	300,00	43776,00
28	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	216	300,00	64800,00
29	29161	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	ШТ	18	3200,00	57600,00
30	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	34,24	1500,00	51360,00
31	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	18,84	960000,00	18086400,00
32	29924	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЙ 40X30 ММ	М	18	6000,00	108000,00
33	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	6,9666	19870,00	138426,34
34	29968	ПОКРЫТИЕ ЛЕКСАН	М2	35,84	128000,00	4587520,00
35	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	88,992	18000,00	1601856,00
36	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00168	3500000,00	58800,00
37	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	ТН	0,00076	15400000,00	11704,00
38	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	ТН	0,00332	15400000,00	51060,24
39	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,00094	15400000,00	14423,64
40	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00348	15400000,00	53623,85
41	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,758	2500,00	1895,00
42	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	7,65	25000,00	191250,00
43	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	5,525	15400,00	85085,00
44	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	12,558	18600,00	233578,80
45	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	5,32	680000,00	3617600,00
46	30803	МЕТАЛЛОПРОКАТ	Т	0,21412	13913043,00	2979060,77
47	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРПЛАСТА ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 25X25 ММ	М	117	7500,00	877500,00
48	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРПЛАСТА ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 55X25 ММ	М	180	11200,00	2016000,00
49	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА "ДИАПОЛ 320"	Т	0,58068	6800000,00	3948624,00
50	30893	ГРУНТОВКА "ДИАПОЛ 112"	Т	0,11614	18000000,00	2090448,00
51	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,42773	13000000,00	5560552,40
52	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00522	25000000,00	130500,00
53	31088	КРАСКА "SAND-TEX" В КОМПЛЕКТЕ С ГРУНТОВКОЙ	КГ	20,74944	18000,00	373489,92
54	31471	ЖАЛЮЗИ ТИПА "СОМВО"	М2	3,24	220000,00	712800,00
55	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	55,9583	400,00	22383,32
56	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00242	10500,00	25,43
57	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,25769	1150000,00	296346,03

70	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,10494	1150000,00	120678,24
71	31752	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174 РАЗНЫХ ЦВЕТОВ	ТН	0,00763	18000000,00	137365,20
72	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	0,6084	7048,00	4288,00
73	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	197,4312	92000,00	18163670,40
74	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	96,78	40000,00	3871200,00
75	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00256	9800000,00	25048,80
76	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00139	9500000,00	13189,80
77	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0.7X20-50ММ	ТН	0,00139	13313043,00	18467,85
78	33729	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	М2	21	78000,00	1638000,00
79	33731	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,00006	13313043,00	750,86
80	33746	ПРОКАТ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3СП ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	ТН	0,02	13313043,00	266260,86
81	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00068	7500000,00	5071,50
82	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,3821	4500,00	1719,47
83	34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	0,856	25000,00	21400,00
84	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00009	14900000,00	1325,62
85	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00384	14900000,00	57186,20
86	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,01386	14900000,00	206514,00
87	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	7,298	14900,00	108740,20
88	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,83087	45000,00	217389,24
89	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,01035	3700000,00	38295,00
90	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,0288	3800000,00	109440,00
91	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,0012	3800000,00	4560,00
92	36028	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125ММ, II СОРТА	М3	0,0108	3800000,00	41040,00
93	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,003	3800000,00	11400,00
94	36059	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	М3	0,1494	3800000,00	567720,00
95	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01035	3800000,00	39330,00
96	37006	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 50X3 ММ	М	12,8	49654,00	635571,20
97	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	20,3472	9000,00	183124,80
98	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	1,725	13500,00	23287,50
99	38725	ГРУНТОВКА НА АКЛИЛОВОЙ ОСНОВЕ	КГ	0,08697	18000,00	1565,45
100	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,00513	13313043,00	68327,86
101	41014	ДОБЕЛЯ	10 ШТ	33,43	2000,00	66860,00
102	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0002	35000000,00	7140,00
103	41065	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	25,2	78000,00	1965600,00
104	41513	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА «ТУНУКАФОН»	М2	9	75000,00	675000,00
105	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	4,51	760000,00	3427600,00
106	43543	ЖЕЛОБА	М	20	25000,00	500000,00
107	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	1	20000,00	20000,00
108	44260	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	М2	82,8	19800,00	1639440,00
109	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	12,9744	492000,00	6383404,80
110	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,53	492000,00	752760,00
111	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,25608	425207,00	108887,01
112	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,632	425207,00	693937,82
113	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	5,67894	1500000,00	8518406,40
114	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	2,56119	4000,00	10244,77
115	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	42,84	800,00	34272,00
116	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	2	20000,00	40000,00
117	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	13,56	25000,00	339000,00
118	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,0952	75000,00	7140,00
119	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	211,292	7000,00	1479044,00
120	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,7425	70000,00	51975,00
121	52615	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И КУХОННОЙ МОЙКИ	КОМПЛЕКТ	3	146000,00	438000,00

122	52884	УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 32 ММ	М	6,5	39860,00	259090,00
123	57928	БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ	М3	0,1896	3800000,00	720480,00
124	58155	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0094	9500000,00	89300,00
125	63465	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	4	32000,00	128000,00
126	63469	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	8	9500,00	76000,00
127	63683	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131ММ	100 ШТ	0,09656	200000,00	19312,80
128	63684	КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА325ММ	100 ШТ	0,09533	200000,00	19065,20
129	64456	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДИАМ. 120 ММ	ШТ	24	25000,00	600000,00
130	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	61	6000,00	366000,00
131	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	33,43	2000,00	66860,00
132	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	16	3800,00	60800,00
133	65137	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКА СТАЛИ ВСТ3ПС-1, КРУГЛАЯ ДМ 16 ММ	ТН	0,0162	9500000,00	153900,00
134	73768	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х10	1000 М	0,06	48000000,00	2880000,00
135	73769	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х16	1000 М	0,01	56580000,00	565800,00
136	76501	ЖЕСТЬ СТАЛЬНАЯ ТОЛЩ. 1,6 ММ	М2	12	181440,00	2177280,00
137	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,20363	35000,00	7127,12
138	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,015	1648695,00	24730,42
139	94592	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д25	10 М	0,9	90000,00	81000,00
140	94593	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д32	10 М	2,65	115000,00	304750,00
141	95678	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	18	687,00	12366,00
142	95679	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	4	1287,00	5148,00
143	95682	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ. 32Х32Х32 ММ	ШТ	2	15800,00	31600,00
144	95686	АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	2	24750,00	49500,00
145	95687	АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	18	21390,00	385020,00
146	95689	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	8	1200,00	9600,00
147	95693	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	66	579,00	38214,00
148	95701	ПЕРЕХОДНИК ДИАМ. 32Х25 ММ	ШТ	18	900,00	16200,00
149	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,228	2000000,00	456000,00
150	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛЭСПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	1,5352	25000,00	38380,00
151	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	31	20000,00	620000,00
152	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	11	20000,00	220000,00
153	98984	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1	55000,00	55000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						150391585,48
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10/400 У1	ШТ	2	2500000,00	5000000,00
2		КОНТАКТОР НА 630 А	ШТ	2	2000000,00	4000000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						9000000,00
Итого:						218801103,27

«Утверждаю»
Ректор Шахрисабзского
Государственного Педагогического
института
А. Ганиев



« 21 » 11 2022 г

г. Шахрисабз

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: начальник управления делами И. Ачиллов, главный инженер А. Пулатов, представитель проектной организации С. Адиллов составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания Шахрисабзского Государственного Педагогического института в г. Шахрисабзе».

В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
2	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН СТУПЕНЕЙ	М3	2,308
3	РАЗБОРКА БЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ	М3	0,56
4	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		
5	КЛАДКА СТЕН ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	1,768
6	КЛАДКА СТЕН ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЕНОБЛОКА НА КЛЕЕ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ТОЛЩИНОЙ ДО: 200 ММ	М3	17,72
7	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЛОКА РАЗМ. 20X30X60 СМ	ШТ	841
8	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ТОЛЩ. 80 ММ	100 М2	1,59
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 К-12	100 М2	1,59
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	1,3956
11	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	1,3956
12	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	1,414
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,1414
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	3,4416
15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,3956
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	2,7704
17	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,3956
18	ОБЛИЦОВКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛИТАМИ "ДЕКОРПЛАСТ" СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПРИСТЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС С ЕГО УСТРОЙСТВОМ	100 М2	0,8856
19	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРПЛАСТА ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 25X25 ММ	М	117
20	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ДЕКОРПЛАСТА ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 55X25 ММ	М	180
21	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И ФОРТОЧЕК ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0478
22	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,028
23	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1424

24	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	3,92
25	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х10	1000 М	0,03
26	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:4Х2,5	1000 М	0,362
27	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,1
28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	10
29	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,29
30	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	29
31	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2#ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78=	1000 ШТ	0,008
32	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ	16
33	СВЕТИЛЬНИК LED 18W	ШТ	8
34	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	8
35	ПРОЖЕКТОР, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА КРЫШЕ ЗДАНИЯ, С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт: 500	100 ШТ	0,01
36	ПРОЖЕКТОР 150W	ШТ	1
37	УСТАНОВКА ЛАМП 20W	100 ШТ	0,04
38	ЛАМПА 20W	ШТ	4
39	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ КОТЛОВ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	100 М2	0,12
40	ЖЕсть СТАЛЬНАЯ ТОЛЩ. 1,6 ММ	М2	12
41	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ	ШТ	1
42	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ	ШТ	1
43	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100	ШТ	7
44	АВТОМАТ ОДНОФАЗНЫЙ 32А	ШТ	7
45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М	0,065
46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М	0,265
47	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д32	10 М	2,65
48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М	0,09
49	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ Д25	10 М	0,9
50	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ	0,1238
51	СЕКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	ШТ	72
52	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	18
53	ОТВОД ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	4
54	ПЕРЕХОДНИК ДИАМ. 32Х25 ММ	ШТ	18
55	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	8
56	ТРОЙНИК СТАЛЬНОЙ ДИАМ. 32Х32Х32 ММ	ШТ	2
57	АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 25 ММ	ШТ	18
58	АДАПТЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	2
59	КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	66
60	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ	99
61	КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА Д-15 ММ	ШТ	19
62	КРАН ДУ15,РУ10	ШТ	15
63	КРАН ДУ20,РУ10	ШТ	15
64	КРАН ДУ25,РУ1	ШТ	50
65	УСТАНОВКА КРАНОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ	15
66	КРАН ДУ32,РУ1	ШТ	15
67	СМЕНА ГИБКИХ ПОДВОДОК	100 ПРИБОРОВ	0,25
68	ШЛАНГ ГИБКИЙ L-50 СМ	ШТ	25
69	СМЕНА СИФОНОВ	100 ПРИБОРОВ	0,15
70	СИФОНЫ, ВЫПУСКИ САНТЕХ ПРИБОРОВ	КОМПЛЕКТ	15
71	СМЕНА СМЕСИТЕЛЕЙ КУХОННОЙ МОЙКИ И УМЫВАЛЬНИКА	100 ШТ	0,03
72	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ И КУХОННОЙ МОЙКИ	КОМПЛЕКТ	3
73	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	100 М3	0,015
74	КЛАДКА СТЕН СТУПЕНЕЙ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,56
75	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПРИ ТОЛЩ. 50 ММ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК	100 М2	0,28
76	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 К-6	100 М2	0,28
77	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН СТУПЕНЕЙ	100 М2	0,036
78	КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА СТЕН СТУПЕНЕЙ	100 М2	0,0966
79	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЗЫРЬКОВ	1 Т	0,202
80	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА	1 Т	0,2022

81	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОЙ КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ЛЕКСАН	100 М2	0,28
82	УСТАНОВКА ПЛАФОНОВ	ШТ	1
83	СВЕТИЛЬНИК ПЛАФОН	ШТ	1
84	КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ УЧЕБНОГО БЛОКА		
85	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	0,1652
86	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,174
87	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	0,1652
88	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	0,1652
89	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,174
90	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,0174
91	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,4482
92	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,1652
93	КОМНАТА ФИЗРУКА		
94	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ: ИЗ КИРПИЧА	М3	0,216
95	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,023
96	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
97	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	0,09
98	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,12
99	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,023
100	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	0,056
101	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ И ФОРТОЧЕК ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,0054
102	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	0,09
103	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	0,09
104	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,12
105	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,012
106	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,012
107	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОТКОСОВ	100 М2	0,012
108	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,012
109	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,3316
110	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,09
111	КОМНАТА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯ МАРКАЗИ		
112	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,023
113	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
114	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,023
115	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	0,056
116	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ТИПА "СОМВО" /ПРИМИНИТЕЛЬНО/	100 М2	0,0324
117	ЖАЛЮЗИ ТИПА "СОМВО"	М2	3,24
118	КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ		
119	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ	9
120	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	9
121	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,09
122	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х4	1000 М	0,009
123	КОМНАТА МЕДСЕСТРЫ ОБЩЕЖИТИЯ		
124	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2	0,1755
125	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2	0,0425
126	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	0,1288
127	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,148
128	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2	0,075
129	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,018

130	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
131	УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОВОДОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М3	0,32
132	УСТАНОВКА ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,032
133	СОВЕРШЕННОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА, ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ) СТЕН	100 М2	0,36
134	УСТАНОВКА ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,36
135	ОКРАСКА РЯДОВ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,3456
136	ОКРАСКА РЯДОВ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,2288
137	УСТАНОВКА СТАЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,1
138	УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВКИ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 10> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	0,2288
139	УСТАНОВКА ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	0,2288
140	УСТАНОВКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,288
141	УСТАНОВКА ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,0284
142	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
143	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-46-1000	ШТ	1
144	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
145	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-1000/74	ШТ	2
146	КОРРОЗИОННО-УСТойЧИВЫЕ=У191МХЛ2#ТУ36-1882-82,ИЗМ.НР2-78=	* 1000 ШТ	0,001
147	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ	1
148	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	1
149	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,15
150	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 400В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,015
151	КОРБЫ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	0,12
152	КОРБЫ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	12
153	ПРОЧИЕ КОМНАТЫ		
154	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,09
155	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х4	1000 М	0,009
156	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ	9
157	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	9
158	КРОВЛЯ СПОРТЗАЛА		
159	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ПАРАПЕТА: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 М2	0,21
160	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2	0,72
161	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПИРУЗГАМ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,72
162	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.Д.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100 М2	0,21
163	КАРАУЛЬНАЯ		
164	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2	0,1456
165	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100 М2	0,1456
166	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100 М2	0,1456
167	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0171
168	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
169	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1 М3	0,18
170	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ: ПРОСТЫЕ	100 М2	0,24
171	ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ КРАШЕННЫЙ	М2	25,2
172	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФНАСТИЛА	100 М	0,2
173	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М	0,12
174	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	4
175	КОЛЕНА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	ШТ	8
176	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНУКАФОН»	100 М2	0,09
177	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА «ТУНУКАФОН»	М2	9
178	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЙ 40Х30 ММ	М	18
179	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	0,056
180	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,096

180	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ НА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ ЭД 20 СОСТАВОМ <ДИАПОЛ 320> ТОЛЩИНОЙ 3ММ И ГРУНТОВКОЙ <ДИАПОЛ 112> ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 М2	0,056
181	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: КН-2	100 М2	0,056
182	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,096
183	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,0096
184	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0171
185	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: СТЕН	100 М2	0,2682
186	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,096
187	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	0,3018
188	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,096
189	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,3018
190	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,096
191	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,3424
192	ОКРАСКА ФАСАДОВ SAND-ТЕХ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100 М2	0,3424
193	УСТАНОВКА ПЛАФОНОВ	ШТ	1
194	СВЕТИЛЬНИК ПЛАФОН	ШТ	1
195	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК LED	ШТ	1
196	СВЕТИЛЬНИК LED 24W	ШТ	1
197	ОМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,01
198	ОМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,02
199	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
200	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ НА ТОК ДО 1000 А	ШТ	2
201	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10/400 У1	ШТ	2
202	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 630	ШТ	2
203	АВТОМАТ 3-ФАЗНЫЙ 630А	ШТ	2
204	КОНТАКТОР НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 КВ НА ТОК ДО 630 А, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА ПОЛУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	ШТ	2
205	КОНТАКТОР НА 630 А	ШТ	2
206	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ	1
207	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	ШТ	1
208	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ	100 М	0,7
209	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. ММ2: 4X120	1000 М	0,012
210	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЕ ДИАМ. 120 ММ	ШТ	24
211	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ	100 М	0,7
212	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X10	1000 М	0,06
213	КАБЕЛЬ МНОГОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2X16	1000 М	0,01
214	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	0,7
215	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	70
216	ШИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ШИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ	1
217	ШИТОК 0,4 КВ	ШТ	1
218	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 25	ШТ	8
219	АВТОМАТ 16 А	ШТ	2
220	АВТОМАТ 25 А	ШТ	6
221	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100	ШТ	2
222	АВТОМАТ 100А	ШТ	2
223	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ, ММ: 12	10 ШТ	0,2
224	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ, ММ: 16	10 ШТ	0,2

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации

Начальник управления делами

И. Ачилов

Главный инженер

А. Пулатов

Представитель проектной организации

С. Адилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijобiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:02-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79861

Obyekt nomi «"Shahrisabz davlat pedagogika instituti binosini joriy ta'mirlash".»

Buyurtmachi - Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Bosh loyihachi - ARCHITECT STATE MANAGEMENT MCHJ

Litsenziya AL-000498

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 75104

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Shahrisabz davlat pedagogika institutining 2022yil 21 noyabrdagi 02-07-232-sonli xati.

1.2. Shahrisabz pedagogika instituti rektori A.G'aniev va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Shahrisabz pedagogika instituti rektori A.G'aniev va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz bilan

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 309 309,90ming. so'm

- 2 319,800kishi. soati

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga

oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,73so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlar "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi. Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **309 309,90**ming so'm miqdorida.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - **2 319,800**kishi. soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 "Muborak tuman Yangiobod maxalla fuqorolar yig'ini binosini mukammal ta'mirlash"

loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz bilan - 309 309,90ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 2 319,800kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna