

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
« THE EAGLES PROJECT » МЧЖ**

## **И Ш Ч И Л О Й И Х А**

**Наманган шаҳар халқ таълими муассасалари  
фаолиятини таъминлаш ва ташкил этиш бўлимига  
қарашли 58-сонли давлат ихтисослаштирилган  
умумий ўрта таълим мактабинини жорий таъмирлаш  
таъмирлаш**

**Маҳаллий манбалар варақаси  
Жорий нархларда тавсия этилган бошланғич қиймати**

**Наманган. 2022 г**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI**  
**« THE EAGLES PROJECT » МЧЖ**

**И Ш Ч И Л О Й И Х А**

**Наманган шаҳар халқ таълими муассасалари фаолиятини таъминлаш ва  
таълим олиш бўлимига қарашли 58-сонли давлат ихтисослаштирилган  
умумий ўрта таълим мактабинини жорий таъмирлаш таъмирлаш**

**Маҳаллий манбалар варақаси**  
**Жорий нархларда тавсия этилган бошланғич қиймати**

**Директор:**

**ЛМБ:**



**Ш. Ахмаджанов**

**М. Уринов**

**г. Наманган. 2022 г**

## ТУШУНТИРУВ ЁЗУВИ

### **Наманган шаҳар халқ таълими муассасалари фаолиятини таъминлаш ва ташкил этиш бўлимига қарашли 58-сонли давлат ихтисослаштирилган умумий ўрта таълим мактабинини жорий таъмирлаш таъмирлаш**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261-сонли “Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобидан амалга ошириладиган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида” ги қарорининг 1-сонли қондасига биноан қурилишдаги ишлар ва хизматларнинг шартномавий қиймати амалдаги нархларда шакллантирилади.

Объектни қуриш қиймати ишчи лойиҳа кўламига кўра Наманган вилояти учун қурилиш шартномаларига нисбатан қўлланиладиган ресурс усули ёрдамида ҳисобланади.

Қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва инвентаризация нархлари 2022 йил 1-чорак Каталоги асосида Ўзбекистон Республикаси қурилиш соҳасида қўлланиладиган моддий-техника ресурсларининг амалдаги нархлари асосида белгиланди.

Ҳисоб-китобга кўра, объект қурилишининг бошланғич қиймати, асбоб-ускуналар харажатларини ҳисобга олмаганда, ҚҚС ни ҳисобга олганда (олмаганда), буюртмачи харажатларини ҳисобга олганда: **90 841 887** сўмни ташкил этди.

ТАВСИЯ ЭТИЛГАН БОШЛАНГИЧ ЖОРИЙ НАРХЛАР

НАМАНГАНШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА ТАШКИЛ ЭТИШ  
БУЛИМИГА КАРАШЛИ 58-СОНЛИ ДАВЛАТ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ  
МАКТАБИНИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТАЪМИРЛАШ

Т/р	ХАРАЖАТЛАР НОМИ	ЖОРИЙ НАРХЛАРДАГИ ҚИЙМАТИ	ЭСЛАТМА
1	Ускуналар харажати, мебел ва инвентар	0	Ҳисоб 1
2	Ускуналар учун транспорт харажатлари	0	
3	Қурилиш материаллари буюмлари ва конструкциялари харажатлари	45 973 197	Ҳисоб 2
4	Материаллар учун транспорт харажатлари	1 838 928	Ҳисоб 3
5	Симли материаллар	0	Ҳисоб 4
6	Асосий иш ҳақи харажатлари, ижтимоий суғурта тўловлари билан	13 879 444	Ҳисоб 5
7	Машиналар ва механизмларнинг эксплуатация харажатлари	211 044	Ҳисоб 6
8	<b>Тўғридан-тўғри харажатлар жами</b>	<b>61 902 612</b>	Ҳисоб 7
9	Пудратчининг бошқа харажатлари	12 071 009	Ҳисоб 8
10	Қурилиш жараёнида объектлар қурилишини суғурталаш харжатлари	236 716	Ҳисоб 9
11	Келгуси йил учун қурилишда нархлар ўсишининг прогноз қилинган кўрсаткичи асосида аниқланган таваккалчилик коэффициенти	0	Ҳисоб 10
12	<b>ҚҚСни ҳисобга олмаган ҳолда қурилишнинг амалдаги нархларда умумий қиймати</b>	<b>74 210 336</b>	Ҳисоб 11
13	ҚҚС 15%	11 131 550	Ҳисоб 12
14	<b>ҚҚС билан амалдаги нархларда қурилишнинг умумий қиймати</b>	<b>85 341 887</b>	
18	Буюртмачининг бошқа харажатлари	5 500 000	Ҳисоб 13
19	<b>Қурилиш нархларининг умумий қиймати ҚҚС ва буюртмачининг харажатлари билан амалдаги нархларда</b>	<b>90 841 887</b>	

ЛЕМ:

ТУЗУВЧИ:



*Handwritten signature in blue ink.*

М. УРИНОВ

Н. АТАХУЖАЕВ

**Транспорт харажатлари билан жикда сотиб олиш харажатлари**

**Ҳисоб 1**

Ресурслар ваеронга кўра, уюшмаларнинг нархи амалдаги нархларда

Транспорт харажатлари мобел ва инвентаризация уюшмаларининг 2% ни ташкил этади

0	x	2%	=	0
				сўм

**Қурилиш материаллари, маҳлулотлар ва тузилмаларни сотиб олиш харажатлари**

**Ҳисоб 2**

Ресурслар ваеронга кўра, материаллар нархи амалдаги нархларда

48 973 197

**Транспорт харажатлари**

сўм

**Ҳисоб 3**

48 973 197	x	4%	=	1 838 928
				сўм

**Транспорт харажатлари билан кабел ва электр узатиш материаллари-1,2%**

сўм

**Ҳисоб 4**

0	x	1,2%	=	0
				сўм

**Иш ҳақи харажатлари:**

**Ҳисоб 5**

2022 йил 1-чорага каталогига асосан Наманган вилоятида қурилиш ишчиларининг ижтимоий сугуртасини ҳисобга олганда ушбу йилда ушбу иш ҳақи 19512,54 сўм/кун

сўм

сўм/сана

Ресурсларни баҳолаш харажатлари

635,09724

сўм/сана

Ушбу иш ҳақи амалдаги нархларда

Яратилган =	635,09724	x	19512,54	=	12 392 360
					сўм

Ижтимоий сугурта бадаллари – 12%	12 392 360	x	12%	=	1 487 083
					сўм

**Машиналар ва механизмларнинг нархи**

**Ҳисоб 6**

211 644

сўм

**Тулиқ харажатлар**

**Ҳисоб 7**

45 973 197	+	1 838 928	+	0	+	0	+	12 392 360	+	1 487 083	+	211 043,68	=	61 902 612
														сўм

**Пудратчининг бошқа харажатлари**

**Ҳисоб 8**

Наманган вилоят ҳокими ўринбосарининг 2020 йил 9 декабрдаги 03/12-4165-сонли хатига асосан, буюртмачининг бошқа харажатларини -19,5% қабул қилинди.

61 902 612	x	19,50%	=	12 071 009
				сўм

**Объект сугуртаси**

**Ҳисоб 9**

Қурилиш харажатларини сугурталаш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Давлат маблағлари ва кредитлари, давлат кафолати ҳисобидан объектларни қуриш жараёнида қурилиш харажатларини мажбурий сугурта қилиш" тўғрисидаги қарорига мувофиқ қабул қилинди.

Қурилиш харажатларини мажбурий сугурталаш бўйича конвертация қилинган тарифлар сугурта суммасининг 0,4% ни ташкил этади.

(Объектнинг умумий нархининг 80%)

73 973 621	x	80%	x	0,4%	=	236 716
						сўм

**Тавақалличилик даражаси**

**Ҳисоб 10**

Хавфлар коэффициентини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг " " 200\_\_ йилдаги қарори №\_\_ сонли иловасига мувофиқ қабул қилинган. Хавф коэффициентини шартли равишда 3% деб қабул қилинади ва ҚР аниқланади.

(объект сугуртаси ва буюртмачи харажатлари бундан мустасно)

73 973 621	x	0%	=	0
				сўм

**Амалдаги нархларда ҚҚС ни ҳисобга олмаган ҳолда жами бошланғич нарх**

**Ҳисоб 11**

73 973 621	+	236 716	+	0	=	74 210 336
						сўм

**ҚҚС**

**Ҳисоб 12**

74 210 336	x	15%	=	11 131 580
				сўм

Объект учун буортмачининг бошда харажатлари

№	Харажатлар номи	Улчов бирлиги	Сумма
1	АРТ	с/м	0
2	Топография тадқиқот	с/м	0
3	Геология	с/м	0
4	Техни қўғиш	с/м	0
5	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқариш	с/м	0
6	Лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш	с/м	0
7	Тақсим	с/м	0
8	Муваффиқия назорати	с/м	0
9	Лойиҳа ЗВОС	с/м	0
10	Атроф-муҳит экспертизаси	с/м	0
11	ДАҚН	с/м	0
12	Буортмачи тарихи	с/м	0
	<b>ЖАМИ</b>	<b>с/м</b>	<b>0</b>

ЛБМ:

ТУЗУВЧИ:



*(Handwritten signatures)*

М. УРИНОВ

Н. АТАХОЖАЕВ

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

НАМАНГАНШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА ТАШКИЛ ЭТИШ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 58-СОЎЛИ ДАВЛАТ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИНИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) строится (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 45

на Таъмирлаш ишлари 45

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>КРОВЛЯ</b>					
1	E58-17-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М2		6,85
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,41	119,2585
1.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,84	5,754
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,78	5,343
2	E12-01-021-02	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100 М2		6,85
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,99	157,4815
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,685
2.3	00429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-ЧАС	8,7	59,595
2.4	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	ТН	0,25	1,7125
2.5	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	205,5
3	44259	СТОЙМОСТЬ МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	М2		856,25
4	E12-01-001-06	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: В ОДИН СЛОЙ	100 М2		6,85
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,12	62,472
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	1,096
4.3	00429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-ЧАС	2,8	19,18
4.4	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	3,4	23,29
5	32671	ФОЛЬГОНИЗОЛ ТФ ДЛЯ КРОВЛИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА 14 МКМ, ОСНОВА-СТЕКЛОВОЛОКНО+Н/М, РУЛОН 10 М2, ТОЛЩ. 4 ММ)	М2		787,75
6	E65-70-1	ПРОЧИСТКА ТРУБ ВНУТРЕННЕЙ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ	1 П.М.		20
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	20
6.2	02773	УСТАНОВКИ R600 ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ФИРМЫ "ROTHENBERGER"	МАШ-ЧАС	0,5	10
7	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ		0,22
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	110	24,2
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,24	0,4928
8	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 М		2,7
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	59,62	160,974
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,459
8.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,7	15,39
8.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4,73	12,771
8.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,74	1,998
8.6	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,54	0,918
9	E18-03-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ		0,4259
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,6	27,93904
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,13	1,33307
9.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,21	0,08944
9.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2 НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,8	0,34072
9.5	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	44,2	18,82478
9.6	65851	ШУРУЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	0,00192
10	55214	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "AVANGART" П=500 ММ	СЕКЦИЯ		242
11		КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1/2	ШТ		39
12	П08-03-593-1	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		0,18
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48,2	8,676
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	42,6	7,668
12.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00057
13		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 300X300ММ 24ВТ 220В L.DI. S08-24W	ШТ		18
<b>Итого по разделу " КРОВЛЯ"</b>					
<b>СТОРОЖЕВАЯ</b>					
14	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100 М2		0,2
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	4,16
15	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,2

15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	10,78
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,036
15.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,0138
15.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,011
15.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,168
16	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М2		0,56
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	11,648
17	E46-02-009-2	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕП	100 М2		0,56
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22,82	12,7792
18	E15-04-019-05	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,56
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,8	7,728
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,0952
18.3	29163	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,038	0,02128
18.4	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,013	0,00728
18.5	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0175	0,0098
18.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,29	0,1624
19	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕП И САЦАЖОК	100 М2		0,1
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	5,101
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,012
19.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00184
19.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00075
19.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00113
19.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,0051
19.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,084
<b>Итого по разделу " СТОРОЖЕВАЯ "</b>					
<b>ОТМОСТКА</b>					
20	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ ПОД ОТМОСТКА	100 М2		0,2
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	1,54
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	0,176
20.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,186
20.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	1,02
21	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ИЗ БМ 100	1 М3		0,2
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,36
21.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,096
21.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,0004
21.4	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЬИ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	1,02	0,204
<b>Итого по разделу " ОТМОСТКА "</b>					

Составил:



Н. Атахужаев



Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

НАМАНГАНШАХАР ХАЛК ТАЪЛИМИ МУАССАСАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА ТАШКИЛ ЭТИШ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 58-СОҢЛИ ДАВЛАТ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН УМУМИЙ УРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИНИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 45


на Таъмирлаш ишлари 45

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2			5	6	7
3			4			
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	635,09724	19512,54	12392360,30
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,05307	0,00	0,00
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>12392360,30</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,096	1081,00	103,78
2	00429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-ЧАС	78,775	158,00	12446,45
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08944	950,00	84,97
4	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	5,754	1207,00	6945,08
5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,186	862,00	160,33
6	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,34072	2291,00	780,59
7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	15,39	10891,00	167612,49
8	02773	УСТАНОВКИ R600 ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ ФИРМЫ "ROTHENBERGER"	МАШ-ЧАС	10	2291,00	22910,00
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>211043,68</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1/2	ШТ	39	15000,00	585000
2		СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 300X300ММ 24ВТ 220В LGL S08-24W	ШТ	18	36348,00	654264
3	29165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,02128	9200000,00	195776
4	29166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,00728	9500000,00	69160
5	29167	ШПАТЛЕВКА ФАСАДНАЯ	Т	0,0098	9500000,00	9310
6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00057	82980,00	47,2986
7	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,0138	6000000,00	82800
8	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00184	22000000,00	40480
9	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00075	95000000,00	71250
10	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,00113	10000000,00	11300
11	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,011	950000,00	10450
12	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0051	950000,00	4845
13	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,0004	5043478,00	2017,3912
14	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	ТН	1,7125	5043478,00	8636956,075
15	32671	ФОЛЬГОИЗОЛ ТФ ДЛЯ КРОВЛИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА 14 МКМ, ОСНОВА-СТЕКЛОВОЛОКНО+Н/М, РУЛОН 10 М2, ТОЛЩ. 4 ММ)	М2	787,75	19130	15069657,5
16	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	12,771	3690,00	47124,99
17	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	1,998	3300,00	6593,4
18	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,4144	12000,00	4972,8
19	44259	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	М2	856,25	5000	4281250
20	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,204	334783,00	68295,732
21	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1,02	22901,00	23359,02
22	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	228,79	2000,00	457580
23	55214	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "AVANGART" H=500 ММ	СЕКЦИЯ	242	63953,00	15476626
24	63698	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	18,82478	7000,00	131773,46
25	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00192	16827000,00	32307,84
26	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	0,918	0,00	0
27	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	5,343	0,00	0
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>45973196,5</b>
<b>Итого:</b>						<b>58576600,48</b>

Составил:

Н. Атахужаев



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наманган шаҳар халқ таълими муассасалари фаолиятини таъминлаш ва таъкил этиш бўлимига қарашли 58-сонли давлат ихтисослаштирилган умумий урта таълим мактабинини жорий таъмирлаш таъмирлаш

Мен ижозоданасаннися ол экаччпка \_\_\_\_\_  
 вт подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и  
 установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	<b>КРОВЛЯ</b>		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М <sup>2</sup>	0,85
2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО ПОЛИМЕРНОГО НАПРАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА МАСТИКЕ	100 М <sup>2</sup>	6,85
3	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ	М <sup>2</sup>	350,25
4	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ: В ОДИН СЛОЙ	100 М <sup>2</sup>	6,85
5	ФОЛЬГОИЗОЛ ТФ ДЛЯ КРОВЛИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ (ВЕРХНИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА 14 МКМ, ОСНОВА-СТЕКЛОВОЛОКНО+Н/М, РУЛОН 10 М <sup>2</sup> , ТОЛЩ. 4 ММ)	М <sup>2</sup>	282,25
	<b>ОТОПЛЕНИЯ</b>		
6	ПРОЧИСТКА ТРУБ ВНУТРЕННЕЙ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ		
7	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	1 П.М.	20
8	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100 ШТ	0,15
9	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М	1,15
10	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "AVANGART" H=500 ММ	100 КВТ	0,45
11	КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 1/2	СЕКЦИЯ	2,15
12	<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>	ШТ	1,15
13	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ	0,15
14	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КВАДРАТНЫЙ 300X300ММ 24ВТ 220В LDL S08-24W	ШТ	1,15
	<b>СТОРОЖЕВАЯ</b>		
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100 М <sup>2</sup>	0,2
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М <sup>2</sup>	0,2
17	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М <sup>2</sup>	0,2
18	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН	100 М <sup>2</sup>	0,2
19	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М <sup>2</sup>	0,2
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН И САПАЖОК	100 М <sup>2</sup>	0,2
	<b>ОТМОСТКА</b>		
21	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ ПОД ОТМОСТКА	100 М <sup>2</sup>	0,2
22	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ 100	1 М <sup>3</sup>	0,2

58-ДИУМ директори  
 ХИЪ уршибек ар  
 КУК раиси  
 УИЪДУ  
 Тушан ХИЪ МТ ЭХ бошани

Қ.К. Мирзабоев  
 Т.Х. Хабибуллаев  
 М.А. Давомагарови  
 Х. Сайдуллаев  
 Б. Заиниев

## «ТАСДИКЛАЙМАН»

Наманган тумани халқ таълими бўлими  
муdiri

шахар Давлатобод  
таълими бўлими



Эргашев.

2022 йил..

### ЛОЙИХАЛАШ УЧУН ТОПШИРИК

**Наманган шаҳар халқ таълими муассасалари фаолиятини таъминлаш ва ташкил этиш бўлимига қаршли 58-сонли давлат ихтисослаштирилган умумий ўрта таълим мактабинини жорий таъмирлаш таъмирлаш**


Наманган 2022 йил.

**Наманган шаҳар халқ таълими муассасалари фаолиятини таъминлаш ва ташкил этиш бўлимига қарашли 58-сонли давлат ихтисослаштирилган умумий ўрта таълим мактабинини жорий таъмирлаш таъмирлаш**


№	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талабларнинг мазмуни
1	2	3
1	Объектнинг номланиши	<b>Наманган шаҳар халқ таълими муассасалари фаолиятини таъминлаш ва ташкил этиш бўлимига қарашли 58-сонли давлат ихтисослаштирилган умумий ўрта таълим мактабинини жорий таъмирлаш таъмирлаш</b>
2	Объектнинг жойлашган жойи	Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлатобод тумани худуди
3	Лойиҳа ишлаб чиқиш учун асослар	Давлатобод туман ҳокими ҳамда туман молия бўлими томонидан тасдиқланган Давлатобод туман халқ таълими бўлими тасарруфисидagi умумий ўрта таълим мактабларини 2022 йилда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан бажариладиган жорий таъмирлаш ишлари бўйича манзилли рўйхати.
4	Буюртмачи	Наманган шаҳар Давлатобод тумани халқ таълими бўлими
5	Объектнинг тахминий қиймати	104000 000 сум
6	Объектнинг асосий техник-иқтисодий кўрсаткичлари, қуввати, унумдорлиги, ишлаб чиқариш дастури, шунингдек турар-жой бинолар, уларнинг вазифалар (қаватлар сони, секциялар ва хоналар сони, қабул қилиш ва сизим қобилияти)	<p>Лойиҳа-смета ҳужжатларида кўриб келинган ишларни бажариш талаб этилади:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бино том қисмини таъмирлаш,</li> <li>- Ички иситиш тизимини жорий таъмирлаш,</li> <li>- Ёритиш тизимини жорий таъмирлаш,</li> <li>- Қоровулхона биносини жорий таъмирлаш,</li> <li>- Ташқи йулак қисмларини таъмирлаш,</li> <li>- ва бошқа ишлар нуксон далолатномасига асосан бажарилсин</li> </ul> <p>(Дастурда белгиланган ҳудуддан ошиб кетмаслигини таъминлаш. Нарҳ лимитдан кутарилиб қолган тақдирда қўрилган ишлар миқдоридан қисқартиришга руҳсат берилмайди)</p>
7	Пудратчи ташкилот	Танлов асосида
8	Асосий талаблар	Тасдиқланган нуксонлар далолатномасига, тасдиқланган лойиҳа топшириқига асосан
9	Молиялаштириш манбалари	Маҳаллий бюджет ҳисобидан. 2022 йилда амалга ошириладиган таъмирлаш ишлари бўйича бажариладиган ишларнинг манзилли рўйхати

10	Смета хужжатларини тузиш услубига қўйиладиган талаблар	Смета хужжатларини амалдаги меъёр ва қоидаларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилени. Смета хужжатларини нархлари амалдаги тартибда ҳисоблансин (каталог асосида) Тақдим этиладиган смета хужжатлари таркиби қуйидагилардан иборат:  - Жамланган ресурс ведомости; - Жамланган ресурс смета - Нуқсон далолатномаси
11	Тахминий қурилиш муддати	2022 йил
12	Лоинхалаш боскичлари	Бир боскичли
13	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш

Наманган шаҳар Давлатобод  
тумани 58-сонли давлат  
ихтисослаштирилган умумтаълим  
мактаби директори:

  
K. Mirzaboev

Наманган шаҳар Давлатобод  
тумани 58-сонли давлат  
ихтисослаштирилган умумтаълим  
мактабибош ҳисобчиси:

 H. Karimova



Давлатобод тумани халқ таълим бўлими тасарруфидagi умум таълим мактабларининг 2022 йилда амалга ошириладиган ишлар  
МАЌЗИЛИ РУЙХАТИ

№	Мувожаъ номи	Девор қисмини янгилаш		Жорий таъмирлаш		Қозонхона таъмирлаш		Қозон ўрнатиш		Иссиқлик таъминини таъмирлаш		Жами талаб этиладиган маблағ
		м	(миляг сўм)	м2	(миляг сўм)	дона	(миляг сўм)	дона	(миляг сўм)	м/м	(миляг сўм)	
1	1-мактаб				104 000							104 000
1	2-мактаб		300 000,0									300 000
<b>ЖАМИ</b>		<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 31-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 67896**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Namangan shahar Davlatobod tumanidagi 58-sonli Davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Namangan shahar Davlatobod tumani Xalq ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "THE EAGLES PROJECT" MCHJ

**Litsenziya** AL-001581 9.01.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Mollyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 57602

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Namangan shahar Davlatobod tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va Xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 18.08.2022 yildagi 552477-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

## 5. Loyihani keshilganligi to'g'risida hujjatlar.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatsiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 98185,363 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 12843,476 ming so'mga kamaytirilib, **85341,887 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	74210,337	ming so'm
QQS:	11131,550	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	5500,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan shahar Davlatobod tumanidagi 58-sonli Davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektlari) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш вазирлиги  
Хужжат берилган ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE EAGLES PROJECT"  
Қабул қилувчининг иден тификация рақами 307692574

**Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE EAGLES PROJECT" га  
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун  
қуйидаги  
Тулиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари, А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун  
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг  
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Архитектура-шаҳарсозлик  
ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари, Б гуруҳи Қурилиш  
объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур-  
лари билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана 09-01-2021 йил  
Лицензия рақами: АЛ-001581  
Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307692574  
Юридик шахснинг почта манзили: Г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Центр-1, дом-14  
Лицензия амал қилиш мuddати чекланмаган.

**НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ**

Махсус ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан  
таъсис қилинган Ўзбекистон Республикаси Ягона антракте вие давлат хизматлари портали  
туридаги назорат мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Ушбу  
электрон хужжатнинг нусхасида тасдиқланган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Ушбу  
норозлиқ веб-сайд, ОВ-соним билан қилинган. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15  
сентябрдаги 728-сон қарори мувофиқ, электрон хужжатларда маълумотлар қонуний  
санабланади. Давлат органларида Ягона порталда шакллантирилган электрон  
ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий тақиқланган.

1510



Ushbu Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga  
THE EAGLES PROJECT Mas'uliyati cheklangan jamiyat  
(Turkum shaxslar) - tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga kiritilganligi to'g'risida  
THE EAGLES PROJECT MCHJ  
(Turkum shaxslar) tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga kiritilganligi to'g'risida  
Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)  
03.09.2020 887566 ro'yxat raqami, yuzlar kiritilganligi tasdiqlanadi.  
(Sana, oy, yil) bilan, yil) 307692574  
Soliq t'olovchining identifikatsiya raqami (STIR) 307692574  
Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat  
Joylashgan joyi: Namangan viloyati, Namangan shahri, Lola MFY, Boburshoh ko'chasi, 112-uy.  
Guvohnoma: Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI  
(Turkum shaxslar) tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga kiritilganligi to'g'risida

