

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН



ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-001853

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТОВ (КОНТЕЙНЕР) В
КИШЛАКАХ НАВРУЗ, ОЛТИН БОШОК, БАЛУЧ, ГУЛИСТОН, ЯНГИАРИК, ЯНГИ
ХАЁТ ПРИ РМО МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА »

№ 151-152/2022

КНИГА №1.

- 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
- 1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
- 1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
- 1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

г.КАРШИ - 2022 г.



СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТОВ (КОНТЕЙНЕР) В
КИШЛАКАХ НАВРУЗ, ОЛТИН БОШОК, БАЛУЧ, ГУЛИСТОН, ЯНГИАРИК, ЯНГИ
ХАЁТ ПРИ РМО МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА »

№ 151-152/2022

КНИГА №1.

- 1.1 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
- 1.2. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ.
- 1.3. ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ.
- 1.4 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

ДИРЕКТОР:


С.И.ЖУМАЕВ

ГИП:


Х.Х.ОЧИЛОВ

СОСТАВИЛ:


А.Н.ФАЗИЛОВ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТОВ (КОНТЕЙНЕР) В КИШЛАКАХ НАВРУЗ, ОПТИН БОШОК, БАЛУЧ, ГУЛИСТОН, ЯНГИАРИК, ЯНГИ ХАЕТ ПРИ РМО МИРШОКРСКОГО РАЙОНА

№	Наименование	Заработная плата	Эксп. машин и механизмов	Материалы	Транспортные расходы от материалов 5%	Кабельно-проводниковые материалы	Транспортные расходы от кабельной и проводовой 1,5%	Всего прямых затрат	Прочие затраты подрячика 22,16%	Итого	Оборудование и инвентарь	Транспортные расходы от оборудования 2%	Всего без НДС	Всего с НДС 15%
1	Май НАВРУЗ (6Х2,5)	4482178,05	248855,89	21 804 928	1 090 246	98400,00	1 476	27 726 085	6 144 100	33 870 185,	850000,00	17 000	34 737 185	39 947 763
2	Май ОПТИН БОШОК (6Х2,5)	4482178,05	248855,89	21 804 928	1 090 246	98400,00	1 476	27 726 085	6 144 100	33 870 185	850000,00	17 000	34 737 185	39 947 763
3	Май БАЛУЧ (6Х2,5)	4482178,05	248855,89	21 804 928	1 090 246	98400,00	1 476	27 726 085	6 144 100	33 870 185	850000,00	17 000	34 737 185	39 947 763
4	Май ГУЛИСТОН (12Х2,5)	2760677,47	137094,97	12 725 549	636 277	49200,00	738	16 309 537	3 614 193	19 923 730	850000,00	17 000	20 790 730	23 909 340
5	Май ЯНГИАРИК (12Х2,5)	2760677,47	137094,97	12 725 549	636 277	49200,00	738	16 309 537	3 614 193	19 923 730	850000,00	17 000	20 790 730	23 909 340
6	Май ЯНГИ ХАЕТ (12Х2,5)	2760677,47	137094,97	12 725 549	636 277	49200,00	738	16 309 537	3 614 193	19 923 730	850000,00	17 000	20 790 730	23 909 340
	ИТОГО:	21 728 567	1 157 853	103 591 432	5 179 572	442 800	6 642	132 106 865	29 274 881	161 381 746	5 100 000	102 000	166 583 746	191 571 308
	Прочие затраты заказчика													5 528 690
	ВСЕГО:													197 099 998

СОСТАВИЛ:

ДИРЕКТОР:



[Handwritten signature in blue ink]

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ НАВРУЗ (12X2,5)
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
12X4,5				Итого по разделу "12X4,5"		0,00	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	038-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т		0,623	2599773,85	1619659,11
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	56,693	22112,35	1253615,46
1.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,1869	600,00	112,14
1.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,6853	4800,00	3289,44
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	17,0079	4800,00	81637,92
1.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,3115	57200,00	17817,80
1.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,623	4800,00	2990,40
1.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,6198	6500,00	10528,70
1.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,01339	18500000,00	247798,25
1.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,3115	6000,00	1869,00
2	Е89-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,07	15216121,39	1066128,50
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,4613	22112,35	10200,43
2.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,0063	4200,00	26,46
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0161	57200,00	920,92
2.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,1568	4800,00	752,64
2.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,0028	12000000,00	3360,00
2.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,1365	6500,00	887,25
2.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00003	18500000,00	518,00
2.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,0413	6000,00	247,80
2.9	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00035	14900000,00	5215,00
2.10	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,07	14900000,00	1043000,00
3	Е89-03-015-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т		0,0832	15359739,01	1277930,29
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,79	1,31373	22112,35	29049,61
3.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,04826	4200,00	202,68
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01581	57200,00	904,22
3.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	0,05574	4800,00	267,57
3.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,003	0,00025	12000000,00	2995,20
3.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,0416	6500,00	270,40
3.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00022	18500000,00	4001,92
3.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00009	3500000,00	299,94
3.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,0025	24000,00	39,90
3.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,01248	6000,00	74,88
3.11	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0001	0,00001	14900000,00	123,97
3.12	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,0832	14900000,00	1239680,00
4	Е89-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т		0,47	15626679,30	7344539,27
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,53	11,9991	22112,35	265328,30
4.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,1081	4800,00	518,88
4.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,6	0,282	4200,00	1184,40
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,3337	57200,00	19087,64
4.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,423	4800,00	2030,40
4.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0019	0,00089	12000000,00	10716,00
4.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,3384	6500,00	2199,60
4.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0027	0,00127	18500000,00	23476,50
4.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00048	3500000,00	1694,35
4.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,0282	24000,00	676,80

Итого по разделу " ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 МЗ"							1254198,98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
08	E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,01	4799195,90	47991,96
08.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	1,94	22112,35	42897,96
08.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,8	0,308	0,00	0,00
08.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,2854	14200,00	4052,68
08.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,33	0,0033	0,00	0,00
08.5	01932	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	1,39	0,0139	8400,00	116,76
08.8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0052	57200,00	297,44
08.7	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КТС/СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,12	2800,00	336,00
08.8	09219	ВОДА	МЗ	18	0,18	1500,00	270,00
08.9	31928	ГОЛЬ ТВК-330	МЗ	0,44	0,0044	4800,00	21,12
17	94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М		10	27400,00	274000,00
18		ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ		6	4800,00	28800,00
18	50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М		10	4000,00	40000,00
20	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,2	5061442,46	1012288,49
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	38,048	22112,35	841330,69
20.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	2,668	14200,00	37885,60
20.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044	57200,00	2516,80
20.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,856	2800,00	2296,80
20.5	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,094	1500,00	141,00
20.6	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ, ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д20 /D12, СТЕНКА 3,4	М	89,9	17,98	7120,00	128017,60
21		ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ		10	3500,00	35000,00
22		МУФТА Д-20	ШТ		10	3800,00	38000,00
23	35592	ТРОЙНИК 20Х20Х20	ШТ		10	4200,00	42000,00
24		КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ		12	320,00	3840,00
25	50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М		20	2500,00	50000,00
26	E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ		1	181053,62	181053,62
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62
26.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	57200,00	4576,00
26.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	2800,00	476,00
26.4	35567	ОЧЕС ЛЬЯННОЙ	КГ	0,05	0,05	14200,00	710,00
26.5	37039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228	12000000,00	27360,00
27		СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ		1	850000,00	850000,00
28	50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ		1	52000,00	52000,00
29	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2	161092,45	32218,49
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	22112,35	30957,29
29.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	600,00	12,00
29.3	30435	ЛОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	1500,00	600,00
29.4	35567	ОЧЕС ЛЬЯННОЙ	КГ	0,13	0,026	14200,00	369,20
29.5	65851	ШТУРПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	14000000,00	280,00
30	52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ		1	264000,00	264000,00
31	52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ		1	202000,00	202000,00
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"							3153192,56
ВЫГРЕБ НА 6 МЗ							
32	E01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0435	5152177,55	224119,72
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	10,1355	22112,35	224119,72
33	E01-02-056-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0043	3582200,70	15403,46
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162	0,6966	22112,35	15403,46
34	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,024	2149320,42	51583,69
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,3328	22112,35	51583,69
35	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ		0,128	159042,64	20357,46
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,3072	22112,35	6792,91
35.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05888	34200,00	2013,70
35.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,11904	3200,00	380,93
35.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,0192	1500,00	28,80
35.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,16384	68000,00	11141,12
36	E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 МЗ		0,01	65065231,05	650652,31
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	3,5802	22112,35	79166,64
36.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,1821	800,00	145,68
36.3	01571	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,008	400,00	3,20
36.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,0227	57200,00	1298,44
36.5	09219	ВОДА	МЗ	0,077	0,00977	1500,00	1,16
36.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,05	0,0005	12000000,00	6000,00
36.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00043	10000000,00	4300,00

30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,026	0,00026	720000,00	187,20
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,07	0,0007	3500000,00	2450,00
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,86	0,0086	3500000,00	30100,00
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	1,02	490000,00	499800,00
51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	0,4	68000,00	27200,00
Е06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 МЗ		0,00256	121372407,34	310713,36
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	2,44776	22112,35	53838,37
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,12278	800,00	98,22
01571	ПЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,01178	400,00	4,71

02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕЙМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,00358	57200,00	205,00
09219	ВОДА	МЗ	0,237	0,00066	1500,00	0,99
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,0002	1600000,00	2022,40
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,086	0,00022	720000,00	158,52
32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ "ОС", ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00003	9000000,00	267,26
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	6,22	0,01392	3500000,00	55731,20
36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,99	0,00253	3500000,00	8870,40
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,53	0,00136	3500000,00	4748,80
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,61	0,00668	3500000,00	23385,60
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,25984	490000,00	127321,60
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00128	14900000,00	19072,00
51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,22042	68000,00	14988,29
03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,031	9000000,00	279000,00
E12-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,16	1758209,86	281313,58
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	4,144	22112,35	91633,58
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕЙМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,04	57200,00	2288,00
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03904	480000,00	187392,00
E09-06-001-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т		0,018	2046906,20	36844,31
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,49	1,61082	22112,35	35619,02
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,0036	4800,00	17,28
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,88	0,01584	4200,00	66,53
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕЙМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,01314	57200,00	751,61
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,7	0,0126	4800,00	60,48
34741	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,009	6500,00	58,50
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э46	ТН	0,0007	0,00001	1850000,00	233,10
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,0009	24000,00	21,60
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0027	6000,00	16,20
50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ		1	192000,00	192000,00
Итого по разделу " ВЫГРЕБ НА 6 М³"						2061987,90

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

42	108-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		2	26723,20	53446,40
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	2,3	22112,35	50858,40	
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕЙМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	57200,00	2288,00	
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСНОВОМ КОМПЛАНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,02	15000,00	300,00	
19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ		2	54000,00	108000,00	
108-03-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛAVИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОМ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	714305,67	14286,11	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,644	22112,35	14240,35	
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕЙМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0008	57200,00	45,76	
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛAVИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ		2	20000,00	40000,00	
108-03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,02	844768,53	16895,37	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,762	22112,35	16849,61	
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕЙМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0008	57200,00	45,76	
7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОлюСНый	ШТ		2	20000,00	40000,00	
8	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ		4	2500,00	10000,00	
E33-04-009-7	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ		0,024	1738075,56	41713,81	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,6	1,6704	22112,35	36936,47	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЕЙМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,48	0,08352	57200,00	477,34	
50	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АлюМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,024	410000,00	98400,00	
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"						422741,70	

Благоустройство

51	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: Гравийных толщ 5 см	1 МЗ		1,2	159042,64	190851,17
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	2,88	22112,35	63683,57	
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ· 5 МЗМН	МАШ-ЧАС	0,46	0,552	34200,00	18878,40	
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	1,116	3200,00	3571,20	

09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,18	1500,00	270,00
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	1,536	68000,00	104448,00
Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 МЗ		1,68	544011,23	913938,87
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИК-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	3,024	22112,33	66867,75
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,8064	800,00	645,12
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 3-20ММ	МЗ	1,02	1,7136	490000,00	839664,00
09219	ВОДА	МЗ	0,35	0,588	1500,00	882,00
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00168	3500000,00	5880,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"						1104790,03
ИТОГО:						27484362,23

Составил: _____
 Проверил: _____

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ НАВРУЗ (12X2,5)
(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	202,70021	22112,35	4482178,05
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,308	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						4482178,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,2854	14200,00	4052,68
2	00364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,668	14200,00	37885,60
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,1821	800,00	145,68
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,00454	800,00	803,63
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,7049	600,00	1022,94
6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,6624	34200,00	22654,08
7	00702	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0035	0,00	0,00
8	00875	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,0168	800,00	13,44
9	01347	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,797	4800,00	3825,60
10	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,3384	5100,00	1725,84
11	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,3524	4200,00	1480,06
12	01571	ПВЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,01978	400,00	7,91
13	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,3392	3200,00	4285,44
14	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,0139	8400,00	116,76
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	17,0079	4800,00	81637,92
16	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0052	57200,00	297,44
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,00715	57200,00	57609,09
18	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,3531	57200,00	20197,32
19	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,4868	1200,00	1784,16
20	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,27114	4800,00	6101,49
21	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,12	2800,00	336,00
22	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,026	2800,00	2872,80
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						248855,89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2 2X2,5	1000 М	0,024	4100000,00	98400,00
2		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	2	20000,00	40000,00
3		ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	10	3500,00	35000,00
4		ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	6	4800,00	28800,00
5		МУФТА Д-20	ШТ	10	3800,00	38000,00
6		КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	12	320,00	3840,00
7		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	120	10000,00	1200000,00
8		КОРОВКИ КУВ-1М	ШТ	4	2500,00	10000,00
9	03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031	9000000,00	279000,00
10	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,87374	490000,00	918132,60
11	08219	ВОДА	М3	1,13438	1500,00	1701,57
12	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	2	54000,00	108000,00
13	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	1,276	24000,00	30624,00
14	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00192	12000000,00	23071,20
15	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00411	10000000,00	41122,40
16	30435	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1500,00	600,00
17	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00048	720000,00	345,72
18	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	60,9	86000,00	5237400,00
19	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,01008	24800000,00	249984,00
20	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01596	24800000,00	395808,00
21	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	6,78	4800,00	32544,00
22	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,0044	4800,00	21,12
23	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03904	4800000,00	187392,00
24	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00002	9000000,00	208,80
25	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00018	9000000,00	1641,60
26	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ ЮС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00003	9000000,00	267,26
27	34035	УАЙТ-СТВИРИТ	ТН	0,00118	3800000,00	4468,80
28	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,1453	6500,00	13944,45
29	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,00168	4800000,00	8064,00

35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00151	18500000,00	27996,42
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00001	18500000,00	233,10
35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,01339	18500000,00	247798,25
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,076	14200,00	1079,20
35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	10	4200,00	42000,00
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00132	3500000,00	4633,29
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,01662	3500000,00	58181,20
36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,00253	3500000,00	8870,40
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00136	3500000,00	4748,80
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01528	3500000,00	53485,60
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,00184	3500000,00	6429,50
38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	17,98	7120,00	128017,60
40030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00002	22000000,00	448,80
44095	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	6,96	32000,00	222720,00
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0316	24000,00	758,30
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,27984	490000,00	627121,60
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,8432	68000,00	125337,60
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,47138	6000,00	2828,28
46092	ЛЕНТА АЛЮМИННЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	0,2652	8200,00	2174,64
46093	ЛИСТЫ АЛЮМИННЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	2,256	8200,00	18499,20
46094	ЛИСТЫ АЛЮМИННЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,01128	8200,00	92,50
46095	ЛИСТЫ АЛЮМИННЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	2,0082	8200,00	16467,24
50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1	192000,00	192000,00
50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1	710000,00	710000,00
50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	20	2500,00	50000,00
50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	10	4000,00	40000,00
50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1	52000,00	52000,00
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0013	14900000,00	19344,97
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,62448	14900000,00	9304752,00
51619	ЦВЕТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,62042	68000,00	42188,29
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	12000000,00	27360,00
52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1	202000,00	202000,00
52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	264000,00	264000,00
63851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	14000000,00	280,00
74201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	4,4	22000,00	96800,00
94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	10	27400,00	274000,00
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	15000,00	300,00
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	2	20000,00	40000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					21903328,29

ОБОРУДОВАНИЕ

	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1	850000,00	850000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					850000,00
Итого:					27484362,23

Составил: _____

Проверил: _____

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ОЛТИН БОШОК (12X2,5)
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектам данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
12X4,5							
Итого по разделу " 12X4,5"							0,00
ОБЩЕСТРОВАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	1238-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т		0,623	2599773,85	1619659,11
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	56,693	22112,35	1253615,46
1.2	00521	ЛЮБЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,1869	600,00	112,14
1.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,6853	4800,00	3289,44
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	17,0079	4800,00	81637,92
1.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,3115	37200,00	17817,80
1.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,623	4800,00	2990,40
1.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	1,6198	6500,00	10528,70
1.8	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,01339	18500000,00	247798,25
1.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,3115	6000,00	1869,00
2	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,07	15216121,39	1065128,50
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,4613	22112,35	10200,43
2.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,0063	4200,00	26,46
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0161	37200,00	920,92
2.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,1368	4800,00	752,64
2.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00028	12000000,00	3360,00
2.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,1365	6500,00	887,25
2.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00003	18500000,00	518,00
2.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,0413	6000,00	247,80
2.9	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00035	14900000,00	5215,00
2.10	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,07	14900000,00	1043000,00
3	E09-03-015-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т		0,0832	15359739,01	1277930,29
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,79	1,31373	22112,35	29049,61
3.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,04826	4200,00	202,68
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01381	37200,00	904,22
3.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	0,05574	4800,00	267,57
3.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,003	0,00025	12000000,00	2995,20
3.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,0416	6500,00	270,40
3.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00022	18500000,00	4001,92
3.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00103	0,00009	3500000,00	299,94
3.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,0025	24000,00	59,90
3.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,01248	6000,00	74,88
3.11	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0001	0,00001	14900000,00	123,97
3.12	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,0832	14900000,00	1239680,00
4	E09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т		0,47	15626679,30	7344539,27
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,53	11,9991	22112,35	265328,30
4.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,1081	4800,00	518,88
4.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,6	0,282	4200,00	1184,40
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,3337	37200,00	19087,64
4.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,423	4800,00	2030,40
4.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0019	0,00089	12000000,00	10716,00
4.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72	0,3384	6500,00	2199,60
4.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0027	0,00127	18500000,00	23476,50
4.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00103	0,00048	3500000,00	1694,35
4.10	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,0282	24000,00	676,80

4.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,22	0,1034	6000,00	620,40	
4.12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,002	0,00094	14900000,00	14006,00	
4.13	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,47	14900000,00	7003000,00	
5	ESS-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,58	542966,67	314920,67	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	12,383	22112,35	273817,23	
6.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,1102	57200,00	6303,44	
6.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00348	10000000,00	34800,00	
6		РЕШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М		120	10000,00	1200000,00	
7	74201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КТ		4,4	22000,00	96800,00	
8	E09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,58	862448,43	500220,09	
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	20,59	22112,35	455293,29	
8.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,3978	600,00	838,68	
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,1856	57200,00	10616,32	
8.4	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КТ	2,2	1,276	24000,00	30624,00	
8.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00002	9000000,00	208,80	
8.6	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00075	3500000,00	2639,00	
9	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2		60,9	86000,00	5237400,00	
10	E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		0,84	426540,58	358294,09	
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	4,4604	22112,35	98629,93	
10.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН -0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	800,00	6,72	
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	57200,00	480,48	
10.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-ЧАС	1,12	0,9408	1200,00	1128,96	
10.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРМЧИНАЯ	ТН	0,012	0,01008	24800000,00	249984,00	
10.6	34288	КСТИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00168	4800000,00	8064,00	
11	E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬ ПФ-115	100 М2		0,84	562570,30	472559,05	
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	3,2172	22112,35	71139,85	
11.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН -0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	800,00	6,72	
11.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	57200,00	480,48	
11.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-ЧАС	0,65	0,546	1200,00	655,20	
11.5	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРЫЙ	ТН	0,019	0,01596	24800000,00	395808,00	
11.6	34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00118	3800000,00	4468,80	
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "								19487451,05
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3								
12	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3		0,112	159042,64	17812,78	
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,2688	22112,35	5943,80	
12.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа / 7 Ат / 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05152	34200,00	1761,98	
12.3	01866	ГРЯМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,10416	3200,00	333,31	
12.4	09219	ВОДА	М3	0,15	0,0168	1500,00	25,20	
12.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,14336	68000,00	9748,48	
13	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		0,157	544011,23	85409,76	
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,2826	22112,35	6248,95	
13.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,07536	800,00	60,29	
13.3	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	0,16014	49000,00	78468,60	
13.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,05495	1500,00	82,42	
13.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00016	3500000,00	349,50	
14	50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ		1	710000,00	710000,00	
15	E26-01-052-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯНЫМИ	100 М2		0,06	7349607,27	440976,44	
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	6,4308	22112,35	142200,10	
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,1002	600,00	60,12	
15.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	5,64	0,3384	5100,00	1725,84	
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,042	57200,00	2402,40	
15.5	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	6,78	4800,00	32544,00	
15.6	32538	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00304	0,00018	9000000,00	1641,60	
15.7	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00002	22000000,00	448,80	
15.8	44095	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	6,96	32000,00	222720,00	
15.9	46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КТ	4,42	0,2652	8200,00	2174,64	
15.10	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ	КТ	37,6	2,256	8200,00	18499,20	
15.11	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КТ	0,188	0,01128	8200,00	92,50	
15.12	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КТ	33,47	2,0082	8200,00	16467,24	

Итого по разделу " ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 МЗ "							1254198,98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,01	4799195,90	47991,96	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	1,94	22112,35	42897,96	
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,8	0,308	0,00	0,00	
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,2854	14200,00	4052,68	
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,35	0,0035	0,00	0,00	
01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	1,39	0,0139	8400,00	116,76	
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0052	57200,00	297,44	
02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,12	2800,00	336,00	
09219	ВОДА	МЗ	18	0,18	1500,00	270,00	
31928	ГОЛЬ ТВК-350	М2	0,44	0,0044	4800,00	21,12	
94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М			10	27400,00	
	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ			6	4800,00	
50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М			10	4000,00	
E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,2	5061442,46	1012288,49	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	38,048	22112,35	841330,69	
003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	2,668	14200,00	37885,60	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0044	57200,00	2516,80	
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,856	2800,00	2396,80	
09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,094	1500,00	141,00	
38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 D*12, СТЕНКА 3,4	М	89,9	17,98	7120,00	128017,60	
	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ			10	3500,00	
	МУФТА Д-20	ШТ			10	3800,00	
35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ			10	4200,00	
	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ			12	320,00	
50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М			20	2500,00	
E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ			1	181053,62	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	57200,00	4576,00	
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	2800,00	476,00	
33567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,05	0,05	14200,00	710,00	
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228	12000000,00	27360,00	
	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ			1	850000,00	
50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ			1	52000,00	
E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ			0,2	161092,45	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	22112,35	30937,29	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	600,00	12,00	
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	1500,00	600,00	
33567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,13	0,026	14200,00	369,20	
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	14000000,00	280,00	
52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ			1	264000,00	
52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ			1	202000,00	
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ "							3153192,56
ВЫГРЕБ НА 6 МЭ							
E01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0435	5152177,55	224119,72	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	10,1355	22112,35	224119,72	
E01-02-056-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0043	3582200,70	15403,46	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162	0,6966	22112,35	15403,46	
E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗОВ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,024	2149320,42	51583,69	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,3328	22112,35	51583,69	
E31-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ		0,128	159042,64	20357,46	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,2072	22112,35	6792,91	
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05888	34200,00	2013,70	
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,11904	3200,00	380,93	
09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,0192	1500,00	28,80	
45036	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,16384	68000,00	11141,12	
E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 МЗ		0,01	65065231,05	650652,31	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	3,5802	22112,35	79166,64	
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,1821	800,00	145,68	
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,008	400,00	3,20	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,0227	57200,00	1298,44	
09219	ВОДА	МЗ	0,077	0,0077	1500,00	1,16	
30320	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,05	0,0005	12000000,00	6000,00	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00043	10000000,00	4300,00	

09219	ВОДА	М3	0,13	0,18	1500,00	270,00
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	1,536	68000,00	104448,00
Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		1,68	544011,23	913938,87
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	3,024	22112,35	66867,73
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,8064	800,00	645,12
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	1,7136	490000,00	839664,00
09219	ВОДА	М3	0,23	0,388	1500,00	882,00
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00168	3500000,00	5880,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"						1104790,83
ИТОГО:						27484362,23

Составил: _____
 Проверил: _____

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ОЛТИН БОШОК (12X2,5)
(наименование работ)

Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	202,70021	22112,35	4482178,05
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,308	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					4482178,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00136	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,2854	14200,00	4052,68
001364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,668	14200,00	37885,60
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,1821	800,00	145,68
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,00454	800,00	803,63
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,7049	600,00	1022,94
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 086 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,6624	34200,00	22654,08
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0015	0,00	0,00
00875	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,0168	800,00	13,44
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,797	4800,00	3825,60
01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,3384	5100,00	1725,84
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,3524	4200,00	1480,08
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,01978	400,00	7,91
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,3392	3200,00	4285,44
01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,0139	8400,00	116,76
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	17,0079	4800,00	81637,92
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0052	57200,00	297,44
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,00715	57200,00	57609,09
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,3531	57200,00	20197,32
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,4868	1200,00	1784,16
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,27114	4800,00	6101,49
02790	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,12	2800,00	336,00
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,026	2800,00	2872,80
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					248855,89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2 2X2,5	1000 М	0,024	4100000,00	98400,00
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛУСНЫМ	ШТ	2	20000,00	40000,00
	ОТВОДЫ П/О Д-20 ММ	ШТ	10	3500,00	35000,00
	ОТВОДЫ П/О Д-100 ММ	ШТ	6	4800,00	28800,00
	МУФТА Д-20	ШТ	10	3800,00	38000,00
	КЛЮПСЫ Д-20 ММ	ШТ	12	320,00	3840,00
	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	120	10000,00	1200000,00
	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	4	2500,00	10000,00
03567	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031	9000000,00	279000,00
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,87374	490000,00	918132,60
09219	ВОДА	М3	1,13438	1500,00	1701,57
19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	2	54000,00	108000,00
29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	1,276	24000,00	30624,00
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00192	12000000,00	23071,20
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00411	10000000,00	41122,40
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1500,00	600,00
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00048	720000,00	345,72
30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	60,9	86000,00	5237400,00
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,01008	24800000,00	249984,00
31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01596	24800000,00	395808,00
31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	6,78	4800,00	32544,00
31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,0044	4800,00	21,12
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03904	4800000,00	187392,00
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00002	9000000,00	208,80
32538	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЛШ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00018	9000000,00	1641,60
32543	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /ОС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00003	9000000,00	267,26
34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,00118	3800000,00	4468,80
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	2,1453	6500,00	13944,45
34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,00168	4800000,00	8064,00

33310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э42	ТН	0,00151	18500000,00	27996,42
33312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ Э46	ТН	0,00001	18500000,00	233,10
33318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42	ТН	0,01339	18500000,00	247798,25
33367	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,076	14200,00	1079,20
33392	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	10	4200,00	42000,00
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00132	3500000,00	4633,29
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,01662	3500000,00	58181,20
36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,00253	3500000,00	8870,40
36033	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00136	3500000,00	4748,80
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01528	3500000,00	53485,60
36038	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,00184	3500000,00	6429,50
36027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 Dn1/2, СТЕНКА 3,4r	М	17,98	7120,00	128017,60
40030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00002	22000000,00	448,80
40035	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	6,96	32000,00	222720,00
40037	ШЛИФКРУТИ	ШТ	0,0316	24000,00	758,30
40027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,27984	490000,00	627121,60
40036	ГРАВИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,8432	68000,00	125337,60
40037	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,47138	6000,00	2828,28
40032	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	0,2652	8200,00	2174,64
40033	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	2,256	8200,00	18499,20
40034	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,01128	8200,00	92,50
40035	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	2,0082	8200,00	16467,24
50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1	192000,00	192000,00
50094	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1	71000,00	71000,00
50099	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	20	2500,00	50000,00
50107	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	10	4000,00	40000,00
50208	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1	52000,00	52000,00
50736	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0013	14900000,00	19344,97
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,62448	14900000,00	9304752,00
50819	ШТЫИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,62042	68000,00	42188,29
52029	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	12000000,00	27360,00
52012	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1	202000,00	202000,00
52029	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	264000,00	264000,00
61851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	14000000,00	280,00
70201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	4,4	22000,00	96800,00
84072	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	10	27400,00	274000,00
87117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,02	15000,00	300,00
88728	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	2	20000,00	40000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					21903328,29

ОБОРУДОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1	850000,00	850000,00	
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:					850000,00
Итого:					27484362,23

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ БАЛУЧ (12Х2,5)
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
12Х4,5							
Итого по разделу " 12Х4,5"							0,00
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
001	00001	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1 Т		0,623	2599773,85	1619659,11
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	56,693	22112,35	1253615,46
	00321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,1869	600,00	112,14
	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,6853	4800,00	3289,44
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	17,0079	4800,00	81637,92
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,3115	57200,00	17817,80
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,623	4800,00	2990,40
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	1,6198	6500,00	10528,70
	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ; Э42	ТН	0,0215	0,01339	18500000,00	247798,25
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,3115	6000,00	1869,00
002	00001	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,07	15216121,39	1065128,50
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,4613	22112,35	10200,43
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,0063	4200,00	26,46
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,0161	57200,00	920,92
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,1568	4800,00	752,64
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙКАМИ	ТН	0,004	0,00028	12000000,00	3360,00
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,1365	6500,00	887,25
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ; Э42	ТН	0,0004	0,00003	18500000,00	518,00
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,0413	6000,00	247,50
	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00035	14900000,00	5215,00
	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,07	14900000,00	1043000,00
003	00001	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т		0,0832	15359739,01	1277930,29
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,79	1,31373	22112,35	29049,61
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,04826	4200,00	202,68
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01381	57200,00	904,22
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	0,05574	4800,00	267,57
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙКАМИ	ТН	0,003	0,00025	12000000,00	2995,20
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,0416	6500,00	270,40
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ; Э42	ТН	0,0026	0,00022	18500000,00	4001,92
	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,00103	0,00009	3500000,00	299,94
	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,0025	24000,00	59,90
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,01248	6000,00	74,88
	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0001	0,00001	14900000,00	123,97
	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,0832	14900000,00	1239680,00
004	00001	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т		0,47	15626679,30	7344539,27
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,53	11,9991	22112,35	263328,30
	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,1081	4800,00	518,88
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,6	0,282	4200,00	1184,40
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,3337	57200,00	19087,64
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,423	4800,00	2030,40
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙКАМИ	ТН	0,0019	0,00089	12000000,00	10716,00
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,3384	6500,00	2199,60
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ; Э42	ТН	0,0027	0,00127	18500000,00	23476,50
	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,00103	0,00048	3500000,00	1694,35
	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,0282	24000,00	676,80

43077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,22	0,1034	6000,00	620,40	
30756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕКЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,002	0,00094	14900000,00	14006,00	
30781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,47	14900000,00	7003000,00	
E28-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,58	542966,67	314920,67	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	12,383	22112,35	273817,23	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,1102	57200,00	6303,44	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00348	10000000,00	34800,00	
	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М		120	10000,00	1200000,00	
74281	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КТ		4,4	22000,00	96800,00	
009-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,58	862448,43	500220,09	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,3	20,59	22112,35	455293,29	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	1,3978	600,00	838,68	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,1856	57200,00	10616,32	
20139	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КТ	2,2	1,276	24000,00	30624,00	
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00002	9000000,00	208,80	
30023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00073	3500000,00	2639,00	
30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2		60,9	86000,00	5237400,00	
E23-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКА ГФ-021	100 М2		0,84	426540,58	358294,09	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	4,4604	22112,35	98629,93	
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	800,00	6,72	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	57200,00	480,48	
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-ЧАС	1,12	0,9408	1200,00	1128,96	
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,01008	24800000,00	249984,00	
34268	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00168	4800000,00	8064,00	
E23-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,84	562570,30	472559,05	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	3,2172	22112,35	71139,85	
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	800,00	6,72	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0084	57200,00	480,48	
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВт	МАШ-ЧАС	0,65	0,546	1200,00	655,20	
31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,01596	24800000,00	395808,00	
34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00118	3800000,00	4468,80	
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							19487451,05
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3							
E23-01-002-03	УСТРОЙСТВО ВОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3		0,112	159042,64	17812,78	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,2688	22112,35	5943,80	
00060	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПа (7 ат) 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05152	34200,00	1761,98	
01066	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,10416	3200,00	333,31	
00219	ВОДА	М3	0,15	0,0168	1500,00	25,20	
43056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,14336	68000,00	9748,48	
E23-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		0,157	544011,23	85409,76	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,2826	22112,35	6248,95	
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,07536	800,00	60,29	
00322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	0,16014	4900000,00	78468,60	
00219	ВОДА	М3	0,35	0,05495	1500,00	82,42	
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	М3	0,001	0,00016	3500000,00	549,50	
30494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	шт		1	710000,00	710000,00	
E26-01-052-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯНЫМИ	100 М2		0,06	7349607,27	440976,44	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	6,4308	22112,35	142200,10	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,1002	600,00	60,12	
01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	5,64	0,3384	5100,00	1725,84	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,042	57200,00	2402,40	
01926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	6,78	4800,00	32544,00	
32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00304	0,00018	9000000,00	1641,60	
40030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00002	22000000,00	448,80	
44093	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	6,96	32000,00	222720,00	
40092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КТ	4,42	0,2652	8200,00	2174,64	
40093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	-КТ	37,6	2,256	8200,00	+ 18499,20	
40094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КТ	0,188	0,01128	8200,00	92,50	
40095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КТ	33,47	2,0082	8200,00	16467,24	

Итого по разделу " ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 МЗ"							125498,98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
022-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,01	4799195,90	47991,96	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	1,94	22112,35	42897,96	
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,8	0,308	0,00	0,00	
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,2854	14200,00	4052,68	
00742	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,35	0,0035	0,00	0,00	
02932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	1,39	0,0139	8400,00	116,76	
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0052	57200,00	297,44	
02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,12	2800,00	336,00	
09219	ВОДА	МЗ	18	0,18	1500,00	270,00	
31928	ГОЛЬ ТВК-350	МЗ	0,44	0,0044	4800,00	21,12	
94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М		10	27400,00	274000,00	
	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ		6	4800,00	28800,00	
98547	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М		10	4000,00	40000,00	
016-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,2	5061442,46	1012288,49	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	38,048	22112,35	841330,69	
00234	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	2,668	14200,00	37885,60	
02500	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044	57200,00	2516,80	
02675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,856	2800,00	2396,80	
09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,094	1500,00	141,00	
20027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 D*1 2, СТЕНКА 3,4	М	89,9	17,98	7120,00	128017,60	
	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ		10	3500,00	35000,00	
	МУФТА Д-20	ШТ		10	3800,00	38000,00	
35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ		10	4200,00	42000,00	
	КЛНПСЫ Д-20 ММ	ШТ		12	320,00	3840,00	
98499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М		20	2500,00	50000,00	
018-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ		1	181053,62	181053,62	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62	
02500	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	57200,00	4576,00	
02675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	2800,00	476,00	
35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,05	0,05	14200,00	710,00	
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228	12000000,00	27360,00	
	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ		1	850000,00	850000,00	
98508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ		1	52000,00	52000,00	
017-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2	161092,45	32218,49	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	22112,35	30957,29	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	600,00	12,00	
30425	ЛОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	1500,00	600,00	
35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,13	0,026	14200,00	369,20	
63051	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	14000000,00	280,00	
52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ		1	264000,00	264000,00	
52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ		1	202000,00	202000,00	
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"							3153192,56
ВЫГРЕБ НА 6 МЗ							
030-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0435	5152177,55	224119,72	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	10,1355	22112,35	224119,72	
030-02-056-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0043	3582200,70	15403,46	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162	0,6966	22112,35	15403,46	
030-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,024	2149320,42	51583,69	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,3328	22112,35	51583,69	
010-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВНИНЫХ	1 МЗ		0,128	159042,64	20357,46	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,3072	22112,35	6792,91	
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 3 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05888	34200,00	2013,70	
02966	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,11904	3200,00	380,93	
09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,0192	1500,00	28,80	
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,16384	68000,00	11141,12	
030-01-024-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 МЗ		0,01	65065231,05	650652,31	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	3,5802	22112,35	79166,64	
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,1821	800,00	145,68	
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,008	400,00	3,20	
02500	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,0227	57200,00	1298,44	
09219	ВОДА	МЗ	0,077	0,0077	1500,00	1,16	
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,05	0,0005	12000000,00	6000,00	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00043	10000000,00	4300,00	

30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,026	0,00026	720000,00	187,20
30025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,0007	3500000,00	2450,00
30061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,86	0,0086	3500000,00	30100,00
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	1,02	490000,00	499800,00
51019	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	0,4	68000,00	27200,00
08-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3		0,00256	121372407,34	310713,36
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	2,43476	22112,35	53838,37
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,12278	800,00	98,22
01571	ПЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,01178	400,00	4,71
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,00358	57200,00	205,00
00219	ВОДА	М3	0,257	0,00066	1500,00	0,99
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,0002	16000000,00	2022,40
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,086	0,00022	720000,00	158,52
32543	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЛОЙ СТАЛИ ОК, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00003	9000000,00	267,26
30025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,01592	3500000,00	55731,20
30032	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,99	0,00253	3500000,00	8870,40
30053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,00136	3500000,00	4748,80
30061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,00668	3500000,00	23285,60
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	101,5	0,25984	490000,00	127321,60
30784	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00128	14900000,00	19072,00
51019	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,22042	68000,00	14988,29
02547	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,031	9000000,00	279000,00
012-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,16	1758209,86	281313,58
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	4,144	22112,35	91633,58
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,04	57200,00	2288,00
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03904	4800000,00	187392,00
020-06-001-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т		0,018	2046906,20	36844,31
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,49	1,61082	22112,35	25619,02
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,0036	4800,00	17,28
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,88	0,01584	4200,00	66,53
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,01314	57200,00	751,61
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,7	0,0126	4800,00	60,48
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,009	6500,00	58,50
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4ММ: Э46	ТН	0,0007	0,00001	18500000,00	233,10
44097	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,05	0,0009	24000,00	21,60
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,15	0,0027	6600,00	16,20
50008	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ		1	192000,00	192000,00
Итого по разделу " ВЫГРЕБ НА 6 М3"						2061987,90
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
020-02-309-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		2	26723,20	53446,40
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	2,3	22112,35	50858,40
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	57200,00	2288,00
07117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИАКСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭП ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КТ	0,01	0,02	15000,00	300,00
19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ		2	54000,00	108000,00
020-02-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,02	714305,67	14286,11
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,644	22112,35	14240,35
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0008	57200,00	45,76
19528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ		2	20000,00	40000,00
020-02-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,02	844768,53	16895,37
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,762	22112,35	16849,61
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0008	57200,00	45,76
19528	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ		2	20000,00	40000,00
19528	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ		4	2500,00	10000,00
020-04-009-7	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ		0,024	1738075,56	41713,81
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,6	1,6704	22112,35	36936,47
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,48	0,08352	57200,00	4777,34
19528	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,024	4100000,00	98400,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"						422741,70
БЛАГОУСТРОЙСТВО						
020-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3		1,2	159042,64	190851,17
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	2,88	22112,35	63683,57
00600	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,552	34200,00	18878,40
01066	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ, ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	1,116	3200,00	3571,20

09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,18	1500,00	270,00
43026	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	1,536	68000,00	104448,00
001-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 МЗ		1,68	544011,23	913938,87
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	3,024	22112,35	66867,75
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,8064	800,00	645,12
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	1,02	1,7136	490000,00	839664,00
09219	ВОДА	МЗ	0,35	0,588	1500,00	882,00
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00168	3500000,00	5880,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"						1104790,03
ИТОГО:						27484362,23

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ БАЛУЧ (12Х2,5)
(наименование работ)

Код ресурса	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	202,70021	22112,35	4482178,05
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,308	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:					4482178,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,2854	14200,00	4052,68
001364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,668	14200,00	37885,60
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,1821	800,00	145,68
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,00454	800,00	803,63
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,7049	600,00	1022,94
00600	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,6624	34200,00	22654,08
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,0035	0,00	0,00
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,0168	800,00	13,44
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,797	4800,00	3825,60
01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,3384	5100,00	1725,84
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,3524	4200,00	1480,06
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,01978	400,00	7,91
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	1,3392	3200,00	4285,44
01922	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,0139	8400,00	116,76
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	17,0079	4800,00	81637,92
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0052	57200,00	297,44
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,00715	57200,00	57609,09
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,3531	57200,00	20197,32
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,4868	1200,00	1784,16
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,27114	4800,00	6101,49
02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,12	2800,00	336,00
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,026	2800,00	2872,80
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:					248855,89
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2 2Х2,5	1000 М	0,024	4100000,00	98400,00
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	2	20000,00	40000,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	10	3500,00	35000,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	6	4800,00	28800,00
	МУФТА Д-20	ШТ	10	3800,00	38000,00
	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	12	320,00	3840,00
	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30Х100 ММ	М	120	10000,00	1200000,00
	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	4	2500,00	10000,00
02567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031	9000000,00	279000,00
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,87374	490000,00	918132,60
08219	ВОДА	М3	1,13438	1500,00	1701,57
09605	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	2	54000,00	108000,00
29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	1,276	24000,00	30624,00
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00192	12000000,00	23071,20
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00411	10000000,00	41122,40
30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1500,00	600,00
30632	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00048	720000,00	345,72
30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	60,9	86000,00	5237400,00
31429	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,01008	2480000,00	249984,00
31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01596	2480000,00	395808,00
31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	6,78	4800,00	32544,00
31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,0044	4800,00	21,12
32194	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03904	4800000,00	187392,00
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00002	9000000,00	208,80
32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00018	9000000,00	1641,60
32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /0С/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00003	9000000,00	267,26
34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,00118	3800000,00	4468,80
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,1453	6500,00	13944,45
34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,00168	4800000,00	8064,00

39	39310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42	ТН	0,00151	18500000,00	27996,43
39	39312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э46	ТН	0,00001	18500000,00	233,10
39	39318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ. Э42	ТН	0,01339	18500000,00	247798,25
39	39367	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,076	14200,00	1079,20
39	39392	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	10	4200,00	42000,00
39	39623	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00132	3500000,00	4633,29
39	39625	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,01662	3500000,00	58181,20
39	39627	БРУСЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,00253	3500000,00	8870,40
39	39653	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00136	3500000,00	4748,80
39	39661	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,01528	3500000,00	53485,60
39	39138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛВОБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,00184	3500000,00	6429,50
39	39627	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20/D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	17,98	7120,00	128017,60
39	40030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00002	22000000,00	448,80
39	40035	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	6,96	32000,00	222720,00
39	40037	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,0316	24000,00	758,30
39	40027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,27984	490000,00	627121,60
39	40056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,8432	68000,00	125337,60
39	40077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,47138	6000,00	2828,28
39	40082	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	0,2652	8200,00	2174,64
39	40083	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	2,256	8200,00	18499,20
39	40084	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,01128	8200,00	92,50
39	40085	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	2,0082	8200,00	16467,24
39	39688	БЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1	192000,00	192000,00
39	39694	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1	710000,00	710000,00
39	39499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	20	2500,00	50000,00
39	39507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	10	4000,00	40000,00
39	39508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1	52000,00	52000,00
39	39756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0013	14900000,00	19344,97
39	39781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,62448	14900000,00	9304752,00
39	39619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,62042	68000,00	42188,29
39	32039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	12000000,00	27360,00
39	32612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1	202000,00	202000,00
39	32620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	264000,00	264000,00
39	39851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	14000000,00	280,00
39	39201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	4,4	22000,00	96800,00
39	39572	ТРУБЫ П/О Д-100 ММ	М	10	27400,00	274000,00
39	39117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,02	15000,00	300,00
39	39528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	2	20000,00	40000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						21903328,29

ОБОРУДОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1	850000,00	850000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				850000,00
Итого:				27484362,23

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ГУЛИСТОН (6X2,5)
(наименование работ)

№	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту в данном	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
6X4,5							
Итого по разделу " 6X4,5"							0,00
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	0308-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т		0,328	2599773,85	852725,82
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	29,848	22112,35	660009,42
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,0984	600,00	59,04
	01147	МАШИНЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,3608	4800,00	1731,84
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЕРСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	8,9544	4800,00	42981,12
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,164	57200,00	9380,80
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,328	4800,00	1574,40
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,8528	6500,00	5543,20
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00705	18500000,00	130462,00
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,164	6000,00	984,00
	0308-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,045	15216121,39	684725,46
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,29655	22112,35	6557,42
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,00405	4200,00	17,01
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,01035	57200,00	592,02
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,1008	4800,00	483,84
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00018	12000000,00	2160,00
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,08775	6500,00	570,38
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00002	18500000,00	333,00
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,02655	6000,00	159,30
	30756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00022	14900000,00	3352,50
	30781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,045	14900000,00	670500,00
	0308-03-015-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т		0,064	15359739,01	983023,30
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,79	1,01036	22112,35	22345,86
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,03712	4200,00	155,90
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01216	57200,00	695,55
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	0,04288	4800,00	205,82
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,003	0,00019	12000000,00	2304,00
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,032	6500,00	208,00
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00017	18500000,00	3078,40
	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,00103	0,00007	3500000,00	230,72
	44097	ШИЛФКРУГИ	ШП	0,03	0,00192	24000,00	46,08
	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0096	6000,00	57,60
	30756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0001	0,00001	14900000,00	95,36
	30781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,064	14900000,00	953600,00
	0308-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т		0,219	15626679,30	3422242,77
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,53	5,59107	22112,35	123631,70
	01147	МАШИНЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,05037	4800,00	241,78
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,6	0,1314	4200,00	351,88
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,15549	57200,00	8894,03
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,1971	4800,00	946,08
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0019	0,00042	12000000,00	4993,20
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,15768	6500,00	1024,92
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0027	0,00059	18500000,00	10939,05
	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,00103	0,00023	3500000,00	789,50

44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,01314	24000,00	315,36	
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,22	0,04818	6000,00	289,08	
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,002	0,00044	14900000,00	6526,20	
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,219	14900000,00	3263100,00	
E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЕЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,29	542966,67	157460,34	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	6,1915	22112,35	136098,62	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0551	57200,00	3151,72	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00174	10000000,00	17400,00	
74201	РЕШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М		43,4	10000,00	434000,00	
00001	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КТ		2,8	22000,00	61600,00	
E09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,29	862448,43	250110,04	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	10,295	22112,35	227646,64	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,6989	600,00	419,34	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,0928	57200,00	5308,16	
29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КТ	2,2	0,638	24000,00	15312,00	
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00001	9000000,00	104,40	
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00038	3500000,00	1319,30	
30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2		30,45	86000,00	2618700,00	
E33-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		0,62	426540,58	264455,16	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	3,2922	22112,35	72798,28	
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН -0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	800,00	4,96	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	57200,00	354,64	
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,6944	1200,00	833,28	
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00744	24800000,00	184512,00	
34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00124	4800000,00	5952,00	
E33-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬ ПФ-115	100 М2		0,62	562570,30	348793,59	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	2,3746	22112,35	32507,99	
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН -0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	800,00	4,96	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	57200,00	354,64	
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,403	1200,00	483,60	
31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛОВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,01178	24800000,00	292144,00	
34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00087	3800000,00	3298,40	
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							10077836,47
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3							
E31-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВНИНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3		0,112	159042,64	17812,78	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,2688	22112,35	5943,80	
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05152	34200,00	1761,98	
01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,10416	3200,00	333,31	
09219	ВОДА	М3	0,15	0,0168	1500,00	25,20	
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,14336	68000,00	9748,48	
E31-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		0,157	544011,23	85409,76	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,2826	22112,35	6248,93	
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,07326	800,00	60,29	
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	0,16014	490000,00	78468,60	
09219	ВОДА	М3	0,35	0,05495	1500,00	82,42	
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00016	3500000,00	549,50	
50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1		710000,00	710000,00	
E26-01-052-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯНЫМИ	100 М2		0,06	7349607,27	440976,44	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	6,4308	22112,35	142200,10	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,1002	600,00	60,12	
01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	5,64	0,3384	5100,00	1725,84	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,042	57200,00	2402,40	
31926	РУБЕЖОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	6,78	4800,00	32544,00	
32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00304	0,00018	9000000,00	1641,60	
41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00002	22000000,00	448,80	
44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	6,96	32000,00	222720,00	
46092	ЛЕНТА АЛЮМИННЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КТ	4,42	0,2652	8200,00	2174,64	
46093	ЛИСТЫ АЛЮМИННЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,3 ММ	КТ	37,6	2,256	8200,00	18499,20	
46094	ЛИСТЫ АЛЮМИННЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КТ	0,188	0,01128	8200,00	92,50	

46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	2,0082	8200,00	16467,24
Итого по разделу " ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 МЗ"						1254198,98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,005	4799195,90	23995,98
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	0,97	22112,35	21448,98
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,8	0,154	0,00	0,00
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,1427	14200,00	2026,34
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,35	0,00175	0,00	0,00
01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	1,39	0,00695	8400,00	58,38
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0026	57200,00	148,72
02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,06	2800,00	168,00
09219	ВОДА	МЗ	18	0,09	1500,00	135,00
31928	ГДЛБ ТВК-350	М2	0,44	0,0022	4800,00	10,36
94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М		5	27400,00	137000,00
	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ		3	4800,00	14400,00
50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М		5	4000,00	20000,00
E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,1	5061442,46	506144,28
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	19,024	22112,35	420665,35
003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,334	14200,00	18942,80
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,022	57200,00	1258,40
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,428	2800,00	1198,40
09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,047	1500,00	70,50
38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РН20 Д20 Д*12, СТЕНКА 3,4	М	89,9	8,99	7120,00	64008,80
	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ		5	3500,00	17500,00
	МУФТА Д-20	ШТ		5	3800,00	19000,00
35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ		5	4200,00	21000,00
	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ		6	320,00	1920,00
50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М		10	2500,00	25000,00
E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ		1	181053,62	181053,62
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	57200,00	4576,00
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	2800,00	476,00
35367	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,05	0,05	14200,00	710,00
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228	12000000,00	27360,00
	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ		1	850000,00	850000,00
50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ		1	52000,00	52000,00
E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2	161092,45	32218,49
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	22112,35	30957,29
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	600,00	12,00
30435	ШОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	1500,00	600,00
35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,026	14200,00	369,20
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	14000000,00	280,00
52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ		1	264000,00	264000,00
52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ		1	202000,00	202000,00
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"						2367232,34
ВЫГРЕБ НА 4 МЗ						
E01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0435	5152177,55	224119,72
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	10,1355	22112,35	224119,72
E01-02-056-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0043	3582200,70	15403,46
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162	0,6966	22112,35	15403,46
E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНСШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,024	2149320,42	51583,69
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,3328	22112,35	51583,69
E13-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ		0,128	159042,64	20357,46
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,3072	22112,35	6792,91
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05888	34200,00	2013,70
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,11904	3200,00	380,93
09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,0192	1500,00	28,80
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,16384	68000,00	11141,12
E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 МЗ		0,01	65065231,05	650652,31
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	3,5802	22112,35	79166,64
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,1821	800,00	145,68
01371	ПЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,008	400,00	3,20
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,0227	57200,00	1298,44
09219	ВОДА	МЗ	0,077	0,00977	1500,00	1,16
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,05	0,0005	12000000,00	6000,00

30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00043	10000000,00	4300,00
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,026	0,00026	720000,00	187,20
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,07	0,0007	3500000,00	2450,00
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,86	0,0086	3500000,00	30100,00
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	1,02	1,02	490000,00	490000,00
51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	0,4	68000,00	27200,00
E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 МЗ		0,00256	121372407,34	310713,36
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	951,08	2,43476	22112,35	53838,37
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	47,96	0,12278	800,00	98,22
			4,6	0,01178	400,00	4,71
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,00358	57200,00	205,00
09219	ВОДА	МЗ	0,237	0,00066	1500,00	0,99
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,0002	10000000,00	2022,40
30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,086	0,00022	720000,00	158,52
32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00003	9000000,00	267,26
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	6,22	0,01592	3500000,00	5531,20
36032	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,99	0,00253	3500000,00	8870,40
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,53	0,00136	3500000,00	4748,80
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,61	0,00668	3500000,00	23385,60
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,25984	490000,00	127321,60
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00128	14900000,00	19072,00
51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,22042	68000,00	14988,29
03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,031	9000000,00	279000,00
E12-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,16	1758209,86	281313,58
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС				
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	25,9	4,144	22112,35	91633,58
32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,25	0,04	57200,00	2288,00
E09-06-001-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т	0,244	0,03904	480000,00	187392,00
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,49	1,61082	22112,35	35619,02
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,0036	4800,00	17,28
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,88	0,01584	4200,00	66,53
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,01314	57200,00	751,61
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,7	0,0126	4800,00	60,48
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,009	6500,00	58,50
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0007	0,00001	18500000,00	233,10
44897	ШЛИФБРУГИ	ШТ	0,65	0,0009	24000,00	21,60
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,15	0,0027	6000,00	16,20
50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ		1	192000,00	192000,00
Итого по разделу "ВЫГРЕБ НА 4 МЗ"						2061987,90

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

E08-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		1	26723,20	26723,20
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	1,15	22112,35	23429,20
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57200,00	1144,00
97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЗ ШИРИНОЙ 20-30 ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛ.	КТ	0,01	0,01	15000,00	150,00
19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ		1	54000,00	54000,00
E08-03-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВШИНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01	714305,67	7143,06
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,322	22112,35	7120,18
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	57200,00	22,88
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВШИНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ		1	20000,00	20000,00
E08-03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,01	844768,53	8447,69
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,381	22112,35	8424,81
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	57200,00	22,88
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ		1	20000,00	20000,00
	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ		1	2500,00	2500,00
E33-04-009-7	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ		0,012	1738075,56	20856,91
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,6	0,8352	22112,35	18468,23
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,48	0,04176	57200,00	2388,67
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ 1 И СЕЧ.ММ2-2X2,5	1000 М		0,012	4100000,00	49200,00
Итого по разделу "ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"						208870,85

БЛАГОУСТРОЙСТВО

E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ДОЩ 5 СМ	1 МЗ		0,6	159042,64	95425,58
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	1,44	22112,35	31841,78

02	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ / 5 М3/МИН	МАШ-МАС	0,46	0,276	34200,00	9439,20
03	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-МАС	0,93	0,558	3200,00	1785,60
04	09219	ВОДА	М3	0,15	0,09	1500,00	135,00
05	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,768	68000,00	52224,00
02	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		0,84	544011,23	456969,43
02	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-МАС	1,8	1,512	22112,35	32433,87
02	00404	ВЕНЕРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-МАС	0,48	0,4032	800,00	322,56
03	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	0,8568	490000,00	419832,00
04	09219	ВОДА	М3	0,35	0,294	1500,00	441,00
03	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00084	3500000,00	2940,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО "							552395,02
ИТОГО:							16522521,55

Составил: _____
Проверил: _____

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ГУЛИСТОН (6X2,5)
(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количес тво	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	124,84776	22112,35	2760677,47
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,154	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2760677,47
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,1427	14200,00	2026,34
2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,334	14200,00	18942,80
3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,1821	800,00	145,68
4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,60134	800,00	481,07
5	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,9175	600,00	550,50
6	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,3864	34200,00	13214,88
7	00782	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,00175	0,00	0,00
8	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,0124	800,00	9,92
9	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41477	4800,00	1990,90
10	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,3384	5100,00	1725,84
11	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18841	4200,00	791,32
12	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,01978	400,00	7,91
13	01806	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,7812	3200,00	2499,84
14	01932	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,00695	8400,00	58,38
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	8,9544	4800,00	42981,12
16	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0026	57200,00	148,72
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,60348	57200,00	34519,28
18	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,1848	57200,00	10570,56
19	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,0974	1200,00	1316,88
20	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,68138	4800,00	3270,62
21	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,06	2800,00	168,00
22	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,598	2800,00	1674,40
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						137094,97
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2 2X2,5	1000 М	0,012	410000,00	49200,00
2		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛУСНЫИ	ШТ	1	20000,00	20000,00
3		ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	5	3500,00	17500,00
4		ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	3	4800,00	14400,00
5		МУФТА Д-20	ШТ	5	3800,00	19000,00
6		КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	6	320,00	1920,00
7		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	43,4	10000,00	434000,00
8		КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	1	2500,00	2500,00
9	03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031	900000,00	27900,00
10	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,01694	490000,00	498300,60
11	09219	ВОДА	М3	0,61338	1500,00	920,07
12	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	1	54000,00	54000,00
13	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КТ	0,638	24000,00	15312,00
14	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00129	1200000,00	15457,20
15	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00237	1000000,00	23722,40
16	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1500,00	600,00
17	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00048	720000,00	345,72
18	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	30,45	86000,00	2618700,00
19	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00744	2480000,00	184512,00
20	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01178	2480000,00	292144,00
21	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	6,78	4800,00	32544,00
22	31928	ГОЛЬ ТВК-350	М2	0,0022	4800,00	10,56
23	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03904	4800000,00	187392,00
24	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00001	9000000,00	104,40
25	32538	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОДИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00018	9000000,00	1641,60
26	32543	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ ЛОС, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00003	9000000,00	267,26
27	34035	УАИГ-СПИРИТ	ТН	0,00087	3800000,00	3298,40
28	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,13923	6500,00	7404,99
29	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,00124	4800000,00	5952,00

35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00078	1850000,00	14350,45
35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,00001	1850000,00	233,10
35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ: Э42	ТН	0,00705	1850000,00	130462,00
35567	ОМЕС ЛЬНЯНОЙ	КТ	0,076	14200,00	1079,20
35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	5	4200,00	21000,00
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00667	3500000,00	2339,72
36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01662	3500000,00	58181,20
36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,00253	3500000,00	8870,40
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00136	3500000,00	4748,80
36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,01528	3500000,00	53485,60
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	3500000,00	3489,50
38027	ТРУБЫ ПОЛПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	8,99	7120,00	64008,80
41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00002	22000000,00	448,80
44695	УПРУГИЕ ОБЛОЧКИ	М2	6,96	32000,00	222720,00
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,01596	24000,00	383,04
45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	1,27984	490000,00	627121,60
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,0752	68000,00	73113,60
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,25103	6000,00	1506,18
46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КТ	0,2652	8200,00	2174,64
46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КТ	2,256	8200,00	18499,20
46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КТ	0,01128	8200,00	92,50
46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КТ	2,0082	8200,00	16467,24
50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1	192000,00	192000,00
50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 МЗ	ШТ	1	710000,00	710000,00
50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	10	2500,00	25000,00
50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	5	4000,00	20000,00
50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1	52000,00	52000,00
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,00067	14900000,00	9974,06
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,32928	14900000,00	4906272,00
51619	ВИНТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,62042	68000,00	42188,29
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	12000000,00	27360,00
52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1	202000,00	202000,00
52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	264000,00	264000,00
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	14000000,00	280,00
74201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КТ	2,8	22000,00	61600,00
94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	5	27400,00	137000,00
97117	ЛЕНТА ЛЕПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛВИКАСНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПД ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КТ	0,01	15000,00	150,00
98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	1	20000,00	20000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:					12774749,11

ОБОРУДОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1	850000,00	850000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:				850000,00
Итого:				16522621,55

Исполнит: _____

Заказчик: _____

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ЯНГИНАРИК (6X2,5)
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
6X4,5				Итого по разделу " 6X4,5"		0,00	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ЦЗ8-01-003-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т		0,328	2599773,85	852725,82
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	29,848	22112,35	660009,42
1.2	00521	РЕЗИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,0984	600,00	59,04
1.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,3608	4800,00	1731,84
1.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	8,9544	4800,00	42981,12
1.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,164	57200,00	9380,80
1.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,328	4800,00	1574,40
1.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	0,8528	6500,00	3543,20
1.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 3 ММ: Э42	ТН	0,0215	0,00705	18500000,00	130462,00
1.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,5	0,164	6000,00	984,00
2	E09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,045	15216121,39	684725,46
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,29655	22112,35	6557,42
2.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,00405	4200,00	17,01
2.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,01035	57200,00	592,02
2.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,1008	4800,00	483,84
2.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00018	12000000,00	2160,00
2.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,08775	6500,00	370,38
2.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00002	18500000,00	333,00
2.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,02655	6000,00	159,30
2.9	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,005	0,00022	14900000,00	3352,50
3.0	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,045	14900000,00	670500,00
3	E09-03-015-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т		0,064	15359739,01	983023,30
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,79	1,01036	22112,35	22345,86
3.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,03712	4200,00	155,90
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01216	57200,00	695,55
3.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	0,04288	4800,00	205,82
3.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,003	0,00019	12000000,00	2304,00
3.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,032	6500,00	208,00
3.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00017	18500000,00	3078,40
3.8	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00103	0,00007	3500000,00	230,72
3.9	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00192	24000,00	46,08
3.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0096	6000,00	57,60
3.11	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0001	0,00001	14900000,00	95,36
3.12	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,064	14900000,00	953600,00
4	E09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т		0,219	15626679,30	3422242,77
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,53	5,59107	22112,35	123631,70
4.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,05037	4800,00	241,78
4.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,6	0,1314	4200,00	551,88
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,15549	57200,00	8894,03
4.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,1971	4800,00	946,08
4.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0019	0,00042	12000000,00	4993,20
4.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72	0,13768	6500,00	1024,92
4.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0027	0,00059	18500000,00	10939,03
4.9	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	МЗ	0,00103	0,00023	3500000,00	789,50

4.10	44897	ШЛИФКРУТИ	ШТ	0,06	0,01314	24000,00	315,36
4.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,04818	6000,00	289,08
4.12	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,002	0,00044	14900000,00	6526,20
4.13	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,219	14900000,00	3263100,00
5	Е58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,29	542966,67	157460,34
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	6,1913	22112,35	136908,62
5.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0551	57200,00	3151,72
5.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00174	10000000,00	17400,00
6		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М		43,4	10000,00	434000,00
7	74201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ		2,8	22000,00	61600,00
8	Е09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,29	862448,43	250110,04
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	10,293	22112,35	227646,64
8.2	00321	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,6989	600,00	419,34
8.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,0928	57200,00	5308,16
8.4	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	2,2	0,638	24000,00	15312,00
8.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00001	9000000,00	104,40
8.6	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00038	3500000,00	1319,50
9	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2		30,45	86000,00	2618700,00
10	Е13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2		0,62	426540,58	264455,16
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	3,2922	22112,35	72798,28
10.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	800,00	4,96
10.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	57200,00	354,64
10.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,6944	1200,00	833,28
10.5	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00744	24800000,00	184512,00
10.6	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00124	4800000,00	5952,00
11	Е13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,62	562570,30	348793,59
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	2,3746	22112,35	52507,99
11.2	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	800,00	4,96
11.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	57200,00	354,64
11.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,403	1200,00	483,60
11.5	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,01178	24800000,00	292144,00
11.6	34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00087	3800000,00	3298,40
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							10077836,47
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3							
12	Е11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3		0,112	159042,64	17812,78
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,2688	22112,35	5943,80
12.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ: 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05152	34200,00	1761,98
12.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,10416	3200,00	333,31
12.4	09219	ВОДА	М3	0,15	0,0168	1500,00	25,20
12.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,14336	68000,00	9748,48
13	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		0,157	544011,23	85409,76
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,2826	22112,35	6248,95
13.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,07536	800,00	60,29
13.3	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	0,16014	490000,00	78468,60
13.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,05493	1500,00	82,42
13.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00016	3500000,00	549,50
14	50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ		1	710000,00	710000,00
15	Е26-01-052-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯНЫМИ	100 М2		0,06	7349607,27	440976,44
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	6,4308	22112,35	142200,10
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,1002	600,00	60,12
15.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	5,64	0,3384	5100,00	1725,84
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,042	57200,00	2402,40
15.5	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	6,78	4800,00	32544,00
15.6	32538	ПРОВОДОК ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00304	0,00018	9000000,00	1641,60
15.7	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00002	22000000,00	448,80
15.8	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	6,96	32000,00	222720,00
15.9	46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	4,42	0,2652	8200,00	2174,64
15.10	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	2,256	8200,00	18499,20
15.11	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,188	0,01128	8200,00	92,50

46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	2,0082	8200,00	16467,24	
Итого по разделу " ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 МЗ"							1254198,98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,005	4799195,90	23995,98	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	0,97	22112,35	21448,98	
00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,8	0,154	0,00	0,00	
00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,1427	14200,00	2026,34	
00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,35	0,00175	0,00	0,00	
01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	1,39	0,00695	8400,00	58,38	
02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0026	37200,00	148,72	
02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,06	2800,00	168,00	
09219	ВОДА	МЗ	18	0,09	1500,00	135,00	
31928	ГОЛЬ ТВК-350	МЗ	0,44	0,0022	4800,00	10,56	
94572	ТРУБЫ ПЭД Д-100 ММ	М		5	27400,00	137000,00	
	ОТВОДЫ ПЭД-100 ММ	ШТ		3	4800,00	14400,00	
50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М		5	4000,00	20000,00	
E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,1	5061442,46	506144,25	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	19,024	22112,35	420665,35	
003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,334	14200,00	18942,80	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,022	57200,00	1258,40	
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,428	2800,00	1198,40	
09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,047	1500,00	70,50	
38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д20 Д"1 2, СТЕНКА 3,4	М	89,9	8,99	7120,00	64008,80	
	ОТВОДЫ ПЭД Д-20 ММ	ШТ		5	3500,00	17500,00	
	МУФТА Д-20	ШТ		5	3800,00	19000,00	
35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ		5	4200,00	21000,00	
	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ		6	320,00	1920,00	
50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М		10	2500,00	25000,00	
E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ		1	181053,62	181053,62	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	57200,00	4576,00	
02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	2800,00	476,00	
35567	ОЧЕС ЛЬЯВНОЙ	КГ	0,05	0,05	14200,00	710,00	
52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228	12000000,00	27260,00	
	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGE"	КОМПЛЕКТ		1	850000,00	850000,00	
50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ		1	52000,00	52000,00	
E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2	161092,45	32218,49	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	22112,35	30957,29	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	600,00	12,00	
30435	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	1500,00	600,00	
35567	ОЧЕС ЛЬЯВНОЙ	КГ	0,13	0,026	14200,00	369,20	
65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	14000000,00	280,00	
52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ		1	264000,00	264000,00	
52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ		1	202000,00	202000,00	
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"							2367232,34
ВЫГРЕВ НА 4 МЗ							
E01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0435	5152177,55	224119,72	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	10,1355	22112,35	224119,72	
E01-02-056-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВУЧНУЮ	100 МЗ		0,0043	3582200,70	15403,46	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162	0,6966	22112,35	15403,46	
E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНСШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,024	2149320,42	51583,69	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,3328	22112,35	51583,69	
E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ		0,128	159042,64	20357,46	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,3072	22112,35	6792,91	
00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗМИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05888	34200,00	2013,70	
01866	ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,11904	3200,00	380,93	
09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,0192	1500,00	28,80	
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,16384	68000,00	11141,12	
E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕВА	100 МЗ		0,01	65065231,05	650652,31	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	3,5802	22112,35	79166,64	
00403	ВИБРАТОР ГЛУБИНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,1821	800,00	145,68	
01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,008	400,00	3,20	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,0227	57200,00	1298,44	
09219	ВОДА	МЗ	0,077	0,0077	1500,00	1,16	
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,05	0,0005	12000000,00	6000,00	

36.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00043	10000000,00	4300,00
36.8	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,026	0,00026	720000,00	187,20
36.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,07	0,0007	3500000,00	2450,00
36.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,86	0,0086	3500000,00	30100,00
36.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	1,02	490000,00	498800,00
36.12	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	0,4	68000,00	27200,00
37	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 МЗ		0,00256	121372407,34	310713,36
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	2,43476	22112,35	53838,37
37.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,12278	800,00	98,22
37.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,01178	400,00	4,71

37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,00358	57200,00	205,00
37.5	09219	ВОДА	МЗ	0,257	0,00066	1500,00	0,99
37.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,0002	10000000,00	2022,40
37.7	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,086	0,00022	720000,00	158,52
37.8	32543	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00003	9000000,00	267,26
37.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	6,22	0,01592	3500000,00	55731,20
37.10	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,99	0,00253	3500000,00	8870,40
37.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,53	0,00136	3500000,00	4748,80
37.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,61	0,00668	3500000,00	23385,60
37.13	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,25984	490000,00	127321,60
37.14	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00128	14900000,00	19072,00
37.15	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,22042	68000,00	14988,29
38	03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-IIИ ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,031	9000000,00	279000,00
39	E12-02-001-04	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,16	1758209,86	281313,58
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	4,144	22112,35	91633,58
39.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,04	57200,00	2288,00
39.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03904	480000,00	187392,00
40	E09-06-001-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т		0,018	2046906,20	36844,31
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,49	1,61082	22112,35	35619,02
40.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,0036	4800,00	17,28
40.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,88	0,01584	4200,00	66,53
40.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,01314	57200,00	751,61
40.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,7	0,0126	4800,00	60,48
40.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,009	6500,00	58,50
40.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0007	0,00001	18500000,00	233,10
40.8	44897	ШЛИФБУРГИ	ШТ	0,05	0,0009	24000,00	21,60
40.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0027	6000,00	16,20
41	50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ		1	192000,00	192000,00
Итого по разделу " ВЫГРЕБ НА 4 М3"							2061987,90

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

42	108-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ		1	26723,20	26723,20
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	1,15	22112,35	25429,20
42.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57200,00	1144,00
42.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО-0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,01	0,01	15000,00	150,00
43	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ		1	54000,00	54000,00
44	108-03-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,01	714305,67	7143,06
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,322	22112,35	7120,18
44.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	57200,00	22,88
45	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ		1	20000,00	20000,00
46	108-03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,01	844768,53	8447,69
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,381	22112,35	8424,81
46.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	57200,00	22,88
47		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ		1	20000,00	20000,00
48		КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ		1	2500,00	2500,00
49	E33-04-009-7	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ		0,012	1738075,56	20856,91
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,6	0,8352	22112,35	18468,23
49.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,48	0,04176	57200,00	2388,67
50		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,012	4100000,00	49200,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							208870,85

БЛАГОУСТРОЙСТВО

51	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 МЗ		0,6	159042,64	95425,58
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	1,44	22112,35	31841,78

51.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ / 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,276	34200,00	9439,20
51.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,558	3200,00	1785,60
51.4	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,09	1500,00	135,00
51.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	0,768	68000,00	52224,00
52	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 МЗ		0,84	544011,23	456969,43
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,512	22112,35	33433,87
52.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,4032	800,00	322,56
52.3	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	МЗ	1,02	0,8568	490000,00	419832,00
52.4	09219	ВОДА	МЗ	0,35	0,294	1500,00	441,00
52.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,001	0,00084	3500000,00	2940,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"							552395,62
ИТОГО:							16522521,55

Составил: _____
 Проверил: _____

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ЯНГИНАРИК (6X2,5)
(наименование работ)

№ п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количеств о	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	124,84776	22112,35	2760677,47
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,154	0,00	0,00
				ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:		2760677,47
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,1427	14200,00	2026,34
	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,334	14200,00	18942,80
	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,1821	800,00	145,68
	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,60134	800,00	481,07
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,9175	600,00	550,50
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЭ/МИН	МАШ-ЧАС	0,3864	34200,00	13214,88
	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,00175	0,00	0,00
	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,0124	800,00	9,92
	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41477	4800,00	1990,90
	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,3384	5100,00	1725,84
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18841	4200,00	791,32
	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,01978	400,00	7,91
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,7812	3200,00	2499,84
	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,00695	8400,00	58,38
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛЮСТОВАННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	8,9544	4800,00	42981,12
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0026	57200,00	148,72
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,60348	57200,00	34519,28
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,1848	57200,00	10570,56
	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,0974	1200,00	1316,88
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,68138	4800,00	3270,62
	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,06	2800,00	168,00
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,598	2800,00	1674,40
				ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:		137094,97
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ ММ2 2X2,5	1000 М	0,012	410000,00	49200,00
		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	1	20000,00	20000,00
		ОТВОДЫ П/О Д-20 ММ	ШТ	5	3500,00	17500,00
		ОТВОДЫ П/О Д-100 ММ	ШТ	3	4800,00	14400,00
		МУФТА Д-20	ШТ	5	3800,00	19000,00
		КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	6	320,00	1920,00
		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	43,4	10000,00	434000,00
		КОРБОКИ КУВ-1М	ШТ	1	2500,00	2500,00
	03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031	900000,00	279000,00
	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,01694	490000,00	498200,60
	09219	ВОДА	М3	0,61338	1500,00	920,07
	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	1	54000,00	54000,00
	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КГ	0,638	24000,00	15312,00
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00129	1200000,00	15457,20
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00237	1000000,00	23722,40
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1500,00	600,00
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00048	720000,00	345,72
	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	30,45	86000,00	2618700,00
	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00744	2480000,00	184512,00
	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01178	2480000,00	292144,00
	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	6,78	4800,00	32544,00
	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,0022	4800,00	10,56
	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03904	4800000,00	187392,00
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00001	9000000,00	104,40
	32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00018	9000000,00	1641,60
	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ Л/С, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00003	9000000,00	267,26
	34035	УАИТ-СТВРИТ	ТН	0,00087	380000,00	3298,40
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,13923	6500,00	7404,99
	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,00124	4800000,00	5952,00

10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42	ТН	0,00078	18500000,00	14350,45
11	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э46	ТН	0,00001	18500000,00	233,10
12	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ. Э42	ТН	0,00705	18500000,00	130462,00
13	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,076	14200,00	1079,20
14	35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	5	4200,00	21000,00
15	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00067	3500000,00	2339,72
16	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,01862	3500000,00	58181,20
17	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,00253	3500000,00	8870,40
18	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00136	3500000,00	4748,80
19	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03528	3500000,00	53485,60
20	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	3500000,00	3489,50
41	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	8,99	7120,00	64008,80
22	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00002	22000000,00	448,80
43	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	6,96	32000,00	222720,00
44	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,01596	24000,00	383,04
45	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,27984	490000,00	627121,60
46	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,0752	68000,00	73113,60
47	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,25103	6000,00	1506,18
48	46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	0,2652	8200,00	2174,64
49	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	2,256	8200,00	18499,20
50	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,01128	8200,00	92,50
51	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	2,0082	8200,00	16467,24
52	50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1	192000,00	192000,00
53	50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1	710000,00	710000,00
54	50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	10	2500,00	25000,00
55	50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	5	4000,00	20000,00
56	50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1	52000,00	52000,00
57	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,00067	14900000,00	9974,06
58	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,32928	14900000,00	4906272,00
59	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,62042	68000,00	42188,29
60	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	12000000,00	27360,00
61	52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1	202000,00	202000,00
62	52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	264000,00	264000,00
63	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	14000000,00	280,00
64	74201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	2,8	22000,00	61600,00
65	94572	ТРУБЫ ПЭ Д-100 ММ	М	5	27400,00	137000,00
66	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,01	15000,00	150,00
67	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	1	20000,00	20000,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						12774749,11
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1	850000,00	850000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						850000,00
Итого:						16522521,85

Составил: _____

Проверил: _____

ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТОВ (КОНТЕЙНЕР) В КИШЛАКАХ НАВРУЗ, ОЛТИН БОШОК, БАЛУЧ, ГУЛИСТОН, БИК, ЯНГИ ХАЁТ ПРИ РМО МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА»

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ЯНГИ ХАЁТ (6X2,5)
(наименование работ)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу " 6X4,5"			0,00
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
Ц38-01-003-1	ПОДГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т		0,328	259973,85	852725,82
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	91	29,848	22112,35	66009,42
00521	ПРЕДВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,0984	600,00	59,04
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,1	0,3608	4800,00	1731,84
02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,3	8,9544	4800,00	42981,12
02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,164	57200,00	9380,80
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1	0,328	4800,00	1574,40
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,6	0,8328	6500,00	5543,20
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 3 мм: Э42	ТН	0,0215	0,00705	18500000,00	130462,00
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,3	0,164	6000,00	984,00
Е09-03-012-12	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т		0,045	15216121,39	684725,46
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,59	0,29655	22112,35	6557,42
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,00405	4200,00	17,01
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,23	0,01035	57200,00	592,02
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	0,1008	4800,00	483,84
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,004	0,00018	12000000,00	2160,00
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,08775	6500,00	570,38
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 мм: Э42	ТН	0,0004	0,00002	18500000,00	333,00
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,02653	6000,00	139,30
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,003	0,00022	14900000,00	3352,50
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,043	14900000,00	670500,00
Е09-03-015-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т		0,064	15359739,01	983023,30
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,79	1,01056	22112,35	22345,86
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,03712	4200,00	155,90
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,01216	57200,00	695,55
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	0,04288	4800,00	205,82
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,003	0,00019	12000000,00	2304,00
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,5	0,032	6500,00	208,00
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 мм: Э42	ТН	0,0026	0,00017	18500000,00	3078,40
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00007	3500000,00	230,72
44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00192	24000,00	46,08
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0096	6000,00	57,60
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,0001	0,00001	14900000,00	95,36
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,064	14900000,00	953600,00
Е09-03-012-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т		0,219	15626679,30	3422242,77
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,53	5,59107	22112,35	123631,70
01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,05037	4800,00	241,78
01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,6	0,1314	4200,00	551,88
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,15549	57200,00	8894,03
02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,1971	4800,00	946,08
30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0019	0,00042	12000000,00	4993,20
34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,72	0,15768	6500,00	1024,92
35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 мм: Э42	ТН	0,0027	0,00059	18500000,00	10939,05
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,3М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00103	0,00023	3500000,00	789,50

44897	ШЛИФКРУТИ	ШТ	0,06	0,01314	24000,00	315,36	
45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,22	0,04818	6000,00	289,08	
50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕКЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,002	0,00044	14900000,00	6526,20	
50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,219	14900000,00	3263100,00	
E58-12-2	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,29	542966,67	157460,34	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,35	6,1915	22112,35	136908,62	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0551	57200,00	3151,72	
30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,006	0,00174	10000000,00	17400,00	
74201	РЕШКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М		43,4	10000,00	434000,00	
74201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КТ		2,8	22000,00	61600,00	
E09-04-002-1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2		0,29	862448,43	250110,04	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	10,295	22112,35	227646,64	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	0,6989	600,00	419,34	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,0928	57200,00	5308,16	
29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КТ	2,2	0,638	24000,00	15312,00	
32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-084 ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00001	9000000,00	104,40	
36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,0013	0,00038	3500000,00	1319,50	
30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2		30,45	86000,00	2618700,00	
E13-03-002-04	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ; ГРУНТОВОЙ ГФ-021	100 М2		0,62	426546,58	264455,16	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,31	3,2922	22112,35	72798,28	
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН - 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	800,00	4,96	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	57200,00	354,64	
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,6944	1200,00	833,28	
31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,012	0,00744	24800000,00	184512,00	
34288	КСЕЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,002	0,00124	4800000,00	5952,00	
E13-03-004-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ; ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2		0,62	562570,30	348793,59	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,83	2,3746	22112,35	52507,99	
00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН - 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	800,00	4,96	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0062	57200,00	354,64	
02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	0,65	0,403	1200,00	483,60	
31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,019	0,01178	24800000,00	292144,00	
34035	УАИТ-СПИРИТ	ТН	0,0014	0,00087	3800000,00	3298,40	
Итого по разделу " ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ "							10077836,47
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3							
E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ; ГРАВНИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3		0,112	159042,64	17812,78	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,2658	22112,35	5943,80	
09660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА - 7 АТ; 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05152	34200,00	1761,98	
01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,10416	3200,00	333,31	
09219	ВОДА	М3	0,15	0,0168	1500,00	25,20	
45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,14336	68000,00	9748,48	
E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		0,157	544011,23	85409,76	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,2826	22112,35	6248,95	
00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,07536	800,00	60,29	
06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	0,16014	490000,00	78468,60	
09219	ВОДА	М3	0,35	0,05493	1500,00	82,42	
36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	М3	0,001	0,00016	3500000,00	549,50	
50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1		710000,00	710000,00	
E26-01-052-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ; СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 М2		0,06	7349607,27	440976,44	
00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,18	6,4308	22112,35	142200,10	
00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	0,1092	600,00	60,12	
01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	5,64	0,3384	5100,00	1725,84	
02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,042	57200,00	2402,40	
31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	113	6,78	4800,00	32544,00	
32538	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00304	0,00018	9000000,00	1641,60	
41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,00002	22000000,00	448,80	
44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	116	6,96	32000,00	222720,00	
46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КТ	4,43	0,2652	8200,00	2174,64	
46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КТ	37,6	2,256	8200,00	18499,20	
46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КТ	0,188	0,01128	8200,00	92,30	

12	4693	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	33,47	2,0082	8200,00	16467,24
Итого по разделу " ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 МЗ"							1254198,98
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
16	E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,005	4799195,90	23995,98
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	0,97	22112,35	21448,98
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,8	0,154	0,00	0,00
16.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,1427	14200,00	2026,34
16.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,35	0,00175	0,00	0,00
16.5	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	1,39	0,00695	8400,00	58,38
16.6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0026	57200,00	148,72
16.7	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПа (КГС СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,06	2800,00	168,00
16.8	09219	ВОДА					
16.9	31928	ТОЛЬ ГВК-350	МЗ	18	0,09	1500,00	135,00
17	94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	0,44	0,0022	4800,00	10,56
18		ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	М		5	27400,00	137000,00
19	50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	ШТ		3	4800,00	14400,00
20	E16-04-005-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М		0,1	5061442,46	506144,25
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	19,024	22112,35	420663,35
20.2	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	1,334	14200,00	18942,80
20.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,022	57200,00	1258,40
20.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,28	0,428	2800,00	1198,40
20.5	09219	ВОДА					
20.6	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 D*1/2, СТЕНКА 3,4	М	89,9	8,99	7120,00	64008,80
21		ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ		5	3500,00	17500,00
22	35592	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ		5	3800,00	19000,00
23		КЛИНСЫ Д-20 ММ	ШТ		5	4200,00	21000,00
24	50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	ШТ		6	320,00	1920,00
25	E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ		1	181053,62	181053,62
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69	22112,35	147931,62
25.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,08	57200,00	4576,00
25.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	2800,00	476,00
25.4	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,05	0,05	14200,00	710,00
25.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228	12000000,00	27360,00
26		СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ		1	850000,00	850000,00
27	50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ		1	52000,00	52000,00
28	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		0,2	161092,45	32218,49
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	1,4	22112,35	30957,29
28.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,02	600,00	12,00
28.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	0,4	1500,00	600,00
28.4	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,13	0,026	14200,00	369,20
29	65851	ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00002	14000000,00	280,00
30	52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ		1	264000,00	264000,00
31	52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ		1	202000,00	202000,00
Итого по разделу " САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ"							2367232,34
ВЫГРЕБ НА 4 МЗ							
32	E01-02-056-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0435	5152177,55	224119,72
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	233	10,1355	22112,35	224119,72
33	E01-02-056-1	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,0043	3582200,70	15403,46
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162	0,6966	22112,35	15403,46
34	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,024	2149320,42	51583,69
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	2,3328	22112,35	51583,69
35	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ		0,128	159042,64	20357,46
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,3072	22112,35	6792,91
35.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АУ: 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,05888	34200,00	2013,70
35.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,11904	3200,00	380,93
35.4	09219	ВОДА					
35.5	45036	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	0,15	0,0192	1500,00	28,80
36	E06-01-024-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 МЗ		0,01	65065231,05	650652,31
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	358,02	3,5802	22112,35	79166,64
36.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,21	0,1821	800,00	145,68
36.3	01371	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,8	0,008	400,00	3,20
36.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,0227	57200,00	1298,44
36.5	09219	ВОДА					
36.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,05	0,0005	12000000,00	6000,00

6.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,043	0,00043	10000000,00	4300,00
6.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,026	0,00026	720000,00	187,20
6.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,07	0,0007	3500000,00	2450,00
6.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,86	0,0086	3500000,00	30100,00
6.11	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	102	1,02	490000,00	499800,00
6.12	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	40	0,4	68000,00	27200,00
7	E06-01-041-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 МЗ		0,00256	121372407,34	310713,36
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	951,08	2,43476	22112,35	53838,37
7.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	47,96	0,12278	800,00	98,22
7.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	4,6	0,01178	400,00	4,71
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,00358	57200,00	205,00
7.5	09219	ВОДА	МЗ	0,257	0,00066	1500,00	0,99
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,079	0,0002	10000000,00	2022,40
7.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,086	0,00022	720000,00	158,52
7.8	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ ОК, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0116	0,00003	9000000,00	267,26
7.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	6,22	0,01592	3500000,00	55731,20
7.10	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,99	0,00253	3500000,00	8870,40
7.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,53	0,00136	3500000,00	4748,80
7.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,61	0,00668	3500000,00	23385,60
7.13	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,25984	490000,00	127321,60
7.14	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,5	0,00128	14900000,00	19072,00
7.15	51619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	86,1	0,22042	68000,00	14988,29
8	03567	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,031	9000000,00	279000,00
8	E12-02-001-04	ОБЪЕЗНО-ИЗОЛЯЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		0,16	1758209,86	281313,58
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,9	4,144	22112,35	91633,58
8.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,04	57200,00	2288,00
8.3	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,03204	4800000,00	187392,00
9	E09-06-001-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т		0,018	2046906,20	36844,31
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,49	1,61082	22112,35	35619,02
9.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,0036	4800,00	17,28
9.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,88	0,01584	4200,00	66,53
9.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,73	0,01314	57200,00	751,61
9.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,7	0,0126	4800,00	60,48
9.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,009	6500,00	58,50
9.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0007	0,00001	18500000,00	233,10
9.8	44897	ШЛИФКРУГИ	ШУ	0,05	0,0009	24000,00	21,60
9.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,15	0,0027	6000,00	16,20
9	50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50Х50	ШТ		1	192000,00	192000,00
Итого по разделу " ВЫИ РЕБ НА 4 МЗ"							2061987,90

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

10	Ц08-02-369-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ			1	26723,20	26723,20
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,15	1,15	22112,35	25429,20	
10.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57200,00	1144,00	
10.3	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КТ	0,01	0,01	15000,00	150,00	
10	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ			1	54000,00	54000,00
11	Ц08-03-591-2	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ			0,01	714305,67	7143,06
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,322	22112,35	7120,18	
11.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	57200,00	22,88	
11	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ			1	20000,00	20000,00
12	Ц08-03-591-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ			0,01	844768,53	8447,69
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	0,381	22112,35	8424,81	
12.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0004	57200,00	22,88	
12	98528	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ			1	20000,00	20000,00
13	98528	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ			1	2500,00	2500,00
13	E33-04-009-7	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ			0,012	1738075,56	20856,91
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,6	0,8352	22112,35	18468,23	
13.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	3,48	0,04176	57200,00	2388,67	
13	98528	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧММ2:2Х2,5	1000 М			0,012	4100000,00	49200,00
Итого по разделу " ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							208870,83	

БЛАГОУСТРОЙСТВО

14	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВНИНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 МЗ			0,6	159042,64	95425,58
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	1,44	22112,35	31841,78	

51.2	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ) 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,276	34200,00	9439,20
51.3	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	0,558	3200,00	1785,60
51.4	09219	ВОДА	М3	0,15	0,09	1500,00	135,00
51.5	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	0,768	68000,00	32224,00
52	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3		0,84	544011,23	456969,43
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	1,512	22112,35	33433,87
52.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,4032	800,00	322,56
52.3	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,02	0,8368	490000,00	419832,00
52.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,294	1500,00	441,00
52.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,00084	3500000,00	2940,00
Итого по разделу " БЛАГОУСТРОЙСТВО"							552395,02
ИТОГО:							16522521,55

Оставил: _____
 Проверил: _____

ОБЪЕКТ: ОБЪЕКТ: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТОВ (КОНТЕЙНЕР) В КИШЛАКАХ НАВРУЗ, ОЛТИН БОШОК, БАЛУЧ, ГУЛИСТОН, ГИНАРК, ЯНГИ ХАЁТ ПРИ РМО МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА.»

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МФЙ ЯНГИ ХАЁТ (6X2,5)
(наименование работ)

п/п	Обоснова ние (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количес тво	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	124,84776	22112,35	2760677,47
	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,154	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2760677,47
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	0,1427	14200,00	2026,34
	003764	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	1,334	14200,00	18942,80
	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,1821	800,00	145,68
	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,60134	800,00	481,07
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,9175	600,00	550,50
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,3864	34200,00	13214,88
	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,00175	0,00	0,00
	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т	МАШ-ЧАС	0,0124	800,00	9,92
	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41477	4800,00	1990,90
	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,3384	5100,00	1725,84
	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18841	4200,00	791,32
	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,01978	400,00	7,91
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,7812	3200,00	2499,84
	01932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВЕЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-ЧАС	0,00695	8400,00	58,38
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	8,9544	4800,00	42981,12
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0026	57200,00	148,72
	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,60348	57200,00	34519,28
	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,1848	57200,00	10570,56
	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,0974	1200,00	1316,88
	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,68138	4800,00	3270,62
	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	0,06	2800,00	168,00
	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,598	2800,00	1674,40
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						137094,97
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2 2X2,5	1000 М	0,012	4100000,00	49200,00
		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	1	20000,00	20000,00
		ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	5	3500,00	17500,00
		ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	3	4800,00	14400,00
		МУФТА Д-20	ШТ	5	3800,00	19000,00
		КЛИНСЫ Д-20 ММ	ШТ	6	320,00	1920,00
		РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	43,4	10000,00	434000,00
		КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	1	2500,00	2500,00
	03567	ГОРЯЧКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031	9000000,00	279000,00
	06322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 5-20ММ	М3	1,01694	490000,00	498300,60
	09219	ВОДА	М3	0,61338	1500,00	920,07
	19505	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	1	54000,00	54000,00
	29159	ВИНТЫ САМОНАРЕЗНЫЕ	КТ	0,638	24000,00	15312,00
	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00129	12000000,00	15457,20
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00217	10000000,00	23722,40
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	1500,00	600,00
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,00048	720000,00	345,72
	30670	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	30,45	86000,00	2618700,00
	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00744	24800000,00	184512,00
	31795	ЭМАЛЬ ПЕНТАФАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ	ТН	0,01178	24800000,00	292144,00
	31926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	6,78	4800,00	32544,00
	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,0022	4800,00	10,56
	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,03904	4800000,00	187392,00
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00001	9000000,00	104,40
	32538	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00018	9000000,00	1641,60
	32543	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ Л/С, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,00003	9000000,00	267,26
	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00087	3800000,00	3298,40
	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	М3	1,13923	6500,00	7404,99
	34288	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	ТН	0,00124	4800000,00	5952,00

30	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э42					
31	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э46	ТН	0,00078	1850000,00	14350,45	
32	35318	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ. Э42	ТН	0,00001	1850000,00	233,10	
33	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	ТН	0,00705	1850000,00	130462,00	
34	35592	ТРОИНИК 20X20X20	КГ	0,076	14200,00	1079,20	
			ШТ	5	4200,00	21000,00	
35	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00067	3500000,00	2339,72	
36	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,01662	3500000,00	58181,20	
37	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,00253	3500000,00	8870,40	
38	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00136	3500000,00	4748,80	
39	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,01528	3500000,00	53485,60	
40	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	3500000,00	3489,50	
41	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 D/1/2, СТЕНКА 3,4/	М	8,99	7120,00	64008,80	
42	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00092	22000000,00	448,80	
43	44695	УПРУГИЕ ОБОЛОЧКИ	М2	6,96	32000,00	222720,00	
44	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,01596	24000,00	383,04	
45	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	1,27984	490000,00	627121,60	
46	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,0752	68000,00	73113,60	
47	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,25103	6000,00	1506,18	
48	46092	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ, ШИРИНОЙ 20 ММ	КГ	0,2652	8200,00	2174,64	
49	46093	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	2,256	8200,00	48499,20	
50	46094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,01128	8200,00	92,50	
51	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АДН, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	2,0082	8200,00	16467,24	
52	50088	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1	192000,00	192000,00	
53	50494	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 МЗ	ШТ	1	710000,00	710000,00	
54	50499	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	10	2500,00	25000,00	
55	50507	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	5	4000,00	20000,00	
56	50508	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1	52000,00	52000,00	
57	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАВЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0,1 ДО 0,5 Т	ТН	0,00067	14900000,00	9974,06	
58	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,32928	14900000,00	4906272,00	
59	51619	ВИНТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,62042	68000,00	42188,29	
60	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	12000000,00	27360,00	
61	52612	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1	202000,00	202000,00	
62	52620	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1	264000,00	264000,00	
63	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00002	14000000,00	280,00	
64	74201	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	2,8	22000,00	61600,00	
65	94572	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	5	27400,00	137000,00	
66	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИАКСИОНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,01	15000,00	150,00	
67	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	1	20000,00	20000,00	
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						12774749,11	
ОБОРУДОВАНИЕ							
		СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGE"	КОМПЛЕКТ	1	850000,00	850000,00	
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						850000,00	
Итого:						16522521,55	

ставил: _____

сверил: _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
РМО Миришкор



Б. Муллашадиев

2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии:

Миришкор ТТБ Главный инженер Ж. Миралиев
кисобдчи С. Саатаров

и директор ООО Глобал лойиха С.Жумаев после осмотра составили настоящий акт о том что ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТОВ (КОНТЕЙНЕР) В КИШЛАКАХ НАВРУЗ, ОЛТИН БОШОК, БАЛУЧ, ГУЛИСТОН, ЯНГИАРИК, ЯНГИ ХАЁТ ПРИ РМО МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА необходимо произвести нижеследующие виды работ:

МФЙ НАВРУЗ (12X2,5)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	12X4,5		0
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т	0,623
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,07
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т	0,0832
6	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т	0,47
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 M2	0,58
8	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	120
9	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	4,4
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 M2	0,58
11	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	M2	60,9
12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 M2	0,84
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 M2	0,84
14	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 МЗ		0
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 M3	0,112
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 M3	0,157
17	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 МЗ	ШТ	1
18	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 M2	0,06
19	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		0
20	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,01
21	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	10
22	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	6
23	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	10
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,2
25	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	10
26	МУФТА Д-20	ШТ	10

27	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	10
28	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	12
29	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	20
30	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ	1
31	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1
32	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1
33	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1
36	ВЫГРЕБ НА 6 М3		0
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,0435
38	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,0043
39	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,024
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	0,128
41	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 М3	0,01
42	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3	0,00256
43	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031
44	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,16
45	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т	0,018
46	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1
47	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
48	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	2
49	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	2
50	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	2
52	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,02
53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	2
54	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	4
55	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,024
56	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М	0,024
57	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
58	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	1,2
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	1,68

ОЛТИН БОШОК (12X2,5)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	12X4,5		0
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т	0,623
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,07
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т	0,0832
6	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т	0,47
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,58
8	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	120
9	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	4,4
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,58
11	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	60,9
12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,84
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,84
14	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3		0
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	0,112
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,157

17	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 МЗ	ШТ	1
18	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ; СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 М2	0,06
19	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		0
20	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,01
21	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	10
22	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	6
23	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	10
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,2
25	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	10
26	МУФТА Д-20	ШТ	10
27	ТРОЙНИК 20Х20Х20	ШТ	10
28	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	12
29	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	20
30	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ	1
31	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1
32	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1
33	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1
36	ВЫГРЕБ НА 6 МЗ		0
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,0435
38	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ	0,0043
39	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ	0,024
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ	0,128
41	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 МЗ	0,01
42	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 МЗ	0,00256
43	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,631
44	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,16
45	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т	0,018
46	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50Х50	ШТ	1
47	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
48	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	2
49	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	2
50	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	2
52	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,02
53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	2
54	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	4
55	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,024
56	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,024
57	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
58	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 МЗ	1,2
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 МЗ	1,68

МФЙ БАЛУЧ (12Х2,5)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	12Х4,5		0
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т	0,623
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,07
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т	0,0832

6	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т	0,47
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,58
8	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	120
9	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	4,4
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,58
11	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	60,9
12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,84
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,84
14	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3		0
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	0,112
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,157
17	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1
18	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 М2	0,06
19	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		0
20	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,01
21	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	10
22	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	6
23	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	10
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,2
25	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	10
26	МУФТА Д-20	ШТ	10
27	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	10
28	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	12
29	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	20
30	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ	1
31	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1
32	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1
33	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ*	10 ШТ	0,2
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1
36	ВЫГРЕБ НА 6 М3		0
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,0435
38	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВУЧНУЮ	100 М3	0,0043
39	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,024
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	0,128
41	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 М3	0,01
42	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3	0,00256
43	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031
44	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,16
45	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т	0,018
46	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1
47	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
48	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	2
49	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	2
50	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	2
52	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,02
53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	2
54	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	4
55	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,024
56	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М	0,024
57	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
58	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	1,2
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	1,68

МФЙ ГУЛИСТОН (6X2,5)

1	6X4,5		0
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т	0,328
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,045
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т	0,064
6	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т	0,219
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,29
8	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30X100 ММ	М	43,4
9	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	2,8
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,29
11	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	30,45
12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,62
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,62
14	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3		0
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	0,112
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,157
17	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1
18	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 М2	0,06
19	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		0
20	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,005
21	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	5
22	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	3
23	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	5
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,1
25	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	5
26	МУФТА Д-20	ШТ	5
27	ТРОЙНИК 20X20X20	ШТ	5
28	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	6
29	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	10
30	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ	1
31	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1
32	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1
33	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1
36	ВЫГРЕБ НА 4 М3		0
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,0435
38	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВУЧНУЮ	100 М3	0,0043
39	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,024
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	0,128
41	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 М3	0,01
42	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3	0,00256
43	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031
44	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,16
45	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т	0,018
46	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50X50	ШТ	1
47	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
48	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	1
49	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	1
50	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	1
52	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,01

53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	1
54	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	1
55	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,012
56	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2-2Х2,5	1000 М	0,012
57	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
58	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	0,6
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,84

МФЙ ЯНГИАРИК (6Х2,5)

1	6Х4,5		0
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	1 Т	0,328
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	Т	0,045
6	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т	0,064
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ: ПРОФНАСТИЛА	1 Т	0,219
8	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 30Х100 ММ	100 М2	0,29
9	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	М	43,4
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	КГ	2,8
11	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	100 М2	0,29
12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВОЙ ГФ-021	М2	30,45
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,62
14	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3	100 М2	0,62
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ		0
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,112
17	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	1 М3	0,157
18	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	ШТ	1
19	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	100 М2	0,06
20	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ		0
21	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	1 КМ	0,005
22	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	М	5
23	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	ШТ	3
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	М	5
25	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	100 М	0,1
26	МУФТА Д-20	ШТ	5
27	ТРОЙНИК 20Х20Х20	ШТ	5
28	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	5
29	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	ШТ	6
30	УСТАНОВКА НАСОСОВ	М	10
31	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1
32	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	КОМПЛЕКТ	1
33	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	1
		10 ШТ	0,2
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША		
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1
36	ВЫГРЕБ НА 4 М3	КОМПЛЕКТ	1
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ		0
38	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,0435
39	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,0043
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	100 М3	0,024
41	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	1 М3	0,128
42	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3	0,01
43	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	100 М3	0,00256
		ТН	0,031

44	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,16
45	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т	0,018
46	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1000	ШТ	1
47	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
48	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	1
49	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	1
50	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	1
52	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,01
53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	1
54	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	1
55	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	1 КМ	0,012
56	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,012
57	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
58	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	0,6
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,84


МФЙ ЯНГИ ХАЁТ (6Х2,5)

1	6Х4,5		0
2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		0
3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1 Т	0,328
4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,045
5	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОГОНОВ	1 Т	0,064
6	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ	1 Т	0,219
7	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,29
8	РЕЙКИ ДЕРЕВЯННЫЕ 2000 Х 30	М	43,4
9	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	2,8
10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,29
11	СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ 0,40 ММ	М2	30,45
12	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100 М2	0,62
13	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100 М2	0,62
14	ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ 1 М3		0
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	0,112
16	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,157
17	БАК ДЛЯ ВОДЫ 0,5 М3	ШТ	1
18	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ УПРУГИМИ ОБОЛОЧКАМИ: СТЕКЛОПЛАСТИКАМИ РСТ, ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ	100 М2	0,06
19	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		0
20	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ	0,005
21	ТРУБЫ П/Э Д-100 ММ	М	5
22	ОТВОДЫ П/Э Д-100 ММ	ШТ	3
23	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-100 ММ	М	5
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ГВС НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М	0,1
25	ОТВОДЫ П/Э Д-20 ММ	ШТ	5
26	МУФТА Д-20	ШТ	5
27	ТРОЙНИК 20Х20Х20	ШТ	5
28	КЛИПСЫ Д-20 ММ	ШТ	6
29	ИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРУБА АРМОФЛЕКС Д-20 ММ	М	10
30	УСТАНОВКА НАСОСОВ	КОМПЛЕКТ	1
31	СТОИМОСТЬ НАСОСОВ "SHIMGI"	КОМПЛЕКТ	1
32	КЛАПАН ДЛЯ НАСОСА Д-20 ММ	ШТ	1
33	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	0,2
34	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУША	КОМПЛЕКТ	1
35	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	КОМПЛЕКТ	1
36	ВЫГРЕБ НА 4 М3		0
37	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 М3	0,0435

38	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧЕЮ	100 М3	0,0043
39	ЗАСЫПКА ВРУЧЕЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,024
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3	0,128
41	УСТРОЙСТВО СТЕН ВЫГРЕБА	100 М3	0,01
42	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	100 М3	0,00256
43	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН	0,031
44	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ	100 М2	0,16
45	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	1 Т	0,018
46	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 50x50	ШТ	1
47	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0
48	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ	ШТ	1
49	СВЕТИЛЬНИКИ LED-24	ШТ	1
50	УСТАНОВКА ОДНОКЛАВНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,01
51	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С-1-02-6/220	ШТ	1
52	УСТАНОВКА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,01
53	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ПОЛЮСНЫЙ	ШТ	1
54	КОРОБКИ КУВ-1М	ШТ	1
55	ПОДВЕСКА КАБЕЛЕЙ ВРУЧЕЮ	1 КМ	0,012
56	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2.2X2,5	1000 М	0,012
57	БЛАГОУСТРОЙСТВО		0
58	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 М3	0,6
59	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 7 СМ	1 М3	0,84

Составили настоящей дефектный акт в 2-х экземплярах для составлению сметных документации
состав комиссии :

Главный инженер :  Ж. Миралиев


ис.обш :  С. Сатторов

Директор ООО Глобал лойнха:




С.Жумаев

План выгреб



Разрез 1-1




СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ВЫГРЕБ.

Марка по проекту	Обозначение	Наименование	Кол	Масса единиц (кг)	Примечание
С-1	смотри стена	Сетка	С-1	4,68	18,7 кг
С-2	смотри дно	Сетка	С-2	1	4,68
С-3	смотри перекрытия	Сетка	С-3	1	10,4
Зг-1	смотри перекрытия	Закладная деталь	Зг-1	4	1,61 6,44 кг
В-1	смотри перекрытия	Воздуховод труба $\varnothing 102 \times 5 \text{ мм}$ $l=1000$		1	10,82
ОС-1	смотри стена	АIII $\varnothing 16 \text{ мм}$ $l=970 \text{ мм}$	5	1,533	7,665 кг
	Основания щебеночная с пропиткой битумом $t=100 \text{ мм}$	$\text{м}^2/\text{м}^2$	4,84/0,48		
	Боковая обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	м^2	28,0		
	Материал бетон кл. В10 для дна	м^3	0,8		
	Материал бетон кл. В10 для стены	м^3	2,6		
	Материал бетон кл. В12,5 для перекрытия	м^3	0,4		
	Разработка грунта ручным способом	м^3	12,7		
	Обратная засыпка грунта ручным способом	м^3	6,77		

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСХОДА СТАЛИ НА ЭЛЕМЕНТ

Марка по проекту	Поз	Наименование	Кол	Масса единиц (кг)	Примечание
С-1	1	Вр-1 $\varnothing 4 \text{ мм}$ $l=1800$	13	0,18	4,68
	2	Вр-1 $\varnothing 4 \text{ мм}$ $l=1800$	13	0,18	
С-2	1	Вр-1 $\varnothing 4 \text{ мм}$ $l=1800$	13	0,18	4,68
	2	Вр-1 $\varnothing 4 \text{ мм}$ $l=1800$	13	0,18	
С-3	1	А $\varnothing 6 \text{ мм}$ $l=1800$	13	0,4	10,4
	2	А $\varnothing 6 \text{ мм}$ $l=1800$	13	0,4	
Зг-1	1	А $\varnothing 8 \text{ мм}$ $l=200$	2	0,079	1,61
	2	$\angle 40 \times 40 \times 4 \text{ мм}$ $l=600$	1	1,452	



Примечание

1. Стена и дна выгребов выполнить из бетона кл. В10 W4 (3,4 м³), а перекрытия из бетон кл. В12,5 W4 (0,4 м³).

Расход материалов: труба $\varnothing 102 \times 5 \text{ мм}$ - 1,0 м
 $\angle 50 \times 50 \times 5 \text{ мм}$ - 9,05 кг
 $\angle 40 \times 40 \times 4 \text{ мм}$ - 5,81 кг
 $\varnothing 16 \text{ А III}$ - 7,665 кг, $\varnothing 8 \text{ А}$ - 0,632 кг, $\varnothing 6 \text{ А}$ - 10,4 кг, $\varnothing 4 \text{ Вр-1}$ - 23,38 кг
 сталь лист $t=2 \text{ мм}$ - 0,36 м²,
 сталь полосовая - 60x6 мм - 0,6 кг
 Замок - 1 шт
 скобяные изделия - 1 компл

2. Открытие металлоконструкции окрасить металлической краской за 2 раза (0,9 м²).
3. На перекрытия монтировать люк металлический разм. 600x600 мм из уголок $50 \times 50 \times 5 \text{ мм}$ с обшивкой листовом стали $t=2,0 \text{ мм}$.

ИЗМ	ЛИСТ	№ ДОКУМЕНТ	ПОДПИСЬ	ДАТА	Выгребная яма ёмкостью 4 м ³ .	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГИП	Очилов		<i>Очилов</i>		План, разрез 1-1.	ООО "GLOBAL LOYINA"		
Разработал	Очилов		<i>Очилов</i>					



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:03-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67206

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani RMO tasarrufidagi Navro'z, Oltin boshog, Baluch, Guliston, Yangi ariq, Yangi hayot qishloqlaridagi tibbiyot punktlarini (konteyner) joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Mirishkor tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - "Global Loyiha "

Litsenziya №-001853. berilgan sana: 23.06.2021y.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjiti

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63181

1. Loyihalash uchun asos

1.1.Buyurtmachining 2021 yil 18.10 № 361 sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha xujjatlari tarkibi quyidagicha:

- «4m3 oqova suv xandagi» (qismlar AR,KJ) - Albom 1
- Smeta xujjati - Kitob 1.

2.2. Mirishkor tumani tibbiyot birlashmasi bosh vrachi B.Muxammadjonov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishda iqlimiy rayon - IY va tashqi xovaning xarorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami - 50 kgs/m²

Normativ shomolning tezligi - 38 kgs/m²

Seysmik rayon - 7 balli.

Qurilish maydoni: Qashqadaryo viloyat, Mirishkor tumani.

Asosiy loyiha yechimlari

3.1. Zilzila bardoshlik yechimi.

«4m3 oqova suv xandagi» quyma temir beton bilan loyixalashtirilgan ulchami 2,0x2,0m. Balandligi poldan shiftgacha -1,8m.

- tag poydevori- quyma temir beton plita klassi V.10.
- devori – quyma temir beton devor klassi V10.
- tomyopmasi – quyma temir beton plita klassi V12,5.

3.2. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati - 197 099,998 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 982,643 kishi/soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyihani qiziquvchi tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **197 099,998** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **3 980,377** ming so'mga kamaytirilib, **193 119,621** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. **"Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani RMO tasarrufidagi Navro'z, Oltin boshqoq, Baluch, Guliston, Yangi ariq, Yangi hayot qishloqlaridagi tibbiyot punktlarini (konteyner) joriy ta'mirlash"**, ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari bilan

joriy narxlardagi smeta qiymati - **193 119,621** ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 982,643 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1- ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna