



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Typon" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 03-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 68294**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.»

**Buyurtmachi** - "Sariosiyo tumani XTB"

**Bosh loyihachi** - "Surxon Servis Arx Proekt" MChJ

**Litsenziya** AL -000512 -sonli 23.01.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Buyudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy tamirlash

**Murojaat raqami:** № 57203

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixalashga topshiriq.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha.

- buyurtmachuning ish hajimlari dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta hujjatlarida mavjud devorlarni qo'l kuchi yordamida buzib olish poydevor qismlarini ham buzib olish va joylarini tozalash ishalarini bajarish.
- yangidan poydevor qismlarini qurish ishlari.
- rangli va rangsiz (qumlibeton) g'ishtlardan yangi devor qurish ishlari ishchi loyihada ko'zda tutilgan.

**3.1. Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati**

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 25 kunni tashkil qiladi.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- Foydalanilgan rangli va rangsiz g'isht narxlariga aniqlik kiritildi.
- ish xajimlari dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlandi.
- loyixa topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlanib taqdim etildi.

#### 6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

- Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan - 77 277,534 ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 3 037,363 ming so'm miqdorida kamaytirilib 74 240,171 ming so'mga tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:
  - qurilish montaj ishlari - 61 866,809 ming.so'm.
  - qo'shimcha qiymat solig'i - 9 280,021 ming.so'm.
  - buyurtmachining boshqa xarajatlari- 3 093,340 ming.so'm.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchlilik yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
- Buyurtmachiga va bosh loyixachiga ta'mirlash ishlari boshlanishigacha ish xajimlariga tavsiya etilayotgan smeta qiymati ichida aniqlik kiritilishi ta'minlansin.

#### 7. Xulosalar.

7.1 Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 47 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "БИЛАУР" В  
САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование)  (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	20 686,293
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 299,497
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	26 481,002
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>52 466,792</b>
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	9 202,675
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	197,342
8	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>61 866,809</b>
9	НДС 15%	9 280,021
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3 093,340
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>74 240,171</b>

ЗАКАЗЧИК  
  
 МП: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
  


ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 47 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "БИЛЛУР" В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ  
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШИНА	МАТЕРИАЛ	Кабельно-проводниковая продукция	ОБОРУДОВАНИЕ	ИТОГО
1	Ограждение глухое	20686,29	5299,50	25220,00			51206,792
	<b>Итого</b>	<b>20686,293</b>	<b>5299,497</b>	<b>25220,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>51205,792</b>
<b>ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ</b>							
		20686,293	5299,497	25220,002	0,000	0,000	51205,792
	Транспортные расходы материалы-5%, кабельно-проводниковая продукция-1,5%, оборудование-2%			1261,000	0,000	0,000	1261,000
	<b>ИТОГО</b>	<b>20686,293</b>	<b>5299,497</b>	<b>26481,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>52466,792</b>

ВЫПОЛНИЛА

ПРОВЕРИЛ



С.САДУЛЛАЕВА

О.НАБИЕВ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 47 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "БИЛЛУР" В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ  
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЕСКОБЛОКА 86 П.М

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1**

Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
			единицы	На весь объем
2	3	4	5,00	6,00
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>				
<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА</i>				
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1107,616140	18 676,41	20 686 293,15
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>1107,616</b>		<b>20 686 293,15</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</i>				
АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,096660	72 437,00	7 001,76
АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,480000	70 000,00	33 600,00
ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	6,007240	655,00	3 934,74
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	59,089000	58 500,00	3 456 706,50
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,507620	150 368,00	677 801,80
МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	72,618000	6 600,00	479 278,80
ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,264920	1 000,00	264,92
ГРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,520000	1 000,00	5 520,00
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,324700	58 742,00	77 815,53
АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	3,336260	167 125,00	557 572,49
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>5 299 496,54</b>
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>				
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 М	МЗ	1,836000	334 550,03	614 233,86
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 М	МЗ	34,680000	348 981,49	12 102 678,07
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	МЗ	13,652914	760,00	10 376,21
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	МЗ	7,680000	33 470,00	257 049,60
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	5,352600	385 246,33	2 062 069,51
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	Т	0,006444	8 200 000,00	52 840,80
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, РТ 1	Т	0,008950	585 600,00	5 241,12
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	Т	0,010024	10 696 652,00	107 223,24
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	М2	31,575600	-	-
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	МЗ	0,024330	3 350 000,00	81 505,50
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	МЗ	0,078760	3 200 000,00	252 032,00
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	М2	16,038400	30 000,00	481 152,00
БЛОК ЦЕМЕНТОПЕСЧАНЫЙ	ШТ	1665,000000	3 200,00	5 328 000,00

1	2	3	4	5,00	6,00
4	ПЕСКОБЛОК ЦВЕТНОЙ (КРАСНЫЙ)	ШТ	1208,000000	3 200,00	3 865 600,00
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>25 220 001,91</b>

СОСТАВИЛ

*Садуллаева*

С.САДУЛЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ

*О.Набиев*

О.НАБИЕВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 47 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "БИЛЛУР" В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-2.  
(локальная ресурсная смета)

на ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПЕСКОБЛОКА 86 П.М  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>E53-002-03</b>	<b>РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: БУТОВОГО КАМНЯ</b>	<b>10МЗ</b>	<b>2,7300</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,73	515,2329
1.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	13,3	36,309
1.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,6	4,368
1.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	26,6	72,618
1.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	20,62	56,2926
<b>2</b>	<b>E52-001-01</b>	<b>РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БУТОВЫХ С ОЧНСТКОЙ</b>	<b>МЗ</b>	<b>18,2000</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,9	234,78
2.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1,1	20,02
2.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,06	1,092
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,43	62,426
<b>3</b>	<b>E0102-057-02</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0404</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	6,2216
<b>4</b>	<b>E0801-002-03 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО</b>	<b>МЗ</b>	<b>6,0000</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	1,5
4.2	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,08	0,48
4.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,46	2,76
4.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92	5,52
4.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	0,9
4.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	7,68
<b>6</b>	<b>E0601-001-20 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,3400</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	114,7432
6.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0918
6.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	16,78	5,7052
6.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,1326
6.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,2516
6.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,221
6.7	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	34,68
6.8	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,09622
6.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00612
6.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,0085
6.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00952
6.12	35516	РОГОЖА	М2	88,2	29,988
6.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0748
6.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	15,232
<b>E0803-002-01</b>	<b>1</b>	<b>КЛАДКА СТЕН ИЗ ПЕСКОБЛОКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>МЗ</b>	<b>48,6600</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,43	215,5638
	9219	ВОДА	МЗ	0,26	12,6516
	12104	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,11	5,3526
	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,02433
		<b>ПЕСКОБЛОК БЕЗЦВЕТНЫЙ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1665,0000</b>	
		<b>ПЕСКОБЛОК ЦВЕТНОЙ (КРАСНЫЙ)</b>	<b>ШТ</b>	<b>1208,0000</b>	
<b>E0601-001-20 ДОП. 3</b>	<b>1</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БОРДЮРА</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0180</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	6,0746
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,00486
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	16,78	0,30204
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,00702
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,01332
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,0117
	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	1,836
	9219	ВОДА	МЗ	0,283	0,005094
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000324
	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00045
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,000504
	35516	РОГОЖА	М2	88,2	1,5876
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,00396
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,8064
<b>10-10:10 НК4.04.06-14 Т.7 К=0,41</b>		<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41</b>	<b>Т</b>		<b>77,3500</b>

1	2	3	4	5	6
11.1	3457	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т	МАШ.-Ч	0,043132	3,3363
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		1107,6161
СОСТАВИЛ			С.САДУЛЛАЕВА		
ПРОВЕРИЛ			О.НАБИЕВ		

*Садуллаева*  


Сариссий: Т. 2022  
 Д. Бобов  
 "25" 2022 г.



**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ № 47 НА ТЕРРИТОРИИ МАХАЛЛИ "БИЛЛУР" В САРИАССИЙСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика \_\_\_\_\_ от подрядчика \_\_\_\_\_ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: БУТОВОГО КАМНЯ	10МЗ		2,7300
2	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БУТОВЫХ С ОЧИСТКОЙ	МЗ		18,2000
3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ		0,0404
4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ		6,0000
6	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ		0,3400
7	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПЕСКОБЛОКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		48,6600
8	ПЕСКОБЛОК БЕЗЦВЕТНЫЙ	ШТ		1665,0000
9	ПЕСКОБЛОК ЦВЕТНОЙ (КРАСНЫЙ)	ШТ		1208,0000
10	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БОРДЮРА	100МЗ		0,0180
11	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 25, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,41	Т		77,3500

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_