## Чертежи выпуска от фундаментов




**ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. Данный лист см. совместно с листами КМ-9.
2. Все фундаменты выполнить из монолитного бетона (на сульфатостойким и морозостойким портландцементе W4) класса В25 (БМ-300).
3. Начало земляных и фундаментных работы обязательно прилагаем заказчиком, автор проекта и инженером. геологом. Начало фундаментных работы навеса обязательно уточняется сущ. фундаментами, сущ. инженерными коммуникациями и тип местными грунтах. Отсинить местными ситуациям прилагается заказчиком, автор проекта, инж. геологом и других специалистов (может быть отсинить местными ситуациям изменения данный проекта следующиевого варианта).
4. Под фундаменты выполнить щебёночная подготовку с пропиткой битумом до насыщения толщиной 100 мм.
5. Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза.

## Спецификация материалов на 1 шт ФМ-1 (всего:6шт)

| №№ п/п | Обозначение | Наименование | Кол-во (шт) | Масса ед. кг | Общ. вес кг | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | по сетка С-1 | | | | |
| 1 | ГОСТ 5781 - 82 | Сетка из ар-ра Ø16 А-111 L = 2940 мм | 25 | 4,64 | 116,13 | |
| 2 | ГОСТ 5781 - 82 | Сетка из ар-ра Ø16 А-111 L = 4940 мм | 15 | 7,80 | 117,08 | |
| 3 | ГОСТ 5781 - 82 | Выпуски из ф-та Ø6 А-1 L = 600 мм | 375 | 0,13 | 50,0 | |
| 4 | ГОСТ 5781 - 82 | Выпуски из ф-та Ø16 А-111 L =2600 мм | 36 | 4,11 | 148,0 | |
| 5 | ГОСТ 5781 - 82 | Хомуты из ф-та Ø10 А-111 L =7900 мм | 10 | 4,90 | 49,0 | |
| 6 | ГОСТ 5781 - 82 | Выпуски из ф-та Ø20 А-111 L =2450 мм | 12 | 6,05 | 72,62 | |
| 7 | ГОСТ 5781 - 82 | Хомуты из ф-та Ø8 А-111 L =1600 мм | 22 | 0,63 | 13,86 | |
| | | *вязальной проволокой Ø 1,2 мм* | | | *9,00* | |
| | | Монолитных бетон кл. В25 | | | | 13,0 м³ |
| | | Монолитных подстилающих слой бетон БМ-50 | | | | 1,66 м³ |
| | | Щебёночная основания с пропиткой битумом до насыщения толщиной 100 мм. | | | | 1,84 м³ |
| | | *Боковые поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за два раза.* | | | | 29,7 м² |

## Чертежи выпуска от фундаментов

м 1:50




## Чертежи сетка под фундаменты

м 1:50




| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Гл.Инж. | У. Джураев | | |
| Н. отдел. | А.Газиев | | |
| Г.И.П | С. Холмуминов | | |
| Разработал | Р.Тешаев | | |
| Проверил | А. Рахматов | | |
| Н.контроль | А. Муродов | | |

КМ

"Белибойли" МФЙ Хожи Ибрагим қишлоғидаги Кичик ўра дарёси устидаги зарар кўрган пиёдалар металл кўпригини жорий таъмирлаш (60м)

Пешеходный мост

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 10 | |

Чертежи выпуска от фундаментов. Спецификация материалов.

КП "КАШКАДАРЬИНСКАЯ" КПИЭ г.Карши