

ШАРТНОМА № 1406

/ Пудрат хакида /

" 15 " 11 2022 й.

Наманган шахри

«Наманган ҳудудий электр тармоқлари корхонаси» АЖ номидан Низом асосида иш юритувчи Бош Директори А.Қарабаев кейинчалик "Пудратчи" деб номланувчи бир томондан, «Наманган вилояти руҳий асаб касалликлар шифохонаси» бош шифокори А.Юлдашев, кейинчалик "Буюртмачи" деб номланувчи иккинчи томондан куйидаги мазмунда шартнома тузамиз.

1. ШАРТНОМА АСОСИ

1.1 "Пудратчи" "Буюртмачи" билан келишилган смета асосида электр узатиш тармогини қуриш, синаш-созлаш ишларини бажаради ва шартнома муддати давомида ишни сифатли ва тула ҳолатда амалга оширишни таъминлайди.

1.2 "Буюртмачи", «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ушбу шартнома билан келишилган тартибда туловни амалга оширади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ ВА ХИСОБ - КИТОБЛАР ТАРТИБИ

2.1 Шартнома баҳо си ва бажариладиган ишлар миқдори ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган смета ҳужжатларида белгиланади.

2.2. Бажариладиган ишлар суммаси сметага асосан **24 513 400 (Йигирма тўрт миллион беш юз ун уч минг тўрт юз) сум** деб белгиланди.

2.3. "Пудратчи" томонидан бажариладиган ишлар учун тулов, келишилган умумий сумманинг 30 фоизини олдиндан пул утказиш йули билан амалга оширилади. Қолган 70 фоизи бажарилган иш қабул қилингандан сунг 30 кун мобайнида туланиши лозим.

3. ИШ СИФАТИ ВА ОБЪЕКТНИ КАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1 Шартнома буйича бажариладиган ишлар сифати Ўзбекистон Республикаси давлат стандарти ва техник талабларига мос келиши шарт.

3.2 Бажарилган ишларни қабул қилиш "Пудратчи" ва "Буюртмачи" томонидан имзоланадиган ишни қабул қилиш далолатномасига асосан амалга оширилади.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1 Шартнома буйича томонлар уз зиммаларига олган мажбуриятларини ушбу шартнома талабига асосан бажарадилар.

4.2 "Пудратчи" нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

4.2.1 Ушбу шартноманинг 1.1 бандида белгиланган ишларни уз ҳисоб рақамига 50 % тулов тушганидан сунг шартномада курсатилган муддат мобайнида амалга оширади.

4.2.2 Иш бошлашдан олдин объектда мавжуд булган ва фаолият олиб бориш учун тускинлик қиладиган барча дефект ва камчиликларни аниқлаб уларни бартараф этишни "Буюртмачи" ихтиерига топширади.

4.2.3 Бажарилган ишларни қабул қилиш давомида аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этади.

4.2.4 Электр қурилмаларига хизмат курсатиш ишлари учун зарур булган оғир жиҳозларни уз транспорт воситасида олиб боради.

4.3 "Буюртмачи" нинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари:

4.3.1 "Буюртмачи" бажариладиган ишлар жойи ва меҳнат шароитларини лозим даражада тайерлаб беради.

4.3.2 «Буюртмачи»га бажариладиган ишларларнинг смета ҳужжатларини «Пудратчи» томонидан тақдим этилиб, узаро тасдиқланади.

4.4 Томонлар шартнома муддати давомида келиб чиқиши мумкин булган барча низоларни бартараф этган ҳолда ҳамжихатликда ва узаро манфаатларини кузлаб фаолият курсатадилар.

4.5 Томонлар ушбу шартномада белгиланмаган мажбуриятлар юзасидан масъул эмаслар.

5. ТОМОНЛАР ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1 Шартнома мажбуриятлари юзасидан томонлар жавобгарлиги Ўзбекистон Республикаси "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида"ги Қонунининг V-булими талаблари билан белгиланади.

5.2 Шартнома тузиш ва уни имзолаш жараенида ушбу кодекснинг 21-моддаси талабларига риоя этилиши шарт.

6. ФОРС - МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

6.1 Шартнома юзасидан томонлар кузга тутмаган ходисалар (табiiй офатлар: сув тошқини, енгин юз бериши, жамоа тартибсизликлари, уруш ҳаракатлари, ҳукумат қарорлари томонидан фаолият таъқиқланиши) юз берган тақдирда томонлар ушбу шартномага белгиланган мажбуриятларини тула ва қисман белгиланган мажбуриятларини тула ва қисман бажарилишдан соқит этиладилар.

6.2 Форс-мажор ҳолатларини юзага келиши ва бартараф этилиши ҳақида томонлар бир-бирларини зудлик билан 3 кун ичида хабардор қилишлари шарт.

6.3 Шартнома бўйича мажбуриятлар форс-мажор ҳолатлари бартараф этилган бажарилиши давом эттирилиши мумкин.

7. ТАРАФЛАРНИНГ ШАРТНОМА МАЖБУРИЯТЛАРИНИ БАЖАРМАГАНЛИГИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Тарафларнинг бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда қонунчиликда белгиланган тартибда айбдор тараф иккинчи тарафга етказилган зарар миқдорини қоплайди.

7.2. Мазкур шартнома бўйича бажарилган ишлар учун тўловлар амалга оширилмаганда ёки ўз вақтида амалга оширилмаганда "Буюртмачи" "Пудратчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун умумий сумманинг 0,4 фойз миқдоридан пеня тўлайди, бунда пеня кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фойз дан ошмаслиги керак.

7.3. "Пудратчи" шартномада белгиланган мажбуриятларни бажармаганда, ёки лозим даражада бажармаганда, мажбуриятлар бажарилиши кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фойз миқдоридан "Буюртмачи"га пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган мажбуриятлар қийматининг 50 фойз дан ошмаслиги керак.

7.4. Мазкур шартномада назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги амалдаги қонунчилик асосида ҳал этилиши мумкин.

8. ШАРТНОМА МУДДАТИ, УЗГАРТИРИШ ВА ҚУШИМЧА КИРИТИШ ТАРТИБИ

8.1 Шартнома томонлар имзолаган қундан эътиборан қонуний қучга қиради ва томонлар мажбурияти тула бажарилгунга қадар амалда бўлади.

8.2 Шартномага қушимча қелишув ва узгартиришлар томонлар розилиги билан амалга оширилади.

8.3 Шартнома муддати қоида тариқасида 01.12.22 қунига қадар деб белгиланади.

8.4. Шартномага барча узгартириш ва қушимчалар томонларнинг ёзма розилигига асосан киритилади. Ушбу ёзма мурожат ва розилиқлар фақат шартномани имзолаган вақолатли шахслар ёки уларнинг вакиллари томонидан ишончномага асосан имзоланади.

9. ҚУШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир томони узига небадан қулланиладиган барча, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунчилик ва норматив ҳужжатлардаги коррупцияга қарши тегишли шартлар ва талабларни тушуниши ҳақида бир-бирини ишонтиради ва уларга амал қилинишини қафолатлайди.

10. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНҚ РЕКВИЗИТЛАРИ

«Б У Ю Р Т М А Ч И»

П У Д Р А Т Ч И

Н В Т А К Ш

«Наманган ХЭТК» АЖ

Манзили: Турақур 20Н 4 уюсти
к/р 100021860142247073201084001

Манзили: Наманган ш. Маргилон куча 8-уй
х/р: 20210000500510058001.

АТБ «Узсаноатқурилишбанк» Наманган филиали.

МФО 00014 ИНН: 202005745

МФО: 00440, ИНН: 200048685

ОКЭД: _____ тел. 55 251 69 69

ОКЭД: 35120

Код НДС: _____

Код НДС: 314010005779

Директор

Директор

А.Қарабасв



Т. А. Абдурашидов
Т. А. Абдурашидов

" СОГЛАСОВАНО "

На сумму 24513400 сум

Наманган вилоят рухий асаб касалликлар шифохонаси

" 2022г.



" УТВЕРЖДАЮ "

На сумму 24513400 сум

в.в.б. Главный инженер АО

" Наманган ПТЭС "

У. Юсубжанов

15.11.2022г.

С М Е Т А
на внешняя электроснабжения здания

№ п/п	Наименование работ	Шифр № позиции норматива	Ед. измер	Кол-во	Норма времени чел/час	Стоимость с стем хар. чел/час	Всего
	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ марк. АС-35 мм2	33-04-009-7	1км	0,65		2165754	
	Затраты труда рабочих-строителей		ч.час	69,6	45,24	37163,0	1681254
	Автомобили бортовые грузопод.до 8т	С 2509	маш.ч	3,48	2,262	214191,0	484500
	Монтаж разъединителя РЛНД-6/10 кВ	33-04-030-3	комп	1		444764	
	Затраты труда рабочих-строителей		ч.час	8,09	8,09	37163,0	300649
	Кран на автомобильном ходу 10 т		маш.ч	0,66	0,66	165630,0	109316
	Автомобили бортовые грузопод.до 5т	С 2509	маш.ч	0,41	0,41	84876,0	34799
	Итого :						2610518
	Материалы :						
	Разъединитель РЛНД		комп	1		2 759 990,0	2759990
	Транспортный расход на материал 5 %						138000
	Итого :						2897990
	Провод АС-35 мм ²		кг	300		34 402,0	10320600
	Транспортный расход на материал 1,5 %						154809
	Итого :						10475409
	Итого по СМР :						15983916
	Прочие затраты подрядчика 19,5 %						3116864
	Итого :						19100780
	ТП						
	Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления диагоналю до 20 м	1-11-010-02	изм	1		74326	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	2	37163,0	74326
	Измерение сопротивления растекание тока заземлителя	1-11-010-1	изм	6		334467	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	1,5	9	37163,0	334467
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. Элементами	1-11-011-1	100 точ	0,06		35676	
	Затраты труда пусконаладочного персонала			16	0,96	37163,0	35676
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1-11-028-02	изм	6		22298	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,1	0,6	37163,0	22298
	Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформатора	1-11-025-01	изм	3		222978	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	6	37163,0	222978
	Испытание обмоток силового трансформатора	1-12-010-01	исп	3		334467	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	3	9	37163,0	334467
	Измерения активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов	1-12-021-1	исп	12		222978	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,5	6	37163,0	222978
	от ТП до РЩ-0,4 кВ						
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1-11-010-01	изм	2		111489	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	1,5	3	37163,0	111489,0

Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами	1-11-011-1	100 точ	0,03		18373	
Затраты труда пусконаладочного персонала			16	0,4944	37163,0	18373,4
Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий до 1 кВ	1-11-028-01	1 лин	2		29730	
Затраты труда пусконаладочного персонала от РЩ-0,4 кВ до эл.оборудование		ч.час	0,4	0,8	37163,0	29730,4
Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления диагоналю до 20 м	1-11-010-02	изм	3		222978	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	6	37163,0	222978
Измерение сопротивления растекание тока заземлителя	1-11-010-1	изм	6		334467	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	1,5	9	37163,0	334467
Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами	1-11-011-1	100 точ	0,14		83759	
Затраты труда пусконаладочного персонала			16	2,25	37163,0	83721
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1-11-028-02	изм	9		33447	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,1	0,9	37163,0	33447
Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий до 1 кВ	1-11-028-01	1 лин	9		133787	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,4	3,6	37163,0	133787
Итого:						2215220
Всего :						21316000
НДС 15 %						3197400
Всего по смете :						24513400

Составил инженер ПСС :

Начальник ПСС :

А.Омонбоев

М.Ахмедов

Заказчик: Наманган вилоят рухий асаб
касалликлар шифохонаси
Подрядчик: АО "Наманган ХЭТК"

Договор № 1406
"15" 11 2022г.

Представляется ежеквартально финансирующему филиалу
Узпромстройбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Внешняя электроснабжения здания объекта
Полная сметная стоимость объекта 24513400 сум
Стоимость работ, выполненных от начала строительства, в
сметных ценах (без включения работ по настоящему акту

А К Т 79
приемки выполненных работ
за ноябрь 2022г.

№ п/п	Наименование работ	Шифр № позиции норматива	Ед. измер.	Кол-во	Норма времени чел/час	Стоимость с тем хар. чел/час	Всего
	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ марк. АС-35 мм²	33-04-009-7	1км	0,65		2165754	
	Затраты труда рабочих-строителей		ч.час	69,6	45,24	37163,0	1681254
	Автомобили бортовые грузопод. до 8т	С 2509	маш.ч	3,48	2,262	214191,0	484500
	Монтаж разъединителя РЛНД-6/10 кВ	33-04-030-3	комп	1		444764	
	Затраты труда рабочих-строителей		ч.час	8,09	8,09	37163,0	300649
	Кран на автомобильном ходу 10 т		маш.ч	0,66	0,66	165630,0	109316
	Автомобили бортовые грузопод. до 5т	С 2509	маш.ч	0,41	0,41	84876,0	34799
	Итого :						2610518
	Материалы :						
	Разъединитель РЛНД		комп	1		2 759 990,0	2759990
	Транспортный расход на материал 5 %						138000
	Итого :						2897990
	Провод АС-35 мм ²		кг	300		34 402,0	10320600
	Транспортный расход на материал 1,5 %						154809
	Итого :						10475409
	Итого по СМР :						15983916
	Прочие затраты подрядчика 19,5 %						3116864
	Итого :						19100780
	ТП						
	Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления диагоналю до 20 м	1-11-010-02	изм	1		74326	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	2	37163,0	74326
	Измерение сопротивления растекание тока заземлителя	1-11-010-1	изм	6		334467	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	1,5	9	37163,0	334467
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. Элементами	1-11-011-1	100 точ	0,06		35676	
	Затраты труда пусконаладочного персонала			16	0,96	37163,0	35676
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1-11-028-02	изм	6		22298	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,1	0,6	37163,0	22298
	Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформатора	1-11-025-01	изм	3		222978	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	2	6	37163,0	222978
	Испытание обмоток силового трансформатора	1-12-010-01	исп	3		334467	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	3	9	37163,0	334467
	Измерения активного, индуктивного сопротивлений, емкости электрических машин и аппаратов	1-12-021-1	исп	12		222978	
	Затраты труда пусконаладочного персонала		ч.час	0,5	6	37163,0	222978
	от ТП до РЩ-0,4 кВ						
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	1-11-010-01	изм	2		111489	

Затраты труда пусконаладочного персонала		ч. час	1,5	3	37163,0	111489,0
Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами	1-11-011-1	100 точ	0,03		18373	
Затраты труда пусконаладочного персонала			16	0,4944	37163,0	18373,4
Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий до 1 кВ	1-11-028-01	1 лин	2		29730	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч. час	0,4	0,8	37163,0	29730,4
от РЦЦ-0,4 кВ до эл.оборудование						
Измерение сопротивления растеканию тока контура заземления диагоналю до 20 м	1-11-010-02	изм	3		222978	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч. час	2	6	37163,0	222978
Измерение сопротивления растекание тока заземлителя	1-11-010-1	изм	6		334467	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч. час	1,5	9	37163,0	334467
Проверка наличия цепи между заземлителями и заз. элементами	1-11-011-1	100 точ	0,14		83759	
Затраты труда пусконаладочного персонала			16	2,25	37163,0	83721
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1-11-028-02	изм	9		33447	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч. час	0,1	0,9	37163,0	33447
Измерения сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий до 1 кВ	1-11-028-01	1 лин	9		133787	
Затраты труда пусконаладочного персонала		ч. час	0,4	3,6	37163,0	133787
Итого:						2215220
Всего:						21316000
НДС 15 %						3197400
Всего по акту:						24513400



Работу сдал :



Работу принял :