

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «ШАРК СИФАТ МЕЪМОР»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

**ОБЪЕКТ: Кашкадарё вилояти Косон ТТБ биносини жорий
таъмирлаш
КНИГА**

**ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ
СМЕТЫ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

Книга-1

г.КАРШИ - 2022г.

ООО «ШАРК СИФАТ МЕЪМОР»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ОБЪЕКТ: Кашкадарё вилояти Косон ТТБ биносини жорий
таъмирлаш

КНИГА

ВЕДОМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ЛОКАЛЬНЫЕ
СМЕТЫ, Дефектный акт, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО -
МОНТАЖНЫХ
РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.



Б.Эргашев

А. Ширинов.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ

Кашкадарё вилояти Косон ТТБ биносини жорий раъмирлаш

№	Наименование объекта	Основная заработная плата рабочих-строителей со соцстрахованием 12 %	Эксплуатация машин и механизмов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грунтов	Транспортные услуги 5 %	Транспасх на кабель и провода 1,5%	Итого СМР	Прочие затраты подрядчика 22,16 %	Итого с прочими расходами подрядчика	Итого без НДС	Оборудования и мебели	Транспортные расходы оборудования 2 %	Всего стоимость в текущих ценах с оборудованием	Всего стоимость в текущих ценах с НДС=1,15 и оборудованием
1	ВК-ВН-ЭО-ПС	100251,240	22319,567	168055,862	0,00	8402,793	0,00	299029,462	66264,929	365294,391	365294,391	24013,000	480,260	389787,651	448255,799
1	ремонт	106711,468	2487,042	236650,122	0,00	11832,506	0,00	357681,138	79262,140	436943,278	436943,278	41994,400	839,888	479777,566	551744,201
	Итого:	206962,708	24806,609	404705,984	0,000	20235,299	0,000	656710,600	145527,069	802237,669	802237,669	66007,400	1320,148	869565,217	1000000,000
	Затраты заказчика:														0,000
	ВСЕГО														1000000,000
	Всего стоимость в текущих ценах с НДС			1000000,000		тыс.сум									
	Всего стоимость с затратами заказчика			1000000,000		тыс.сум									



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 115-1

на ремонтно-строительные работы КОСОН РМО
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		2,629
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	29,94431
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,34177
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,47	1,23563
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ		3,189
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,87	222,81543
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,44	4,59216
2.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,59216
		СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,701
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	25,43228
3.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,82718
		ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,34
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	60,962
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,97	1,3498
4.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,5	3,57
		РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2		0,74
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,2	104,488
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,48	4,7952
5.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	19,4	14,356
		РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		2,3
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,3	170,89
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,99	4,577
6.3	00639	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,64	3,772
6.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,28	7,544
6.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,805
		ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА		0,624
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	214,32	133,73568
7.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	100	62,4
		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА		62,4
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5777	36,04848
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	18,096
8.3	00163	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,29	18,096
ПРОЕМИ					
		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100 М3 КЛАДКИ		0,008
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1042	8,336
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	39	0,312
9.3	09210	ВОДА	М3	4,4	0,0352
9.4	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	23,6	0,1888
9.5	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	40	0,32
		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ШИТ И ПОЖАРН КРАН	100 М2 ПРОЁМОВ		0,032
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	5,17824
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,1184
10.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,30464
10.4	02309	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,07104
10.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,4688
10.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75	2,4
10.7	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	3,2
10.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 63 ММ	ШТ	600	19,2
10.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0704
		УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,2874
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	25,71368

11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,63	1,04901
11.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	1,10362
11.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,57193
11.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	1,69853
11.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	18,9684
11.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	153,1842
11.8	76853	ШРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,55181
12	51300	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА АКФА	М2		28,74
13	E10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ТИПА МДФ	100 М2		0,328
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	34,20384
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	4,37552
13.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,65272
13.4	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,03444
13.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00069
13.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00135
13.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,00525
13.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,02624
14	51299	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА МДФ	М2		32,8
15	E10-01-048-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ		0,16
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	114,6	18,336
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,0256
15.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	7,2	1,152
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,0256
15.5	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	100	16
16	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА		1,216
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	6,10432
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,03648
16.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03648
16.4	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	131,328
16.5	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	1,0336
17	E09-04-010-3	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2		0,2109
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,73	68,06376
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,95	4,20745
17.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,66	1,19369
17.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	17	3,5853
17.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,116
17.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,12021
18	51362	ВИТРАЖЕЙ КОЛЁНЫМ СТЕКЛО С ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ	М2		21,09
19	E09-04-010-3	РЕМОНТ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2		0,011
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	322,73	3,55003
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,95	0,21945
19.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,66	0,06226
19.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	17	0,187
19.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,55	0,00605
19.6	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,57	0,00627
ПЕРЕГОРОДКА					
20	E08-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		0,123
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	20,93091
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,22	0,51906
20.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,01353
20.4	09219	ВОДА	М3	0,3	0,0369
20.5	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	0,61992
20.6	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0023	0,00028
20.7	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,016	0,00197
20.8	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,09	0,01107
20.9	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	2,3	0,2829
21	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16	ТН		0,0424
22	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,015
23	E10-01-036-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,06
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,88	5,6928
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,09	0,2454
23.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,48	0,3888
23.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,63	0,0978
23.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,97	0,5982
23.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	40	2,4

23.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	320	19,2
23.8	60024	ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	М2	100	6
23.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,069
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
24	E62-39-2	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ КРАСКАМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		5,98
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,64	45,6872
24.2	09210	ВОДА	М3	0,07	0,4186
24.3	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	1,6	9,568
24.4	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,598
25	E62-39-1	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ КРАСКАМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		16
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,98	95,68
25.2	09210	ВОДА	М3	0,07	1,12
25.3	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	1,6
26	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕП	100 М2		0,244
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	83,84	20,94496
26.2	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 М3	МАШ-ЧАС	5,45	1,3298
26.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,45628
27	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,333
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	67,93198
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,68598
27.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0333
27.4	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	1,4319
28	E15-02-019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		14,586
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	56	816,816
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	2,9172
28.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,58344
28.4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,67	24,35862
28.5	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	2,33376
28.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	12,03345
28.7	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,018	0,26255
29	E15-02-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2		5,98
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,1	377,338
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	13,0364
29.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,299
29.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,18	1,0764
29.5	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,95	11,661
29.6	09219	ВОДА	М3	0,74	4,4252
29.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,131	6,76338
30	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		5,29
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	285,131
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	0,9522
30.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,1058
30.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	0,8464
30.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,36501
30.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,055	0,29095
30.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,4436
30.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	1,6399
31	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		9,941
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	426,4689
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	1,68997
31.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,19882
31.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	1,49115
31.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,62628
31.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,051	0,50699
31.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	8,35044
31.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	3,08171
32	E15-04-025-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ	100 М2		0,692
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	62,7	43,3884
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,08996
32.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,01384
32.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,07612
32.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,021	0,01453
32.6	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0089	0,00616

32.7	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ 10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,013	0,009
32.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,03806
32.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,00166
32.10	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,58128
32.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,21452
33	E15-01-090-2	ОБЛИЦОВКА СТЕН И ОТКОСОВ ГЛУЗУРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,78
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	209,14	163,1292
33.2	09219	ВОДА	МЗ	0,465	0,3627
33.3	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	МЗ	1,5	1,17
33.4	29124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,0312
33.5	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,078
33.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	99	77,22
34	E10-01-060-1	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЕЙ ПО СТЕНАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДОСКИ	100 М		1,334
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,82	10,43188
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,05336
34.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,05336
34.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00071	0,00095
35	37232	ПОРУЧНИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДОСКИ	М		140,07
36	E15-06-002-2	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2		0,4
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,8	35,52
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,008
36.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,004
36.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,004
36.5	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	ТН	0,0071	0,00284
36.6	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,0111	0,00444
36.7	31688	КЛЕИ БУСТИЛАТ	ТН	0,0341	0,01364
36.8	32271	ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ	100 М2	1,12	0,448
36.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,00016
36.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,004
37	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	128,7
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,51
37.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,06
37.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,45
37.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,189
37.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,153
37.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,52
37.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,93
ПОЛ					
38	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ		2,64
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	104,3064
38.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	3,3528
38.3	09219	ВОДА	МЗ	3,5	9,24
38.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,04	5,3856
39	E11-01-021-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ: НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		3,092
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,6	215,2032
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,2	34,6304
39.3	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	4	12,368
39.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,11312
39.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	1,60784
39.6	03022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ-ЧАС	10,32	31,90944
39.7	09219	ВОДА	МЗ	0,435	1,34502
39.8	11221	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	ТН	0,591	1,82737
39.9	30957	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ ОХРА МАРКИ МА-0115	ТН	0,044	0,13605
39.10	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ /СУЛЬФАТ АММОНИЯ/ ОЧИЩЕННЫЙ	ТН	0,002	0,00618
39.11	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,149	0,46071
39.12	35526	КАРБОРУНД	КГ	0,7	2,1644
39.13	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,546
39.14	44098	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	77	238,084
40	E11-01-037-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИННА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		3,092
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	145,50952
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	2,72096
40.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,11312
40.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	1,60784
40.5	31688	КЛЕИ БУСТИЛАТ	ТН	0,05	0,1546

40.6	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	102	315,384
40.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,546
41	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		3,46
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	23,0436
41.2	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	6,9546
41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,1038
41.4	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	24,22
41.5	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	24,22
41.6	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	138,4
41.7	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	55,36
41.8	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	90,998
41.9	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	909,98
41.10	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	349,46
42	E11-01-027-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 600x600	100 М2		2,52
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	301,8456
42.2	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	5,796
42.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,7056
42.4	09219	ВОДА	М3	3,85	9,702
42.5	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	7,7112
42.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	3,276
42.7	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	257,04
43	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ		1,48
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	34,928
43.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,0888
43.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСОВЫЕ	М	101	149,48
43.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,16	0,2368
Оборудования					
44		Кровать односпальная на м/с с матраца УМ 345	ШТ		2
45		Стол (однотумбовый) УМ 018 А	ШТ		1
46		Шкаф медицинский	ШТ		1
47		уголовой стол	КОМПЛЕКТ		1
48		тумбочка	ШТ		2
49		стол	КОМПЛЕКТ		2
50		стул	ШТ		4
51		телевизор	ШТ		1
52		шкаф для одежды	ШТ		7
				Итого затраты труда (чел-час):	4424,60
				Итого машины и механизмы (маш-час):	158,81

Составил: _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил: _____

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 115-1

на ремонтно строительные работы КОСОН РМО

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4322,44959	24687,73	106711468,54
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	102,15474	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						106711468,54
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,88244	75000,00	66183,00
2	00163	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	18,096	68000,00	1230528,00
3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,61457	1030,00	26383,01
4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,772	36000,00	135792,00
5	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	6,9546	2500,00	17386,50
6	01169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ-ЧАС	12,368	7800,00	96470,40
7	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,544	6500,00	49036,00
8	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	24,33712	1582,00	38501,32
9	01609	РАСТВОРОНАСОС 1 МЗ	МАШ-ЧАС	1,3298	2500,00	3324,50
10	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	11,661	6500,00	75796,50
11	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	2,94906	1030,00	3037,53
12	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,8812	54000,00	155584,80
13	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,74485	54000,00	310221,95
14	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,76553	1582,00	4375,07
15	03022	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 250 Л	МАШ-ЧАС	31,90944	8600,00	274421,18
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2487041,78
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,015	10500000,00	157500,00
2	03568	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16	ТН	0,0424	10500000,00	445200,00
3	09210	ВОДА	МЗ	1,5738	2000,00	3147,60
4	09219	ВОДА	МЗ	25,11182	2000,00	50223,64
5	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,61992	900000,00	557928,00
6	11221	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	ТН	1,82737	1150000,00	2101477,80
7	12121	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	МЗ	0,1888	423600,00	79975,68
8	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,48958	423600,00	207386,09
9	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	МЗ	0,03444	450000,00	15498,00
10	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,4319	450000,00	644355,00
11	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	МЗ	1,17	458000,00	535860,00
12	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	12,03345	1550000,00	18651847,50
13	29124	ФУГОМАССА	ТН	0,0312	4500000,00	140400,00
14	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	24,22	350,00	8477,00
15	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	24,22	320,00	7750,40
16	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	138,4	320,00	44288,00
17	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	55,36	240,00	13286,40
18	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	23,7684	6500,00	154494,60
19	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	131,328	28500,00	3742848,00
20	30221	БУМАГА РОЛЕВАЯ	ТН	0,00284	2500000,00	7100,00
21	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00069	15400000,00	10607,52
22	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0023	15400000,00	35447,41
23	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	3,2	725000,00	2320000,00
24	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00525	850000,00	4460,80
25	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	90,998	450,00	40949,10
26	30957	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ ОХРА МАРКИ МА-0115	ТН	0,13605	22500000,00	3061080,00
27	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,18029	13195000,00	15573966,13
28	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01453	22500000,00	326970,00
29	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	16	295000,00	4720000,00
30	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,26255	17500000,00	4594590,00
31	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00616	17500000,00	107779,00
32	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	191,5842	550,00	105371,31
33	31650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	ТН	0,00444	11500000,00	51060,00

34	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,009	1150000,00	103454,00
35	31688	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	ТН	0,16824	3200000,00	5383680,00
36	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,95094	1550000,00	1473958,55
37	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,03806	1550000,00	58993,00
38	32037	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ /РЕЛИН/	М2	315,384	91000,00	28699944,00
39	32271	ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ	100 М2	0,448	6500000,00	2912000,00
40	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,00028	7800000,00	2206,62
41	34205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ /СУЛЬФАТ АММОНИЯ/ ОЧИЩЕННЫЙ	ТН	0,00618	4500000,00	27828,00
42	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	9,568	5500,00	52624,00

43	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,46071	750000,00	345531,00
44	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	909,98	420,00	382191,60
45	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	7,7892	2500,00	19473,00
46	35512	ЛЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00182	450,00	0,82
47	35526	КАРБОРУНД	КГ	2,1644	4520000,00	9783088,00
48	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	15,89532	4500,00	71528,94
49	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,00197	4050000,00	7970,40
50	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,02624	4050000,00	106272,00
51	37232	ПОРУЧНИ ИЗ ЛАМИНМРОВАННОЙ ДОСКИ	М	140,07	38500,00	5392695,00
52	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,01107	9200000,00	101844,00
53	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	0,32	900000,00	288000,00
54	44059	ВЕТОШЬ	КГ	11,16013	6500,00	72540,84
55	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,12648	13200,00	1669,58
56	44098	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н	КГ	238,084	4500,00	1071378,00
57	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	349,46	11000,00	3844060,00
58	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	149,48	15200,00	2272096,00
59	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	77,22	85000,00	6563700,00
60	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,2829	513000,00	145127,70
61	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	8,8984	513000,00	4564879,20
62	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	6,76338	1550000,00	10483239,00
63	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	257,04	98000,00	25189920,00
64	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	1,0336	14500,00	14987,20
65	51299	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА МДФ	М2	32,8	755000,00	24764000,00
66	51300	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА АКФА	М2	28,74	765000,00	21986100,00
67	51362	ВИТРАЖЕЙ КОЛЁНЫМ СТЕКЛО С ДВЕРНИМИ БЛОКАМИ	М2	21,09	850000,00	17926500,00
68	60024	ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	М2	6	666500,00	3999000,00
69	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,69121	23500,00	16243,39
70	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	ТН	14,356	0,00	0,00
71	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	68,03281	0,00	0,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: 236650121,8


ОБОРУДОВАНИЕ

1		шкаф для одежды	ШТ	7	2750000,00	19250000,00
2		уголовой стол	КОМПЛЕКТ	1	3860000,00	3860000,00
3		стол	КОМПЛЕКТ	2	860000,00	1720000,00
4		телевезор	ШТ	1	8600000,00	8600000,00
5		стул	ШТ	4	181100,00	724400,00
6		тумпочка	ШТ	2	420000,00	840000,00
7		Кровать односпальная на м/к с матраца УМ 345	ШТ	2	1650000,00	3300000,00
8		Стол (однотумбовый) УМ 018 А	ШТ	1	850000,00	850000,00

9		Шкаф медицинский	ШТ	1	2850000,00	2850000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						41994400,00
Итого:						387842959,14
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь:						41994400,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции:						236650048,82
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование:						106711468,54
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах:						4322,45
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:						2487041,78
Итого прямые затраты:						387842959,14
Итого с прочими затратами:						387842959,14
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС:						387842959,14
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС:						387842959,14

Составил

Проверил



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 115-2

на вк-зо косон рмо

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу	по
1	2	3	4	5	6
ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В-1, Т-3					
1	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		1,05
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	199,752
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	14,322
1.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	14,007
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,231
1.5	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,4935
1.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0016	0,00168
1.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,2625
1.8	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,2625
1.9	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	М	89,9	94,395
2	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		0,86
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	163,6064
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	11,7304
2.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	11,4724
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,1892
2.5	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,4042
2.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0016	0,00138
2.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,215
2.8	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,215
2.9	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	77,314
3	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		0,43
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	64,3452
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	3,6206
3.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	3,4916
3.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0946
3.5	09219	ВОДА	МЗ	0,74	0,3182
3.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0025	0,00108
3.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,086
3.8	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,1075
3.9	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	92,9	39,947
4	E16-04-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		1,09
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	121,8	132,762
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,94	5,3846
4.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	4,64	5,0576
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,2398
4.5	09219	ВОДА	МЗ	1,21	1,3189
4.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,004	0,00436
4.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,17	0,1853
4.8	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,218
4.9	38017	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D32 /D"1, СТЕНКА 3,0/	М	93,8	102,242
5	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		4,4
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52	622,688
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,8	60,72
5.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	58,696
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,34	1,496
5.5	09219	ВОДА	МЗ	2,94	12,936
5.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0099	0,04356
5.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,43	1,892
5.8	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,52	2,288
5.9	38019	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D50 /D"1/2, СТЕНКА 4,6/	М	94,6	416,24
6	53020	МУФТА ППР 20 ММ	ШТ		104
7	53021	МУФТА ППР 25 ММ	ШТ		4
8	53022	МУФТА ППР 32 ММ	ШТ		100

9	53023	МУФТА ППР 50 мм	ШТ		100
10	53001	ОТВОД ППР д-20 мм	ШТ		480
11	53002	ОТВОД ППР д-25 мм	ШТ		460
12	53002	ОТВОД ППР д-25 мм	ШТ		460
13	53002	ОТВОД ППР д-25 мм	ШТ		460
14	53003	ОТВОД ППР д-32 мм	ШТ		320
15	53005	ОТВОД ППР д-50 мм	ШТ		216
16	53011	АДАПТЕР ППР д-20 мм	ШТ		216
17	53011	АДАПТЕР ППР д-32 мм	ШТ		35
18	53011	АДАПТЕР ППР д-105 мм	ШТ		35
19	53031	КЛИПС/КРЕПЛЕНИЕ ППР д-20 мм	ШТ		56
20	53032	КЛИПС/КРЕПЛЕНИЕ ППР д-25 мм	ШТ		82
21	95666	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20x20x20ММ	ШТ		12
22	95722	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-25X20x25ММ	ШТ		4
23	53796	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-20 мм	ШТ		229
24	53797	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-25 мм	ШТ		214
25	53798	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-32 мм	ШТ		77
26	53038	РАКОР ППР д-20 мм	ШТ		77
27	E16-02-005-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,32
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,75	25,52
27.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,4	0,448
27.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	34,92	11,1744
27.4	09219	ВОДА	М3	7,03	2,2496

27.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0005	0,00016
27.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,2144
27.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,1952
28	37140	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 57X3 ММ	М		32
29	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,02
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	1,4212
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,0008
29.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0002
29.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0006
29.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00049
29.6	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,054
29.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,006
30	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫЕ	10 ШТ		0,3
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	2,1
30.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,03
30.3	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,039
30.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00003
31	52619	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ И КНОПЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СМ-ВУ-ШЛР С ЦЕЛЬНОЛИТЫМ КОРПУСОМ	КОМПЛЕКТ		3
32	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		2,5
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	17,3
32.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,25
32.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	5
32.4	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,13	0,325
32.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,00025
33	52616	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	КОМПЛЕКТ		25
34	E16-04-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ ФУТЛЯР	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,06
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	141,52	8,4912
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,8	0,828
35		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д- 50 ММ ФУТЛЯР	М		6
36	E16-04-002-09	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ ФУТЛЯР	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,08
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,76	10,3008
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,98	1,1984
37		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д- 110 ММ ФУТЛЯР	М		8
38	E18-02-003-01	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: ДО 1 М3 ТИПА АРИСТОН -50	1 ВОДОПОДОГ РЕВАТЕЛЬ		2
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,61	29,22
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	0,86
38.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,23	0,46
38.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КТС: СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /И/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	0,8
38.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,21	2,42
38.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,4

38.7	09219	ВОДА		МЗ	0,9	1,8
38.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э-4А		ТН	0,00065	0,0013
38.9	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ	0,03	0,06
38.10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ		ТН	0,00316	0,00632
39		ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ -50 ЛТ		ШТ		2
40	E16-07-001-01	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		1 КРАН		8
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	1,01	8,08
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,24
40.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС	0,2	1,6
40.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,02	0,16
40.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ	0,4	3,2
40.6	35103	ШРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ		ТН	0,00004	0,00032
40.7	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ	0,01	0,08
40.8	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ. 50ММ		ШТ	1	8
40.9	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ		ШТ	3	24
40.10	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ		М	20	160
40.11	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС ДИАМЕТР 50 ММ		ШТ	1	8
41		ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОП-5		ШТ		2
42	E69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА		100 ОТВЕРСТИЙ		0,49
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	119,7	58,633
42.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		ТН	0,15	0,0735
43	E69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ		100 ОТВЕРСТИЙ		0,49
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	78,66	38,5434
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,0245
43.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС	0,05	0,0245
43.4	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ		МЗ	0,2	0,098
43.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ		ТН	0,0005	0,00024
43.6	36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, II СОРТА		МЗ	0,2	0,098
44	E46-03-011-2	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 /разм 50x50 ММ/		100 М БОРОЗД		8,96
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	24,2	216,832
44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	5,92	53,0432
44.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН		МАШ-ЧАС	5,92	53,0432
44.4	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС	11,84	106,0864
45	E53-14-1	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		10 М ТРЕЩИН		89,6
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	2,71	242,816
45.2	09219	ВОДА		МЗ	0,01	0,896
45.3	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ		МЗ	0,02	1,792
КАНАЛИЗАЦИЯ (К-1)						
46	E17-01-001-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		10 КОМПЛЕКТ ОВ		2,5
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	21,65	54,125
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,875
46.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС	0,2	0,5
46.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,22	0,55
46.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ	4	10
46.6	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ	2	5
46.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ		ТН	0,0036	0,009
46.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ	0,3	0,75
46.9	65851	ШРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		ТН	0,0007	0,00175
47	52647	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПВХ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМ. 550X420X150 ММ		КОМПЛЕКТ		25
48	E17-01-003-02	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ		10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,5
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	30,97	15,485
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,77	0,385
48.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС	0,3	0,15
48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,45	0,225
48.5	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ		10 ШТ	6	3
48.6	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ		КГ	4	2
48.7	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 'МЯГКАЯ', Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ		ТН	0,0005	0,00025
48.8	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173		КГ	0,8	0,4
48.9	34247	КАБОЛКА		ТН	0,001	0,0005
48.10	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ	0,2	0,1
48.11	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА		КГ	20	10

48.12	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	10	5
48.13	63325	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	10	5
48.14	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	5
48.15	64490	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	ШТ	0,5	0,25
48.16	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00003	0,00002
49	27117	УНИТАЗОВ НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ		5
50	Е69-1-3	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ		0,06
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,7	7,182
50.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,15	0,009
51	Е69-4-1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100 ОТВЕРСТИЙ		0,06
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,66	4,7196
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,003
51.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,003
51.4	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,2	0,012
51.5	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0005	0,00003
51.6	36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,2	0,012
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
52	Ц08-03-575-1	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ	ШТ		3
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,12	3,36
52.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,02	0,06
53		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР8501-076-1Р21	ШТ		3
54	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М		19,86
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	734,82
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	104,6622
54.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,03	0,5958
54.4	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	5,21	103,4706
54.5	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	35,748
54.6	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	25,818
54.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,1986
54.8	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,3	5,958
54.9	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,04965
54.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	6,1566
54.11	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	2,3832
54.12	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	556,08
54.13	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	97,314
54.14	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	2,3832
54.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	3	59,58
54.16	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	0,83	16,4838
55	92748	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 25 ММ2	1000 М		0,456
56	92747	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 16 ММ2	1000 М		0,24
57	92817	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000 М		1,29
58	Ц08-03-591-12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-МЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ		0,95
58.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,4	65,93
58.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,14	0,133
58.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	1,425
58.4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00299
58.5	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	96,9
58.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,399
59	98512	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-МЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТИП РШ-Ц-20-1РУ3-01-16/220	ШТ		95
60	Ц08-02-409-01	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОДЦАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М		0,6
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	14,28
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,02	9,612
60.3	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	15,8	9,48
60.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,7	1,62
60.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,066
60.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,84	2,904
60.7	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	10,8
60.8	15500	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	102	61,2
60.9	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	134	80,4
60.10	31725	КЛЕЙ БМК5	КГ	0,2	0,12
60.11	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0021	0,00126
60.12	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ЭЧ2А	КГ	0,96	0,376
60.13	45882	ЗАГЛУШКИ	10 ШТ	1	0,6

60.14	46163	СКОБЫ		10 ШТ	6,7	4,02
60.15	49353	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		ШТ	134	80,4
60.16	64809	ПАТРУБКИ		10 ШТ	1,8	1,08
61	94603	ТРУБЫ ВНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		10 М		6
62	Ц08-02-409-01	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50		100 М		1,14
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	23,8	27,132
62.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	16,02	18,2628
62.3	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС	15,8	18,012
62.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС	2,7	3,078
62.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,11	0,1254
62.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС	4,84	5,3176
62.7	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ		ШТ	18	20,52
62.8	15500	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ		М	102	116,28
62.9	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ		КОМПЛЕКТ	134	152,76
62.10	31725	КЛЕЙ БМКЗ		КГ	0,2	0,228
62.11	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЛЦ, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ		ТН	0,0021	0,00239
62.12	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ	0,96	1,0944
62.13	45882	ЗАГЛУШКИ		10 ШТ	1	1,14
62.14	46163	СКОБЫ		10 ШТ	6,7	7,638
62.15	49353	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)		ШТ	134	152,76
62.16	64809	ПАТРУБКИ		10 ШТ	1,8	2,052
63	94606	ТРУБЫ ВНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ		10 М		11,4
64		ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ=ОБУ-1Х30МУХЛ4=		ШТ		2
ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
65	Ц08-02-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ: 50Х50Х5		10 ШТ		0,8
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	10,7	8,56
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,304
65.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС	1,75	1,4
65.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС	0,19	0,152
65.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		ТН	0,002	0,0016
65.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ	0,65	0,52
66	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ		ТН		0,0754
67	Ц08-02-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100 М		0,4
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	16,6	6,64
67.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,176
67.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/		МАШ-ЧАС	3,13	1,252
67.4	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123		ТН	0,0037	0,00148
67.5	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А		КГ	0,9	0,36
68	44560	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4		ТН		0,0504
69	Е15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		100 М2		0,072
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	40,59	2,92248
69.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00288
69.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т		МАШ-ЧАС	0,01	0,00072
69.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ; ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ-ЧАС	0,03	0,00216
69.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011		ТН	0,0246	0,00177
69.6	31636	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ		КГ	2,7	0,1944
69.7	44059	ВЕТОШЬ		КГ	0,3	0,0216
70	Е01-02-055-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2		100 М3		0,098
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	189	18,522
71	Е01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2		100 М3		0,098
71.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	97,2	9,5256
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ						
72	Ц08-03-599-1	ЩИТКИ ОСВЕЩЕНИЯ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6		ШТ		6
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	2,77	16,62
72.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,12
72.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		МАШ-ЧАС	0,01	0,06
72.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ-ЧАС	0,01	0,06
72.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ-ЧАС	0,23	1,38
72.6	30434	ЛЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ		100 ШТ	0,04	0,24
72.7	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		КГ	0,2	1,2
72.8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ		100 ШТ	0,02	0,12
72.9	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50		ШТ	1	6
72.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ		100 ШТ	0,04	0,24
72.11	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ		КГ	0,124	0,744
72.12	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.		КГ	0,016	0,096
73		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА ВВОДА		ШТ		6
74	Ц08-03-594-1	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ: СВЕТОДИОДНЫЕ (LTD) С ЛАМПАМИ ВН-1202-18 W		100 ШТ		1,04
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-ЧАС	88	91,52
74.2	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ-ЧАС	31,5	32,76

74.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00328
74.4	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	212,16
75	99811	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДНОДНЫЕ (LTD) С ЛАМПАМИ ВН-1202-32W 60X60	ШТ		104
76	Ц08-03-593-10	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ		0,04
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	98,2	3,928
76.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,24	0,0896
76.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,12	0,0448
76.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	0,1632
76.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,21	0,0084
77	99888	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-М-2X25 УЗ	ШТ		4
78	46089	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 25W/860E27 ВТ	ШТ		8
79	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		1,18
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	37,996
79.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0472
79.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00372
79.4	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	120,36
80	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-01-6-/220	ШТ		118
81	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		1,92
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	73,152
81.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	2,88
81.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00605
81.4	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	195,84
81.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,8064

82	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ		192
83		КОРОБ У-198 УХЛ	ШТ		267
84		КОРОБКА УСТАНОВочНАЯ ТИПА КУВ-1 м	ШТ		267
85	Ц08-02-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАПАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИИ	100 М		40,705
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	814,1
85.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,45	140,43225
85.3	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	12,61855
85.4	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	4,8846
85.5	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,12	4,8846
86	92807	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X1,5 MM2	1000 М		1,9545
87	92817	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 MM2	1000 М		0,32

ПОЖПРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

88	Ц10-08-001-01	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 4 ЛУЧЕЙ	ШТ		1
88.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	7,2
88.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,16
88.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0056	0,0056
88.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	0,4	0,4
88.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,056	0,056
89		ПРИБОР -10 ЛУЧ	М		1
90	Ц10-08-001-08	Приборы приемно-контрольные сигнальные	ШТ		2
90.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	4,8
90.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,26
90.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0018	0,0036
90.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	0,3	0,6
90.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00004
90.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,018	0,036
91		СИГНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ		2
92	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДНОИЗОТОННЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		54
92.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	90,72
92.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	8,64
92.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0005	0,027
92.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	0,25	13,5
92.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,005	0,27
93		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ АРТОН 212-041	ШТ		54
94	Ц10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	ШТ		4
94.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	3,36
94.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,24
94.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0002	0,0008
94.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 MM	10 ШТ	0,1	0,4
94.5	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,002	0,008
95		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-212-141	ШТ		4
96	Ц10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	ШТ		3
96.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	2,52

96.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,18
96.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0002	0,0006
96.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,1	0,3
97		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИНР (FIRE)	ШТ		3
98	98857	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОС	ШТ		33
99	Ц10-08-005-02	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М		3,965
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29	114,985
99.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,76	22,8384
99.3	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	1,008	3,99672
99.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	24	95,16
99.5	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	0,12	0,4758
100	98004	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,5 КВ.ММ	1000 М		0,3965
101	Ц10-01-055-02	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной	100 М КАБЕЛЯ		0,12
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,1	4,452
101.2	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	36,9	4,428
101.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00055	0,00007
101.4	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5Х70 ММ	ТН	0,00139	0,00017
101.5	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	3,12	0,3744
102	92794	КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП 10Х2Х0,5	1000 М		0,012
103	Ц10-06-008-01	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ, ТИПА ПРКМ -10	ШТ		1
103.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,5	3,5
103.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,9	0,9
103.3	058636	ГИЛЬЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГП-1 ДЛИНА 70 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 6,5 ММ	ШТ	5	5
103.4	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ МЯГКАЯ, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,00002	0,00002
103.5	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	ТН	0,001	0,001
103.6	41473	ПАСТА ПАЯЛЬНАЯ ПБК-26М	КГ	0,005	0,005
103.7	41880	ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ШИРИНОЙ 15 ММ	КГ	0,05	0,05
103.8	97119	ЛЕНТА СМОЛЯНАЯ НА ОСНОВЕ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНОЙ ТКАНИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	КГ	0,35	0,35
103.9	97886	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ СУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОССУ30-2	КГ	0,14	0,14
104	63866	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ. 20 ММ ПРКМ-10	10 ШТ		0,1
105	Е16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,03
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	4,872
105.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,8	0,174
105.3	09219	ВОДА	М3	1,88	0,0564
105.4	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ 'В ОБОЙМАХ' 3Х58,5 ММ	ТН	0,00103	0,00003
105.5	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,121	0,00363
105.6	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,66	0,0198
106	94619	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 40 ММ	10 М		0,2811
107	Ц08-03-641-1	Коробка клеммная, количество зажимов, до: 24х24	ШТ		2
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,9	41,8
107.2	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	ТН	0,0018	0,0036
107.3	30352	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	ТН	0,0006	0,0012
107.4	31453	КАНИФОЛЬ	КГ	0,29	0,58
107.5	65748	ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	КГ	0,16	0,32
107.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,21	0,42
108	41411	КЛЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КСК 10	ШТ		2
109	Ц10-08-003-03	УСТРОЙСТВА БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ		2
109.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,6	7,2
109.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,26
109.3	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0016	0,0032
109.4	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	0,3	0,6
109.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00002	0,00004
109.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,016	0,032
110		АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ UPS -12V 7А/ч-20h FM 1270	ШТ		2
111	Ц10-02-016-06	ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ		1
111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,1	10,1
111.2	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,01	0,01
111.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	1	1
111.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,3	0,3
111.5	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	10
111.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,02	0,02
112		БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА FM 1270 7А/ч	ШТ		1
113	Ц08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные АППВ СЕЧ 2Х2,5 ММ	100 М		0,1
113.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	3,7
113.2	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,31	0,031
113.3	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	0,012

113.4	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	2,8
113.5	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	0,49
114	92793	ПРОВОДА СИЛОВАЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2Х2,5 ММ2	1000 М		0,01
115	Ц08-02-472-3	КАБЕЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВВГ-1 (1Х25)	100 М		0,1
115.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,4	1,54
115.2	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0037	0,00037
115.3	32540	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /ЦД, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0005	0,00005
115.4	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,6	0,16
115.5	64963	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х2,5 ММ	Т	0,081	0,0081
116	97300	КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВВГ-1, 1Х25	1000 М		0,01
ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
117	Ц08-02-346-4	ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОДИНОЧНОЕ ОПОРЫ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	ШТ		3
117.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,56	13,68
117.2	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	5	15
117.3	45763	ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ	100 ШТ	0,02	0,06
118	44560	СТАЛЬ КРУГЛАЯ 50х50х5	ТН		0,02827
119	Ц08-02-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100 М		0,12
119.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,6	1,992
119.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,0528
119.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	0,3756
119.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264
119.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0037	0,00044
119.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,108
119.7	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	ТН	0,13	0,0156
120	00074	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4	ТН		0,01512
вентиляция					
121	E20-06-018-01	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВт: С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕР		2
121.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,5	7
121.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,1
121.3	60521	ЛЕРСЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	0,16
121.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,1
121.5	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35	0,7
121.6	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00018	0,00035
121.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00013	0,00026
121.8	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	1	2
121.9	38971	КОРОБ ПХВ 16Х16	М	0,5	1
121.10	38974	КОРОБ ПХВ 40Х60	М	2	4
121.11	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5	10
122		КОНДИЦИОНЕРЫ ЗИМА И ЛЕТО 12-1HS	ШТ		2
				Итого затраты труда (чел-час):	4604,65
				Итого машины и механизмы (маш-час):	489,44

Составил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

Проверил: _____
(должность, подпись - инициалы, фамилия)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 115-2

на вк-зо косон рмо

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4060,77188	24687,73	100251239,77
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	428,08303	0,00	0,00
3	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	115,8	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						100251239,77
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	92,8986	6500,00	603840,90
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	35,2684	1030,00	36326,45
3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	53,0432	360000,00	19095552,00
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,46	187000,00	86020,00
5	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,6558	1870000,00	1226346,00
6	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБИЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	106,0864	6500,00	689561,60
7	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	163,7226	1500,00	245583,90
8	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02842	1582,00	44,96
9	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС.СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,8	1500,00	1200,00
10	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	10,1456	1440,00	14609,66
11	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,00276	54000,00	149,04
12	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,325	54000,00	233550,00
13	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,3304	54000,00	17841,60
14	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	11,1744	4500,00	50284,80
15	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,7	4500,00	3150,00
16	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,8016	1582,00	15506,13
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						22319567,05
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1		ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ=ОБУ-1Х30МУХЛ4=	ШТ	2	185000,00	370000,00
2		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА ВВОДА	ШТ	6	850000,00	5100000,00
3		КОРОБ У-198 УХЛ	ШТ	267	2500,00	667500,00
4		КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ТИПА КУВ-1 м	ШТ	267	2500,00	667500,00
5		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д- 50 ММ ФУТЛЯР	М	6	16500,00	99000,00
6		ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д- 110 ММ ФУТЛЯР	М	8	37000,00	296000,00
7	00074	СТАЛЬПОЛОСОВАЯ 40Х4	ТН	0,01512	7500000,00	113400,00
8	034351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0508	4500,00	228,60
9	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	31,32	1500,00	46980,00
10	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12Х70 ММ	10 ШТ	21,228	550,00	11675,40
11	058636	ГИЛЬЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГП-1 ДЛИНА 70 ММ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 6,5 ММ	ШТ	5	650,00	3250,00
12	09219	ВОДА	М3	20,4728	2000,00	40945,60
13	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,902	423600,00	805687,20
14	15500	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЛИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	М	177,48	0,00	0,00
15	27117	УНИТАЗОВ НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	5	650000,00	3250000,00
16	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛЕКТ	233,16	4500,00	1049220,00
17	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	ТН	0,0036	24500000,00	88200,00
18	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00035	24500000,00	8624,00
19	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00026	24500000,00	6468,00
20	30352	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ С ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	ТН	0,0012	24500000,00	29400,00
21	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1 8Х60 ММ	ТН	0,00028	15400000,00	4235,00
22	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4032	5500,00	2217,60
23	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	21,2	550,00	11660,00
24	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3Х58 5 ММ	ТН	0,00003	27500000,00	849,75
25	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	35,748	27500,00	983070,00
26	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	25,818	17450,00	450524,10
27	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	19,665	15000,00	294975,00
28	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,05205	850000,00	44243,35
29	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,21478	850000,00	182562,58
30	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00226	22500000,00	50922,00
31	31087	КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	7,158	22500,00	161055,00

32	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00389	9500000,00	36993,00
33	31453	КАНИФОЛЬ	КГ	0,58	4500,00	2610,00
34	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	7	2500,00	17500,00
35	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,2484	10500,00	2608,20
36	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	6,63752	13000,00	86287,76
37	31725	КЛЕЙ БМК5	КГ	0,348	24500,00	8526,00
38	31862	ЛЕНТА С ЛИПКИМ СЛОЕМ ОБМОТОЧНАЯ	ШТ	2	2500,00	5000,00
39	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,009	7800000,00	70200,00
40	32528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ /МЯГКАЯ/, Д1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	ТН	0,00027	9200000,00	2484,00

41	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00016	9200000,00	1472,00
42	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Л/Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,05335	9200000,00	490856,80
43	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ ИРП-1173	КГ	0,4	22500,00	9000,00
44	34001	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70	ТН	0,001	7800000,00	7800,00
45	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,2144	1500,00	321,60
46	34247	КАБОЛКА	ТН	0,0005	5500000,00	275,00
47	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	3,091	1500,00	4636,50
48	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,1952	5500,00	1073,60
49	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	ТН	0,00017	22500000,00	3753,60
50	35103	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 6X40 ММ	ТН	0,00032	22500000,00	7200,00
51	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0013	14200000,00	18460,00
52	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,8184	12600,00	35511,84
53	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1,354	650,00	880,10
54	36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ, II СОРТА	МЗ	0,11	4050000,00	445500,00
55	37140	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 57X3 ММ	М	32	68200,00	2182400,00
56	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	77,314	6200,00	479346,80
57	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д25 /D*3/4, СТЕНКА 2,3/	М	39,947	9300,00	371507,10
58	38017	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д32 /D*1, СТЕНКА 3,0/	М	102,242	15200,00	1554078,40
59	38019	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ РN10 Д50 /D*1 1/2, СТЕНКА 4,6/	М	416,24	36200,00	15067888,00
60	38027	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ РN20 Д20 /D*1/2, СТЕНКА 3,4/	М	94,395	7200,00	679644,00
61	38971	КОРОБ ПХВ 16X16	М	1	4500,00	4500,00
62	38974	КОРОБ ПХВ 40X60	М	4	4500,00	18000,00
63	41411	КЛЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КСК 10	ШТ	2	850,00	1700,00
64	41473	ПАСТА ПАЯЛЬНАЯ ПБК-26М	КГ	0,005	22500,00	112,50
65	41880	ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ЛИПКАЯ ШИРИНОЙ 15 ММ	КГ	0,05	25000,00	1250,00
66	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,0276	6500,00	179,40
67	44225	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	10	4500,00	45000,00
68	44560	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40X4	ТН	0,07867	6573306,00	517121,98
69	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40X4 ММ	ТН	0,0156	7500000,00	117000,00
70	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,00363	4500,00	16,33
71	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	18,92615	500,00	9463,08
72	45763	ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ	100 ШТ	0,06	6500,00	390,00
73	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	413,1	100,00	41310,00

74	45882	ЗАГЛУШКИ	10 ШТ	1,74	450,00	783,00
75	46089	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 25W/860E27 ВТ	ШТ	8	75000,00	600000,00
76	46162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	10	650,00	6500,00
77	46163	СКОБЫ	10 ШТ	11,658	250,00	2914,50
78	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	233,16	450,00	104922,00
79	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00632	24500000,00	154840,00
80	52616	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	КОМПЛЕКТ	25	185000,00	4625000,00
81	52619	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ И КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СМ-ВУ-ШЛР С ЦЕЛЬНОЛИТЫМ КОРПУСОМ	КОМПЛЕКТ	3	355000,00	1065000,00
82	52638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	5	5500,00	27500,00
83	52647	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПХВ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМ. 550X420X150 ММ	КОМПЛЕКТ	25	360000,00	9000000,00
84	53001	ОТВОД ППР Д-20 ММ	ШТ	480	750,00	360000,00
85	53002	ОТВОД ППР Д-25 ММ	ШТ	1380	950,00	1311000,00
86	53003	ОТВОД ППР Д-32 ММ	ШТ	320	1205,00	385600,00
87	53005	ОТВОД ППР Д-50 ММ	ШТ	216	3506,00	757296,00
88	53011	АДАПТЕР ППР Д-20 ММ	ШТ	286	4500,00	1287000,00
89	53020	МУФТА ППР 20 ММ	ШТ	104	666,00	69264,00
90	53021	МУФТА ППР 25 ММ	ШТ	4	756,00	3024,00

91	53022	МУФТА ППР 32 мм	ШТ	100	942,00	94200,00
92	53023	МУФТА ППР 50 мм	ШТ	100	1560,00	156000,00
93	53031	КЛИПС/КРЕПЛЕНИЕ ППР д-20 мм	ШТ	56	277,00	15512,00
94	53032	КЛИПС/КРЕПЛЕНИЕ ППР д-25 мм	ШТ	82	473,00	38786,00
95	53038	РАКОР ППР д-20 мм	ШТ	77	20100,00	1547700,00
96	53796	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-20 мм	ШТ	229	16400,00	3755600,00
97	53797	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-25 мм	ШТ	214	18500,00	3959000,00
98	53798	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-32 мм	ШТ	77	25500,00	1963500,00
99	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	7,2798	8500,00	61878,30
100	58465	СКРЕПЫ ФИГУРНЫЕ СКФ-30	100 ШТ	0,3744	1500,00	561,60
101	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	654,04	250,00	163510,00
102	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	97,804	250,00	24451,00
103	63325	БАЧОК С АРМАТУРОЙ	КОМПЛЕКТ	5	25000,00	125000,00
104	63347	ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ 50-10 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10КГС/СМ2/, ДИАМ 50ММ	ШТ	8	245000,00	1960000,00
105	63483	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА /12 КГС/СМ2/ РУКАВНЫЕ, ДИАМ. ГР-50ММ	ШТ	24	94000,00	2256000,00
106	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	7,2678	3500,00	25437,30
107	63717	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМ. 51ММ	М	160	160000,00	25600000,00

108	63789	СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МАРКИ РС ДИАМЕТР 50 ММ	ШТ	8	85000,00	680000,00
109	63866	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ. 20 ММ ПРКМ-10	10 ШТ	0,1	6500,00	650,00
110	64363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	5	250,00	1250,00
111	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	10	320,00	3200,00
112	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,0198	4500,00	89,10
113	64490	ОГРАНИЧИТЕЛЬ	ШТ	0,25	350,00	87,50
114	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	6	650,00	3900,00
115	64809	ПАТРУБКИ	10 ШТ	3,132	4500,00	14094,00
116	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	59,58	4500,00	268110,00
117	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,402	5000,00	2010,00
118	64963	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х2,5 ММ	Т	0,0081	750000,00	60750,00
119	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	ТН	0,0754	1050000,00	791700,00
120	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,24	450,00	108,00
121	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	1,2198	22500,00	27445,50
122	65317	ТРУБКА ХВТ	КГ	16,4838	4850,00	79946,43
123	65748	ШАЙБЫ ДИАМЕТРОМ 8-12 ММ	КГ	0,32	24500,00	7840,00
124	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	212,16	250,00	53040,00
125	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00204	22500,00	46,01
126	92747	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 16 ММ2	1000 М	0,24	3798808,00	911713,92
127	92748	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 25 ММ2	1000 М	0,456	6644435,00	3029862,36
128	92793	ПРОВОДА СИЛОВАЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,01	1806957,00	18069,57
129	92794	КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП 10Х2Х0,5	1000 М	0,012	11276522,00	135318,26
130	92807	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000 М	1,9545	4254783,00	8315973,37
131	92817	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000 М	1,61	10200870,00	16423400,70
132	94603	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 М	6	3500,00	21000,00
133	94606	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 М	11,4	6200,00	70680,00
134	94619	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 40 ММ	10 М	0,2811	51800,00	14560,98
135	95666	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20х20х20ММ	ШТ	12	859,00	10308,00
136	95722	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-25Х20х25ММ	ШТ	4	1461,00	5844,00
137	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	1,7498	20200,00	35345,96
138	97119	ЛЕНТА СМОЛЯНАЯ НА ОСНОВЕ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНОЙ ТКАНИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	КГ	0,35	20200,00	7070,00
139	97300	КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВВГ-1, 1Х25	1000 М	0,01	8846530,00	88465,30

140	97886	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ СУРЬМЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОССУ30-2	КГ	0,14	45000,00	6300,00
141	98004	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,5 КВ ММ	1000 М	0,3965	8276522,00	3281640,97
142	98508	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	192	24500,00	4704000,00
143	98512	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-МЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-16/220	ШТ	95	24500,00	2327500,00
144	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-01-6-/220	ШТ	118	25500,00	3009000,00
145	98857	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОС	ШТ	33	2600,00	85800,00
146	99811	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДНОДНЫЕ (LTD) С ЛАМПАМИ ВН-1202-32W 60Х60	ШТ	104	233478,00	24281712,00
147	99888	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-М-2Х25 УЗ	ШТ	4	145000,00	580000,00
148	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,0825	0,00	0,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						168055861,81
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		СИГНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	2	56000,00	112000,00
2		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-212-141	ШТ	4	61000,00	244000,00
3		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ АРТОН 212-041	ШТ	54	52500,00	2835000,00
4		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР (FIRE)	ШТ	3	45000,00	135000,00
5		ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ -50 лт	ШТ	2	1350000,00	2700000,00
6		БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА FM 1270 7A/h	ШТ	1	245000,00	245000,00
7		КОНДИЦИОНЕРЫ ЗИМА И ЛЕТО 12-NS	ШТ	2	5800000,00	11600000,00
8		АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ UPS -12V 7A/h-20h FM 1270	ШТ	2	585000,00	1170000,00
9		ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОП-5	ШТ	2	86000,00	172000,00
10		ПРИБОР -10 ЛУЧ	М	1	450000,00	450000,00
11		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА PR8501-076- 1P21	ШТ	3	1450000,00	4350000,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						24013000,00
Итого:						314639668,62
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь:						24013000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						168055861,81
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						100251239,77
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						4176,57
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						22319567,05
Итого прямые затраты						314639668,62
Итого с прочими затратами						314639668,62
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						314639668,62
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						314639668,62

Составил

Проверил





НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз ким имзо чекувчилар комиссия аъзолари иктисодий масалалар буйича бошлик муовини З.Жураев, Хужалик ишлари мудири Ж.Бобоев, техника хавфсизлиги мутахасиси Ш.Абулкосимов, хисобчи И.Худойназаров "Қашқадарё вилояти Косон ТТБ кардиология булимини жорий таъмирлаш ишлари учун тузилган:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	2,629
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 М2 ПОКРЫТИЙ	3,189
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,701
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,34
6	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100 М2	0,74
7	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	2,3
8	НАСЕЧКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100 Т МУСОРА	0,624
9	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ ПОГРУЗКА	ТОННА	62,4
10	ПРОЕМИ		0
11	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100 М3 КЛАДКИ	0,008
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ШИТ И ПОЖАРН КРАН	100 М2 ПРОЁМОВ	0,032
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,2874
14	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА АКФА	М2	28,74
15	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 ТИПА МДФ	100 М2	0,328
16	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТИПА МДФ	М2	32,8
17	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ. ДСП, ДВП	100 ШТ	0,16
18	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	1,216
19	МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2	0,2109
20	ВИТРАЖЕЙ КОЛЁНЫМ СТЕКЛО С ДВЕРНИМИ БЛОКАМИ	М2	21,09
21	РЕМОНТ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН: МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	100 М2	0,011
22	ПЕРЕГОРОДКА		0
23	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2	0,123
24	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 16	ТН	0,0424
25	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,015

26	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПЕРЕГОРОДКИ АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,06
27	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
29	ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ КРАСКАМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5,98
30	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ ОКРАШЕННОЙ КРАСКАМИ: СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ	100 М2 ПРОМЫТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	16
31	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,244
32	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,333
33	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН И ОТКОСОВ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	14,586
34	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	5,98
35	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	5,29
36	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	9,941
37	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: ПОТОЛКОВ	100 М2	0,692
38	ОБЛИЦОВКА СТЕН И ОТКОСОВ ГЛУЗУРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,78
39	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЕЙ ПО СТЕНАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДОСКИ	100 М	1,334
40	ПОРУЧНИ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ ДОСКИ	М	140,07
41	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100 М2	0,4
42	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ (ВТЕК)	100 М2	3
43	ПОЛ		0
44	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2 СТЯЖКИ	2,64
45	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ: НАЛИВНЫХ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,092
46	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	3,092
47	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	3,46
48	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ 600x600	100 М2	2,52
49	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М ПЛИНТУСОВ	1,48
50	ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В-1, Т-3 "		0
51	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,05
52	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,86
53	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,43
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,09
55	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	4,4
56	МУФТА ППР 20 ММ	ШТ	104
57	МУФТА ППР 25 ММ	ШТ	4
58	МУФТА ППР 32 ММ	ШТ	100
59	МУФТА ППР 50 ММ	ШТ	100
60	ОТВОД ППР д-20 ММ	ШТ	480
61	ОТВОД ППР д-25 ММ	ШТ	460
62	ОТВОД ППР д-25 ММ	ШТ	460
63	ОТВОД ППР д-25 ММ	ШТ	460
64	ОТВОД ППР д-32 ММ	ШТ	320
65	ОТВОД ППР д-50 ММ	ШТ	216
66	АДАПТЕР ППР д-20 ММ	ШТ	216
67	АДАПТЕР ППР д-32 ММ	ШТ	35
68	АДАПТЕР ППР д-105 ММ	ШТ	35
69	КЛИПС/КРЕПЛЕНИЕ ППР д-20 ММ	ШТ	56
71	КЛИПС/КРЕПЛЕНИЕ ППР д-25 ММ	ШТ	82

72	ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20x20x20ММ	ШТ	12
73	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Д-25X20x25ММ	ШТ	4
74	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-20 мм	ШТ	229
75	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-25 мм	ШТ	214
76	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ д-32 мм	ШТ	77
77	РАКОР ППР д-20 мм	ШТ	77
78	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,32
79	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 57X3 ММ	М	32
80	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,02
81	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫЕ	10 ШТ	0,3
82	СМЕСИТЕЛИ ОБЩИЕ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ И КНОПОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СМ-ВУ-ШЛР С ЦЕЛЬНОЛИТЫМ КОРПУСОМ	КОМПЛЕКТ	3
83	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	2,5
84	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ И АЭРАТОРОМ	КОМПЛЕКТ	25
85	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ ФУТЛЯР	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,06
86	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д- 50 ММ ФУТЛЯР	М	6
87	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ ФУТЛЯР	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,08
88	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПНД Д- 110 ММ ФУТЛЯР	М	8
89	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: ДО 1 М3 ТИПА АРИСТОН -50	1 ВОДОПОДОГРЕВАТЕ ЛЬ	2
90	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ -50 лт	ШТ	2
91	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1 КРАН	8
92	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОП-5	ШТ	2
93	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	0,49
94	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,49
95	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2 /разм 50x50 ММ/	100 М БОРОЗД	8,96
96	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10 М ТРЕЩИН	89,6
97	КАНАЛИЗАЦИЯ (К-1)		0
98	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТОВ	2,5
99	УМЫВАЛЬНИКИ ОВАЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ПХВ И ВЫПУСКОМ, СО СКРЫТЫМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМ. 550X420X150 ММ	КОМПЛЕКТ	25
100	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,5
101	УНИТАЗОВ НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	5
102	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06
103	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100 ОТВЕРСТИЙ	0,06
104	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		0
105	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ	ШТ	3
106	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР8501-076- IP21	ШТ	3
107	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	19,86
108	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 25 ММ2	1000 М	0,456
109	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ. 16 ММ2	1000 М	0,24
111	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3X2,5 ММ2	1000 М	1,29
112	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-МЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100 ШТ	0,95
113	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-МЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-16/220	ШТ	95
114	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М	0,6
115	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 М	6
116	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М	1,14

117	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 М	11,4
118	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ=ОБУ-1Х30МУХЛ4=	ШТ	2
119	ЗАЕМЛЕНИЕ		0
120	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ: 50Х50Х5	10 ШТ	0,8
121	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ	ТН	0,0754
122	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100 М	0,4
123	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4	ТН	0,0504
124	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М2	0,072
125	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,098
126	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,098
127	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		0
128	ЩИТКИ ОСВЕЩЕНИЯ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ	6
129	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НА ВВОДА	ШТ	6
130	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ: СВЕТОДИОДНЫЕ (LTD) С ЛАМПАМИ ВН-1202-18 W	100 ШТ	1,04
131	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ (LTD) С ЛАМПАМИ ВН-1202-32W 60X60	ШТ	104
132	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	100 ШТ	0,04
133	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-М-2Х25 У3	ШТ	4
134	ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 25W/860E27 ВТ	ШТ	8
135	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,18
136	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-01-6-/220	ШТ	118
137	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	1,92
138	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 10 А, ТИП РШ-П-20-С-01-10/220 У4	ШТ	192
139	КОРОБ У-198 УХЛ	ШТ	267
140	КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ТИПА КУВ-1 м	ШТ	267
141	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М	40,705
142	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х1,5 ММ2	1000 М	1,9545
143	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2	1000 М	0,32
144	ПОЖПРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ		0
145	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 4 ЛУЧЕЙ	ШТ	1
146	ПРИБОР -10 ЛУЧ	М	1
147	Приборы приемно-контрольные сигнальные	ШТ	2
148	СИГНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУЗ	ШТ	2
149	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	54
150	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ АРТОН 212-041	ШТ	54
151	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	ШТ	4
152	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-212-141	ШТ	4
153	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	ШТ	3
154	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР (FIRE)	ШТ	3
155	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОС	ШТ	33
157	ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ: КИРПИЧНЫМ	100 М	3,965
158	ПРОВОДА ТЕЛЕФОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОДНОПАРНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, ГОСТ 20520-80, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 1Х2Х0,5 КВ.ММ	1000 М	0,3965
159	Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной	100 М КАБЕЛЯ	0,12
160	КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП 10Х2Х0,5	1000 М	0,012
161	МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ, ТИПА ПРKM-10	ШТ	1
162	МУФТА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ. 20 ММ ПРKM-10	10 ШТ	0,1
163	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,03
164	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 40 ММ	10 М	0,2811
165	Коробка клеммная, количество зажимов, до: 24х24	ШТ	2
166	КЛЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КСК 10	ШТ	2
167	УСТРОЙСТВА БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	2
168	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ UPS -12V 7A/h-20h FM 1270	ШТ	2


169	ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1
170	БОКС ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА FM 1270 7A/h	ШТ	1
171	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные АППВ СЕЧ 2Х2,5 ММ	100 М	0,1
172	ПРОВОДА СИЛОВАЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2Х2,5 ММ2	1000 М	0,01
173	КАБЕЛ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВВГ-1 (1Х25)	100 М	0,1
174	КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ АВВГ-1, 1Х25	1000 М	0,01
175	ЗАЗЕМЛЕНИЕ		0
176	ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОДИНОЧНОЕ ОПОРЫ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	ШТ	3
177	СТАЛЬ КРУГЛАЯ 50х50х5	ТН	0,02827
178	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100 М	0,12
179	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 40Х4	ТН	0,01512
180	вентиляция		0
181	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ: С ЛЕСТНИЦЫ	1 КОНДИЦИОНЕР	2
182	КОНДИЦИОНЕРЫ ЗИМА И ЛЕТО 12-НС	ШТ	2
183	Кровать односпальная на м/к с матраца УМ 345	ШТ	2
184	Стол (однотумбовый) УМ 018 А	ШТ	1
185	Шкаф медицинский	ШТ	1
186	уголовой стол	комплект	1
187	тумбочка	шт	2
188	стол	шт	2
189	стул	шт	4
190	телевезор	ШТ	1
191	шкаф для одежда	ШТ	7

Иктисодий масалалар буйича муовини


Хужалик ишлари мудири


Техника хавфсизлиги мутахасиси

Хисобчи


З.Жураев


Ж.Бобоев


Ш.Абулкосимов


И.Худойназаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich
Sana:29-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78970

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Koson TTB binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Koson tuman TTB "
Bosh loyihachi - "SHARQ SIFAT ME'MOR" MCHJ
Litsenziya №-001190. berilgan sana: 29.12.2021y.
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budget
Bosh pudratchi - Tanlov asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 76437

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 26.11 № 37 - sonli xati.

1.1. Koson tuman TTB bosh shifokori F.R.Tursunov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Koson tuman TTB bosh shifokori F.R.Tursunov va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Qurilishda iqlimiy rayon - IY va tashqi xovaning xarorati +36 gr. S, - 17 gr. S

Normativ qor qoplami - 50 kgs/m²

Normativ shomolning tezligi - 38 kgs/m²

Seysmik rayon - 7 balli.

Qurilish maydoni: Qashqadaryo viloyat, Koson tumani.

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 000 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 8 383,221 kishi/soat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,73 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **1 000 000,000** ming so'm miqdorida belgilandi.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyixa: **"Qashqadaryo viloyati Koson TTB binosini joriy tamirlash"**, ob'ektining loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 000 000,000 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 8 383,221 kishi/soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna