

«KELISHILDI»

Farg'ona viloyati Qurilish bosh
boshqarmasi boshlig'i

A.A. Pozilov

2022y.



**Ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun
TOPSHIRIQ:**

Obyekt bo'yicha: Farg'ona shahar S.Temur ko'chasi 111 B-uyda joylashgan viloyat
qurilish bosh boshqarmasi ma'muriy binosining joriy ta'mirlash.

**Bosqich IV
IL (Ishchi loyihasi)**

Farg'ona – 2022y.

Ishchi loyiha xujjatlarini ishlab chiqarish topshirig'i

Obyekt bo'yicha: Farg'ona viloyati S.Temur ko'chasi 111 B-uyda joylashgan viloyat qurilish bosh boshqarmasi ma'muriy binosining joriy ta'mirlash.

№	Asosiy ma'lumotlar ro'yhati va talablar	Asosiy ma'lumotlar tarkibi va talablar
1.	Loyiha uchun asoslar	- Farg'ona viloyat hokimining 2021 yil 9 apreldagi 134-sonli qarori
2.	Obyekt nomlanishi	Farg'ona shahar S.Temur ko'chasida 111 B-uyda joylashgan viloyat qurilish bosh boshqarmasi ma'muriy binosining joriy ta'mirlash.
3.	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
4.	Qurilishning boshlanish va tugash sanalari	2022 y.
5.	Quvvat	3-qavat
6.	Buyurtmachi va unig manzili	Farg'ona shahar S.Temur ko'chasida 111 B-uy.
7.	Bosh loyiha tashkilotining nomi	"Arxitektura-rejalashtirish byurosi" DUK tanlov natijalari bo'yicha
8.	Loyiha bosqichi	Ishchi loyiha
9.	Yo'nalish	Ma'muriy
10.	Mutaxassislik	Qurilish kompleksi
11.	Bosh pudratchi	Tender bo'yicha aniqlanadi
12.	Moliyalashtirish manbai	Maxalliy buyudjet mablag'lari
13.	Qurilish maydonchasining maxsus shartlari (seysmiklik, tuproqning cho'kish guruhi, er osti suvlari sathining chuqurligi)	-
14.	Turar-joy va jamoat binolarining turlari, ularning maqsadi (qavatlar soni, uchastkalar va kvartiralar soni, sig'imi yoki o'tkazish qobiliyati, bir qator namunaviy loyiha, individual loyiha va boshqalar).	1) Ma'muriy-boshqaruv binosi – o'lchamlari 48,0x15,0 m. 3 qavatli to'rtburchak bino;
15.	Konstruktiv yechimga va materiallarga qo'yiladigan asosiy talablar, yong'inga chidamlilik darajasi	Konstruktiv yechim: - Yopma va qoplamalar - ko'p bo'shliqli temir-beton plitalar; - Tom yopma – o'quv bloki yog'och konstruksiyali profnastildan va tashqi suv ketish yo'li tashkil etilgan, aktivniy zal-metal konstruksiyali;
16.	Arxitektura va rejalashtirish yechimlari, GP, muhandislik tadqiqotlari va tashqi elektr ta'minoti uchun asosiy talablar.	- SHNKning amaldagi normalari va talablariga muvofiq; - binolarning bosh rejasi va tartibini manfaatdor xizmatlar bilan muvotiqlashtirish;
17.	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	- SHNKning amaldagi normalari va talablariga muvofiq;
18.	Maydonni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishga qo'yiladigan talablar	-

19	Muhandislik ta'minotiga qo'yiladigan talablar	- SHNKning amaldagi normalari va talablariga muvofiq:
20	Fuqaro muhofazasi bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqish va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar.	- QMQ 2.01.17-95 ga binoan - zarur bo'lsa - yong'in signalizatsiyasi choralari ko'rish.
21	Nogironlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	-QMQ 2.07.02-07 ga asosan
22	Ekologik shart va talablar (atrof-muhitni muhofaza qilish)	Atrof-muhitni muhofaza qilish choralariga ko'ra
23	Binoning yong'inga chidamliligi darajasi	-II kategoriya
24	Rivojlanish zaruratining belgisi Alohida bir necha variant va tanlov asosida manfaatdor tahkilotlar bilan dastlabki ishchi loyiha ishlab chiqish zarurligi	Bosh reja va bino rejasini manfaatli xizmatlar bilan tasdiqlash
25	Boshqa talablar (berilgan DED nusxalari soni)	-smeta hujjati 1 nusxada -smeta hujjatining elektron variantini 1 ta diskda taqdim etish
26	<i>Korrupsiya korinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha eriza taqdim etish majburiyati</i>	<i>Taqdim etilishi shart.</i>

Loyiha topshirig'ini tuzdi:

Bosh boshqarma LPTFM bo'limi boshlig'i

B.Xamraliyev

Представитель проектной организации:

"Arxitektura-rejalashtirish byurosi" DUK boshlig'i

H.Mirzayev

