

Республика Узбекистан, Хорезмская область
О.О.О «Импульс Лойиха»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

*Хоразм вилояти Хива туманидаги "Мурувват"
ногиронлиги булган шахслар учун эркаклар интернати
уйига карашли худудининг тусин деворларини жорий
таъмирлаш*

Локальная-ресурсная ведомость

Директор



Джуманиязов З.

г. Ургенч-2022 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на «Хоразм вилояти Хива туманидаги "Мурувват" ногиронлиги булган шахслар учун эркаklar интернати уйига карашли худудининг тусин деворларини жорий таъмирлаш» разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве», от 11.06.2003 г. за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Сметная документация разработана на основании дефектного акта, утвержденного заказчиком и согласованного заинтересованными организациями.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на июль-сентябрь 2022г. и согласования заказчиком цен материалов ресурсов.

Среднечасовая заработная плата – 19 387,13 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).



Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4 %.

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 15,51%.

Прочие затраты заказчика – 5%

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

Составил:  

“Тасдиқлайман”

Хива «Мурувват» ногиронлиги бўлган
шахслар учун эркаклар интернати уйи
директори

Ш.Дж.Абдимуратов

02.12. 2022 йил

Хоразм вилоятидаги Хива “Мурувват” ногиронлиги бўлган шахслар учун эркаклар
интернат уйига қарашли ҳудудаги бостирмаси ва ҳудудини жорий таъмирлаш
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотнома
1	Маҳсулот ёки хизмат номи	Хива туманидаги “Мурувват” ногиронлиги бўлган шахслар учун эркаклар интернат уйи биноси жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Хива туманидаги “Мурувват” ногиронлиги бўлган шахслар учун эркаклар интернат уйи
3	Буюртма учун асос	“Мурувват” ногиронлиги бўлган шахслар учун эркаклар интернат уйи биноси жорий таъмирлаш
4	Маҳсулот ёки хизмат етказиб бериладиган манзил	Хива туман Поласултон маҳалласи Шодиёна кўчаси 25-уй
5	Катнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган хизматларни сифатли ва қисқа муддатларда бажариш.
6	Ҳужжатлар такдим килиниши	Etender.uzex.uz ягона электрон савдо порталининг энг яхши таклифлар булимига электрон ҳужжатлар жойлаштириш
7	Тижорат таклифи такдим этиш	Бажарувчи низоми ва руйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, солиқдан ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотномаларни такдим қилиши, инженер ва техник ходимлар мавжудлиги, корхона ишчи ходимларининг руйхати ва mehnat.uz сайти орқали олинган маълумотнома, охириги 3 йил давомида қилиниш ва таъмирлаш ишларини амалга оширганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар, корхонанинг айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисида банк маълумотномаси. Танловда Буюртмачи томонидан суралган барча маълумотлар ва куйилган талабларга бажарувчи томонидан маълумотлар тулик такдим килиниши ва талаблар тулик бажарилишини ва ишни тулик бажара оладиган муддатини тасдиқлаш тўғрисида қафолат хати. Бажарувчи Буюртмачига оферта ва ҳужжатларни электрон ҳамда офертани ёзма равишда такдим қилиши ва объектни куздан кечириб, урганиб чикканлиги тўғрисида далолатнома такдим қилиши талаб қилинади.
8	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар бўйича ҳисоб-китоблар тузилган смета лойиха ҳужжатларига ва далолатномага мос равишда амалга оширилади.
9	Иш ёки хизмат тури	Капитал таъмирлаш хизмати
10	Ишни бажариш муддати	Бажарувчи шартнома имзоланиб, олдиндан 30% (аванс) тўлов ўтказилгандан кундан 30 (иш куни) кун ичида бажарилишини таъминлаши зарур.
11	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилишлари шарт
12	Молиялаштириш манбаси	Бюджет ҳисобидан
13	Манзил	Хива туман Поласултон маҳалласи Шодиёна кўчаси 25-уй

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Хоразм вилояти Хива туманидаги "Мурувват" ногиронлиги булган шахслар учун эркаклар интернати уйига карашли худудининг тусин деворларини жорий таъмирлаш

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	171,360
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 4%	336 883,273
3	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 1,5%	554,312
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (19 387,13)	81 466,762
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	1 138,839
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -15,51%	65 148,698
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	1 553,162
9	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
10	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	486 916,406
11	НДС - 15%	73 037,461
12	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	559 953,867
13	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -5%	21 002,159
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	580 956,026



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Хоразм вилояти Хива туманидаги "Мурувват" ногиронлиги булган шахслар учун эркаслар интернати уйига
карашли худудининг тусин деворларини жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
Забор ограждения

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1: ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА (L=344М)							
1	E7-1-66-4 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНО ВЫСОТОЙ ОГРАЖДЕНИЯ ДО 3 М	100М	3,44		6 624 644,85	22 788 778
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	240,61	827,6984	19 387,13	16 046 696
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	12,25	42,14	0,00	0
1.3	000128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	6,62	22,7728	27 709,00	631 012
1.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	3,54	12,1776	1 081,00	13 164
1.5	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,71	26,5224	950,00	25 196
1.6	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,22	4,1968	1 327,00	5 569
1.7	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,2	0,688	916,00	630
1.8	009219	ВОДА	МЗ	0,958	3,29552	0,00	0
1.9	011004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	2,599	8,94056	58 502,00	523 041
1.10	012699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	3,648	12,54912	12 000,00	150 589
1.11	034520	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	1,072	3,68768	780 000,00	2 876 390
1.12	035311	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,008	0,02752	17 068 480,00	469 725
1.13	041867	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	КГ	15,9	54,696	35 000,00	1 914 360
1.14	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,75	2,58	35 000,00	90 300
1.15	045002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1,02	3,5088	12 000,00	42 106
2	1113-130	СТОИМОСТЬ ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛНЫХ ТРУБ 80X80X2,5ММ	М	414		92 000,00	38 088 000
3	1113-140	СТОИМОСТЬ ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛНЫХ ТРУБ 40X25X2,0ММ	М	1459		31 000,00	45 229 000
4	608-30951	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩ=0,4ММ	М2	860		68 000,00	58 480 000
5	E13-6-3-1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	316,5		17 448,42	5 522 424
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,9	284,85	19 387,13	5 522 424
6	E13-3-2-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	3,165		299 710,14	948 583
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	16,80615	19 387,13	325 823
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0633	0,00	0
6.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,12	3,5448	4 254,00	15 080
6.4	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012	0,03798	16 000 000,00	607 680
6.5	034286	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,002	0,00633	0,00	0
7	E13-3-4-26	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	3,165		596 148,81	1 886 811
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,83	12,12195	19 387,13	235 010
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,0633	0,00	0
7.3	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	0,65	2,05725	4 254,00	8 752
7.4	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,019	0,060135	25 429 000,00	1 529 173
7.5	034035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0014	0,004431	25 700 000,00	113 877
РАЗДЕЛ 2: КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ (L=192М)							
РАЗДЕЛ 3: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
8	E1-2-67-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	1,92		2 985 618,02	5 732 387
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	295,68	19 387,13	5 732 387
9	E1-2-61-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,96		1 884 429,04	1 809 052

9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	97,2	93,312	19 387,13	1 809 052
РАЗДЕЛ 4: ФУНДАМЕНТЫ							
10	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	МЗ	15,36		204 467,82	3 140 626
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	38,4	19 387,13	744 466
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	8,448	0,00	0
10.3	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	1,6896	120 000,00	202 752
10.4	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	1,536	120 000,00	184 320
10.5	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	1,3824	120 000,00	165 888
10.6	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	15,36	120 000,00	1 843 200
11	E11-1-2-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	МЗ	7,68		107 969,11	829 203
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,4	18,432	19 387,13	357 344
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	4,224	0,00	0
11.3	045056	ЩЕБЕНОЧНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ	МЗ	1,28	9,8304	48 000,00	471 859
12	C1113-9040	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	153,6		3 150,00	483 840
13	E6-1-1-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ	0,3456		59 742 044,62	20 646 851
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	446,04	154,151424	19 387,13	2 988 554
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	30,64	10,589184	0,00	0
13.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	21,42	7,402752	1 081,00	8 002
13.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,81	0,279936	916,00	256
13.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	123,76	42,771456	4 656,00	199 144
13.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,0044928	10 200 000,00	45 827
13.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,01047168	9 541 865,00	99 919
13.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ З42	Т	0,13	0,044928	17 068 480,00	766 853
13.9	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,14	0,048384	4 352 500,00	210 591
13.10	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,47	0,162432	4 352 500,00	706 985
13.12	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	101,5	35,0784	423 731,00	14 863 806
13.13	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	13,54752	55 871,00	756 913
14	C124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,11856		9 057 121,00	1 073 812
15	C124-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,06048		8 838 851,00	534 574
16	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,5376		53 718 490,67	28 879 061
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	181,429248	19 387,13	3 517 392
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	12,155136	0,00	0
16.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	16,78	9,020928	1 081,00	9 752
16.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,397824	916,00	364
16.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0096768	10 200 000,00	98 703
16.6	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,01344	1 000 000,00	13 440
16.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0150528	9 541 865,00	143 632
16.8	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,22	0,118272	4 352 500,00	514 779
16.9	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	54,8352	423 731,00	23 235 374
16.10	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	24,08448	55 871,00	1 345 624
17	E12-2-2-2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	4,224		2 318 925,11	9 795 140
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	29,9	126,2976	19 387,13	2 448 548
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,4	5,9136	0,00	0
17.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	8,448	3 164,00	26 729

17.4	030118	БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БН 90/10	Т	0,244	1,030656	7 102 139,00	7 319 862
18	E12-2-2-3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	4,224		2 136 686,08	9 026 362
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,5	86,592	19 387,13	1 678 770
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,29	1,22496	0,00	0
18.3	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2	8,448	3 164,00	26 729
18.4	030118	БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БН 90/10	Т	0,244	1,030656	7 102 139,00	7 319 862
19	E12-2-1-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,768		1 930 035,97	1 482 268
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,2	29,3376	19 387,13	568 772
19.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,55	1,1904	0,00	0
19.3	022451	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	3,1	2,3808	346 596,00	825 176
19.4	033138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,0384	2 300 000,00	88 320
РАЗДЕЛ 5: СТЕНА							
20	E8-2-1-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЖОЧЕННЫХ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	37,92		497 369,79	18 860 263
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,4	204,768	19 387,13	3 969 864
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	15,168	0,00	0
20.3	009901	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА 75	1000ШТ	0,394	14,94048	780 000,00	11 653 574
20.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,24	9,1008	346 596,00	3 154 301
20.5	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005	0,01896	4 352 500,00	82 523
21	E8-2-1-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГЛИНЯНЫХ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	16,8		239 226,75	4 019 009
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,4	90,72	19 387,13	1 758 800
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	6,72	0,00	0
21.3	009902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,394	6,6192	300 000,00	1 985 760
21.4	012158	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГЛИНЯНЫЙ	М3	0,24	4,032	59 000,00	237 888
21.5	036026	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	М3	0,0005	0,0084	4 352 500,00	36 561
22	E8-2-7-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,1632		17 093 860,79	2 789 718
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,73	10,400736	19 387,13	201 640
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	0,088128	0,00	0
22.3	044521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,1632	15 858 319,00	2 588 078
23	E6-1-35-1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,1152		78 681 601,67	9 064 121
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1016,26	117,073152	19 387,13	2 269 712
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	72,31	8,330112	0,00	0
23.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	49,09	5,655168	1 081,00	6 113
23.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	208,25	23,9904	4 656,00	111 699
23.5	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,0042624	10 200 000,00	43 476
23.6	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,004608	1 000 000,00	4 608
23.7	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,0288	9 541 865,00	274 806
23.8	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,0288	17 068 480,00	491 572
23.9	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,81	0,093312	4 352 500,00	406 140
23.11	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	11,6928	423 731,00	4 954 602
23.12	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	8,97408	55 871,00	501 391
24	C124-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,144		8 838 851,00	1 272 795
25	C124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,4704		9 057 121,00	4 260 470
РАЗДЕЛ 6: СЕРДЕЧНИК							
26	E6-1-26-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100М3	0,02112		93 134 490,20	1 967 000
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1569,4	33,145728	19 387,13	642 601
26.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	100,68	2,1263616	0,00	0

26.3	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	61,88	1,3069056	1 081,00	1 413
26.4	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	1,9	0,040128	916,00	37
26.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	124,95	2,638944	4 656,00	12 287
26.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,0009504	10 200 000,00	9 694
26.7	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,15	0,003168	17 068 480,00	54 073
26.8	036080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,7	0,035904	4 352 500,00	156 272
26.10	044050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,25	0,00528	4 352 500,00	22 981
26.11	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	2,14368	423 731,00	908 344
26.12	051619	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135	2,8512	55 871,00	159 299
27	С124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,3456		9 057 121,00	3 130 141
28	С124-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,096		8 838 851,00	848 530
РАЗДЕЛ 7: КРОВЛЯ							
29	Е10-1-53-1	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	3,744		5 433 895,83	20 344 506
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42 51	159,15744	19 387,13	3 085 606
29.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,35	1,3104	0,00	0
29.3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,39	1,46016	1 087,00	1 587
29.4	032501	ПОВОКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,04	0,14976	980 000,00	146 765
29.5	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	0,56	2,09664	4 352 500,00	9 125 626
29.6	036032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,49	1,83456	4 352 500,00	7 984 922
30	Е12-3-4-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ	100 М2	1,92		945 295,62	1 814 968
30.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	73,9776	19 387,13	1 434 213
30.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,19	2,2848	0,00	0
30.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	4,6272	950,00	4 396
30.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	1238,4	270,00	334 368
30.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	155,52	270,00	41 990
30.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	30,72	0,00	0
31	608-30951	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩ=0,4ММ	М2	192		68 000,00	13 056 000
32	Е12-3-6-3 ШНК.ДОП.13	УСТАНОВКА ПЛАНКИ КОНЬКОВОЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	100М	1,92		609 375,93	1 170 002
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27	51,84	19 387,13	1 005 029
32.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,3264	0,00	0
32.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,42	12,3264	851,00	10 490
32.4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	298	572,16	270,00	154 483
33	С163-27108	КОНЕК	М	192		18 000,00	3 456 000
РАЗДЕЛ 8: ФАСАД							
34	Е15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2	8,256		2 181 323,96	18 009 011
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	585,18528	19 387,13	11 345 063
34.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	22,95168	0,00	0
34.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	15,60384	427 071,00	6 663 948
35	Е15-2-1-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛ	100М2	1,728		2 239 188,20	3 869 317
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	70,88	122,48064	19 387,13	2 374 548
35.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,78	4,80384	0,00	0

35.3	012135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	1,89	3,26592	457 687,00	1 494 769
36	E15-2-19-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ: СТЕН	100М2	8,256		2 707 325,78	22 351 682
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	56	462,336	19 387,13	8 963 368
36.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	1,6512	0,00	0
36.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	13,78752	950,00	13 098
36.4	012372	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ФАСАДНЫЙ	Т	0,825	6,8112	1 840 000,00	12 532 608
36.5	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,148608	5 670 000,00	842 607
37	E15-2-19-11 К=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ E15-02-019-07 СТЕН ЗА 6 РАЗ	100М2	-8,256		1 493 365,80	-12 329 228
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30	-247,68	19 387,13	-4 801 804
37.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	-0,99072	0,00	0
37.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,002	-8,272512	950,00	-7 859
37.4	012372	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ФАСАДНЫЙ	Т	0,495	-4,08672	1 840 000,00	-7 519 565
38	E15-4-33-1	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-TEX ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2	8,256		1 546 110,07	12 764 685
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,54	120,04224	19 387,13	2 327 275
38.2	029892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	20	165,12	0,00	0
38.3	031089	КРАСКА "ROYAL-TEX"	КГ	60,6	500,3136	17 800,00	8 905 582
38.4	034402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	20,64	0,00	0
38.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,6	4,9536	35 000,00	173 376
38.6	038725	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	25,4	209,7024	6 478,00	1 358 452
38.7	038726	КОЛЕР	КГ	1,042	8,602752	0,00	0
39	E15-4-33-1	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-TEX ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2	1,728		1 546 110,07	2 671 678
39.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,54	25,12512	19 387,13	487 104
39.2	029892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	20	34,56	0,00	0
39.3	031089	КРАСКА "ROYAL-TEX"	КГ	60,6	104,7168	17 800,00	1 863 959
39.4	034402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	2,5	4,32	0,00	0
39.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,6	1,0368	35 000,00	36 288
39.6	038725	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	25,4	43,8912	6 478,00	284 327
39.7	038726	КОЛЕР	КГ	1,042	1,800576	0,00	0
РАЗДЕЛ 9: ОТМОСК							
40	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	МЗ	11,52		204 467,82	2 355 469
40.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	28,8	19 387,13	558 349
40.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	6,336	0,00	0
40.3	014352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,11	1,2672	120 000,00	152 064
40.4	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	1,152	120 000,00	138 240
40.5	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	1,0368	120 000,00	124 416
40.6	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	11,52	120 000,00	1 382 400
41	C1113-9040	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	134,4		3 150,00	423 360
42	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	МЗ	9,12		471 769,35	4 302 537
42.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	16,416	19 387,13	318 259
42.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	4,3776	655,00	2 867
42.3	036138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00912	4 352 500,00	39 695
42.4	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	1,02	9,3024	423 731,00	3 941 715
РАЗДЕЛ 10: ОСВЕЩЕНИЯ							
43	Ц8-2-412-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБЫ ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	1,9		114 361,80	217 287

43.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,61	10,659	19 387,13	206 647
43.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,038	0,00	0
43.3	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,16	0,304	35 000,00	10 640
44	Ц8-2-409-9 ШНК.ДОП.13	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	1,9		979 676,22	1 861 385
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,2	28,88	19 387,13	559 900
44.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,095	0,00	0
44.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,84	9,196	1 176,00	10 815
44.4	028523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ПО ПРОЕКТУ	КОМП	175	332,5	1 500,00	498 750
44.5	049353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	175	332,5	400,00	133 000
44.6	933461	ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ 16ММ	М	102	193,8	3 400,00	658 920
45	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,32		776 743,81	248 558
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	11,84	19 387,13	229 544
45.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	1,6864	0,00	0
45.3	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,576	19 800,00	11 405
45.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,416	10 600,00	4 410
45.5	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0032	1 000 000,00	3 200
46	С157-282	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,222		2 460 000,00	546 120
47	Ц8-3-599-10	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 15	ШТ	2		83 971,41	167 943
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,17	8,34	19 387,13	161 689
47.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,08	0,00	0
47.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,58	1,16	1 176,00	1 364
47.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,041	0,082	40 000,00	3 280
47.5	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,023	0,046	35 000,00	1 610
48	100-102	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПЛАСТМАСОВЫЙ ЩРВ-П-4 IP40	ШТ	2		48 000,00	96 000
49	Ц8-3-526-1	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, 25	ШТ	4		56 739,92	226 960
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	6,24	19 387,13	120 976
49.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,016	0,00	0
49.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,16	950,00	152
49.4	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,056	40 000,00	2 240
49.5	030478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88	10 000,00	48 800
49.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,196	22 000,00	4 312
49.7	064674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	4,88	10 000,00	48 800
49.8	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,048	35 000,00	1 680
50	1504-1156	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ОДНОПОЛЮСНЫМИ IP=25А ВА47-63 25А	ШТ	4		18 000,00	72 000
51	Ц8-2-363-1	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	ШТ	25		68 310,11	1 707 753
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,41	85,25	19 387,13	1 652 753
51.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,37	34,25	0,00	0
51.3	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	2,5	22 000,00	55 000
52	150401-17115	СТОИМОСТЬ ОДНА РОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	25		89 600,00	2 240 000

53	ЦБ-2-369-4	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ" #/СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ/	ШТ	25		25 165,53	629 138
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,28	32	19 387,13	620 388
53.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,49	12,25	0,00	0
53.3	097117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01	0,25	35 000,00	8 750
54	150447-3021	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ	25		79 400,00	1 985 000
55	1507-7034	ЛАМПА LED ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 12W	1000ШТ	0,025		16 000 000,00	400 000
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ			ЧЕЛ-ЧАС				4 202
ЗАРПЛАТА			СУМ				81 466 762
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			СУМ				1 138 839
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			СУМ				324 472 344
ОБОРУДОВАНИЕ			СУМ				168 000
ВСЕГО			СУМ				407 245 945
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ			СУМ				407 245 945

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Хоразм вилояти Хива туманидаги "Мурувват" шаҳарчаси бўлган шаҳонар учун эришар ва кўчларнинг уйига карашли ҳудуднинг тўлиқ деворларини жорий таъмирлаш

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

НА Забор ограждения

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	407 340 846 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	81 466 762 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 136 839 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	324 473 344 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	166 000 сум

ОСНОВАНИЕ: Дефектный акт

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4002,18531	19 387,13	81 466 762
			ИТОГО				81 466 762
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000128		АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	22,7728	27 789,00	631 812
2	000403		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	35,5633536	1 081,00	38 444
3	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	4,3776	655,00	2 867
4	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	36,824608	950,00	34 984
5	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	16,886	3 164,00	53 459
6	001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,1868	1 327,00	5 559
7	001523		ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,608	916,00	560
8	001556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	1,46016	1 087,00	1 587
9	001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,717888	916,00	658
10	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	69,4008	4 656,00	323 130
11	002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,3264	851,00	10 480
12	002515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	5,60205	4 354,00	24 831
13	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	10,356	1 176,00	12 179
			ИТОГО	СУМ			1 136 839
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		1113-130	СТОИМОСТЬ ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 80X80X2,5MM	М	414	92 000,00	38 088 000
2		1113-140	СТОИМОСТЬ ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 40X25X2,0MM	М	1459	31 000,00	45 229 000
3		608-30951	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩ=0,4MM	М2	1053	68 000,00	71 536 000
4		C163-27108	КОНЕК	М	192	18 000,00	3 456 000
5		150401-17115	СТОИМОСТЬ ОДНА РОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	25	89 600,00	2 240 000
6		150447-3021	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ	25	79 400,00	1 985 000
7		1507-7034	ЛАМПА LED ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 12W	1000ШТ	0,025	16 000 000,00	400 000
8	003502	C124-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,30048	8 838 851,00	2 655 898
9	003565	C124-21	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,93456	9 057 121,00	8 464 423
10	009219		ВОДА	М3	3,29552	0,00	0
11	009901	C140-9901	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА 75	1000ШТ	14 94048	780 000,00	11 653 574
12	009902	C140-9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	6,6192	300 000,00	1 985 760
13	011004		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	8 94056	58 502,00	523 041
14	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	9,1008	346 596,00	3 154 301
15	012135	C140-12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	3,26592	457 687,00	1 494 769
16	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	15,60384	427 071,00	6 663 948
17	012158	C140-12158	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГЛИНЯНЫЙ	М3	4,032	59 000,00	237 888
18	012372		СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ФАСАДНЫЙ	Т	2,72448	1 840 000,00	5 013 043

19	012699		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	12,54912	12 000,00	150 589
20	014352	C140-14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	2,9568	120 000,00	354 816
21	022451		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	2,3808	346 596,00	825 176
22	028523		КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМП	332,5	1 500,00	498 750
23	029892		СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	199,68	0,00	0
24	030118	C111-1561	БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БН 90/10	Т	2,061312	7 102 139,00	14 639 724
25	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0193824	10 200 000,00	197 700
26	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,138	40 000,00	5 520
27	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	0,576	19 800,00	11 405
28	030478		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,88	10 000,00	48 800
29	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,416	10 600,00	4 410
30	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	2,696	22 000,00	59 312
31	030652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,018048	1 000 000,00	18 048
32	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0032	1 000 000,00	3 200
33	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	1238,4	270,00	334 368
34	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	727,68	270,00	196 474
35	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	30,72	0,00	0
36	031089	C111-31089	КРАСКА "ROYAL-TEX"	КГ	605,0304	17 800,00	10 769 541
37	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,03798	16 000 000,00	607 680
38	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,148608	5 670 000,00	842 607
39	031795	C1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,060135	25 429 000,00	1 529 173
40	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,14976	980 000,00	146 765
41	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,05432448	9 541 865,00	518 357
42	032672	C1113-9040	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	288	3 150,00	907 200
43	033138	C1611-3068	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0384	2 300 000,00	88 320
44	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,004431	25 700 000,00	113 877
45	034288	C1113-77	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А	Т	0,00633	0,00	0
46	034402	C111-34402	ВАЛИК ПАРАЛОНОВЫЙ РЕЛЬЕФНЫЙ	ШТ	24,96	0,00	0
47	034520		ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	3,68768	780 000,00	2 876 390
48	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,076896	17 068 480,00	1 312 498
49	035311		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	0,02752	17 068 480,00	469 725
50	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	5,9904	35 000,00	209 664
51	036026	C112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	МЗ	0,02736	4 352 500,00	119 084
52	036028	C112-28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	2,09664	4 352 500,00	9 125 626
53	036032	C112-32	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,83456	4 352 500,00	7 984 922
54	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,048384	4 352 500,00	210 591
55	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,374016	4 352 500,00	1 627 905
56	036080	C112-80	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0,035904	4 352 500,00	156 272
57	036138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,00912	4 352 500,00	39 695
58	038725		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	253,5936	6 478,00	1 642 779
59	038726		КОЛЕР	КГ	10,403328	0,00	0
60	041867		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	КГ	54,696	35 000,00	1 914 360
61	044050	C1610-2007	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,00528	4 352 500,00	22 981
62	044521	C111-9086	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,1632	15 858 319,00	2 588 078
63	044897		ШЛИФКРУГИ	ШТ	2,58	35 000,00	90 300

64	045002		КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	3,5088	12 000,00	42 106
65	045013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	113,05248	423 731,00	47 903 840
66	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	2,688	120 000,00	322 560
67	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	2,4192	120 000,00	290 304
68	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	26,88	120 000,00	3 225 600
69	045056		ЩЕБЕНОЧНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ	М3	9,8304	48 000,00	471 859
70	049353		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	332,5	400,00	133 000
71	051619	С1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	49,45728	55 871,00	2 763 228
72	064674		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,88	10 000,00	48 800
73	097117	С1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,648	35 000,00	22 680
74	933461		ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ 16ММ	М	193,8	3 400,00	658 920
			ИТОГО	СУМ			323 926 224
			ВСЕГО	СУМ			323 926 224

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	092795	С157-282	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	0,222	2 460 000,00	546 120
			ИТОГО	СУМ			546 120
			ВСЕГО	СУМ			546 120
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			324 472 344

ОБОРУДОВАНИЕ

1		100-102	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПЛАСТМАСОВЫЙ ЩРВ-П-4 IP40	ШТ	2	48 000,00	96 000
2		1504-1156	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ОДНОПОЛЮСНЫМИ IP=25А ВА47-63 25А	ШТ	4	18 000,00	72 000
			ИТОГО	СУМ			168 000
			ВСЕГО	СУМ			168 000
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			168 000
			ВСЕГО	СУМ			407 245 945
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ			407 245 945

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Хива «Мурувват»

дом интернат имеющегося
инвалидности для мужчин

Абдимуратов Ш.

2022 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


По объекту: «Хоразм вилояти Хива туманидаги "Мурувват" ногиронлиги булган шахслар учун эркаклар интернати уйига карашли худудининг тусин деворларини жорий таъмирлаш»

№	Перечень основных сведений и требований	Содержание основных сведений и требований
1	2	3
1	Основание для разработки сметной документации на текущий ремонт.	Письмо заказчика № <u>500</u> от « <u>17</u> » <u>ноябрь</u> 2022год
2.	Проектная организация.	«О.О.О» Импульс Лойиха».
3.	Генеральная подрядная организация	Определяется по тендеру и с согласия заказчика.
4.	Заказчик	Хива «Мурувват» дом интернат имеющегося инвалидности
5.	Основные объемы работ	5.1.В процессе расчета Исполнитель выполняет: Расчеты стартовых стоимостей ремонтно-строительных работ (РСР) в текущих ценах согласно дефектному акту. 5.2.В объеме документации Исполнителем предоставляется: Локально ресурсная ведомость, Ведомость расхода материалов, Расчет стоимости ремонта в текущих ценах.
6.	Исходные данные для расчетов	6.1. Дефектный акт утвержденным Заказчиком, 6.2. Стоимость единиц материалов конструкций и оборудования для определения прямых затрат принимаются по каталогом Госархитекторов Республики Узбекистан, аналогом данными товарной биржа, указания Заказчика, 6.3. Заработная плата по статическим данным, 6.4. Стоимость эксплуатация машин и механизмов (машины затрат) по аналогом, рекомендация экспертных органов и иным источникам информации, 6.5. Прочие затраты Подрядчика в соответствии со статическими данными, 6.6. Прочие затраты Заказчика в соответствии с текущими согласованиями с Заказчиком, 6.7. Коэффициент риска не учитывается, 6.8. Затраты на страхование объекта 0,32%

7.	Особые условия	7.1. Исполнитель-Генпроектировщик обеспечивает защиту расчетов в процессе их экспертизы, при необходимости. 7.2. Оплату услуг по выполнению экспертизы расчетов обеспечивает Проектными организациями г. Ташкенту отдельному договору с органами экспертизы.
8.	Стадийность проектирования.	Одностадийный раздел «Сметная документация».
9.	Вид строительство и исходные данные об особых условиях строительства.	Текущий ремонт
10.	Источник финансирования.	Бюджет
11.	Сдача работы.	Сметная документация представляется Заказчику в 1-х экз. в переплетенном виде и электронном виде.
12.	Проектировщику	Проектировщику сметную документацию оформить без рабочих чертежей.

Представитель заказчика

Директор О.О.О. «Импульс Лойиха»



Джуманиязов З.С.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Хива «Мурувват»

дом интернат имеющегося
инвалидности для мужчин

Абдимуратов Ш.

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся; зам. директора: Б. Якубов, гл. бухгалтер: У. Бобожанов, инженер техник: И. Назаров и представитель проектной организации: Ш. Ходжиев произвели осмотр забор ограждения территории Хива «Мурувват» дом интернат имеющегося инвалидности в Хивинском районе Хорезмской области и сочли необходимым нижеследующие работы.

№	Наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во по проекту
1	2	3	4
РАЗДЕЛ: ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА (L=344М)			
1	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ УСТАНОВЛЕННЫХ ВЕРТИКАЛЬНО ВЫСОТОЙ ОГРАЖДЕНИЯ ДО 3 М	100М	3,44
2	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ	М2	316,5
3	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	3,165
4	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	3,165
РАЗДЕЛ: КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР ОГРАЖДЕНИЯ (L=192М)			
РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	1,92
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,96
РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ			
7	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	15,36
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБЕНОЧНО ПЕСЧАНОЙ СМЕЬО ТОЛЩИНОЙ 50ММ	М3	7,68
9	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	153,6
10	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100М3	0,3456
11	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,5376
12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	4,224
13	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,768
РАЗДЕЛ: СТЕНА			
14	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЖЖЕННЫХ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	37,92
15	КЛАДКА СТЕН ИЗ ГЛИНЯНЫХ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	16,8
16	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,1632
17	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ: В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,1152
РАЗДЕЛ: СЕРДЕЧНИК			
18	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100М3	0,02112
РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ			
19	УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	3,744

20	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ, ПРОСТАЯ	100 М2	1,92
21	УСТАНОВКА ПЛАНКИ КОНЬКОВОЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	100М	1,92
РАЗДЕЛ: ФАСАД			
22	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100М2	8,256
23	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ЦОКОЛ	100М2	1,728
24	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ: СТЕН	100М2	8,256
25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-TEX ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2	8,256
26	ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА ROYAL-TEX ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100М2	1,728
РАЗДЕЛ: ОТМОСК			
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЦЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	11,52
28	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	134,4
29	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	9,12
РАЗДЕЛ: ОСВЕЩЕНИЯ			
30	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБЫ ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	100М	1,9
31	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100М	1,9
32	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,32
33	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПЛАСТМАСОВЫЙ ЩРВ-П-4 IP40	ШТ	2
34	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, 25	ШТ	4
35	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	ШТ	25
36	СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ" //СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ/	ШТ	25
37	ЛАМПА LED ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 12W	ШТ	25

Проектировщику сметную документацию оформить без рабочих чертежей.

Зам. Директор;




Б. Якубов

Гл. бухгалтер;



У. Бобожанов

Инженер техник:



И. Назаров

Представитель проектной организации

Ш. Ходжиев

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Хива «Мурувват»

дом интернат имеющегося
инвалидности для мужчин

Абдимуратов Ш.

11 2022 г.



СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕНЫ

договорных цен на строительных материалов

ПО ОБЪЕКТУ: «Хоразм вилояти Хива туманидаги "Мурувват" ногиронлиги булган шахслар учун эркаклар интернати уйига карашли худудининг тусин деворларини жорий таъмирлаш»

При определении расчетной стоимости объекта учесть:

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы--4%

Прочие затраты подрядчика --15,51%

Затраты на страхование строительства объекта --0,32%

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	ЦЕНА
1	2	3	4
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	19 387,13
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-Ч	27 709
2	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	1 081
3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	655
4	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	950
5	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	3 164
6	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1 327
7	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	916
8	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	1 087
9	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	916
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	4 656
11	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	851
12	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	4 254
13	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1 176
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			
1	СТОИМОСТЬ ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 80X80X2,5ММ	М	92 000
2	СТОИМОСТЬ ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 40X25X2,0ММ	М	31 000
3	ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ ТОЛЩ=0,4ММ	М2	68 000
4	КОНЕК	М	18 000
5	СТОИМОСТЬ ОДНА РОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНА ДЛЯ УЛИЧНЫХ ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	89 600
6	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИК "ШАР ВЕНЧАЮЩИЙ"	ШТ	79 400
7	ЛАМПА LED ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 12W	1000ШТ	16 000 000
8	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	8 838 851
9	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	9 057 121
10	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 75	1000ШТ	780 000
11	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	300 000

12	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	58 502
13	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	346 596
14	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	457 687
15	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	427 071
16	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГЛИНЯНЫЙ	МЗ	59 000
17	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ ФАСАДНЫЙ	Т	1 840 000
18	ПЕРЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	12 000
19	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	120 000
20	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	346 596
21	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМП	1 500
22	БИТУМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БН 90/10	Т	7 102 139
23	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	10 200 000
24	ДОБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	40 000
25	ДОБЕЛИ	КГ	19 800
26	ДОБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	10 000
27	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	10 600
28	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	22 000
29	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	Т	1 000 000
30	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	1 000 000
31	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	270
32	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	270
33	КРАСКА "ROYAL-TEX"	КГ	17 800
34	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	16 000 000
35	ГРУНТОВКА	Т	5 670 000
36	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	25 429 000
37	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	980 000
38	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	9 541 865
39	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	3 150
40	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	2 300 000
41	УАЙТ-СПИРИТ	Т	25 700 000
42	ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	780 000
43	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	17 068 480
44	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	Т	17 068 480
45	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	35 000
46	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	МЗ	4 352 500
47	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	МЗ	4 352 500
48	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	4 352 500
49	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	4 352 500
50	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	4 352 500
51	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	4 352 500
52	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	4 352 500
53	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОЙ ЭМУЛЬСИИ	КГ	6 478
54	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 6 ММ	КГ	35 000
55	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	4 352 500
56	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	15 858 319
57	ШЛИФКРУГИ	ШТ	35 000
58	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	12 000
59	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	423 731

60	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	120 000
61	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	120 000
62	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	120 000
63	ЩЕБЕНОЧНО ПЕСЧАНОЙ СМЕЬЮ	МЗ	48 000
64	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	400
65	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	55 871
66	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	10 000
67	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	35 000
68	ГОФРО-ТРУБКИ ПЭ, ППР ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ПРОВОДОВ 16ММ	М	3 400
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ			
1	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х4 ММ2	1000М	2 460 000
ОБОРУДОВАНИЕ			
1	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПЛАСТМАСОВЫЙ ЩРВ-П-4 IP40	ШТ	48 000
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ ОДНОПОЛЮСНЫМИ IP=25А ВА47-63 25А	ШТ	18 000

Составил:

Назаров. И.

Проверил:

Бобожонов. У.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:30-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 79091

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Xiva tumanidagi «Muruvvat» nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internati uyiga qarashli hududining to'sin devorlarini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xiva tumanidagi «Muruvvat» nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internati uyi.

Bosh loyihachi - «Impuls loyiha» MChJ

Litsenziya 17.03.2022 yildagi AL-001380-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - byudjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 75009

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Xiva tumanidagi «Muruvvat» nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internati uyiga qarashli hududining to'sin devorlarini joriy ta'mirlash.

Loyihani moliyaviy baholash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2022 yilning 3-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 18.11.2022 yildagi 501-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 19387,13 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari – 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari – 5%;
- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xiva tumanidagi «Muruvvat» nogironligi bo'lgan shaxslar uchun erkaklar internati uyiga qarashli hududining to'sin devorlarini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	486 916,406	486 916,406
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	559 953,867	559 953,867
Buyurtmachi boshqa harajatlari (5%)	ming.so'm	21 002,159	21 002,159
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	580 956,026	580 956,026

2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH