

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главного инженера
ООО «YO'L-LOYIHA BYUROSİ»



М.Н.Усманов

2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку технико-экономическое обоснование (ТЭО) и рабочей документации (РД) «Перекладка кабелей и переустройство наружных сетей связи на пересечениях с автомобильными дорогами»,

по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги 4Р160 «г. Ургенч - г. Гурлан - г. Мангит -граница с Республикой Туркменистан» на участке км 5-55.

Ташкент 2022 г.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Наименование объектов	Реконструкция автомобильной дороги 4Р160 «г. Ургенч - г. Гурлан - г. Мангит -граница с Республикой Туркменистан» на участке км 5-55.
2. Основание для проектирования	На основании протокола Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан №05/1-938 от 28.04.2022 г.
3. Вид строительства	Реконструкция.
4. Сроки начала и окончания строительства	Согласно проекту.
5. Вместимость, мощность	Автомобильная дорога протяженностью 50 км (2 участок, ЛОТ №1 км 5-30, ЛОТ №2 км 30-55).
6. Стадийность проектирования	Технико-экономическое обоснование и рабочая документация.
7. Направление	Перекладка кабеля по кабельной канализации ВОЛС под автомобильными дорогами, согласно техническим условиям, АК «Узбектелеком»
8. Особые условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	На основании Заключения об инженерно-геологических условиях площадки строительства.
9. Типы жилых и общественных зданий, их назначение, этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность, серия типового проекта, индивидуальный проект и т.д.)	Индивидуальный проект
10. Основные здания и сооружения	Выполнить проектные и сметные работы: - земляные работы; - демонтажные работы кабельной канализации; - монтажные работы кабельной канализации; - укладка стальных трубопроводов главной трассы кабельной канализации и перекладка кабеля; согласования со всеми заинтересованным организациями.
11. Основные требования к	Перекладка кабелей и переустройство

архитектурно-планировочным решениям, ГП, инженерным изысканиям и внешнему электроснабжению	наружных сетей связи Согласно техническим условиям АК «Узбектелеком» №60-01-04/1017 от 21.07.2022 г.
12. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию	По проекту
13. Требования по охране окружающей природной среды.	Предусмотреть необходимые мероприятия по охране окружающей среды.
14. Другие требования (количество дополнительных экземпляров, указания по составу и содержанию разделов и т.д.)	Количество экземпляров проектно-сметной документации: Проектная документация - 4 экз. Ведомость ресурсов и локально-ресурсная ведомость в текущих ценах (смета) - 4 экз. Диск (Электронный вариант) -1 экз.

Главный инженер проекта



Холиков Б.А.