



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi, 46 uy. Tel: +998904387766, E-mail: irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana: 28-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 78543

Obyekt nomi «Xorazm viloyati Xazorasp tumanida joylashgan Xazorasp tuman XTBga qarahli 11-son maktabini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xazorasp tuman XTB

Bosh loyihachi - «Pixart» MCHJ

Litsenziya 26.09.2019 yildagi AL-000235-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 65709

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: Xazorasp tumanida joylashgan Xazorasp tuman XTBga qarahli 11-son maktabini joriy ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2022 yilning 2-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlar katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 02.11.2022 yildagi 01/-13-06-664-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 18815,22 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);
- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;
- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 1400,000 ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari – 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti – 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. Gaz taxlili uskunasi o'rnatilishini ta'minlash.

6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifati nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumanida joylashgan Xazorasp

tuman XTBga qarahli 11-son maktabini joriy ta'mirlash» loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSsiz joriy narhi	ming.so'm	35 262,948	35 262,948
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	40 552,391	40 552,391
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	1 400,000	1 400,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	41 952,391	41 952,391

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП
ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ
МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .**

Локально-ресурсная ведомость

г. Ургенч – 2022 год

Республика Узбекистан Хорезмская область

ООО «PIXART»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП
ТУМАН ХАЛҚ ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ
МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

Локально-ресурсная ведомость

Директор
ООО «PIXART»



Искандаров .Б

г. Ургенч – 2022 год

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА
КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

№ III	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ - 2%	32 914,956
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ -	653,189
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (18815,22)	1 271,387
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	10,764
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА - 0%	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 15,51%	300,171
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - 0,32%	112,481
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	1,00
9	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	35 262,948
10	НДС - 15%	5 289,442
11	И Т О Г О СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ НДС	40 552,391
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА -факт	1 400,000
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ И РАСХОДАМИ ЗАКАЗЧИКА	41 952,391



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту на **ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАБЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ** ..разработана во исполнение постановлений Кабинета Министров от 05.08.2000 г. за № 305 « О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в капитальном строительстве », от 11.06.2003 г. за № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений » и в помощь участникам инвестиционного строительного процесса, и в соответствии с инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство жилых и общественных зданий и сооружений (ШНК 1.03.01-04) и методическими рекомендациями по определению сметной стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений в Республике Узбекистан (Ташкент – 1996 г.), общим положением по применению сметных норм и расценок на ремонтно-строительные работы для условий строительства в Республике Узбекистан (ШНК 2004 – 2005 гг.) и общим положением по применению расценок на монтаж оборудования (ШНК 4.13.00 – 05).

Объект строительства расположен в Хорезмской области, 41 территориальном районе.

Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах разработан на основании дефектного акта с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» на 2 кв 2022г. и согласования заказчиком цен материалов ресурсов.

Среднечасовая заработная плата – 18815,22 сум. (с учетом отчислений в соц.страх – 12 %).

Транспортные, складские и заготовительные затраты на материалы – 4 %.

Коэффициент риска – 1,0

Прочие затраты подрядчика – 15,51%.

Прочие затраты заказчика – 5%.

Затраты на страхование строительства объекта – 0,32 %

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

БЪЕКТ №

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
1	2	3	4	5	6	на ед. изм	общая
		РАЗДЕЛ ОТОПЛЕНИЯ					
		УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт /ГКАл/ч/: до 0,21 /0,18/	1 КОТЁЛ		1	1139537,77	1139537,77
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,14	50,14	18815,22	943395,13
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,97	1,97	0	(0)
1.3	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПа/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	0,6	0,6	3273	1963,80
1.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	1,89	1,89	4656	8799,84
1.5	9219	ВОДА	МЗ	1,4	1,4	0	0,00
1.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00138	14900000	20562,00
1.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,25	6500	1625,00
1.8	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	Т	0,00802	0,00802	19600000	157192,00
1.9	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,001	0,001	1000000	1000,00
1.10	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005	0,005	1000000	5000,00
2	141200-3001-К	КОТЛЫ КВ -100 Т / РАБОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ +ГАЗ / ,МОШНОСТЬ 100Кв ,ОТОПЛИВАЕМЫЙ ПЛОЩАД 1000М2	ШТ		1	30869565,00	30869565,00
3	E16-02-004-04	УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М		0,035	10627028,80	371946,01
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,75	2,79125	18815,22	52517,98
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,77	0,06195	0	(0)
3.3	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	34,92	1,2222	0	0,00
3.4	9219	ВОДА	МЗ	10,99	0,38465	0	0,00
3.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	Т	0,0005	0,0000175	0	0,00
3.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,67	0,02345	4500	105,53
3.7	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,021	0,000735	0	0,00
3.8	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЙ ДИАМЕТРОМ 100Х2ММ	М	100	3,5	91235	319322,50
4	E22-01-001-2	УСТАНОВКА, ДЫМОВЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	1КМ		0,0015	44747571,48	67121,36
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	314	0,471	18815,22	8861,97
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,91	0,004365	0	(0)
4.3	9219	ВОДА	МЗ	36	0,054	0	0,00
4.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,93	0,001395	0	0,00
4.5	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,07	0,000105	4051320	425,39
4.6	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 150ММ	М	1008	1,512	38250	57834,00
5	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС		1	266611,67	266611,67
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	14,17	18815,22	266611,67
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,08	0	(0)
6	C130-9632	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ЕРА ESN32-8-180-1	ШТ		1	1400000,00	1400000,00
7	C130-9633	СРОН Д=32ММ	ШТ		2	32500,00	65000,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				34179781,80
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА (0%)	Сум				0,00
		ИТОГО	Сум				34179781,80
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА (0%)	Сум				0,00
		ВСЕГО	Сум				34179781,80

ИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

БЕКТ №

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
НА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .


ИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ 11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .

ОБЪЕКТ:

Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
					в текущем уровне	
					на ед. изм	общая
2	3	4	5	6	7	8
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	67,57	18815,22	1271386,75
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,12	0,00	0,00
		ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			1271386,75
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	0,60	3273,00	1963,80
2011	C C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	1,89	4656,00	8799,84
2016	C C204-502	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	1,22	0,00	0,00
2577	C C204-504	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			10763,64
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
9219	C C140-9219	ВОДА	М3	1,84	0,00	0,00
12226	C C140-12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,00	0,00	0,00
32534	C C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	Т	0,00	0,00	0,00
34241	C C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,02	4500,00	105,53
35319	C C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	0,00	14900000,00	20562,00
36025	C C112-25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,00	4051320,00	425,39
43262	C	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 150ММ	М	1,51	38250,00	57834,00
45031	C	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,00	0,00	0,00
45407	C	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	6500,00	1625,00
52039	C C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	Т	0,01	19600000,00	157192,00
63473	C C130-9633	СтoН Д=32ММ	ШТ	2,00	32500,00	65000,00
63810	C C130-9515	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛНЫЙ ДИАМЕТРОМ 100Х2ММ	М	3,50	91235,00	319322,50
96946	C C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,00	1000000,00	1000,00
96947	C C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,01	1000000,00	5000,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			628066,41
		ОБОРУДОВАНИЕ				
141200-3001-К		КОТЛЫ КВ -100 Т / РАБОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТопливЕ +гаЗ / ,МошНоСтЬ 100Кв ,оТопливАЕМый площАд 1000М2	ШТ	1,00	30869565,00	30869565,00
63472	C130-9632	ЦирКуляциоНный НАСоС ЕРА ESN32-8-180-1	ШТ	1,00	1400000,00	1400000,00
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			32269565,00
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			34179781,80
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТ. ХАРАКТЕРА	СУМ			0,00
		ИТОГО	СУМ			34179781,80
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ			0,00
		ВСЕГО	СУМ			34179781,80

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



« » 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ
11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .**

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии: _____, завхоз
_____ гл.бухгалтер _____, составили настоящий акт о том, что, нами было осмотр
_____ на предмет текущий ремонт. В результате этого осмотра были выявлены
нижеследующие виды ремонтно-строительные работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	ОТОПЛЕНИЯ		
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт /ГКАл/ч/: до 0,21 /0,18/	1 КОТЕЛ	1
2	КОТЛЫ КВ -100 Т / РАБОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ +ГАЗ / ,МОЩНОСТЬ 100Кв ,ОТОПЛИВАЕМЫЙ ПЛОЩАД 1000М2	ШТ	1
3	УСТАНОВКА ДЫМОВОЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,035
4	УСТАНОВКА, ДЫМОВЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	1КМ	0,0015
5	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АРРЕГАТА: до 0,1 Т	НАСОС	1
6	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ЕРА ESN32-8-180-1	ШТ	1
7	СРОН Д=32ММ	ШТ	2

Сметная документация без оформления рабочих чертежей.

Завхоз _____

Гл.бухгалтер _____



«УТВЕРЖДАЮ»

« _____ » 2022 г.

Протокол согласования стоимости материалов и оборудования.

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗАРАСП ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН ХАЗАРАСП ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИГА КАРАШЛИ
11-СОН УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ .**

№	Код ресурса и признак	Наименование	Единица измерения	Сметная стоимость, сум
				в текущем уровне
				на ед. изм
1	2	4	5	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18815,22
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00
		ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
1	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС:СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-Ч	3273,00
2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	4656,00
3	2577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	М-ЧАС	0,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		
1	9219	ВОДА	М3	0,00
2	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,00
3	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	Т	0,00
4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4500,00
5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	Т	14900000,00
6	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	4051320,00
7	43262	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ 150ММ	М	38250,00
8	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,00
9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	6500,00
10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	Т	19600000,00
11	63473	СгоН Д=32ММ	ШТ	32500,00
12	63810	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛНЫЙ ДИАМЕТРОМ 100Х2ММ	М	91235,00
13	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	1000000,00

14	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	1000000,00
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ	
		ОБОРУДОВАНИЕ		
1		КОТЛЫ КВ -100 Т / РАБОТАЮЩИЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ +ГАЗ / ,МОШНОСТЬ 100Кв ОТОПЛИВАЕМЫЙ ПЛОШАД 1000М2	ШТ	30869565,00
2	63472	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ЕРА ESN32-8-180-1	ШТ	1400000,00

Завхоз _____ Гл.бухгалтер _____

Handwritten signature

