




«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Маргилон шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси 

«__» _____ 2022й

Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

Фаргона -2022

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома

II. Техник қием

III. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: “Фарғона вилояти Марғилон шаҳар МФЙ лар ҳудудидаги ички йўлларни асфальт коплмасини жорий таъмирлаш таъмирлаш ишлари

1.2. Танлов қиймати : 231178746 (Икки юз ўттиз бир миллион бир юз етмиш саккиз минг етти юз қирқ олти) сум .

1.3. Махсулот бўйича Техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова килинган.

Ушбу танлов яқунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил охиригача .

1.5 Ишларни бошлаш муддати– аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Фарғона вил. Марғилон ш. Мустақиллик кучаси №452 А уй
Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов Марғилон ш. Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тузилган Харид комиссияси иштирокида қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, камида 5 йил тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қуйилади:

танлов предмети қийматининг камида 20 фоизи миқдоридаги айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан илгари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

танлов объектида ўз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мўлжалланаётган ҳажми

(50 фоиздан кам бўлмаган ҳолда);

Низом маблағи миқдори.

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: кайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

4.4. Қўйидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қўйидаги таклифлар:

- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

- фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилиги жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

6. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камидан уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камидан ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади



Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРҒИЛОН ШАХАР МФЙ
ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Локал ва ресурс
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

L

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Узбекистон Республикаси
Фаргона Йул Сервис Лойиха
масулияти чекланган жамияти

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР МФЙ
ХУДУДИДАГИ ИЧКИ ЙУЛЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор:

Лойиха бош муҳандиси:



Қ. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № ____

Буюртма № ____

Буюртмачи: «Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси»

Фарғона -2022й.

МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Узбекистон Республикаси Президентининг 18.03.2022 йилдаги ПК-172 сонли қарори	
3	Буюртма хати № 268. 29.11.2022й. Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси	
4	Техник топширик	
5	Тушунтриш ёзуви	
6	Пояснителная записка определение стоимости строительства в договорных текущих ценах	
7	Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат	
8	Ведомостю затрати труда и стоимости машин-механизмов и материалов в текущих ценах	
9	Определение стоимости перевозимых грузов	
10	Локалоная ресурсная ведомостю форма №5	
11	Ведомость объемов работ	
12	Дефектний ведомость объемов работ	
13	Протокол цен на машин механизмов и материалов	

Тузди:



А.Шералиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana:05-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 80350

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar MFY lar hududidagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ
Bosh loyihachi - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ
Litsenziya 14.07.2020yil AL-001266-sonli
Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari xisobidan.
Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi joriy ta'mirlash.
Murojaat raqami: № 76940

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. Marg'olon shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Z.Mamadjonov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Marg'ilon shahar MFYlar ichki yo'llarini joriy ta'mirlash -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,596 km tashkil qilib, shu jumladan 0,596 km uzunlikdagi eski asfaltobeton qoplamadan yangi asfaltobeton qoplamaga o'tkaziladi.

Shu jumladan:

1. Marg'ilon shahar Istiqlol MFY Ali Qushchi ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,41 km tashkil qilib, shu jumladan 0,41 km uzunlikdagi asfal'tobeton qoplama ta'mirlanadi.
2. Marg'ilon shahar Yangi Bog MFY Usta Olim ko'chasi yulini joriy ta'mirlash -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,08 km tashkil qilib, shu jumladan 0,08 km uzunlikdagi asfal'tobeton qoplama ta'mirlanadi.
3. Marg'ilon shahar Yangiobod MFY Beruniy ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l

uzunligi 0,106 km tashkil qilib, shu jumladan 0,106 km uzunlikdagi asfal'tobeton qoplama ta'mirlanadi.

Nuqsonlar qaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar bo'yicha ma'jud qoplamaga sheben - qum aralashmasidan tekislovchi qatlam qurish, profilni to'grilab, tekislab tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m² xisobida bitum sepiladi, so'ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qarishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan asfal'toukladchik Fogel yordamida qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 234 278,746 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 201 024,997 ming so'm
QQS 15%	- 30 153,750 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 231 178,746 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 3 100,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 234 278,746 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar MFY lar hududidagi ichki yo'llarni joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov

savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла»
дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари туғрисида

Сўнги уч йилда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида 1 500 дан ортиқ қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларида қурилиш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилди, хизмат кўрсатиш шохобчалари ташкил этилди, шунингдек, уларда истиқомат қилаётган аҳолининг турмуш шароитини яхшилашга қаратилган кенг қўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, республикада ўтказилган хатлов натижасида ижтимоий-иқтисодий муаммолари кўп бўлган 1 071 та қишлоқ ва маҳаллалар мавжудлиги аниқланди.

Бундан ташқари, қишлоқ ва маҳаллаларнинг 179 тасида пахсадан ва хом гиштан қурилган умумтаълим мактаблари (мактаб филиаллари) фаолият кўрсатмоқда, 5 568 тасида 29 минг км тупроқ йўллар қаттиқ қопламага (қум-шағал, асфальт) ўтказилмаган, 1 540 таси марказлашган ичимлик сув билан таъминланмаган, шунингдек, 49 тасида жамоат транспорти қатнови ҳамда 781 тасида чиқинди йиғиш хизматлари йўлга қўйилмаган.

«Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурларини амалга оширишни изчил давом эттириш орқали аҳолининг турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида, шунингдек, 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини «Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили»да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ:

1. Туман (шаҳар) халқ депутатлари Кенгашлари томонидан Халқ қабулхоналари ва маҳаллий ҳокимликларга тушган мурожаатлар сони, олис ва табиий иқлим шароити оғир ҳудудда жойлашганлиги, аҳоли ва тадбиркорларнинг ўзлари истиқомат қилаётган ҳудудни биргаликда ободонлаштириш ҳақидаги ташаббуслари мавжудлигини инобатга олган ҳолда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари (кейинги ўринларда — Дастурлар) доирасида 2022 йил учун:

қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишлари амалга ошириладиган жами 413 та қишлоқ ва маҳалла танлаб олинганлиги;

танлаб олинган қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларининг манзилли дастурлари тасдиқланганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Қуйидагилар:

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишлари амалга ошириладиган қишлоқ ва маҳаллалар сони бўйича мақсадли параметрлар 1-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 1а — 1н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида қурилиш, таъмирлаш ҳамда ободонлаштириш ишларини молиялаштиришга

йўналтириладиган маблағлар бўйича мақсадли параметрлар 2-иловага, шунингдек, 2022 йил учун молиялаштириш манбалари 2а — 2н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларининг мақсадли параметрлари 3-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 3а — 3н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида минтақавий йўллар (ички кўчалар) ва ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 4-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 4а — 4н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида электр таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 5-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 5а — 5н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида газ таъминоти тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 6-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 6а — 6н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида уй-жой фондини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 7-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 7а — 7н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари комплекслари, бозор инфратузилмаси объектларини қуриш ҳамда таъмирлаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 8-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 8а — 8н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида алоқа, ахборотлаштириш ва аҳолига транспорт хизмати кўрсатиш тизимини яхшилаш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 9-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 9а — 9н-иловаларга мувофиқ;

2022 — 2026 йилларда «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида аҳоли пунктларини ободонлаштириш борасида амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг мақсадли параметрлари 10-иловага, шунингдек, 2022 йил учун уларнинг манзилли рўйхатлари 10а — 10н-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Ариповга, зарур ҳолларда, ушбу банд билан тасдиқланаётган мақсадли параметрлар ва манзилли рўйхатларга Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг таклифлари асосида ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Республикадаги мавжуд қишлоқ ва маҳаллаларда аҳолининг яшаш шароитларини яхшилаш мақсадида аҳоли учун долзарб бўлган муаммоларни ўрганиш юзасидан ўтказилган хатлов жараёнида аниқланган ижтимоий-иқтисодий

муаммолари кўп бўлган 1 071 та қишлоқ ва маҳаллаларнинг Дастурларга биринчи навбатда киритилиши талаб этиладиган 447 тасидан 263 таси 2022 йил учун манзилли рўйхатларга киритилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги билан биргаликда мазкур қарорнинг 2-бандига мувофиқ Дастурларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифларни ва келгуси йиллар учун манзилли рўйхатларни шакллантиришда, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси қарорлари билан тасдиқланадиган ҳудудий дастурларни ишлаб чиқишда уларга устувор равишда ушбу бандда назарда тутилган 184 та қишлоқ ва маҳаллаларни киритиш чораларини кўрсин.

4. Белгилаб қўйилсинки:

а) Дастурлар доирасида:

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари ҳамда йўл-транспорт инфратузилмаси объектлари республика бюджети маблағлари ҳисобидан тегишлича Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳамда Автомобиль йўлларини ривожлантириш мақсадли жамғармаси орқали;

ижтимоий соҳа объектларини ва бошқа объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ҳамда вилоятлар маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари ҳисобидан тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» жамғармалари орқали;

электр энергияси, табиий газ, алоқа ва ахборотлаштириш тармоқларини қуриш-таъмирлаш ишлари тегишлича «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ, «Ҳудудгазтаъминот» АЖ, «Ўзбектелеком» АКнинг ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади;

б) объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан ажратилган маблағлар етишмаган тақдирда, ушбу объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш билан боғлиқ қўшимча харажатлар тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ва вилоятлар маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари ҳисобидан қопланади;

в) йўлларни таъмирлаш учун қолдирилган захира маблағлари халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари томонидан белгилаб берилган қишлоқ ва маҳаллалардаги йўлларни таъмирлашга «Обод қишлоқ» дастурини амалга оширишни мувофиқлаштириш бўйича Республика комиссиясининг (кейинги ўринларда — Республика комиссияси) қарорига асосан йўналтирилади.

5. Молия вазирлиги республика бюджетидан Дастурлар доирасида ички йўлларни таъмирлаш учун 2,0 триллион сўм ва ичимлик сув таъминотини яхшилаш учун 1 триллион сўм маблағ ажратсин.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси республика бюджети ҳамда маҳаллий бюджетларнинг қўшимча манбалари ҳисобидан ижтимоий соҳа ва бошқа объектларни қуриш (таъмирлаш) ва ободонлаштиришга 1,4 триллион сўм

маблағни мазкур қарорнинг 2, 2а — 2н-иловаларида белгиланган миқдорларда ажратилишини таъминласин.

6. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари бўйича буюртмачи этиб:

ичимлик сув таъминоти объектлари (ижтимоий шериклик лойиҳалари бундан мустасно), ижтимоий соҳа объектлари ва қурилиш-таъмирлаш, ободонлаштириш ишлари марказлаштирилган маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган бошқа объектлар бўйича — Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари ҳузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК ДУК;

ички автомобиль йўллари бўйича — Автомобиль йўллари қўмитаси ҳузуридаги «Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК;

электр энергияси, табиий газ ва алоқа тармоқлари бўйича — тегишлича «Худудий электр тармоқлари» АЖ, «Худудгазтаъминот» АЖ ҳамда «Ўзбектелеком» АК худудий филиаллари;

ичимлик сув таъминоти соҳасидаги ижтимоий шериклик лойиҳалари бўйича — Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги белгилансин.

7. «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» дастурлари доирасида қурилиш-таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилган объектларни фойдаланишга қабул қилиш ҳамда эксплуатация қилишни ташкил этиш схемаси 11-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

8. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга кўра 2023 йилдан бошлаб:

қишлоқ ва маҳаллалардаги мавжуд ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларининг ҳақиқий ҳолати тасдиқланган мезонлар асосида баҳоланиб борилади;

баҳолаш натижаларига кўра энг паст кўрсаткич қайд этган ва ўтган давр мобайнида Дастурларга киритилмаган қишлоқ ва маҳаллалар Дастурларга биринчи навбатда киритилади.

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги ва Қурилиш вазирлиги билан биргаликда бир ой муддатда қишлоқ ва маҳаллалардаги мавжуд ишлаб чиқариш ҳамда ижтимоий инфратузилма объектларининг ҳақиқий ҳолатини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиб, тасдиқлаш учун Республика комиссиясига киритсин.

9. Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда жорий йил 15 майга қадар ишлаб чиқилган мезонлар асосида қишлоқ ва маҳаллаларни баҳолашдан ўтказсин ва уларнинг реестрини шакллантирсин.

10. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари:

2022 йил 15 апрелга қадар қишлоқ ва маҳаллаларда йўл-транспорт ва муҳандислик-коммуникация тармоқларини, ижтимоий соҳа ва бошқа инфратузилма объектларини қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларининг манзилли рўйхатларига мувофиқ объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишини таъминласин.

Бунда, ҳар бир объект идентификация рақами берилган ҳолда, «Шаффоф қурилиш» миллий ахборот тизими ва «Бюджет назорати» электрон дастурига киритилади;

Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар ҳажми ва смета қийматларининг асоссиз равишда ошиб кетмаслиги устидан доимий назорат ўрнатсин;

Дастурларга киритилган қишлоқ ва маҳаллаларнинг бош режа схемалари ҳамда батафсил режалаштириш лойиҳалари ҳудудий лойиҳа ташкилотлари томонидан олдиндан ишлаб чиқилишини ва улар билан боғлиқ тадбирларнинг тегишли маҳаллий бюджетлар маблағлари ҳисобидан молиялаштирилишини таъминласин;

жойларда ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, инфратузилма объектларини қуриш ҳамда таъмирлаш ишларини молиялаштиришга аҳоли ва ташаббускор тадбиркорлар маблағлари, ҳомийлик хайриялари, тижорат банклари кредитларини ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан маблағларни жалб қилиш чораларини кўрсин;

Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишларига, биринчи навбатда шу ҳудудда яшаётган ҳамда «Темир дафтар», «Аёллар дафтари» ва «Ёшлар дафтари»дан бирига киритилган ёки меҳнат миграциясидан қайтган ишсиз ва банд бўлмаган аҳолини жалб қилиш чораларини кўрсин;

ҳар ой якуни бўйича Республика комиссияси, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги ҳамда Қурилиш вазирлигига Дастурлар доирасида бажарилган ишлар ва молиялаштирилган маблағлар тўғрисида ахборот киритиб борсин.

11. Қурилиш вазирлиги:

бир ой муддатда Дастурларга киритилган қишлоқ ва маҳаллаларнинг бош режа схемалари, батафсил режалаштириш лойиҳаларини ҳамда қишлоқ ва маҳаллалар марказининг замонавий қиёфаси лойиҳасини ишлаб чиқсин;

Дастурлар доирасида объектларни қуриш, таъмирлаш ва ободонлаштириш ишлари бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилишини ва қурилиш-монтаж ишлари сифатли бажарилиши устидан тизимли давлат назорати амалга оширилишини таъминласин.

12. Давлат дастурлари ижро этилишини назорат қилиш ва мувофиқлаштириш бўйича республика штабига (Э.Т. Юлдашев) Дастурлар доирасида:

танлов (тендер)лар ўз вақтида ва шаффоф ўтказилишини, қурилиш-пудрат ишларининг сифатли бажарилиши ва лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилишини назорат қилиш;

лойиҳалар буюртмачилар томонидан ўз вақтида молиялаштирилиши ҳамда белгиланган муддатларда яқунланиши, шунингдек, ажратиладиган маблағлардан мақсадли ҳамда самарали фойдаланилиши устидан тизимли назоратни амалга ошириш;

ижроси кечикаётган ва муаммоли лойиҳаларни жойига чиққан ҳолда ўрганиш ҳамда мавжуд камчиликларни бартараф этиш бўйича зарур чораларни кўриш;

ҳар ой якуни бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот киритиб бориш вазифалари юклатилсин.

13. Мазкур қарор ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов, Ж.А. Қучқоров, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб берилсин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,
2022 йил 18 март,
ПҚ-172-сон



**MARG'ILON SHAHAR HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH
BOSHQARMASI**

Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 452 a uy h/r: 400122800304127950100110001 INN 200138992

Marg'ilon shahar, G'aznachilik bo'limi Tel. 73-253-20-41

29. 11.

2022й

№ 268

“Фаргона Йул Сервис
Лойиха” МЧЖ
директори
К. Худойназаров га

Маргилон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Сиздан куйидаги Маргилон шаҳар МФЙлар ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш объектлари учун лойиха смета ҳужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан тайёрлаб, экспертизадан утказдириб беришингизни сўрайди:

Лойиха смета ҳужжатларини тайёрлашда Фаргона МЙБХУК нинг тасдиқланган нархларни қуллашингизни сураймиз.

Бажарилган ишлар учун тўлов кафолатланади.

Маргилон шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:

З.Мамаджанов



ТАСДИҚЛАЙМАН

“Маргилон шаҳар ободонлаштириш
бошкармаси бошлиги
З.Мамаджанов

“ 29 ” 11 2022й

Фаргона вилояти Маргилон шаҳар МФЙлар ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш
ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1	Буюртмачи	Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Буюртмачи хатига асосан
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	“Фаргона Йул Сервис Лойиҳа ” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Конкурс асосида
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Узунлиги 0,596 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	10 ишчи куни
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти, Маргилон шаҳар Истиклол, Янгиобод ҳамда Янги Бог МФЙ лар
10	Лойиҳалаш навбатлари ва Босқичлари	Камчиликлар далолатномаси асосида ишчи лойиҳа
11	Объектнинг ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин.
12	Жойнинг тавсифи	Текислик
13	Атроф-муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди.
14	Архитектуравий ва ҳажмий режавий, конструкти-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	Жойида урганилиб чиқилади.

15	Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда (нархлар келишув баённомасига асосан) ҳисоблаб чиқилиши лозим.
16	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Истиклол МФЙ Али Кушчи кучаси(0,41км), Янгиобод МФЙ Беруний кучаси (0,106 км) ҳамда Янги Бог МФЙ Уста Олим кучаси (0,08 км)
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Истиклол МФЙ Али Кушчи кучаси(0,41км), Янгиобод МФЙ Беруний кучаси (0,106 км) ҳамда Янги Бог МФЙ Уста Олим кучаси (0,08 км)
18	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.05.02-07 талабларига мос равишда.
19	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022-2022й
20	Ерларни рекултивациялаш, худудии ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Муҳандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан.
22	Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Талаб этилмайди
24	Йўл тушамаси	ЩПС дан текисловчи катлам қуриш, тугирлаш ва автоукладчик ёрдамида 5 см калинликда майда донали асфальтобетон қоришмасидан коплама ётқизиш.
25	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

“Буюртмачи” :

Маргилон шаҳар ободонлаштириш
бошқармаси вакили


_____ М.Якубов
« 28 » 11. 2022й.

“Бош лойиҳачи” :

“Фаргона Йўл Сервис Лойиҳа ” МЧЖ
директори


_____ К.Худойназаров
_____ 2022й.



**«Farg'ona viloyati Marg'ilon shaxar MFYlar ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»
loyixa-smeta hujjatlari**

TUSHUNTIRISH YoZUVI

«Farg'ona viloyati Marg'ilon shaxar MFYlar ichki yo'llarini joriy ta'mirlash» loyixa- smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18- mart kungi 2022-2026 yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxalla” dasturlarini chora tadbirlari to'grisidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan, “Farg'ona viloyat Marg'ilon shaxar Obodonlashtirish boshqarmasining 29.11. 2022 dagi 268-sonli xati va texnik topshirig'iga asosan “Farg'ona Yo'l Servis Loyixa” MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan.

Joriy ta'mirlash ob'ektlari loyixa-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida SHNQ 2.05.02-07 “Avtomobil yo'llari” bo'yicha loyixalandi.

Marg'ilon shaxar MFYlar ichki yo'llarini joriy ta'mirlash -avtomobil yo'li bo'yicha loyixa-smeta hujjatlari tayyorlangan bo'lib, 1ta kitobda jamlandi.

Mazkur ko'chalarni loyixa-smeta hujjatlari buyurtmachi “Farg'ona viloyat Marg'ilon shaxar Obodonlashtirish boshqarmasining 29.11. 2022 dagi 268-sonli xati va unga ilova qilinib, tasdiqlangan Marg'ilon shaxar ichki xo'jalik avtomobil yo'llarini xatlovdan o'tkazish bo'yicha tuzilgan dalolatnoma, xamda ko'chalarni joyida buyurtmachi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi va tegishli MFY raislari ishtirokida o'rganib chiqilib, tuzilgan **nuqsonlar qaydnomasi** asosida ishlab chiqilgan. Loyixada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari xisoblandi.

Marg'ilon shaxar MFYlar ichki yo'llarini joriy ta'mirlash -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,596 km tashkil qilib, shu jumladan 0,596 km uzunlikdagi eski asfal'tobeton qoplamadan yangi asfal'tobeton qoplama o'tkaziladi.

SHu jumladan:

1. **Marg'ilon shaxar Istiqlol MFY Ali Qushchi ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash** - joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,41 km tashkil qilib, shu jumladan 0,41 km uzunlikdagi asfal'tobeton qoplama ta'mirlanadi.
2. **Marg'ilon shaxar Yangi Bog MFY Usta Olim kuchasi yulini joriy ta'mirlash** - joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,08 km tashkil qilib, shu jumladan 0,08 km uzunlikdagi asfal'tobeton qoplama ta'mirlanadi.

3. Marg'ilon shahar Yangiobod MFY Beruniy ko'chasi yo'lini joriy ta'mirlash -joriy ta'mirlanadigan ichki yo'l uzunligi 0,106 km tashkil qilib, shu jumladan 0,106 km uzunlikdagi asfal'tobeton qoplama ta'mirlanadi.

Nuqsonlar qaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar bo'yicha mavjud qoplamaga sheben - qum aralashmasidan tekislovchi qatlam qurish, profilni to'grilanib, tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m² xisobida bitum sepiladi, so'ng B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qarishmasi (GOST 9128-2013) bilan 5 sm qalinlikda 1,5% qiyalik bilan asfal'toukladchik Fogel yordamida qoplama quriladi.

To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan. Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan xolatlarda pudratchi buyurtmachi vakili bilan dalolatnoma tuzilib o'rnatilgan tartibda ijro xujjatlari rasmiylashtirilishi lozim.

Boshlang'ich narxlarni aniqlash uchun smeta xujjatlarida "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK tomonidan kelishilgan, Farg'ona AYBB tomonidan tasdiqlangan "narxlarning kelishuv bayonnomasi"ga asosan qo'llanilgan narxlar asosida tayyorlangan bo'lib. boshlang'ich narxlarga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Loyixa bosh muhandisi:



U. Xudoynazarov

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**"Фаргона вилояти Маргилон шаҳар МФЙлар ҳудудидаги ички йулларни жорий
таъмирлаш**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр$, где:

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = Траб \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Минис-терства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

$ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$, где:

$C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данных выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенса-ций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

Показатели по сводному сметному расчету:

Общая затраты труда рабочих-строителей	чел.ч.
Общая стоимость	234 278,746 тыс. сум

Составил:



А. Худайназаров

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по
объекту
:

"Фаргона вилояти Маргилон шаҳар МФЙлар ҳудудидаги ички йулларни жорий таъмирлаш

0,596 км

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	7369583
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	160874838
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	776279
6	Затраты на перевозку грузов	2385333
5.1	Количество рабочих часов в месяц -168,6 час (по данным Минтруда)	168,6
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола согласования цен ФМЙБХ ДУК	14990,21
5.3	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	85,664
5.5	Расчетные данные	13384.12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606.09
7	Итого прямых затрат	171406034
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	29618963
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	3100000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	2410000
9.2	АПЗ	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
9.4	Затраты на содержание заказчика (2% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	0
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,05% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) Итого (.....)	
10	Итого затрат сп.1 по п.9	204124997
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб. От 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. И мерах по	
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	201024997
14	НДС-15%	30153750
15	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	231178746
16	Прочие затраты заказчика	3100000
17	Всего стоимость объекта в текущих ценах с НДС и с затратами заказчика	234278746

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

Объ

0,596 км

"Фаргона вилояти Маргилон шаҳар МФЙлар ҳудудидати ички йулларни жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование объектов	Протяженность, км	Прямые затраты в суммах	в том числе:					Прочие затраты подрядчика-17,28%	Итого стоимость строительства без НДС	НДС-15%	Итого стоимость строительства с НДС	Прочие затраты заказчика Всего	в том числе			Всего стоимость строительства с НДС
				Эксплуатация машин и механизмов	Основная заработная плата с соцстрах-12%	Строительные материалы	Затраты на перевозки грузов	Оборудование						Затраты на содержание заказчика	Проектно-изыскательские работы	Экспертиза проектно-сметной документации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Истиклол МФЙ Али Кушчи кучаси	0,41	118215096	5206199	543551	110901239	1564108	0	20427569	138642664	20796400	159439064	1 040 000		810000	230000	160 479 064
2	Янгибод МФЙ Беруний кучаси	0,106	29964490	1147541	126670	28334333	355946	0	5177864	35142353	5271353	40413706	1 030 000		800000	230000	41 443 706
3	Янги Бог МФЙ Уста Олим кучаси	0,08	23226448	1015844	106059	21639266	465280	0	4013530	27239979	4085997	31325976	1 030 000		800000	230000	32 355 976
	Итого	0,596	171406034	7369583	776279	160874838	2385333	0	29618963	201024997	30153750	231178746	3100000		2410000	690000	234278746

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ИСТИКЛОЛ МФЙ АЛИ КУШЧИ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,41 КМ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	5206199
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	110901239
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	543551
6	Затраты на перевозки грузов	1564108
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	36,3
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	118215096
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	20427569
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	1040000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	810000
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	230000
9.4	Затраты на содержание заказчика (2,0% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат) (.....x0,1:100) (.....) Итого	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	138642664
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	138642664
14	НДС-15%	20796400
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	159439064
16	Прочие затраты заказчика	1040000
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	160479064

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ИСТИКЛОЛ МФЙ АЛИ КУШЧИ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,41 КМ**

ички

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,260400	14990.21	543551,01
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,507760		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	36,26		543551

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2,952000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,587120	300443,00	176396,09
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,237800	264651,60	62934,15
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,806880	0,00	0,00
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,770800	174209,00	134280,30
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	4,004880	281846,00	1128759,41
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,118480	272743,00	305057,59
8	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,952000	598034,00	1765396,37
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,051200	152209,00	768838,10
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,246800	141550,00	318034,54
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,542000	214989,00	546502,04
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			5206199

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	198,144800	519949,90	103025368,95
2	ВОДА	М3	3,772000	0,00	0,00
3	БИТУМ	Т	0,844600	6260870,00	5287930,80
4	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	37,720000	68609,20	2587939,02
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			110901239

СОСТАВИЛ


А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ИСТИКЛОЛ МФЙ АЛИ КУШЧИ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,41 КМ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояния		Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	тон / км		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	198,1448	1	198,14	6	1188,87	992,9	1180428
2	БИТУМ	т	0,8446	1	0,84	6	5,07	992,9	5032
3	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	м3	37,72	1,6	60,35	6	362,11	992,9	359541
4	ВОДА	м3	3,772	1	3,77	5	18,86	1013,1	19107
Итого:								1 564 108	

ГИП

Составил



У. Худайназаров

А. Худайназаров

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____, ИЧКИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБЕНО ПЕСЧАНО СМЕСИ	100М3	0,3280	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	7,0848
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	6,4682
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,58712
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,80688
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,7708
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	4,0049
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,29848
1.8	9219	ВОДА	М3	7	2,296
1.9	43113	ШЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	115	37,72
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,8200	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,4756
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2378
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,8446
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2	1,6400	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	27,2732
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	15,3832
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	2,3616
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,82
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	2,3616
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	5,0512
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	2,2468
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	2,542
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	158,424
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	1,476
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	1,6400	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	1,9024
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	1,1808
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,5904
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,5904
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	39,7208
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		36,2604
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		23,5078
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		2,952
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,58712
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,2378
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,80688
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,7708
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		4,0049
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		1,1185
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2,952
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		5,0512
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		2,2468
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		2,542
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		198,1448
15	9219	ВОДА	М3		3,772
16	30135	БИТУМ	Т		0,8446
17	43113	ШЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3		37,72

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЯНГИ БОГ МФЙ УСТА ОЛИМ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,08 КМ**

ички

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,075200	14990,21	106058,73
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,586880		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	7,075		106059

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,576000	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,114560	300443,00	34418,75
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,046400	264651,60	12279,83
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,157440	0,00	0,00
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,150400	174209,00	26201,03
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,781440	281846,00	220245,74
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,218240	272743,00	59523,43
8	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,576000	598034,00	344467,58
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	0,985600	152209,00	150017,19
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,438400	141550,00	62055,52
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,496000	214989,00	106634,54
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			1015844

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	38,662400	519949,90	20102511,01
2	ВОДА	М3	0,736000	0,00	0,00
3	БИТУМ	Т	0,164800	6260870,00	1031791,38
4	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	7,360000	68609,20	504963,71
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			21639266

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЯНГИ БОГ МФЙ УСТА ОЛИМ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,08 КМ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояния		Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	тон / км		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	38,6624	1	38,66	10	386,62	912,1	352640
2	БИТУМ	т	0,1648	1	0,16	10	1,65	912,1	1503
3	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	м3	7,36	1,6	11,78	10	117,76	912,1	107409
4	ВОДА	м3	0,736	1	0,74	5	3,68	1013,1	3728
Итого:								465 280	

ГИП

Составил



У. Худайназаров

А. Худайназаров

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(покальная ресурсная смета)

на _____, ИЧКИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБЕНО ПЕСЧАНО СМЕСИ	100М3		0,0640
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	1,3824
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	1,2621
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,11456
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,15744
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,1504
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,78144
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,05824
1.8	9219	ВОДА	М3	7	0,448
1.9	43113	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	115	7,36
	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т		0,1600
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,0928
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,0464
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,1648
	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2		0,3200
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	5,3216
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	3,0016
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,4608
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,16
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,4608
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	0,9856
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,4384
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,496
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	30,912
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	0,288
	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2		0,3200
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,3712
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,2304
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,1152
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,1152
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	7,7504
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		7,0752
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		4,5869
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		0,576
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,11456
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,0464
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,15744
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,1504
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		0,78144
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,21824
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		0,576
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		0,9856
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		0,4384
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		0,496
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		38,6624
15	9219	ВОДА	М3		0,736
16	30135	БИТУМ	Т		0,1648
17	43113	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3		7,36

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЯНГИОБОД МФЙ БЕРУНИЙ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,106 КМ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	1147541
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов	28334333
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей:	126670
6	Затраты на перевозки грузов	355946
5.1	Количество рабочих часов в месяц	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей согласно протокола соглашения цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- чел/ч	8,5
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар платы)	1606,09
7	Итого прямых затрат	29964490
8	Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен	5177864
9	Прочие затраты и расходы заказчика:	1030000
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	800000
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	230000
9.4	Затраты на содержание заказчика (2,0% от итогов прямых затрат) (..... x0,8:100)	
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,08% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100) Итого (.....))	
10	Итого затрат сп.1 по п.8	35142353
11	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	
12	Коэффициент риска -5%	
13	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	35142353
14	НДС-15%	5271353
15	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	40413706
16	Прочие затраты заказчика	1030000
17	Всего стоимость в текущих ценах с НДС	41443706

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЯНГИБОД МФЙ БЕРУНИЙ КУЧАСИ
ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,106 КМ**

ИЧКИ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,450160	14990,21	126669,67
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,233600		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	8,45		126670

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,763200	0,00	0,00
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,075180	300443,00	22587,30
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,061480	264651,60	16270,78
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,103320	0,00	0,00
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,098700	174209,00	17194,43
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	0,512820	281846,00	144536,27
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,250220	272743,00	68245,75
8	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,763200	598034,00	456419,55
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,305920	152209,00	198772,78
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,580880	141550,00	82223,56
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,657200	214989,00	141290,77
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			1147541

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	51,227680	519949,90	26635827,09
2	ВОДА	М3	0,675600	0,00	0,00
3	БИТУМ	Т	0,218360	6260870,00	1367123,57
4	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	4,830000	68609,20	331382,44
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			28334333

СОСТАВИЛ



А.ХУДАЙНАЗАРОВ

Определение стоимости перевозимых грузов:

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЯНГИБОД МФЙ БЕРУНИЙ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,106 КМ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Удельный вес	Общая тонна	Расстояния		Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Автотранспортная км	тон / км		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	т	51,22768	1	51,23	6	307,37	992,9	305184
2	БИТУМ	т	0,21836	1	0,22	6	1,31	992,9	1301
3	ЩЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	м3	4,83	1,6	7,73	6	46,37	992,9	46039
4	ВОДА	м3	0,6756	1	0,68	5	3,38	1013,1	3422
Итого:								355 946	

ГИП

Составил



У. Худайназаров

А. Худайназаров

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ МАРГИЛОН ШАХАР ЯНГИОБОД МФЙ БЕРУНИЙ КУЧАСИ ЙУЛИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,106 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на

ИЧКИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ШЕБЕНО ПЕСЧАНО СМЕСИ	100М3	0,0420	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	0,9072
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	0,82824
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,07518
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,10332
1.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,0987
1.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	0,51282
1.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,03822
1.8	9219	ВОДА	М3	7	0,294
1.9	43113	ШЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3	115	4,83
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2120	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,12296
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,25	0,06148
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,21836
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ГОСТ-9128-13)	1000 М2	0,4240	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	7,0511
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	3,9771
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,61056
3.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,212
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,61056
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,3059
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,58088
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,6572
3.9	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	96,6	40,9584
3.10	9219	ВОДА	М3	0,9	0,3816
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ЗА 2 РАЗА К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	0,4240	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,49184
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,30528
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,15264
4.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,15264
4.5	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т	24,22	10,2693
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		8,4502
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		5,2336
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		0,7632
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,07518
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,06148
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,10332
7	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,0987
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		0,51282
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,25022
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		0,7632
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		1,3059
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		0,58088
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		0,6572
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
14	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА-Б М-1	Т		51,2277
15	9219	ВОДА	М3		0,6756
16	30135	БИТУМ	Т		0,21836
17	43113	ШЕБЕНО ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ	М3		4,83

СОСТАВИЛ

А.ХУДАЙНАЗАРОВ

**Фаргона вилояти Маргилон шаҳар МФЙлар
худудидаги ички йулларини 0,596 км қисмини
жорий тамирлаш ишчи лойиҳаси
Док № _____**

К А Й Д Н О М А С И

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Ҳажми
1	2	3	4
Бирламчи маълумотлар			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,596
3	Катнов қисми кенглиги	М	4,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	4,0
6	Ер қутармаси эни	М	4,0
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қисими	М	1,5%
Буюртмачи – «Маргилон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкурс асосида танлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
Истиклол МФЙ Али Қушчи қучаси-0,41км			
Йул қопламаси			
1	ЩПСдан текисловчи катлам қуриш	м3	32,8
2	Суюқ битум сепиш	тн	0,820
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см калинликда қоплама қуриш	м2	1640
Қурилиш материалларини урғача ташиш масофаси			
1	Асфальтобетон,битум АБЗ «Саткак»	км	10
2	КША Қарьер «Саткак»	км	10
Янгиобод МФЙ Беруний қучаси-0,106 км			
Йул қопламаси			
1	ЩПСдан текисловчи катлам қуриш	м3	4,2
2	Суюқ битум сепиш	тн	0,212
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см калинликда қоплама қуриш	м2	424
Қурилиш материалларини урғача ташиш масофаси			
1	Асфальтобетон,битум АБЗ «Саткак»	км	6
2	КША Қарьер «Саткак»	км	6
Янги Бог МФЙ Уста Олим қучаси-0,08км			
Йул қопламаси			
1	ЩПСдан текисловчи катлам қуриш	м3	3,2
2	Суюқ битум сепиш	тн	0,160
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоришмасидан 5 см калинликда қоплама қуриш	м2	320
Қурилиш материалларини урғача ташиш масофаси			
1	Асфальтобетон,битум АБЗ «Саткак»	км	6
2	КША Қарьер «Саткак»	км	6

Ўзди:



А.Шералиев



"ТАСДИК ТАЙМАН"
"Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси"
б.р.т.н. № _____ 3.Мамоджапон

Объект номи: Фаргона вилояти Марғилон шаҳар Истиклол МФЙ Али Қўшчи кўчаси 0,410 км киёмини жорий таъмирлаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили М.Якубов, Истиклол МФЙ раиси Г.Умурзақовлар Али Қўшчи кўчаси 0,410 км киёмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лойиҳасини тасдиқладик.

Т/р №	Ишларнинг мазмуни		Узунлиги, м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдор	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00+00	04+10	410	Мавжуд йул асфальт қопламаси чуқур-чапоқ ва тўрсеimon ёриқлардан иборат бўлиб фойдаланишига яроқсиз	2 см қалиنликда текисловчи қатлам қуриш	410x4,0	м2	1640	
					Майда донали зич исек асфальтобетон қоришмасидан Автоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	410x4,0	м2	1640	
					Анёларни ўртача ташини масофаси				
					А бетон битум маҳсулотлари АБЗ "Саткак"		км	6	
					Қум шалғал аралашмаси-Карьер "Саткак"		км	6	

Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Марғилон шаҳар Истиклол МФЙ раиси:



М.Якубов

Г.Умурзақов



ТАСЛИК ТАЙМАН
"Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси"
бошқарма раиси: З.Маматжанов

Объект номи: Фарғона вилояти Маргилон шаҳар Янгиобод МФЙ Беруний кўчаси 0,106 км қисмини жорий таъмирлаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биллар қўшида имзо қўйувчилар: Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили М.Якубов, Янгиобод МФЙ раиси Ж.Юнусовлар Беруний кўчаси 0,106км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қўшидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

T/р №	Ишларнинг мантили		Узунлиги, м	Ўқат элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўша тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Миндор	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00+00	01+06	106	Мавжуд йул асфальт қопламаси чуқур-чанок ва туренмон ёриқлардан иборат бўлиб фойдаланишига яроқсиз	1 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш	106x4.0	м2	424	
					Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоринмасидан Автоукладчик ёрдамида h= 5 см қалинликда қоплама ўтказиш.	106x4.0	м2	424	
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
				А бетон битум маҳсулотлари АБ3 "Саткак"		км	6		
				Қўш таъмир ариқчаси-Карьер "Саткак"		км	6		

Маргилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Маргилон шаҳар Янгиобод МФЙ раиси



M. Yakubov

М.Якубов

J. Yunusov

Ж.Юнусов



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси"
бошлиғи: _____ 3.Мамаджаилов

Объект номи: Фаргона вилояти Марғилон шаҳар Янги Бог МФЙ Уста Олим кўчаси 0,08 км қисмини жорий таъмирлаш
НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қунида нмзо қуйувчилар: Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили М.Якубов, Янги Бог МФЙ раиси М.Мадаминовлар Уста Олим кўчаси 0,08 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили км		Узунлиги, м	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Микдор и	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	00+80	00+80	80	Мавжуд йул асфальт қопламаси чуқур-чаноқ ва тўрсимон ёриқлардан иборат бўлиб фойдаланишга яроқсиз	2 см қалинликда текисловчи қатлам қуриш	80x4,0	м2	320	
					Майда донали зич иссик асфальтобетон қоришмасидан Автоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	80x4,0	м2	320	
					Ашёларни ўртача гашини масофаси				
					А/бетон ,битум маҳсулотлари АБЗ "Саткак"		км	10	
					Қум шағал аралашмаси-Карьер "Саткак"		км	10	

Марғилон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси вакили:

Марғилон шаҳар Янги Бог МФЙ раиси




М.Якубов

М.Мадаминов

15	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	Классиф. 2023 вкл. 400000
16	Щиты и дощ. толщиной 40 мм	м2	70 589,0	
17	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционной ТГ-350	м2	4 300,0	
18	Мастика битумнополимерная МБНП-65 "ЛИДЖ-1"	тн	5 755 077,0	
19	Проволока из высокоуглеродистой оцинкованной стали (ОС), термически	тн	7 740 000,0	
20	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
21	Рулонные материалы	м2	4 300,0	
22	Ткань мешочная	10 м2	43 000,0	
23	Бетон М-100	м3	381 190,0	
24	Бетон М-150	м3	416 421,0	
25	Бетон М-200	м3	457 263,0	
26	Бетон М-250	м3	494 650,0	
27	Бетон М-300	м3	534 743,0	
28	Бетон М-350	м3	593 059,0	
ПРОЧИЙ РАСХОДЫ				
1	Бонна карежатир	%	77,20%	Формы: МНБХ ДУК Формы: МНБХ ДУК Формы: МНБХ ДУК
2	Буферная карежатир (автоматизированная линия для хисобланади)	%	2,0%	
3	Лейка шпатели на механизмы карежатир (автоматизированная линия для хисобланади)	%	1,5%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн-км	1 023,40	Формы: МНБХ ДУК Формы: МНБХ ДУК Формы: МНБХ ДУК
2	на 5 км	тн-км	1 013,10	
3	на 10 км	тн-км	912,10	
4	на 20 км	тн-км	861,40	
5	на 30 км	тн-км	844,60	


Фаргона вилоти АНХББ техник
куниши ва омири ва опариши ва
паларини кабул ки наб омири булони
бошлани

 Р. Гасем

Фаргона МНБХ ДУК лондиза сарманиот
булони бошлани

 С. Холматов

Фаргона МНБХ ДУК ишлаб чиқариши техник булони
бошлани

 У. Заинабов

"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят автошўъба
бухгалтери худудий боши бошқарув
бошлиғи



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят ҳудудий йўлларга буюртмачи
Фаргона вилоят ҳудудий йўлларга буюртмачи директори
И.Пуллатов



2022 йил

Фаргона вилоят бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички йўлларнинг йўлларга буюртмачи ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички йўлларни жорий таъмирлаш йўлида, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб борувчи ички йўлларни қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилоят ҳудудий йўлларини иш таъми, бошқа харажатлари, машина меҳнатчилар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни тапиб келтириш нархлари (ЖКС сиз) тузилган келишув

БАЁНИОМАСИ

№	Ресурслар номи ва миқдори	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,21	Крутица ТНФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800,00	Фаргона ИКТМЧКнинг 28.01.2022 йил қўли №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКЕ 8 Т	маш-час	152 209,0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
4	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750,00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209,00	
6	МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	маш-час	131172,90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668,0	Фаргона ТНФУКнинг 31.08.2021 йил қўли №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651,6	
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598,0	Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3-К сонли экспертиза хулосаси
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354,2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361,1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361,1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445,0	
14	ПНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550,0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989,0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987,0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412,0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846,0	
19	МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899,0	
20	ПОИ ГРУЗИК ДОСАИ МЕГА-300	маш-час	457 310,0	
21	АВТОКРАН КТА-16 ТН	маш-час	131 172,0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209,0	
23	КРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 475,0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗИК 30-25	маш-час	177 316,0	
25	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВт /133 ЛС/	маш-час	218230,90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769,00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКЕ 13 Т	маш-час	181873,00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВт /108	маш-час	119 283,0	
29	ЭЛЕКТРОСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВт	маш-час	76486,00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Иссык майда доналар оқ асфальтобетон қоринмаси	тн	484 337	Фаргона ТНФУКнинг 10.03.2022 йил қўли №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Иссык йирик доналар гравий асфальтобетон қоринмаси	тн	401 167	
3	Иссык йирик доналар қоринмаси гравий асфальтобетон қоринмаси	тн	330 820	
4	Битум маҳсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил қўли №3/1-К сонли экспертиза
6	Қум шөгил аралашмаси	дона	820 877,8	
7	Ювдгаз қум	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609,2	
10	БСЗ-3 (Дорожное ограждение 1 вагон связи)	м3	12 609,0	
11	Надольба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дорожный бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 435,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м1	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	ПЛИТЫ ИЗ ДОСК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	м1	1 779 699,0	
19	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТТ-330	м2	70559,00	
20	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББЛ-63 "ЛИЛО-1"	м2	4300,00	
21	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ ОС, ТЕРМИЧЕСКИ	тн	5755077,00	
22	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	тн	7740000,00	
23	РУДОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м1	2900000,00	
24	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	м2	4300,00	
25	Бетон М-100	ю м3	43000,00	
26	Бетон М-150	м3	335 532,0	
27	Бетон М-200	м3	371 961,0	
28	Бетон М-300	м3	414 462,0	
29	Бетон М-350	м3	494 636,0	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,289%	Бошқа харажатлар жумгалар келимида, Фаргона АЙХББ тартибидан қорғалариниқ бошқа харажатларнинг ҳисобидан