

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главного инженера

ООО «ЛОУИНА ВУРОСИ»



М.Н.Усманов

2022 г.

### **ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

на разработку технико-экономическое обоснование (ТЭО) и рабочей документации (РД) «Перенос и переустройство наружных водопроводных сетей на пересечениях с автомобильными дорогами»,

по объекту:

Реконструкция автомобильной дороги 4Р160 «г. Ургенч - г. Гурлан - г. Мангит -граница с Республикой Туркменистан» на участке км 5-55.

Ташкент 2022 г.

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Наименование объектов	Реконструкция автомобильной дороги 4Р160 «г. Ургенч - г. Гурлан - г. Мангит - граница с Республикой Туркменистан» на участке км 5-55
2. Основание для проектирования	На основании протокола Президиума Кабинета Министров Республики Узбекистан №05/1-938 от 28.04.2022 г
3. Вид строительства	Реконструкция
4. Сроки начала и окончания строительства	Согласно проекту
5. Вместимость, мощность	Автомобильная дорога протяженностью 50 км (2 участок, ЛОТ №1 км 5-30, ЛОТ №2 км 30-55)
6. Стадийность проектирования	Технико-экономическое обоснование и Рабочая документация
7. Направление	Пересечение водопроводной трассы с автомобильными дорогами согласно техническим условиям ООО «Хоразм сув таъминоти»
8. Особые условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	На основании Заключения об инженерно-геологических условиях площадки строительства
9. Типы жилых и общественных зданий, их назначение, этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность, серия типового проекта, индивидуальный проект и т.д.)	Индивидуальный проект
10. Основные здания и сооружения	Выполнить проектные и сметные работы: - земляные работы; - демонтажные работы трубопроводов; - монтажные работы трубопроводов; - укладка стальных трубопроводов главной трассы водопроводного сети; - благоустройство
11. Основные требования к архитектурно-планировочным решениям, ГП, инженерным изысканиям и внешнему электроснабжению	На пересечениях с автодорогой, каналами и инженерных коммуникаций проектом предусмотреть устройство стальных футляров
12. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию	По проекту

13. Требования по охране окружающей природной среды.	Предусмотреть необходимые мероприятия по охране окружающей среды.
14. Другие требования (количество дополнительных экземпляров, указания по составу и содержанию разделов и т.д.)	Количество экземпляров проектно-сметной документации: Проектная документация - 4 экз. Ведомость ресурсов и локально-ресурсная ведомость в текущих ценах (смета) - 4 экз. Диск (Электронный вариант) -1 экз.

Главный инженер проекта



Холиков Б.А.