

РАСЧЁТ стоимости работ

Наименование объекта: МОНТАЖ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)

№№	Обоснование	Наименование элементов затрат	ед.изм.	Количество	Стоимость, сум		
				Норма	Всего	Цена за ед-цу	Всего
1	Ц10-8-1-1	Считываиель	шт	3			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,2	21,6	31 086,46	
1.2	521	Дрели электрические	маш-ч	0,16	0,48	1 584,05	
3	Цена	Терминал распознавания лиц	шт	2	3 360 000		
	Цена	Считыватель QR-кода	шт	1	1 785 600		
17	Ц10-8-2-2	Кнопка для открытия	шт	2			
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,68	3,36	31 086,46	
17.2	521	Дрели электрические	маш-ч	0,19	0,38	1 584,05	
18	Цена	Кнопка для открытия	шт	2	165 000		
21	Ц10-8-3-6	Резервный источник питания	шт	1			
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,76	5,76	31 086,46	
21.2	521	Дрели электрические	маш-ч	0,174	0,174	1 584,05	
23	Цена	Блок питания 12V	шт	2	284 760		
26	Ц10-7-13-02	Стойка дополнительного оборудования	шт	1			
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,5	18,5	31 086,46	
21.2	521	Дрели электрические	маш-ч	0,174	0,174	1 584,05	
18	Цена	Турникет	шт	1	10 596 000		
18	Цена	Калитка	шт	1	1 863 900		
1	Ц10-8-1-2 прим.3	Контроллер	шт	2			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39	78	31 086,46	
1.2	521	Дрели электрические	маш-ч	0,16	0,32	1 584,05	
3	Цена	Контроллер зра500	шт	1	4 847 600		
	Цена	Контроллер сетевой	шт	1	1 977 500		
4	Цена	Программное обеспечение	шт	1	4 200 000		
	Цена	Чековый принтер	шт	1	5 887 000		
59	Ц10-03-013-05	Сетевой коммутатор	шт	1			
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,76	6,76	31 086,46	
17.2	521	Дрели электрические	маш-ч	0,19	0,19	1 584,05	
60	Цена	SWTCH 5port 10/100/1000 Mbit/sec	шт	1	273 679		
61	Цена	Коннектор RJ-45	шт	20	2 000		
	Цена	Персональный компьютер с монитором 24"	шт	1	10 000 000		
30	Ц0802-396-20	Короба пластмассовые до 40 ММ	100м	1,5			

30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	23,985	31 086,46	
30.2	02875	Перфораторы электрические	маш-ч	4,84	7,26	1 714,95	
32	Цена	Короб ПВХ 25х16	м	50	15 000		
32	Цена	Клипсы	шт	100	1 000		
33	Ц10-01-055-2	Прокладка кабеля и провода по стенам	100м	3			
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,10	111,3	31 086,46	
5	Цена	Провод силовой установочный ПУГНП-2х1	м	100	7 300		
	Цена	Кабель компьютерный установочный utp 6cat	м	100	8 300		
39	Ц10-1-51-32	Разделка и включение жил проводов,кабелей	10 конц	20	31 086,46		
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5	100,0		
42	Цена	Метизы	кг	4	100 000		
		ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ					
45	Ц2-04-008-4	Контроллер ,терминал	шл.	4			
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	86,4	31 086,46	
46	Ц2-04-009-9	Считываиель	шл.	1			
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,4	1,4	31 086,46	
		ВСЕГО ЗАТРАТ					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	чел-час				
		ЗАРПЛАТА (в т.ч. Соцстрах)	сум				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	сум				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	сум				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ 3%	сум				
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ	сум				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА КАБЕЛЬ 1,5%	сум				
		ИТОГО	сум				
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	сум				
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	сум				
		ОБОРУДОВАНИЕ	сум				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	сум				
		ИТОГО	сум				
		НДС-15%	сум				
		ВСЕГО :	сум				78 927 197