


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
TOSHKENT SHAHAR  
YUNUSOBOD TUMANI  
"FUNDAMENT STROY"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYAT



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ТАШКЕНТ  
ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНЕ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ФУНДАМЕНТ СТРОЙ"

г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Олой 1А Тел.: (91)157-60-05, (99)147-60-05 ИНН: 306590189  
«Узсаноатқурилишбанк» АТБ ТШМФ Амалиёт бўлими Р/с: 2020 8000 1051 0322 3001 МФО: 00424

Лицензия №: ҚЛЭ-000077 от 23.06.2020г.



“УТВЕРЖДАЮ”  
директор ООО "ФУНДАМЕНТ СТРОЙ"

И.А.Абдигалпов

«30» ноября 2022 года

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 283 /22 «СД»

Сметная документация по объекту на: «РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН» рассмотренный на предмет рекомендуемой сметной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства объекта: ООО «TURON PROJECT GROUP»

Источник финансирования: *собственная средства*

Генпроектировщик: Проектная группа – ООО «TURON PROJECT GROUP»

-Лицензия № АЛ-002087 от 10.03.2022 года кабинет министров Республики Узбекистан

Генподрядчик: *Определяется заказчиком.*

Вид строительства: *общестроительство*

#### 1. Основание для проектирования:

- Дефектный акт утвержденный заказчиком
- Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу 2 квартал 2022года
- Прочие затраты подрядчика — 17,27%.
- Заработная плата — принять в размере — 33 060,126 сум/час без единого социального платежа,
- Прочие производственного характера согласно ШНК 4.09-06, прил. № 1 п. 32 - 0 %;
- Зимнее удорожание согласно ШНК 4.07-06, табл. № 3, VII. П. 1 (0,5x0,3) - 0 %;
- Перевозка материалов автотранспортом:
- Расстояние перевозки грунта и плодородной почвы составляет -3 км;
- Расстояние вывоза мусора составляет -10-15 км;
- Расстояние перевозки строительных материалов составляет —
- Транспортные расходы на материалы — 3 %;
- Транспортные расходы на оборудование - 2%;
- Затраты на страхование строительства объекта – 0 %;
- Прочие расходы и затраты заказчика на проектирование – 0 тыс.сум

## **Материалы представленные на экспертизу:**

Письмо - заявка заказчика- на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации - В составе: Пояснительная записка, расчет сметной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость расхода материалов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

### **2. Основание для проведения экспертизы:**

2.1. Письмо заявка на проведение экспертизы.

2.2. ШНК 1.03.06-09 «Правила проведения экспертизы пред проектной и градостроительной документации» - утвержденный приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 03 июля 2009 года за№ 76 - «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертиз органами для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитектроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер».

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитектроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документации проектов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

2.3. В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11. Об. 03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

### **3. Краткое содержание проектных решений:**

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту на: **«РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН»** составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии с поручением руководства Госархитектроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты по протоколу согласования цен.

Прочие затраты подрядчика (Пн) определены в пределах 17,27 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 706,01 чел/час.

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на единый социальный платеж составляет – 23 223,356 тыс. сум.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах **102 580,438 тыс. сум** с учетом НДС.

### **4. Результаты и замечания экспертного рассмотрения.**

4.1. Затраты на приобретение и поставку по контракту импортного технологического оборудования и затраты связанные с этим, экспертизой не рассматривалось.

4.2. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения:

-рабочие чертежи дополнены и скорректированы в соответствии со действующими строительными нормами и правилами;

-обосновать цены на оборудование.

4.3. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость сметной документации в текущих ценах в сумме **102 580,438 тыс.сум** с учетом НДС, снижена на **0 тыс.сум** и составила в сумме **102 580,438 тыс.сум** с учетом НДС.

4.4. По согласованию с заказчиком проект разработан только на сметную часть, так как проектом предусмотрены только работы по текущему ремонту.

4.5. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены с утвержденным дефектным актом. Выборочно проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов. Выборочно проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

4.6. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности:

-Так как известна подрядная организация необходимо обосновать принятый размер прочих затрат, а также подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос. Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129.

ИТНК 4.01.16-04 п.5.10, ТТТНК 4.03.01-04, ТТТНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

4.7. В процессе экспертизы по замечаниям и предложениям экспертизы в рабочий проект внесены изменения и исправления, в рабочем порядке.

## 5. ВЫВОДЫ:

5.1. Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине процента прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн. км).


5.2. Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт Государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту на: **«РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН»** рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению с рекомендуемой сметной стоимостью в сумме **102 580,438 тыс.сум** (сто два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать восемь сум) с учетом НДС.

5.3. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06. 2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. № 302, рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром, окончательно определяется заказчиком и не может служить основанием для заключения договора подряда, а также окончательное решение о стоимости объекта принимается по согласованию между «Заказчиком» и «Подрядчиком» (Протоколно)

Срок действия настоящего заключения 1 года с момента выдачи.

Руководитель  
экспертной группы:



И.А.Абдигалпов



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# TURON PROJECT-GROUP

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ДИКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАТСКИЙ РАЙОН

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по замечанием экспертизы

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

генер-сметчик

Шарифов И.У.

Саидов

ТАШКЕНТ - 2022



*Ilhomjon Sharifov*

☎ +998 (95) 515 86 00

📍 +998 (97) 782 86 00

📍 Tashkent, Buyuk Turon, 41



📱 @turonproject

➡ @turonproject

📺 @turonproject

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«TURON PROJECT-GROUP»**

Дог № 847678  
01-декабрь. 2022 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО  
АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
(после экспертизы)

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор:

Инженер-сметчик:



Шарипов И.У.

Садуллаев У.Р.

Ташкент – 2022

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА  
№332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН**

**ШКОЛА №332**

**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ(ВН)**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	41 020,756
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	17 857,841
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	23 223,356
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3,159
5	<b>И Т О Г О П Р Я М Ы Х ЗАТРАТ</b>	82 105,112
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27 %	7 095,268
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,00
9	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х БЕЗ НДС</b>	89 200,381
10	С НДС 15%	13 380,057
11	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х С НДС 15%</b>	102 580,438

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЗАКАЗЧИК



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЪЕКТ

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	706,01	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4804,257903	тыс.сум/ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	163,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	3,16	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	1 859,99	тыс.сум
Оборудование, мебель, инвентар	40 216,43	тыс.сум
Кабельный продукция	15 669,80	тыс.сум
Инертные материалы безтранспорт расход	0,00	тыс.сум
Инертные материалы	0,00	тыс.сум
с учетом заготовительно-складских расходов 2%	0,00	%
Транспортные затраты на материалы	3	%
транспортные затраты на конструкции	2	%
транспортные затраты на оборудование	2	%
транспортные затраты на кабельный продукции	1,5	%
Кредитная линия	0	тыс.сум
Коэффициент риска	1	коэфф.
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	17,27	%
Прочие затраты заказчика по главам	0	тыс.сум
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

где:

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_p$  - прочие затраты производственного характера

$C_{п+пп}$  - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_p$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов (Письмо от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству) и отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог для объектов «под ключ».

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mn} = N \times C_{ср},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя цены протокола сформированным заказчиком и подрядчиком, оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных и заготовительно-складских расходов определен в проценте от стоимости материалов, конструкций и оборудования в соответствии с Письмом от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и

строительству.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

где:

Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону согласно протокола сформированным заказчиком и подрядчиком;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,12 для других плательщиков.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018 год = 166,92 часа .

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с установленным порядком ШНК4.01.16-09 и письма от 31 января 2011 года N 352/11-05 Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

Оформление выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ВН)  
ШКОЛА №332

СУМ

№ п/п	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
				на единицу	общая
1	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	706,01		
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,8828		
	<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>706,01</b>		
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,992	1 586	3 159
	<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>3 159</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
1	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00245	1 300 000	3 185
2	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00169	#####	28 460
3	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00009	#####	1 516
4	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	24	5 400	129 600
5	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,2604	35 000	9 114
6	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	3,6	4 500	16 200
7	CONNECTOR	ШТ	110	536	58 985
8	ГЕР. КОРОБКИ	ШТ	49	17 159	840 791
9	КОРЬ 25X25	ШТ	60	12 869	772 140
	<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>	<b>СУМ</b>			<b>1 859 991</b>
<b>КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>					
1	КАБЕЛЬ FTP CAT 5-E	М	4300	3 539	15 217 700
2	КАБЕЛЬ ПУГНП 2X0,75	М	124	3 646	452 104
	<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>15 669 804</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>					
1	BORSAN 3-PORT	ШТ	3	32 173	96 519
2	CAMERA IP DS-2CD1323GOE-IUF	ШТ	30	530 000	15 900 000
3	DEPA	ШТ	3	7 507	22 521
4	HDD WD 8 TB PURPLE	ШТ	4	3 110 000	12 440 000
5	HUB 8-PORT GIG	ШТ	3	246 666	739 998
6	NVR DS-7764NI-14	ШТ	1	4 475 362	4 475 362
7	POE PFS3010-8ET-65	ШТ	6	471 884	2 831 304
8	БЕЗПРОВОДНАЯ МЫШКА LOGITECH	ШТ	1	193 043	193 043
9	ТЕЛЕВИЗОР 43	ШТ	1	3 002 898	3 002 898
10	ЩИТ	ШТ	3	171 594	514 782
	<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>	<b>СУМ</b>			<b>40 216 427</b>



**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО  
ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

(локальная ресурсная смета)

на

**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ВН), ШКОЛА №332**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Ц1004-067-23	<b>АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ</b>	<b>ШТ</b>	<b>30,0000</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	65,4
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,01	0,3
2	ЦЕНА	<b>CAMERA IP DS-2CD1323GOE-IUF</b>	<b>ШТ</b>	<b>30,0000</b>	
3	Ц1102-001-02	<b>ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 5</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	1,56
4	ЦЕНА	<b>NVR DS-7764NI-I4</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>	
5	Ц1102-001-01	<b>ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 1,5</b>	<b>ШТ</b>	<b>10,0000</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	10,3
6	ЦЕНА	<b>HDD WD 8 TB PURPLE</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>	
7	ЦЕНА	<b>РОЕ PFS3010-8ET-65</b>	<b>ШТ</b>	<b>6,0000</b>	
8	ЦЕНА	<b>ТЕЛЕВИЗОР 43</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>	
9	Ц1102-001-01	<b>ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 1,5</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,03	3,09
10	ЦЕНА	<b>HUB 8-PORT GIG</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>	
11	Ц1104-028-01	<b>ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ, ШТ., ДО 14</b>	<b>РАЗЪЕМ</b>	<b>110,0000</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	24,2
12	ЦЕНА	<b>CONNECTOR</b>	<b>ШТ</b>	<b>110,0000</b>	
13	Ц1006-037-05 ДОП. 4	<b>ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640X840 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	6,18
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,06
13.3	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,00003	0,00009
13.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	1,2	3,6
14	ЦЕНА	<b>ЩИТ</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>	
15	ЦЕНА	<b>BORSAN 3-PORT</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>	
16	ЦЕНА	<b>ДЕРА</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>	
17	Ц1008-019-01	<b>ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ</b>	<b>ШТ</b>	<b>49,0000</b>	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,5	24,5
17.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00005	0,00245
17.3	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00001	0,00049
18	ЦЕНА	<b>ГЕР. КОРОБКИ</b>	<b>ШТ</b>	<b>49,0000</b>	
19	Ц0802-404-01	<b>ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2X6</b>	<b>100М</b>	<b>1,2400</b>	
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,3	22,692
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,32	4,1168
19.3	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,21	0,2604
20	ЦЕНА	<b>КАБЕЛЬ ПУГНП 2X0,75</b>	<b>М</b>	<b>124,0000</b>	
21	Ц1001-053-01	<b>ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ПИТАНИЯ СЕЧЕНИЕМ, ММ2 6</b>	<b>100М</b>	<b>43,0000</b>	
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	528,9
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49	21,07
22	ЦЕНА	<b>КАБЕЛЬ FTP CAT 5-E</b>	<b>М</b>	<b>4300,0000</b>	
23	Ц0802-396-20	<b>КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ</b>	<b>100 М</b>	<b>1,2000</b>	
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,99	19,188



1	2	3	4	5	6
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,336
23.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,66	1,992
23.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0012
23.5	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	24
24	ЦЕНА	КОРБ 25X25	ШТ	60,0000	
25	ЦЕНА	БЕЗПРОВОДНАЯ МЫШКА LOGITECH	ШТ	1,0000	
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		706,01
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		25,8828
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		1,992
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
4	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т		0,00245
5	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т		0,00169
6	35104	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т		0,00009
7	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ		24
8	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ		0,2604
9	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ		3,6
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>					
10	ЦЕНА	CONNECTOR	ШТ		110
11	ЦЕНА	КОРБ 25X25	ШТ		60
12	ЦЕНА	ГЕР. КОРОБКИ	ШТ		49
<b>КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ</b>					
13	ЦЕНА	КАБЕЛЬ ПУГНП 2X0,75	М		124
14	ЦЕНА	КАБЕЛЬ FTP CAT 5-E	М		4300
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
15	ЦЕНА	BORSAN 3-PORT	ШТ		3
16	ЦЕНА	CAMERA IP DS-2CD1323GOE-IUF	ШТ		30
17	ЦЕНА	HUB 8-PORT GIG	ШТ		3
18	ЦЕНА	ТЕЛЕВИЗОР 43	ШТ		1
19	ЦЕНА	БЕЗПРОВОДНАЯ МЫШКА LOGITECH	ШТ		1
20	ЦЕНА	ЦИТ	ШТ		3
21	ЦЕНА	ДЕРА	ШТ		3
22	ЦЕНА	РОЕ PFS3010-8ET-65	ШТ		6
23	ЦЕНА	HDD WD 8 TB PURPLE	ШТ		4
24	ЦЕНА	NVR DS-7764NI-I4	ШТ		1



"УТВЕРЖДАЮ"



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


(локальная ресурсная смета)

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ВН), ШКОЛА №332

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основы

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	30,0000	
2	CAMERA IP DS-2CD1323GOE-IUF	ШТ	30,0000	
3	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 5	ШТ	1,0000	
4	NVR DS-7764NI-14	ШТ	1,0000	
5	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 1,5	ШТ	10,0000	
6	HDD WD 8 TB PURPLE	ШТ	4,0000	
7	РОЕ PFS3010-8ET-65	ШТ	6,0000	
8	ТЕЛЕВИЗОР 43	ШТ	1,0000	
9	ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ, МАССА, КГ, ДО 1,5	ШТ	3,0000	
10	HUB 8-PORT GIG	ШТ	3,0000	
11	ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ, ШТ., ДО 14	РАЗЪЕМ	110,0000	
12	CONNECTOR	ШТ	110,0000	
13	ШКАФ НАСТЕННЫЙ, РАЗМЕР ДО 640X840 ММ	ШТ	3,0000	
14	ЩИТ	ШТ	3,0000	
15	BORSAN 3-PORT	ШТ	3,0000	
16	ДЕРА	ШТ	3,0000	
17	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ. КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	49,0000	
18	ГЕР. КОРОБКИ	ШТ	49,0000	
19	ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2Х6	100М	1,2400	
20	КАБЕЛЬ ПУГНП 2Х0,75	М	124,0000	
21	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ. КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ПИТАНИЯ СЕЧЕНИЕМ, ММ2 6	100М	43,0000	
22	КАБЕЛЬ FTP CAT 5-E	М	4300,0000	
23	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,2000	
24	КОРБ 25X25	ШТ	60,0000	
25	БЕЗПРОВОДНАЯ МЫШКА LOGITECH	ШТ	1,0000	



г.Ташкент, Юнусабадский р-н, ул. Олой 1А Тел.: (91)157-60-05, (99)147-60-05 ИНН: 306590189  
«Узсаноатқурилишбанк» АТБ ТШМФ Амалиёт булими Р/с: 2020 8000 1051 0322 3001 МФО: 00424

Лицензия №: ҚЛЭ-000077 от 23.06.2020г.

“УТВЕРЖДАЮ”  
директор ООО "ФУНДАМЕНТ СТРОЙ"  
И.А.Абдиганпоров

«30» июль 2022 года

### СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 283/22 «СД»

Сметная документация по объекту на: «РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН» рассмотренный на предмет рекомендуемой сметной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства объекта: ООО «TURON PROJECT GROUP»

Источник финансирования: *собственные средства*

Генпроектировщик: Проектная группа - ООО «TURON PROJECT GROUP»  
- Лицензия № АЛ-002087 от 10.03.2022 года кабинет министров Республики Узбекистан

Генподрядчик: *Определяется заказчиком.*

Вид строительства: *общестроительство*

#### 1. Основание для проектирования:

- Дефектный акт утвержденный заказчиком
- Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по каталогу 2 квартал 2022года
- Прочие затраты подрядчика — 17,27% .
- Заработная плата — принять в размере — 33 060,126 сум/час без единого социального платежа,
- Прочие производственного характера согласно ШНК 4.09-06, прил. № 1 п. 32 - 0 %;
- Зимнее удорожание согласно ШНК 4.07-06, табл. № 3, VII. П. 1 (0,5x0,3) - 0 %;
- Перевозка материалов автотранспортом:
- Расстояние перевозки грунта и плодородной почвы составляет -3 км;
- Расстояние вывоза мусора составляет -10-15 км;
- Расстояние перевозки строительных материалов составляет —
- Транспортные расходы на материалы — 3 %;
- Транспортные расходы на оборудование - 2%;
- Затраты на страхование строительства объекта — 0 %;
- Прочие расходы и затраты заказчика на проектирование - 0 тыс. сум

## Материалы представленные на экспертизу:

Письмо - заявка заказчика- на проведение экспертизы.

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации - В составе:

Пояснительная записка, расчет сметной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость расхода материалов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

### 2. Основание для проведения экспертизы:

2.1. Письмо заявка на проведение экспертизы.

2.2. ШНК 1.03.06-09 «Правила проведения экспертизы пред проектной и градостроительной документации» - утвержденный приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 03 июля 2009 года за № 76 - «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы органами для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер».

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документации проектов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

2.3. В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11. Об. 03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

### 3. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту на: «РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы приняты по протоколу согласования цен.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены в пределах 17,27 % от суммы прямых затрат.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 706,01 чел/час.

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на единый социальный платеж составляет – 23 223,356 тыс. сум.

Заявленная стоимость объекта в текущих ценах 102 580,438 тыс. сум с учетом НДС.

### 4. Результаты и замечания экспертного рассмотрения.

4.1. Затраты на приобретение и поставку по контракту импортного технологического оборудования и затраты связанные с этим, экспертизой не рассматривалось.

4.2. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения:

-рабочие чертежи дополнены и скорректированы в соответствии со действующими строительными нормами и правилами;

-обосновать цены на оборудование.

4.3. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость сметной документации в текущих ценах в сумме 102 580, 438 тыс.сум с учетом НДС, снижена на 0 тыс.сум и составила в сумме 102 580, 438 тыс.сум с учетом НДС.

4.4. По согласованию с заказчиком проект разработан только на сметную часть, так как проектом предусмотрены только работы по текущему ремонту.

4.5. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены с утвержденным дефектным актом. Выборочно проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов. Выборочно проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

4.6. В процессе рассмотрения рабочего проекта выявлены замечания в частности:

-Так как известна подрядная организация необходимо обосновать принятый размер прочих затрат, а также подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос. Комархитекстроа Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129,

ИТНК 4.01.16-04 п.5.10, ТТТНК 4.03.01-04, ТТТНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроа Республики Узбекистан от 2004 года №31.

4.7. В процессе экспертизы по замечаниям и предложениям экспертизы в рабочий проект внесены изменения и исправления, в рабочем порядке.

## 5. ВЫВОДЫ:

5.1. Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине процента прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн. км).


5.2. Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счёт Государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту на: **«РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МОНТАЖНОЙ РАБОТЫ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛА №332 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, ЯНГИХАЁТСКИЙ РАЙОН»** рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению с рекомендуемой сметной стоимостью в сумме **102 580,438 тыс.сум** (сто два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч четыреста тридцать восемь сум) с учетом НДС.

5.3. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06. 2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 03.07.2003 г. № 302, рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром, окончательно определяется заказчиком и не может служить основанием для заключения договора подряда, а также окончательное решение о стоимости объекта принимается по согласованию между «Заказчиком» и «Подрядчиком» (Протоально)

Срок действия настоящего заключения 1 года с момента выдачи.

Руководитель  
экспертной группы:



И.А.Абдигаппоров



№ 8517-035d-78b0-f744-9241-4265-9048  
Ҳужжат яратилинган сана: 2019-09-11

Ҳужжат берилган: "TURON PROJECT-GROUP" МСНҲ  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306452454

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"TURON PROJECT-GROUP" МСНҲ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукаммал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари. фаолият тур(-лар)и билан шўғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 11-09-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000205

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306452454

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirobod tumani, BUYUK TURON KO`CHASI, 41-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маъкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низоомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилгини текшириш учун [repo.gov.uz](http://repo.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги шмаъ Аҳмадлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0523

