



«ТАСДИКЛАЙМАН»  
Андижон туман тиббиёт  
бирлашмаси бошлиғи

Т.Р.Зокиров

07.12.2022 йил

Андижон туман тиббиёт бирлашмаси куйидаги маълумотлар асосида энг яхши  
таклифни танлаш буйича  
**ЭЪЛОН ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

4

№	Номи	Маълумотлар
1	Танлов буюртмачисининг номи	Андижон туман тиббиёт бирлашмаси
2	Ташкилотнинг юридик манзили	Андижон туман Ёрбоши КФЙ
3	Ташкилот билан боғланиш учун	Тел: (74) 222-48-42;
4	Танлов ташкилотчиси	Андижон туман тиббиёт бирлашмаси
5	Танлов ташкилотчиси юридик манзили	Андижон туман Ёрбоши КФЙ
6	Танлов хизмат тури	Андижон туман тиббиёт бирлашмаси 3-оилавий поликлиника бивосити мукаммал таъмирлаш манзил
7	Танлов ўтказиладиган жой	Андижон туман Ёрбоши КФЙ
8	Танлов ўтказиш тури	Энг яхши таклифни танлаш
9	Танлов эълон жойлаштирилган махсус ахборот портали	<a href="https://etender.uzex.uz/">https://etender.uzex.uz/</a>
10	Танлов иштирокчиларига кўйиладиган талаблар	1. Танлов шартларида кўрсатилган иш хизматларни сифатли бажариш ёки махсулотларни сифатли кўрсатилган талаблар асосида етказиб бериш; 2. Корхонанинг давлат руйхатидан ўтганлиги тугрисида гувоҳнома ва раҳбар паспорт нусхаси (ташкilotнинг мухри билан тасдиқланган холда); 3. Бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалардан қарздорлиги йуқлиги тугрисида маълумот (солик идорасидан); 4. Иштирокчининг банклардан қарздорликлари (картотека-2) йуқлиги тугрисида маълумот; 5. Корхонанинг тижорат таклифи узбек ёки рус тилида тайёрланиши керак. 6. БАҲЧА ХУЖЖАТлар электрон шайлда электрон рақамли имзо орқали etender.uzex.uz сайтига эълон муддати яқунланмасдан такдим қилиниши лозим; 7. Қушимча равишта такдим қилинган хужжатлар қабул қилинмайди; Конкурсе ўтказиш санаси конкурсе яқуллангандан сўнг 5 иш кун ичида 09:00 дан 16:00 гача вақт давомида кўриб чиқилади. (ЎРҚ-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан)
11	Иштирокчиларининг танлов таклифларини қабул қилувчи масъул шахс	Бош ҳисобчи К.Ибайдуллаев (91) 160 00 69
12	Танлов таклифининг амал қилиш шартлари	5 кун ичида
13	Танлов таклифи қайси тилда тайёрланиши керак	Ўзбек ва рус тили
14	Танлов ҳолибининг ўзи ва буюртмачи ўртасида тузилган шартнома ижросини таъминлаш қафолатининг микдори	сўмда (банк қафолатларини такдим етиш мумкин). Мижознинг банк реквизитлари: Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010 в РКЦ ГУ ЦБ города Ташкент ИНН: 201 122 919 МФО: 00014 ОКЭД: 91514

15	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов бахоси	1100300922 (Бир миллиард бир юз миллион уч юз минг туккиз юз йигирма икки сўм 00 тийин ) ҚҚС билан.
16	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов иш, хизмат ёки махсулотларни етказиб бериш муддати	аванс тўловлари олинган кундан бошлаб 10 иш кун ичида
17	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов қайси ҳисобдан молиялаштириши	Бюджет мабларлари ҳисобидан
18	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов молиялаштириш шартлари	30% - аванс тўловлари, 70% - Таъминотчи ёки бажарувчи томонидан иш, хизматларни топшириб ёки махсулотларни етказиб бергандан сўнг молиялаштириш.
19	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми
20	Шартнома тили	Ўзбек ва рус тили
21	Асос булган тартиб	ЎРҚ-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан

Бош ҳисобчи:



К.Ибайдуллаев

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ANDIJON VILOYATI ANDIJON TUMANIDA JOYLASHGAN 3-OILAVIY POLIKLINIKA BINO-  
INSHOOTLARINI MUKAMMAL TA'MIRLASH**

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	9373,834	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2205,62439	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	163,58	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	16174,445	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия Конструкции (См)	576775,431	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	2274,360	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы 5%	43849,918	тыс.сум
Транспортные затраты на конструкции 5%	5	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	0	%
2. Зимнее удорожание	0	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска		%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)		тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0,32	%

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ANDIJON VILOYATI ANDIJON TUMANIDA JOYLASHGAN 3-OILAVIY POLIKLINIKA BINO-INSHOOTLARINI  
MUKAMMAL TA'MIRLASH**

(Наименование объекта , стройки)

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	44 726,916
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	608 002,281
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	141 558,725
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	16 174,445
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика	143 269,103
7	Затраты на страхование строительства объектов	3 051,941
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,00
9	<b>И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>956 783,411</b>
10	<b>НДС - 15%</b>	<b>143 517,512</b>
11	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>0,000</b>
12	<b>И Т О Г О стоимость строительства в текущих ценах с прочими затратами заказчика и НДС</b>	<b>1 100 300,922</b>

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Наименование стройки - ANDIJON VILOYATI ANDIJON TUMANIDA JOYLASHGAN 3-OILAVIY POLIKLINIKA BINO-INSHOOTLARINI MUKAMMAL TA'MIRLASH

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	765465,874	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	9697	чел.-ч
Сметная заработная плата	126391,719	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>							
<b>1</b>	<b>E58-017-04</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ</b>	<b>100M2</b>	<b>5,0384</b>		<b>329622,00</b>	<b>1660767</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	24,39	122,887	13483,46	1656936
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>328861,59</b>	<b>1656936</b>
1.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,63	3,17419	1207,00	3831
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>760,41</b>	<b>3831</b>
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,45	7,30568	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>2</b>	<b>E58-001-01</b>	<b>РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ</b>	<b>100M2</b>	<b>5,0384</b>		<b>235012,13</b>	<b>1184085</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	15,16	76,382	13483,46	1029896
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	2,31766	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>204409,25</b>	<b>1029896</b>
2.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,46	2,31766	66528,00	154190
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>30602,88</b>	<b>154190</b>
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,4	7,05376	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>3</b>	<b>E58-001-03</b>	<b>РАЗБОРКА: СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>5,0384</b>		<b>393073,86</b>	<b>1980463</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;4;1)	ЧЕЛ.-Ч	27,08	136,44	13483,46	1839682
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,42	2,11613	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>365132,10</b>	<b>1839682</b>
3.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,42	2,11613	66528,00	140782
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>27941,76</b>	<b>140782</b>
3.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,25	6,298	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>4</b>	<b>E58-001-04</b>	<b>РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>100M2</b>	<b>5,0384</b>		<b>108706,25</b>	<b>547706</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;2;1)	ЧЕЛ.-Ч	6,73	33,908	13483,46	457203
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	1,36037	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>90743,69</b>	<b>457203</b>
4.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,27	1,36037	66528,00	90503
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>17962,56</b>	<b>90503</b>
4.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,81	4,0811	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>5</b>	<b>E54-003-02</b>	<b>РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ</b>	<b>100M2</b>	<b>3,6432</b>		<b>201120,65</b>	<b>732723</b>
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	14,79	53,883	13483,46	726528
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,09	0,327888	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>199420,37</b>	<b>726528</b>
5.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,327888	18892,00	6194
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1700,28</b>	<b>6194</b>
5.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,35	1,27512	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>6</b>	<b>E4604-012-02</b>	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК</b>	<b>100M2</b>	<b>0,6912</b>		<b>2475626,63</b>	<b>1711153</b>
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;4;1)	ЧЕЛ.-Ч	172,76	119,412	13483,46	1610083
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	5,34989	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2329402,55</b>	<b>1610083</b>
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	5,34989	18892,00	101070
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>146224,08</b>	<b>101070</b>
<b>7</b>	<b>E4604-012-03</b>	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,4707</b>		<b>1547290,41</b>	<b>728310</b>
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;4;1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	48,91	13483,46	659482
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	3,64322	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1401066,33</b>	<b>659482</b>
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	3,64322	18892,00	68828
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>146224,08</b>	<b>68828</b>
<b>8</b>	<b>E57-002-09</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,4640</b>		<b>532663,64</b>	<b>1312483</b>
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;1)	ЧЕЛ.-Ч	38,3	94,3712	13483,46	1272450
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	2,11904	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>516416,52</b>	<b>1272450</b>
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,86	2,11904	18892,00	40033
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16247,12</b>	<b>40033</b>
8.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	6,13536	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>9</b>	<b>E57-001-02</b>	<b>РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,4640</b>		<b>103418,14</b>	<b>254822</b>
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,67	18,899	13483,46	254822
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>103418,14</b>	<b>254822</b>
9.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	1,7248	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>10</b>	<b>E57-001-01</b>	<b>РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,4640</b>		<b>117440,94</b>	<b>289374</b>
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,71	21,461	13483,46	289374
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>117440,94</b>	<b>289374</b>
10.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,62	8,91968	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>11</b>	<b>E57-002-01</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА</b>	<b>100M2</b>	<b>1,0384</b>		<b>156032,57</b>	<b>162024</b>
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	11,39	11,827	13483,46	159474
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,134992	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>153576,61</b>	<b>159474</b>
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,134992	18892,00	2550
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>2455,96</b>	<b>2550</b>
11.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	0,488048	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>12</b>	<b>E57-002-03</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК</b>	<b>100M2</b>	<b>1,1792</b>		<b>969293,83</b>	<b>1142991</b>
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	69,87	82,3907	13483,46	1110912
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	1,69805	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>942089,35</b>	<b>1110912</b>
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,69805	18892,00	32080
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>27204,48</b>	<b>32080</b>
12.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	6,13184	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>13</b>	<b>E57-002-11 ДОП. 5</b>	<b>РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,1792</b>		<b>1830574,06</b>	<b>2158613</b>
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	126,56	149,24	13483,46	2012266
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1706466,70</b>	<b>2012266</b>
13.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	2,12256	18892,00	40099
13.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	53,76	63,394	1676,00	106248
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>124107,36</b>	<b>146347</b>
13.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	7,78272	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--
<b>14</b>	<b>E55-001-03</b>	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ЩИТОВЫХ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,1088</b>		<b>593782,83</b>	<b>658386</b>
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,01	42,145	13483,46	568267
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,49	1,65211	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>512506,31</b>	<b>568267</b>
14.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,49	1,65211	54548,00	90119
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>81276,52</b>	<b>90119</b>
14.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,58	3,9695	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				--	--

**РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

КВОРЛЯ

<b>15</b>	<b>E1001-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД КРОВЛЮ (80% НОВЫЙ МАТЕРИАЛ)</b>	<b>M3</b>	<b>8,3200</b>		<b>613475,67</b>	<b>5104118</b>
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	200,429	13483,46	2702474
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	3,0784	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>324816,55</b>	<b>2702474</b>
15.3	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	3,6608	1087,00	3979
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	1,8304	54548,00	99845
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>12478,84</b>	<b>103824</b>
15.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,059904	15400000,00	922522
15.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	3,38	28,1216	5652,00	158943
15.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,31616	2850000,00	901056
15.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,036442	8652174,00	315299
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>276180,28</b>	<b>2297820</b>
<b>16</b>	<b>ЦЕНА-170</b>	<b>БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ОРЕЗНЫЕ (НОВЫЙ МАТЕРИАЛ)</b>	<b>M3</b>	<b>6,6560</b>		<b>3782609,00</b>	<b>25177046</b>
<b>17</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕЩЕТОК ПОД КРОВЛЮ</b>	<b>M3</b>	<b>2,6100</b>		<b>4492577,19</b>	<b>11725626</b>
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	58,725	13483,46	791816
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,9396	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>791816</b>
17.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,6003	950,00	570
17.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,8613	1087,00	936
17.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,9396	54548,00	51253
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>52760</b>
17.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,019575	14002000,00	274089
17.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,00783	15400000,00	120582
17.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1,45	3,7845	5652,00	21390
17.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,008091	2850000,00	23059
17.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	2,4273	3782609,00	9181527
17.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,3132	3782609,00	1184713
17.12	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0261	2900000,00	75690
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4168984,85</b>	<b>10881050</b>
<b>18</b>	<b>E1001-003-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН</b>	<b>СЛУХОВО Е</b>	<b>4,0000</b>		<b>1093819,62</b>	<b>4375278</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,63	26,52	13483,46	357581
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,88	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>89395,34</b>	<b>357581</b>
18.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,64	916,00	586
18.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,44	54548,00	24001
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6146,84</b>	<b>24587</b>
18.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0056	15400000,00	86240
18.6	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,24	2900000,00	696000
18.7	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,24	3782609,00	907826
18.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,4	3782609,00	1513044
18.9	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	2	395000,00	790000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>998277,44</b>	<b>3993110</b>
<b>19</b>	<b>E1001-087-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10М3</b>		<b>0,8320</b>		<b>415667,89</b>
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,5	7,072	13483,46	95355
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,14144	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>114609,41</b>	<b>95355</b>
19.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,4992	2759,00	1377
19.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0416	127627,00	5309
19.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,09984	54548,00	5446
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>14582,51</b>	<b>12133</b>
19.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0,0001	26200000,00	2616
19.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,055744	2523477,00	140669
19.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,00832	8000000,00	66560
19.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,014144	2015236,00	28503
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>286475,97</b>	<b>238348</b>
<b>20</b>	<b>E1001-088-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ</b>	<b>1000М2</b>		<b>0,5768</b>		<b>1521052,39</b>
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,61	18,2317	13483,46	245826
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,455648	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>426212,17</b>	<b>245826</b>
20.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,657518	2759,00	1814
20.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,132657	127627,00	16931
20.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,322991	54548,00	17619
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>63046,35</b>	<b>36363</b>
20.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000231	26200000,00	6045
20.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,132657	2523477,00	334757
20.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,023071	8000000,00	184566
20.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,034606	2015236,00	69740
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1031793,87</b>	<b>595108</b>
<b>21</b>	<b>E1203-004-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 М2 КРОВЛИ</b>		<b>5,7677</b>		<b>662676,24</b>
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	222,229	13483,46	2996412
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	6,86354	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>519517,71</b>	<b>2996412</b>
21.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	13,9	950,00	13205
21.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	1,67263	127627,00	213472
21.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	2,30707	54548,00	125846
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61120,53</b>	<b>352524</b>
21.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	3720,154	113,00	420377
21.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	467,182	113,00	52792
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>82038,00</b>	<b>473169</b>
<b>22</b>	<b>ЦЕНА-20</b>	<b>ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ</b>	<b>М2</b>		<b>611,3741</b>		<b>45853056</b>
<b>23</b>	<b>ЦЕНА-21</b>	<b>ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК</b>	<b>ПМ</b>		<b>105,2000</b>		<b>2230240</b>
<b>24</b>	<b>ЦЕНА-21-01</b>	<b>ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ</b>	<b>ПМ</b>		<b>59,0000</b>		<b>1250800</b>
<b>25</b>	<b>ЦЕНА-22</b>	<b>СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	<b>М</b>		<b>105,2000</b>		<b>2230240</b>
<b>26</b>	<b>ЦЕНА-23</b>	<b>КОНЕК</b>	<b>М</b>		<b>64,2000</b>		<b>1361040</b>
		<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>					
<b>27</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ</b>	<b>М3</b>		<b>1,9800</b>		<b>4492577,19</b>
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	44,55	13483,46	600688
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,7128	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>600688</b>
27.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,4554	950,00	433
27.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,6534	1087,00	710
27.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,7128	54548,00	38882
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>40025</b>
27.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,01485	14002000,00	207930
27.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00594	15400000,00	91476
27.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	2,871	5652,00	16227
27.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,006138	2850000,00	17493
27.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	1,8414	3782609,00	6965296
27.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,2376	3782609,00	898748

1	2	3	4	5	6	7	8
27.12	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0198	2900000,00	57420
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>4168984,85</b>	<b>8254590</b>
<b>28</b>	<b>E1004-001-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,0368</b>		<b>8345733,74</b>	<b>8652857</b>
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	172,22	178,558	13483,46	2407576
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,29	1,33747	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>2322121,48</b>	<b>2407576</b>
28.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,77	0,798336	54548,00	43548
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>42001,96</b>	<b>43548</b>
28.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	0,001348	15400000,00	20757
28.5	31698	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-Н	КГ	1,4	1,45152	83820,00	121666
28.6	31700	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	Т	0,0048	0,004977	920000,00	4579
28.7	32403	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	210	217,728	15200,00	3309466
28.8	32721	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	2,17	2,24986	--	--
28.9	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,7	0,72576	3782609,00	2745266
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>5981610,30</b>	<b>6201734</b>
<b>ПРОЕМЫ</b>							
<b>29</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКИ ПРОЕМОВ ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ</b>	<b>М3</b>	<b>0,6300</b>		<b>4492577,19</b>	<b>2830324</b>
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	14,175	13483,46	191128
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,2268	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>303377,85</b>	<b>191128</b>
29.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,1449	950,00	138
29.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,2079	1087,00	226
29.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2268	54548,00	12371
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>20214,49</b>	<b>12735</b>
29.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,004725	14002000,00	66159
29.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00189	15400000,00	29106
29.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,9135	5652,00	5163
29.9	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,001953	2850000,00	5566
29.10	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,5859	3782609,00	2216231
29.11	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0756	3782609,00	285965
29.12	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0063	2900000,00	18270
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>4168984,85</b>	<b>2626460</b>
<b>30</b>	<b>E1507-016-01 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН</b>	<b>100 М2 ОТДЕЛЫВ АЕМОЙ ПОВЕРХН ОСТИ</b>	<b>0,4128</b>		<b>6435431,82</b>	<b>2656546</b>
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	128,85	53,189	13483,46	717176
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,255936	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>1737343,82</b>	<b>717176</b>
30.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6	2,4768	950,00	2353
30.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,086688	18892,00	1638
30.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6	2,4768	851,00	2108
30.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,41	0,169248	54548,00	9232
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>37138,00</b>	<b>15331</b>
30.7	30825	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	190	78,432	400,00	31373
30.8	30826	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5Х9,5	1000 ШТ	0,5	0,2064	113000,00	23323
30.9	30838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025	0,01032	920000,00	9494
30.10	30850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,75	0,3096	35000,00	10836
30.11	30873	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50Х40Х0,55	М	70	28,896	10000,00	288960
30.12	30874	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60Х27	М	200	82,56	9600,00	792576
30.13	30876	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60Х27	ШТ	70	28,896	1500,00	43344
30.14	61660	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "КНАУФ" 12,5 ММ	М2	105	43,344	15200,00	658829
30.15	76848	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000 ШТ	1,4	0,57792	113000,00	65305
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>4660950,00</b>	<b>1924040</b>
<b>31</b>	<b>E4603-007-03</b>	<b>ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА</b>	<b>М3</b>	<b>1,1500</b>		<b>369130,38</b>	<b>424500</b>
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,3	14,145	13483,46	190724
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,54	2,921	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>165846,56</b>	<b>190724</b>
31.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,54	2,921	76681,00	223985
31.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,08	5,842	1676,00	9791
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>203283,82</b>	<b>233776</b>
<b>32</b>	<b>E4602-007-01</b>	<b>КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3</b>	<b>М3</b>	<b>10,3500</b>		<b>540607,26</b>	<b>5595285</b>
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,63	151,421	13483,46	2041672
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>197263,02</b>	<b>2041672</b>
32.2	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,32	3,312	3166,00	10486
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>1013,12</b>	<b>10486</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
32.3	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	2,484	339423,00	843127
32.4	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 75	1000 ШТ	0,4	4,14	652174,00	2700000
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>342331,12</b>	<b>3543127</b>
<b>33</b>	<b>Е1001-034-03ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ДО 2 М2</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,0315</b>		<b>3685089,99</b>	<b>116080</b>
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	226,88	7,14672	13483,46	96363
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,33	0,167895	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>3059127,40</b>	<b>96363</b>
33.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,76	0,05544	18892,00	1047
33.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	22,89	0,721035	851,00	614
33.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,112455	54548,00	6134
33.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	35,27	1,11101	1176,00	1307
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>288943,19</b>	<b>9102</b>
33.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	18,9	400,00	7560
33.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0693	16827,00	1166
33.9	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	12,6	150,00	1890
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>337019,40</b>	<b>10616</b>
<b>34</b>	<b>ЦЕНА-56</b>	<b>ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"</b>	<b>М2</b>	<b>49,3500</b>		<b>869663,00</b>	<b>42917869</b>
<b>35</b>	<b>Е1001-034-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ БОЛЕЕ 2 М2</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,4550</b>		<b>2837445,06</b>	<b>1291038</b>
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	169,4	77,077	13483,46	1039265
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	1,92465	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>2284098,12</b>	<b>1039265</b>
35.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,3003	18892,00	5673
35.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26	6,9433	851,00	5909
35.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	1,62435	54548,00	88605
35.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,51	10,697	1176,00	12580
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>247839,10</b>	<b>112767</b>
35.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	242,515	400,00	97006
35.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,8736	16827,00	14700
35.9	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	182	150,00	27300
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>305507,84</b>	<b>139006</b>
<b>36</b>	<b>ЦЕНА-56</b>	<b>ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"</b>	<b>М2</b>	<b>1,0000</b>		<b>869663,00</b>	<b>869663</b>
<b>37</b>	<b>Е1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.</b>	<b>100 М</b>	<b>0,2780</b>		<b>5693752,40</b>	<b>1582863</b>
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,19	5,89082	13483,46	79429
37.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,05282	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>285714,52</b>	<b>79429</b>
37.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01112	18892,00	210
37.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0417	54548,00	2275
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>8937,88</b>	<b>2485</b>
37.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	111,2	150,00	16680
37.6	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	27,8	53391,00	1484270
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>5399100,00</b>	<b>1500950</b>
<b>38</b>	<b>Е1001-047-01 ДОП. 4</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,0312</b>		<b>10983866,79</b>	<b>342697</b>
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	201	6,2712	13483,46	84557
38.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,62	0,144144	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>2710175,46</b>	<b>84557</b>
38.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,05	0,03276	18892,00	619
38.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	20,91	0,652392	851,00	555
38.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	0,111384	54548,00	6076
38.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	32,21	1,00495	1176,00	1182
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>270246,33</b>	<b>8432</b>
38.7	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	24,96	200,00	4992
38.8	30899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	2,03424	5000,00	10171
38.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123,5	3,8532	60870,00	234544
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>8003445,00</b>	<b>249707</b>
<b>39</b>	<b>ЦЕНА-54</b>	<b>ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"</b>	<b>М2</b>	<b>3,1200</b>		<b>872868,00</b>	<b>2723348</b>
<b>40</b>	<b>Е1001-039-01</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3600</b>		<b>2570949,94</b>	<b>925542</b>
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	104,28	37,5408	13483,46	506180
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	4,8024	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>1406055,21</b>	<b>506180</b>
40.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,6444	3164,00	2039
40.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,7164	54548,00	39078
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>114214,08</b>	<b>41117</b>
40.5	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,0378	527447,00	19937
40.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,008496	3700000,00	31435
40.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000756	15400000,00	11642
40.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,001487	15400000,00	22897

1	2	3	4	5	6	7	8
40.9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Г	0,016	0,00576	400000,00	2304
40.10	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	32,04	5652,00	181090
40.11	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,0288	3782609,00	108939
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1050680,66</b>	<b>378245</b>
<b>41</b>	<b>ЦЕНА-52</b>	<b>ДВЕРНЫХ БЛОКИ ИЗ МДФ</b>	<b>М2</b>	<b>36,0000</b>		<b>750000,00</b>	<b>27000000</b>
		ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ					
<b>42</b>	<b>E1101-012-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ</b>	<b>100М2</b>	<b>2,4640</b>		<b>6453483,48</b>	<b>15901383</b>
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,7	110,141	13483,46	1485079
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	1,52768	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>602710,66</b>	<b>1485079</b>
42.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,34496	72437,00	24988
42.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,45	1,1088	916,00	1016
42.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	1,18272	54548,00	64515
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>36736,42</b>	<b>90519</b>
42.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,28	0,68992	305296,00	210630
42.7	22720	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 75	1000 ШТ	0,51	1,25664	652174,00	819548
42.8	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Г	0,0016	0,003942	15400000,00	60713
42.9	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,24	0,59136	3782609,00	2236884
42.10	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	М3	1,18	2,90752	3782609,00	10998011
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>5814036,40</b>	<b>14325786</b>
<b>43</b>	<b>E1101-033-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>2,4640</b>		<b>11962078,61</b>	<b>29474562</b>
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,72	149,614	13483,46	2017315
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,42	3,49888	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>818715,69</b>	<b>2017315</b>
43.3	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2,7	6,6528	926,00	6160
43.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,58	1,42912	18892,00	26999
43.5	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,82	2,02048	916,00	1851
43.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	2,06976	54548,00	112901
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>60029,00</b>	<b>147911</b>
43.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Г	0,0123	0,030307	15400000,00	466731
43.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	2,88	7,09632	3782609,00	26842604
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>11083333,92</b>	<b>27309335</b>
<b>44</b>	<b>E1101-039-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ</b>	<b>100М</b>	<b>2,7920</b>		<b>450280,31</b>	<b>1257183</b>
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,65	21,3588	13483,46	287991
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,22336	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>103148,47</b>	<b>287991</b>
44.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,22336	54548,00	12184
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>4363,84</b>	<b>12184</b>
44.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Г	0,0003	0,000838	15400000,00	12899
44.5	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	281,992	3348,00	944109
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>342768,00</b>	<b>957008</b>
<b>45</b>	<b>E1504-025-03</b> <b>ДОП. 4</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>2,4640</b>		<b>1557888,46</b>	<b>3838637</b>
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,37	126,576	13483,46	1706678
45.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,32032	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>692645,34</b>	<b>1706678</b>
45.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,04928	18892,00	931
45.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,27104	54548,00	14785
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6378,12</b>	<b>15716</b>
45.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Г	0,0116	0,028582	12000000,00	342989
45.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Г	0,054	0,133056	800000,00	106445
45.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,06976	25000,00	51744
45.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Г	0,025	0,0616	26200000,00	1613920
45.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,76384	1500,00	1146
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>858865,00</b>	<b>2116243</b>
		ПОЛЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ					
<b>46</b>	<b>E1101-001-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ</b>	<b>100М2</b>	<b>1,1792</b>		<b>326362,10</b>	<b>384846</b>
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,7	9,07984	13483,46	122428
46.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	1,0377	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>103822,64</b>	<b>122428</b>
46.3	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	1,09666	862,00	945
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>801,66</b>	<b>945</b>
46.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	6,01392	43478,00	261473
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>221737,80</b>	<b>261473</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
47	<b>E1101-002-09</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ</b>	<b>M3</b>		<b>117,9200</b>	<b>348325,08</b>	<b>41074494</b>
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	212,256	13483,46	2861945
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>24270,23</b>	<b>2861945</b>
47.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	56,6016	655,00	37074
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>314,40</b>	<b>37074</b>
47.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,23584	5755077,00	1357277
47.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	M3	0,001	0,11792	2900000,00	341968
47.5	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (M100)	M3	1,02	120,278	303265,00	36476229
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>323740,45</b>	<b>38175474</b>
48	<b>E1101-011-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100M2</b>		<b>1,1792</b>	<b>1420581,07</b>	<b>1675149</b>
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	46,59	13483,46	628197
48.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,49758	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>532731,50</b>	<b>628197</b>
48.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	10,695	655,00	7005
48.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,49758	18892,00	28292
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>35298</b>
48.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	2,40557	420547,00	1011654
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>857915,88</b>	<b>1011654</b>
49	<b>E1101-004-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ</b>	<b>100M2</b>		<b>1,1792</b>	<b>3883913,82</b>	<b>4579911</b>
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	46,18	54,455	13483,46	734248
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	1,15562	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>622666,18</b>	<b>734248</b>
49.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	9,49256	3164,00	30034
49.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,459888	18892,00	8688
49.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,695728	54548,00	37951
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>65021,40</b>	<b>76673</b>
49.6	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,016509	2500000,00	41272
49.7	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,340789	5594203,00	1906442
49.8	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,067214	5594203,00	376011
49.9	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,112024	6000000,00	672144
49.10	40136	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	M2	116	136,787	5652,00	773121
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>3196226,24</b>	<b>3768990</b>
50	<b>E1101-004-02</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ</b>	<b>100M2</b>		<b>1,1792</b>	<b>2266995,37</b>	<b>2673241</b>
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	27,86	32,853	13483,46	442966
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,56	0,660352	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>375649,20</b>	<b>442966</b>
50.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,68	4,33946	3164,00	13730
50.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,271216	18892,00	5124
50.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,389136	54548,00	21227
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>33989,52</b>	<b>40080</b>
50.6	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,006	0,007075	2500000,00	17688
50.7	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,132	0,155654	5594203,00	870762
50.8	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,019	0,022405	5594203,00	125337
50.9	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,057	0,067214	6000000,00	403286
50.10	40136	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	M2	116	136,787	5652,00	773121
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1857356,65</b>	<b>2190195</b>
51	<b>E1101-011-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100M2</b>		<b>1,1792</b>	<b>1420581,07</b>	<b>1675149</b>
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	46,59	13483,46	628197
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	1,49758	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>532731,50</b>	<b>628197</b>
51.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	10,695	655,00	7005
51.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	1,49758	18892,00	28292
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>35298</b>
51.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	2,40557	420547,00	1011654
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>857915,88</b>	<b>1011654</b>
52	<b>E1101-052-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ</b>	<b>100M2</b>		<b>1,1792</b>	<b>4307026,26</b>	<b>5078845</b>
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	282,3	13483,46	3806387
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	11,391	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3227940,32</b>	<b>3806387</b>
52.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,990528	72437,00	71751
52.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	1,36787	18892,00	25842
52.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,624976	2972,00	1857
52.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	8,60816	26529,00	228366
52.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,424512	54548,00	23156
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>297635,94</b>	<b>350972</b>
52.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,017688	14000000,00	247632
52.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,507056	1028000,00	521254
52.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,5896	1500,00	884
52.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,023584	6433000,00	151716

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				781450,00	921486
53	ЦЕНА-473	<b>ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ</b>	<b>M2</b>		<b>117,9200</b>	<b>75000,00</b>	<b>8844000</b>
54	<b>Е1101-039-06</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ</b>	<b>100М</b>		<b>1,0120</b>	<b>1325703,56</b>	<b>1341612</b>
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,54	24,834	13483,46	334855
54.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,31372	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>330884,11</b>	<b>334855</b>
54.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,09108	72437,00	6598
54.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,12144	18892,00	2294
54.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,07	0,07084	2972,00	211
54.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,04	0,04048	26529,00	1074
54.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,06072	54548,00	3312
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>13328,45</b>	<b>13488</b>
54.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,001518	1400000,00	21252
54.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,03795	1028000,00	39013
54.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,0506	1500,00	76
54.11	44901	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	101	102,212	9000,00	919908
54.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,002024	6433000,00	13020
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>981491,00</b>	<b>993269</b>
		<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
55	<b>Е63-007-10</b> <b>ДОП. 6</b>	<b>РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК</b>	<b>100М2</b>		<b>0,2363</b>	<b>1066273,87</b>	<b>251961</b>
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	78,1	18,455	13483,46	248838
55.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,082705	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1053058,23</b>	<b>248838</b>
55.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,082705	18892,00	1562
55.4	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,94	0,931022	1676,00	1560
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>13215,64</b>	<b>3123</b>
56	<b>Е61-027-01</b>	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ</b>	<b>100М2</b>		<b>6,8880</b>	<b>683983,76</b>	<b>4711280</b>
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,48	223,722	13483,46	3016550
56.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,14	21,628	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>437942,78</b>	<b>3016550</b>
56.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,14	21,628	76681,00	1658481
56.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,14	21,628	1676,00	36249
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>246040,98</b>	<b>1694730</b>
57	<b>Е1502-016-03</b> <b>ДОП. 12</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ N 519 ОТ</b> <b>18.11.2019 Г.</b>	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>		<b>0,2943</b>	<b>2012331,21</b>	<b>592229</b>
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	25,263	13483,46	340629
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	1,85115	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1157420,21</b>	<b>340629</b>
57.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,247212	18892,00	4670
57.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	5,45	1,60393	18787,00	30133
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>118258,43</b>	<b>34803</b>
57.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,550341	364609,00	200659
57.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000035	1540000,00	544
57.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,001766	400000,00	706
57.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	1,63042	9131,00	14887
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>736652,57</b>	<b>216797</b>
58	<b>Е1502-031-01</b>	<b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,4574</b>	<b>5384668,27</b>	<b>2462947</b>
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,06	93,337	13483,46	1258506
58.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	0,942244	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2751434,85</b>	<b>1258506</b>
58.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	0,942244	18892,00	17801
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>38917,52</b>	<b>17801</b>
58.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,04574	364609,00	16677
58.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	1,96682	594850,00	1169963
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2594315,90</b>	<b>1186640</b>
59	<b>Е1502-019-07</b> <b>ДОП. 12</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ N 519 ОТ</b> <b>18.11.2019 Г.</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН</b>	<b>100М2</b>		<b>9,4629</b>	<b>1922080,46</b>	<b>18188455</b>
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	529,922	13483,46	7145187
59.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	1,89258	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>755073,76</b>	<b>7145187</b>
59.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,378516	72437,00	27419
59.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	15,803	950,00	15013
59.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	1,51406	18892,00	28604
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7506,70</b>	<b>71035</b>
59.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	7,80689	1100000,00	8587582
59.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,170332	1400000,00	2384651
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1159500,00</b>	<b>10972233</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
60	Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	9,4629		-1271343,76	-12030599
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	378,516	-13483,46	-5103705
60.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	1,51406	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-539338,40</b>	<b>-5103705</b>
60.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,032	0,302813	-72437,00	-21935
60.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	12,642	-950,00	-12010
60.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,128	1,21125	-18892,00	-22883
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-6005,36</b>	<b>-56828</b>
60.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	6,24551	-110000,00	-6870065
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-726000,00</b>	<b>-6870065</b>
61	Е1502-019-09 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,4574		3378066,81	1545128
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	45,333	13483,46	611245
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,169238	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1336345,72</b>	<b>611245</b>
61.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,041166	72437,00	2982
61.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	1,3539	950,00	1286
61.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,128072	18892,00	2420
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>14621,09</b>	<b>6688</b>
61.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,668261	1100000,00	735088
61.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,013722	14000000,00	192108
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>20271100,00</b>	<b>927196</b>
62	Е1502-19-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,4574		-2259556,58	-1033521
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,36	32,64	-13483,46	-440101
62.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,037	0,13539	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-962179,71</b>	<b>-440101</b>
62.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,072	0,032933	-72437,00	-2386
62.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,368	1,08312	-950,00	-1029
62.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,224	0,102458	-18892,00	-1936
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-11696,87</b>	<b>-5350</b>
62.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1688	0,534609	-1100000,00	-588070
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-1285680,00</b>	<b>-588070</b>
63	Е1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	9,4629		889858,44	8420641
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	240,452	13483,46	3242129
63.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	1,04092	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>342614,72</b>	<b>3242129</b>
63.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,094629	18892,00	1788
63.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,94629	54548,00	51618
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>5643,72</b>	<b>53406</b>
63.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,596163	8200000,00	4888534
63.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,047314	800000,00	37852
63.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	7,94884	25000,00	198721
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>541600,00</b>	<b>5125107</b>
64	Е1504-005-05 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100M2	0,4574		889858,44	407021
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	11,623	13483,46	156712
64.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,050314	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>342614,72</b>	<b>156712</b>
64.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,004574	18892,00	86
64.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,04574	54548,00	2495
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>5643,72</b>	<b>2581</b>
64.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,028816	8200000,00	236293
64.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,002287	800000,00	1830
64.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,384216	25000,00	9605
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>541600,00</b>	<b>247728</b>
65	Е1501-019-05	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	0,4842		6803891,76	3294444
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	159,67	77,312	13483,46	1042436
65.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	0,79893	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2152904,06</b>	<b>1042436</b>
65.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,038736	72437,00	2806
65.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,130734	18892,00	2470
65.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,62946	14763,00	9293
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>30087,70</b>	<b>14568</b>
65.6	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,181575	1028000,00	186659
65.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,2421	1500,00	363
65.8	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	M2	100	48,42	39130,00	1894675

1	2	3	4	5	6	7	8
65.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,02421	6433000,00	155743
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4620900,00</b>	<b>2237440</b>
<b>66</b>	<b>E1507-017-04</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	<b>100М2</b>	<b>3,6432</b>		<b>5730291,16</b>	<b>20876597</b>
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	565,789	13483,46	7628793
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	2,51381	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2093981,34</b>	<b>7628793</b>
66.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	11,695	950,00	11110
66.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	2,00376	916,00	1835
66.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	2,51381	54548,00	137123
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41191,42</b>	<b>150069</b>
66.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	4,37184	2850,00	12460
66.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,003643	15400000,00	56105
66.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	1,49371	3782609,00	5650128
66.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,010201	14317397,00	146051
66.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	382,536	18600,00	7115170
66.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,007651	15400000,00	117821
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>3595118,40</b>	<b>13097735</b>
		<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>67</b>	<b>E0802-001-01</b>	<b>КЛАДКА СТЕН РАПАПЕТА КИРПИЧНЫХ</b>	<b>М3</b>	<b>23,7120</b>		<b>404929,58</b>	<b>9601690</b>
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,4	128,045	13483,46	1726487
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	9,4848	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>72810,68</b>	<b>1726487</b>
67.3	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,394	9,34253	652174,00	6092954
67.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	5,69088	305296,00	1737403
67.5	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,011856	3782609,00	44847
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>332118,90</b>	<b>7875203</b>
<b>68</b>	<b>E61-027-01</b>	<b>НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ</b>	<b>100М2</b>	<b>3,0230</b>		<b>683983,76</b>	<b>2067649</b>
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,48	98,185	13483,46	1323879
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,14	9,49206	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>437942,78</b>	<b>1323879</b>
68.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,14	9,49206	76681,00	727861
68.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойные ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,14	9,49206	1676,00	15909
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>246040,98</b>	<b>743770</b>
<b>69</b>	<b>E1502-001-01</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,8430</b>		<b>1706318,59</b>	<b>1438341</b>
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	59,7483	13483,46	805614
69.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	2,3434	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>805614</b>
69.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,758655	1604,00	1217
69.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	2,3434	21603,00	50624
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>51841</b>
69.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,59318	364609,00	580886
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>580886</b>
<b>70</b>	<b>E1502-019-07</b>	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>3,8659</b>		<b>1922080,46</b>	<b>7430571</b>
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	216,49	13483,46	2919040
70.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,77318	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>755073,76</b>	<b>2919040</b>
70.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,154636	72437,00	11201
70.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	6,45605	950,00	6133
70.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,618544	18892,00	11686
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7506,70</b>	<b>29020</b>
70.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	3,18937	1100000,00	3508304
70.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,069586	14000000,00	974207
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1159500,00</b>	<b>4482511</b>
<b>71</b>	<b>E1502-019-11</b>	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>3,8659</b>		<b>-1271343,76</b>	<b>-4914888</b>
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	154,636	-13483,46	-2085028
71.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,618544	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-539338,40</b>	<b>-2085028</b>
71.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,032	0,123709	-72437,00	-8961
71.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	5,16484	-950,00	-4907
71.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,128	0,494835	-18892,00	-9348
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-6005,36</b>	<b>-23216</b>
71.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	2,55149	-1100000,00	-2806643
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-726000,00</b>	<b>-2806643</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
72	E1502-039-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТ СТРОЙ РУЗ НР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 M2		3,8659	4948964,00	19132200
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	695,862	13483,46	9382627
72.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	1,77831	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2427022,80</b>	<b>9382627</b>
72.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	4,25249	950,00	4040
72.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	34,7931	1327,00	46170
72.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,889157	18892,00	16798
72.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,889157	54548,00	48502
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29879,20</b>	<b>115510</b>
72.7	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	77,318	13240,00	1023690
72.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	1,93295	25000,00	48324
72.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,038659	1500,00	58
72.10	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	4	15,4636	6500,00	100513
72.11	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	146,904	20756,50	3049217
72.12	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1353,065	4000,00	5412260
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2492062,00</b>	<b>9634062</b>
73	E1501-026-01 ДОП. 6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2		0,8892	4788341,48	4257793
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	279,29	248,345	13483,46	3348545
73.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	8,58967	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3765795,54</b>	<b>3348545</b>
73.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,746928	72437,00	54105
73.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	1,03147	18892,00	19487
73.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,471276	2972,00	1401
73.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	6,49116	26529,00	172204
73.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,320112	54548,00	17461
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>297635,94</b>	<b>264658</b>
73.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,013338	14000000,00	186732
73.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,33345	1028000,00	342787
73.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,4446	1500,00	667
73.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,017784	6433000,00	114404
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>724910,00</b>	<b>644590</b>
74	ЦЕНА-473	<b>ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ</b>	<b>M2</b>		<b>88,9200</b>	<b>75000,00</b>	<b>6669000</b>
75	E1501-092-01 ДОП. 9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАФОН"	100M2		0,8416	3587013,24	3018830
			<b>РАЗВЕРНУ ТОЙ ПРОЕКЦИ И ПОВЕРХН ОСТИ ОБЛИЦОВ КИ</b>				
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	191,14	160,863	13483,46	2168996
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2577228,54</b>	<b>2168996</b>
75.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	7,76797	950,00	7380
75.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	22,26	916,00	20390
75.4	2667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	49,2	41,407	18390,00	761470
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>937784,70</b>	<b>789240</b>
75.5	30625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	1009,92	60,00	60595
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>72000,00</b>	<b>60595</b>
76	ЦЕНА-40	<b>ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ТУНИКАФОН"</b>	<b>M2</b>		<b>84,1600</b>	<b>55000,00</b>	<b>4628800</b>
77	E1001-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ ОБШИВКИ КАРНИЗА	M3		0,8700	4502123,19	3916847
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	19,575	13483,46	263939
77.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,3132	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>263939</b>
77.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,2001	950,00	190
77.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,2871	1087,00	312
77.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,3132	54548,00	17084
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>17587</b>
77.6	30133	СМОЛА КАМЕННУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,002245	3700000,00	8305
77.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,006525	14002000,00	91363
77.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00261	15400000,00	40194
77.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	M2	1,45	1,2615	5652,00	7130
77.10	32502	ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,002697	2850000,00	7686
77.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93	0,8091	3782609,00	3060509
77.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12	0,1044	3782609,00	394904
77.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,0087	2900000,00	25230
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4178530,85</b>	<b>3635322</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
78	E1501-094-04 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАФОН" ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,8416		2028991,42	1707599
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	120,92	101,766	13483,46	1372161
78.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45	0,37872	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1630419,98</b>	<b>1372161</b>
78.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	1,6832	950,00	1599
78.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,218816	18892,00	4134
78.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,4	4,54464	851,00	3867
78.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,159904	54548,00	8722
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>21771,44</b>	<b>18323</b>
78.7	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	2019,84	157,00	317115
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>376800,00</b>	<b>317115</b>
		КРЫЛЬЦО №1					
79	E601-1-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100М3	0,0324		43565339,64	1411517
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	17,3502	13483,46	233941
79.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,94122	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>7220392,83</b>	<b>233941</b>
79.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,008748	72437,00	634
79.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,85212	1081,00	921
79.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,90234	66528,00	60031
79.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,011988	127627,00	1530
79.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,027216	916,00	25
79.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,018144	54548,00	990
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1979331,40</b>	<b>64130</b>
79.9	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	3,3048	303265,00	1002230
79.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000771	15400000,00	11875
79.11	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000875	608695,00	532
79.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,001215	8652174,00	10512
79.13	35516	РОГОЖА	М2	153	4,9572	1000,00	4957
79.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,022032	3782609,00	83338
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>34365615,41</b>	<b>1113446</b>
80	E701-44-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	Т	0,1350		6957676,08	939286
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,4	4,239	13483,46	57156
80.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,02	0,1377	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>423380,64</b>	<b>57156</b>
80.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	20,33	2,74455	4656,00	12779
80.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,02	0,1377	54548,00	7511
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>150295,44</b>	<b>20290</b>
80.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,03	0,00405	21200000,00	85860
80.6	50777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	0,135	5748000,00	775980
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>6384000,00</b>	<b>861840</b>
81	E1504-30-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА ЗА 2 РАЗА	100М2	0,0420		1637330,03	68768
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	2,98452	13483,46	40242
81.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,00168	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>958134,67</b>	<b>40242</b>
81.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00042	18892,00	8
81.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00126	54548,00	69
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1825,36</b>	<b>77</b>
81.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,1134	12000,00	1361
81.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001033	26200000,00	27070
81.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0126	1500,00	19
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>677370,00</b>	<b>28450</b>
82	E1101-11-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1290		1420581,07	183255
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	5,09679	13483,46	68722
82.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,16383	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>532731,50</b>	<b>68722</b>
82.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,17003	655,00	766
82.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,16383	18892,00	3095
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>3861</b>
82.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,26316	420547,00	110671
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>857915,88</b>	<b>110671</b>
83	E1501-043-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2	0,1560		4334262,85	676145
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5:1)	ЧЕЛ.-Ч	241,42	37,662	13483,46	507808
83.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	1,50696	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3255176,91</b>	<b>507808</b>
83.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,13104	72437,00	9492

1	2	3	4	5	6	7	8
83.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,18096	18892,00	3419
83.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,08268	2972,00	246
83.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	1,1388	26529,00	30211
83.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,05616	54548,00	3063
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>297635,94</b>	<b>46431</b>
83.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00234	14000000,00	32760
83.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,06708	1028000,00	68958
83.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,078	1500,00	117
83.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00312	6433000,00	20071
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>781450,00</b>	<b>121906</b>
<b>84</b>	<b>Е1501-026-01 ДОП. 6</b>	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0405</b>		<b>4788341,48</b>	<b>193928</b>
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	279,29	11,311	13483,46	152515
84.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	0,39123	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3765795,54</b>	<b>152515</b>
84.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,03402	72437,00	2464
84.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,04698	18892,00	888
84.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,021465	2972,00	64
84.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,29565	26529,00	7843
84.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,01458	54548,00	795
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>297635,94</b>	<b>12054</b>
84.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,000607	14000000,00	8505
84.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,015187	1028000,00	15613
84.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,02025	1500,00	30
84.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00081	6433000,00	5211
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>724910,00</b>	<b>29359</b>
<b>85</b>	<b>ЦЕНА-473</b>	<b>ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ</b>	<b>М2</b>	<b>4,0500</b>		<b>75000,00</b>	<b>303750</b>
<b>86</b>	<b>Е1504-30-4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКАРКАСОВ КОЗЫРКА ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0582</b>		<b>1637330,03</b>	<b>95293</b>
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	4,13569	13483,46	55763
86.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,002328	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>958134,67</b>	<b>55763</b>
86.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,000582	18892,00	11
86.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,001746	54548,00	95
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1825,36</b>	<b>106</b>
86.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,15714	12000,00	1886
86.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001432	26200000,00	37511
86.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,01746	1500,00	26
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>677370,00</b>	<b>39423</b>
		КРЫЛЬЦО №2					
<b>87</b>	<b>Е601-1-2</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0324</b>		<b>43565339,64</b>	<b>1411517</b>
87.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	17,3502	13483,46	233941
87.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,94122	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>7220392,83</b>	<b>233941</b>
87.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,008748	72437,00	634
87.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,85212	1081,00	921
87.5	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	27,85	0,90234	66528,00	60031
87.6	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,011988	127627,00	1530
87.7	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,027216	916,00	25
87.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,018144	54548,00	990
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1979331,40</b>	<b>64130</b>
87.9	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	3,3048	303265,00	1002230
87.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000771	15400000,00	11875
87.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000875	608695,00	532
87.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,001215	8652174,00	10512
87.13	35516	РОГОЖА	М2	153	4,9572	1000,00	4957
87.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,68	0,022032	3782609,00	83338
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>34365615,41</b>	<b>1113446</b>
<b>88</b>	<b>Е701-44-4</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА</b>	<b>Т</b>	<b>0,1186</b>		<b>6957676,08</b>	<b>825180</b>
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,4	3,72404	13483,46	50213
88.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,02	0,120972	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>423380,64</b>	<b>50213</b>
88.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	20,33	2,41114	4656,00	11226
88.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,02	0,120972	54548,00	6599
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>150295,44</b>	<b>17825</b>
88.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,03	0,003558	21200000,00	75430
88.6	50777	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	1	0,1186	5748000,00	681713
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>6384000,00</b>	<b>757142</b>
<b>89</b>	<b>Е1504-30-4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0400</b>		<b>1637330,03</b>	<b>65493</b>
89.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	2,8424	13483,46	38325
89.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0016	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>958134,67</b>	<b>38325</b>
89.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0004	18892,00	8
89.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0012	54548,00	65
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1825,36</b>	<b>73</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
89.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,108	12000,00	1296
89.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000984	26200000,00	25781
89.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,012	1500,00	18
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>677370,00</b>	<b>27095</b>
<b>90</b>	<b>E1101-11-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0600</b>		<b>1420581,07</b>	<b>85235</b>
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	2,3706	13483,46	31964
90.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,0762	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>532731,50</b>	<b>31964</b>
90.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	0,5442	655,00	356
90.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,0762	18892,00	1440
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>1796</b>
90.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,04	0,1224	420547,00	51475
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>857915,88</b>	<b>51475</b>
<b>91</b>	<b>E1501-043- 01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,0750</b>		<b>4334262,85</b>	<b>325070</b>
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5:1)	ЧЕЛ.-Ч	241,42	18,1065	13483,46	244138
91.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	0,7245	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3255176,91</b>	<b>244138</b>
91.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,063	72437,00	4564
91.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,087	18892,00	1644
91.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,03975	2972,00	118
91.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,5475	26529,00	14525
91.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,027	54548,00	1473
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>297635,94</b>	<b>22323</b>
91.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,001125	14000000,00	15750
91.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,03225	1028000,00	33153
91.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0375	1500,00	56
91.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0015	6433000,00	9650
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>781450,00</b>	<b>58609</b>
<b>92</b>	<b>E1501-026-01 ДОП. 6</b>	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0405</b>		<b>4788341,48</b>	<b>193928</b>
92.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	279,29	11,311	13483,46	152515
92.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	0,39123	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3765795,54</b>	<b>152515</b>
92.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,03402	72437,00	2464
92.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,04698	18892,00	888
92.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,021465	2972,00	64
92.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,29565	26529,00	7843
92.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,01458	54548,00	795
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>297635,94</b>	<b>12054</b>
92.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,000607	14000000,00	8505
92.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,015187	1028000,00	15613
92.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,02025	1500,00	30
92.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,00081	6433000,00	5211
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>724910,00</b>	<b>29359</b>
<b>93</b>	<b>ЦЕНА-473</b>	<b>ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ</b>	<b>М2</b>	<b>4,0500</b>		<b>75000,00</b>	<b>303750</b>
<b>94</b>	<b>E701-44-4</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСОВ КОЗЫРКА</b>	<b>Т</b>	<b>0,1510</b>		<b>1209676,08</b>	<b>182661</b>
94.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,4	4,7414	13483,46	63930
94.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,02	0,15402	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>423380,64</b>	<b>63930</b>
94.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	20,33	3,06983	4656,00	14293
94.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,02	0,15402	54548,00	8401
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>150295,44</b>	<b>22695</b>
94.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,03	0,00453	21200000,00	96036
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>636000,00</b>	<b>96036</b>
<b>95</b>	<b>ЦЕНА-573</b>	<b>ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ, РАЗМЕР 50Х50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ</b>	<b>ТН</b>	<b>0,1510</b>		<b>9347795,82</b>	<b>1411517</b>
<b>96</b>	<b>E0905-002-04 ДОП. 3</b>	<b>ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА М/К КАРКАСА</b>	<b>10Т</b>	<b>0,0151</b>		<b>3279714,26</b>	<b>49524</b>
96.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,08	0,952508	13483,46	12843
96.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,000453	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>850536,66</b>	<b>12843</b>
96.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	58,58	0,884558	11102,00	9820
96.4	2346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	6	0,0906	2487,00	225
96.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,000453	54548,00	25
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>666913,60</b>	<b>10070</b>
96.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,083	0,001253	21200000,00	26570
96.7	44897	ШИЛФКРУГИ	ШТ	0,37	0,005587	7200,00	40
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1762264,00</b>	<b>26610</b>
<b>97</b>	<b>E1001-10-1</b>	<b>УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕЩЕТКИ КОЗЫРКА</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,0525</b>		<b>4502123,19</b>	<b>236361</b>
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	1,18125	13483,46	15927
97.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0189	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>15927</b>
97.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,012075	950,00	11
97.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,017325	1087,00	19
97.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0189	54548,00	1031
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>1061</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
97.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,000135	3700000,00	501
97.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,000394	14002000,00	5513
97.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0003	0,000158	15400000,00	2426
97.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,076125	5652,00	430
97.10	32502	ПЕКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000163	2850000,00	464
97.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,048825	3782609,00	184686
97.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0063	3782609,00	23830
97.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,000525	2900000,00	1523
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4178530,85</b>	<b>219373</b>
<b>98</b>	<b>E1203-004-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 М2</b> <b>КРОВЛИ</b>		<b>0,0960</b>	<b>8575386,74</b>	<b>823237</b>
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	3,69888	13483,46	49874
98.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,11424	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>519517,71</b>	<b>49874</b>
98.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,02784	127627,00	3553
98.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0384	54548,00	2095
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>58831,03</b>	<b>5648</b>
98.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	61,92	113,00	6997
98.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	7,776	113,00	879
98.7	30823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	16	1,536	2500,00	3840
98.8	30861	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ	М2	105	10,08	75000,00	756000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>7997038,00</b>	<b>767716</b>
<b>99</b>	<b>E1504-30-4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКАРКАСОВ КОЗЫРКА ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100М2</b>		<b>0,0656</b>	<b>1637330,03</b>	<b>107409</b>
99.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	4,66154	13483,46	62854
99.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,002624	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>958134,67</b>	<b>62854</b>
99.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,000656	18892,00	12
99.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,001968	54548,00	107
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1825,36</b>	<b>120</b>
99.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,17712	12000,00	2125
99.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,001614	26200000,00	42281
99.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,01968	1500,00	30
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>677370,00</b>	<b>44435</b>

**РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

100	Ц0803-599-01	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ	ШТ	1,0000		40262,35	40262
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77	13483,46	37349
100.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>37349,18</b>	<b>37349</b>
100.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	71069,00	711
100.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1176,00	270
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>981,17</b>	<b>981</b>
100.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	5000,00	200
100.6	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02	5000,00	100
100.7	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,04	20000,00	800
100.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016	52000,00	832
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1932,00</b>	<b>1932</b>
<b>101</b>	<b>ЦЕНА-611</b>	<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>27500,00</b>	<b>27500</b>
<b>102</b>	<b>Ц0802-403-03</b>	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>	<b>100М</b>	<b>0,7000</b>		<b>757959,53</b>	<b>530572</b>
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	25,9	13483,46	349222
102.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	3,689	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>498888,02</b>	<b>349222</b>
102.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	3,647	19164,00	69891
102.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,021	71069,00	1492
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>101976,51</b>	<b>71384</b>
102.5	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	1,26	31400,00	39564
102.6	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,91	15400,00	14014
102.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,007	400000,00	2800
102.8	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,21	26400,00	5544
102.9	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00175	10090000,00	17658
102.10	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,217	5000,00	1085
102.11	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	19,6	500,00	9800
102.12	63499	ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,084	2500,00	210
102.13	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	3,43	2000,00	6860
102.14	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	2,1	5000,00	10500
102.15	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,084	23000,00	1932
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>157095,00</b>	<b>109966</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
103	ЦЕНА-647	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х2,5 (ОЖ)-1	1000М		0,0200	6998537,00	139971
104	ЦЕНА-653	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х4,0 (ОЖ)-1	1000М		0,0010	10718473,00	10718
105	Ц803-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,1900	1571135,25	298516
105.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	6,118	13483,46	82492
105.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0152	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>434167,41</b>	<b>82492</b>
105.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0076	127627,00	970
105.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0076	71069,00	540
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>1510</b>
105.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000598	400000,00	239
105.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	19,38	230,00	4457
105.7	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	100	19	11043,00	209817
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1129020,00</b>	<b>214514</b>
106	Ц803-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,0400	1506925,33	60277
106.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,8	1,312	13483,46	17690
106.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0032	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>442257,49</b>	<b>17690</b>
106.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0016	127627,00	204
106.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0016	71069,00	114
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>318</b>
106.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126	400000,00	50
106.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08	230,00	938
106.7	98530	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	100	4	10320,00	41280
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1056720,00</b>	<b>42269</b>
107	Ц803-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,2200	1693530,67	372577
107.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	8,382	13483,46	113018
107.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0176	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>513719,83</b>	<b>113018</b>
107.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0088	127627,00	1123
107.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0088	71069,00	625
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>1749</b>
107.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,33	14002,00	4621
107.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000693	400000,00	277
107.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	22,44	230,00	5161
107.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0924	52000,00	4805
107.9	98524	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220	ШТ	100	22	11043,00	242946
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1171863,00</b>	<b>257810</b>
108	Ц0803-593-05	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ		0,6400	2235766,34	1430890
108.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	93,4	59,776	13483,46	805987
108.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	26,624	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1259355,16</b>	<b>805987</b>
108.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	16,384	950,00	15565
108.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	40	25,6	19164,00	490598
108.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,8	0,512	71069,00	36387
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>847735,20</b>	<b>542551</b>
108.6	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,001958	1678300,00	32868
108.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	2,6112	5000,00	13056
108.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	1,3056	20000,00	26112
108.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,1984	52000,00	10317
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>128675,98</b>	<b>82353</b>
109	ЦЕНА-685	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ		64,0000	58783,00	3762112
110	Ц803-593-10	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ СУВ-М	100ШТ		0,0200	7006386,65	140128
110.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	98,2	1,964	13483,46	26482
110.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,0448	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1324075,77</b>	<b>26482</b>
110.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	25,6	0,512	4656,00	2384
110.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,12	0,0224	71069,00	1592
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>198790,88</b>	<b>3976</b>
110.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,0816	5000,00	408
110.6	92514	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,00153	0,000031	--	--
110.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,21	0,0042	52000,00	218
110.8	99888	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-М-У3	ШТ	100	2	54522,00	109044
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>5483520,00</b>	<b>109670</b>
111	ЦЕНА-2405-1239	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ		10,0000	2800,00	28000

1	2	3	4	5	6	7	8
112	ЦЕНА-2405-1338	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,0100		600000,00	6000
<b>РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ</b>							
113	E1801-002-01 ШНК4.02.00-04 П.3.3Г КЗТР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	КОТЕЛ	1,0000		498578,98	498579
113.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	30,084	30,084	13483,46	405636
113.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,97	1,182	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>405636,41</b>	<b>405636</b>
113.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,306	0,306	127627,00	39054
113.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,36	0,36	2291,00	825
113.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,134	1,134	4656,00	5280
113.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,876	0,876	54548,00	47784
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>92942,57</b>	<b>92943</b>
114	E65-019-01	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,2200		1525498,68	335610
114.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	110	24,2	13483,46	326300
114.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,24	0,4928	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1483180,60</b>	<b>326300</b>
114.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,24	0,4928	18892,00	9310
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>42318,08</b>	<b>9310</b>
115	E1804-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	1,0000		63011,29	63011
115.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03	13483,46	54338
115.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,14	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>54338,34</b>	<b>54338</b>
115.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	127627,00	1276
115.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,4	0,4	2291,00	916
115.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11	54548,00	6000
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>8192,95</b>	<b>8193</b>
115.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00004	1200000,00	480
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>480,00</b>	<b>480</b>
116	ЦЕНА-403	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 100 Л	ШТ	1,0000		886957,00	886957
117	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,3360		1085664,06	364783
117.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	65,6	22,0416	13483,46	297197
117.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	1,05168	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>884514,98</b>	<b>297197</b>
117.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,07056	950,00	67
117.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,39984	18892,00	7554
117.5	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,2688	2291,00	616
117.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,6216	54548,00	33907
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>125427,58</b>	<b>42144</b>
117.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,001512	16827000,00	25442
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>75721,50</b>	<b>25442</b>
118	ЦЕНА-409	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ	СЕКЦИЯ	192,0000		63953,00	12278976
119	ЦЕНА-344	КРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ Д25ММ	ШТ	48,0000		18261,00	876528
120	E1801-002-02	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0,31 [0,27]	КОТЕЛ	1,0000		1179226,44	1179226
120.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	58,21	58,21	13483,46	784872
120.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,56	2,56	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>784872,21</b>	<b>784872</b>
120.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,69	127627,00	88063
120.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,6	0,6	2291,00	1375
120.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,01	2,01	4656,00	9359
120.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	1,87	54548,00	102005
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>200800,55</b>	<b>200801</b>
120.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00004	12000000,00	480
120.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00138	21200000,00	29256
120.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,27	0,27	42000,00	11340
120.10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00884	0,00884	14002000,00	123778
120.11	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,001	0,001	2700000,00	2700
120.12	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,005	0,005	5200000,00	26000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>193553,68</b>	<b>193554</b>
121	ЦЕНА-366	КОТЛЫ КОЗ-60-ASH REMOVAL	ШТ	1,0000		39533113,00	39533113
122	E1805-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000		260088,45	260088
122.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,17	14,17	13483,46	191061
122.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,08	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>191060,63</b>	<b>191061</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
122.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05	127627,00	6381
122.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,52	0,52	4656,00	2421
122.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,03	54548,00	1636
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>10438,91</b>	<b>10439</b>
122.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0022	11511012,00	25324
122.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,014	305296,00	4274
122.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00039	21200000,00	8268
122.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	42000,00	2940
122.10	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00127	14002000,00	17783
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>58588,91</b>	<b>58589</b>
<b>123</b>	<b>ЦЕНА-367</b>	<b>НАСОСЫ К 65-50-160</b>	<b>ШТ</b>		<b>1,0000</b>	<b>4316805,00</b>	<b>4316805</b>

**РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**

<b>124</b>	<b>E102-57-2</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0583</b>	<b>2076452,84</b>	<b>121099</b>
124.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	8,98128	13483,46	121099
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2076452,84</b>	<b>121099</b>
<b>125</b>	<b>E2301-001-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО</b>	<b>10МЗ</b>		<b>0,1900</b>	<b>1053030,64</b>	<b>200076</b>
125.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,2	1,938	13483,46	26131
125.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,0665	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>137531,29</b>	<b>26131</b>
125.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,0665	72437,00	4817
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>25352,95</b>	<b>4817</b>
125.4	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11	2,09	80922,40	169128
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>890146,40</b>	<b>169128</b>
<b>126</b>	<b>E1604-001-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ</b>	<b>100М</b>		<b>0,4500</b>	<b>2495826,24</b>	<b>1123122</b>
126.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	61,6	27,72	13483,46	373762
126.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,28	0,126	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>830581,14</b>	<b>373762</b>
126.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,009	127627,00	1149
126.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,099	54548,00	5400
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>14553,10</b>	<b>6549</b>
126.5	63809	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	99,8	44,91	16540,00	742811
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1650692,00</b>	<b>742811</b>
<b>127</b>	<b>E1604-001-01</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ</b>	<b>100М</b>		<b>0,2600</b>	<b>1801765,90</b>	<b>468459</b>
127.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	64,24	16,7024	13483,46	225206
127.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,0338	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>866177,47</b>	<b>225206</b>
127.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0026	66528,00	173
127.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0026	127627,00	332
127.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0286	54548,00	1560
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7941,83</b>	<b>2065</b>
127.6	37743	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	1,5	0,39	6500,00	2535
127.7	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0012	0,000312	14002000,00	4369
127.8	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8	25,948	9029,00	234284
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>927646,60</b>	<b>241188</b>
<b>128</b>	<b>ЦЕНА-336</b>	<b>МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>12,0000</b>	<b>4858,00</b>	<b>58296</b>
<b>129</b>	<b>ЦЕНА-334</b>	<b>МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>5,0000</b>	<b>1282,00</b>	<b>6410</b>
<b>130</b>	<b>ЦЕНА-266</b>	<b>ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>2,0000</b>	<b>5945,00</b>	<b>11890</b>
<b>131</b>	<b>ЦЕНА-264</b>	<b>ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>16,0000</b>	<b>1666,00</b>	<b>26656</b>
<b>132</b>	<b>ЦЕНА-288</b>	<b>ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 100Х50Х100</b>	<b>ШТ</b>		<b>16,0000</b>	<b>6979,00</b>	<b>111664</b>
<b>133</b>	<b>E1604-002-02</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ</b>	<b>100М</b>		<b>0,7100</b>	<b>2616223,16</b>	<b>1857518</b>
133.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	149,64	106,244	13483,46	1432542
133.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,42	5,9782	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2017664,95</b>	<b>1432542</b>
133.3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	8,12	5,7652	10891,00	62789
133.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1562	54548,00	8520
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>100435,48</b>	<b>71309</b>
133.5	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00059	0,000419	31400000,00	13153
133.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,001775	652,20	1
133.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,142	83820,00	11902
133.8	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,1775	4540,00	806
133.9	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,069	0,04899	450000,00	22046
133.10	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,2698	6500,00	1754
133.11	937142	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.25 ММ PN 20	М	92,9	65,959	4609,00	304005
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>498122,73</b>	<b>353667</b>
<b>134</b>	<b>ЦЕНА-271</b>	<b>ТРОЙНИК Д25ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>16,0000</b>	<b>1218,00</b>	<b>19488</b>
<b>135</b>	<b>ЦЕНА-331</b>	<b>МУФТА Д25ММ</b>	<b>ШТ</b>		<b>15,0000</b>	<b>750,00</b>	<b>11250</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
136	ЦЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ	16,0000		687,00	10992
137	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0350		1193286,21	41755
137.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	3,09679	13483,46	41755
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1193286,21</b>	<b>41755</b>
138	E1701-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	1,4000		130365,47	182512
138.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,99	12,586	13483,46	169703
138.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,294	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>121216,31</b>	<b>169703</b>
138.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2	0,28	950,00	266
138.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,098	18892,00	1851
138.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,196	54548,00	10691
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>9149,16</b>	<b>12809</b>
139	ЦЕНА-454	РАКОВИНЫ	КОМПЛЕК Т	14,0000		312000,00	4368000
140	E1701-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,4000		114533,92	160347
140.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	7	9,8	13483,46	132138
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>94384,22</b>	<b>132138</b>
140.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,14	950,00	133
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>95,00</b>	<b>133</b>
140.3	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2	2,8	5000,00	14000
140.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00026	0,000364	2620000,00	9537
140.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00013	0,000182	12000000,00	2184
140.6	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00014	16827000,00	2356
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>20054,70</b>	<b>28077</b>
141	ЦЕНА-441	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕК Т	14,0000		80870,00	1132180

**РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ**

142	E102-56-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0450		3141646,18	141374
142.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	233	10,485	13483,46	141374
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3141646,18</b>	<b>141374</b>
143	E2204-1-1	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ	0,0900		5089182,67	458026
143.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,6	7,974	13483,46	107517
143.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	28,54	2,5686	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1194634,56</b>	<b>107517</b>
143.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0225	72437,00	1630
143.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	20,36	1,8324	127627,00	233864
143.5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,16	0,0144	37409,00	539
143.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,77	0,6993	54548,00	38145
143.7	2703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,32	0,0288	961,00	28
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>3046725,89</b>	<b>274205</b>
143.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,33	0,1197	346685,00	41498
143.9	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,1	0,009	305296,00	2748
143.10	12699	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	2,26	0,2034	64737,90	13168
143.11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008	0,000072	15400000,00	1109
143.12	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0011	0,000099	608695,00	60
143.13	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,2	0,108	38000,00	4104
143.14	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,04	0,0036	3782609,00	13617
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>847822,23</b>	<b>76304</b>
144	ЦЕНА-403-504	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1	ШТ	1,0000		83862,00	83862
145	ЦЕНА-403-507	ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-15	ШТ	1,0000		386087,00	386087
146	ЦЕНА-403-485	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	2,0000		544681,00	1089362
147	ЦЕНА-113-753	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	1,0000		591140,00	591140
148	E1202-2-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА (ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ)	100М2	0,0380		1906874,04	72461
148.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	1,1362	13483,46	15320
148.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,0532	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>403155,45</b>	<b>15320</b>
148.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,038	76681,00	2914
148.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,076	3164,00	240
148.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0057	18892,00	108
148.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0095	54548,00	518
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>99479,80</b>	<b>3780</b>
148.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,009272	5755077,00	53361
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>53361</b>
149	E1202-2-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ (ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ)	100М2	0,0380		1697448,24	64503
149.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	0,779	13483,46	10504
149.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,01102	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>276410,93</b>	<b>10504</b>
149.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,076	3164,00	240

1	2	3	4	5	6	7	8
149.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0057	18892,00	108
149.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,00532	54548,00	290
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16798,52</b>	<b>638</b>
149.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,009272	5755077,00	53361
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>53361</b>
<b>150</b>	<b>E102-61-1</b>	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0100</b>	<b>1193286,21</b>	<b>11933</b>
150.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	0,885	13483,46	11933
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1193286,21</b>	<b>11933</b>
<b>РАЗДЕЛ 7. НАВЕС ДЛЯ СКОРАЯ ПОМОЩА</b>							
<b>151</b>	<b>E0102-058-02</b>	<b>КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0054</b>	<b>3775368,80</b>	<b>20387</b>
151.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	1,512	13483,46	20387
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3775368,80</b>	<b>20387</b>
<b>152</b>	<b>E0102-061-01</b>	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0011</b>	<b>1193286,21</b>	<b>1289</b>
152.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	0,09558	13483,46	1289
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1193286,21</b>	<b>1289</b>
<b>153</b>	<b>E801-2-3 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО</b>	<b>МЗ</b>		<b>0,0750</b>	<b>104560,42</b>	<b>7842</b>
153.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	0,1875	13483,46	2528
153.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,0405	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>33708,65</b>	<b>2528</b>
153.3	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,006	67284,00	404
153.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,0345	76681,00	2645
153.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,069	862,00	59
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41449,02</b>	<b>3109</b>
153.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	0,096	22970,90	2205
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>29402,75</b>	<b>2205</b>
<b>154</b>	<b>E601-1-1 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0008</b>	<b>34866536,04</b>	<b>26150</b>
154.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	0,135	13483,46	1820
154.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	0,013598	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2427022,80</b>	<b>1820</b>
154.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,036	1081,00	39
154.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	0,0135	66528,00	898
154.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,000097	54548,00	5
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1256483,24</b>	<b>942</b>
154.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	0,0765	303265,00	23200
154.7	35516	РОГОЖА	М2	250	0,1875	1000,00	188
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>31183030,00</b>	<b>23387</b>
<b>155</b>	<b>E0601-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0030</b>	<b>43610734,84</b>	<b>130832</b>
155.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	1,6065	13483,46	21661
155.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,08715	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>7220392,83</b>	<b>21661</b>
155.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00081	72437,00	59
155.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,0789	1081,00	85
155.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,00111	127627,00	142
155.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00252	916,00	2
155.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00168	54548,00	92
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>126526,60</b>	<b>380</b>
155.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000071	1540000,00	1100
155.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000081	608695,00	49
155.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,000112	8652174,00	973
155.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,00204	3782609,00	7717
155.12	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	0,306	303265,00	92799
155.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,1923	32000,00	6154
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>36263815,41</b>	<b>108791</b>
<b>156</b>	<b>E1202-2-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100М2</b>		<b>0,0240</b>	<b>1906874,04</b>	<b>45765</b>
156.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	0,7176	13483,46	9676
156.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,0336	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>403155,45</b>	<b>9676</b>
156.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,024	76681,00	1840
156.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,048	3164,00	152
156.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0036	18892,00	68
156.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,006	54548,00	327
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>99479,80</b>	<b>2388</b>
156.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,005856	5755077,00	33702
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>33702</b>
<b>157</b>	<b>E1202-2-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,0075</b>	<b>1697448,24</b>	<b>12731</b>
157.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	0,15375	13483,46	2073

1	2	3	4	5	6	7	8
157.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,002175	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>276410,93</b>	<b>2073</b>
157.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,015	3164,00	47
157.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,001125	18892,00	21
157.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,00105	54548,00	57
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16798,52</b>	<b>126</b>
157.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,00183	5755077,00	10532
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>10532</b>
<b>158</b>	<b>E1001-10-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЙКИ И БАЛКИ НАВЕСА</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,1800</b>		<b>4502123,19</b>	<b>810382</b>
158.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	4,05	13483,46	54608
158.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0648	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>54608</b>
158.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0414	950,00	39
158.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,0594	1087,00	65
158.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0648	54548,00	3535
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>3639</b>
158.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,000464	3700000,00	1718
158.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00135	14002000,00	18903
158.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00054	15400000,00	8316
158.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,261	5652,00	1475
158.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000558	2850000,00	1590
158.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,1674	3782609,00	633209
158.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0216	3782609,00	81704
158.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0018	2900000,00	5220
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4178530,85</b>	<b>752136</b>
<b>159</b>	<b>E1001-2-1</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,3000</b>		<b>4604359,17</b>	<b>1381308</b>
159.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	7,227	13483,46	97445
159.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,111	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>324816,55</b>	<b>97445</b>
159.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,045	127627,00	5743
159.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,132	1087,00	143
159.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,066	54548,00	3600
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>31622,89</b>	<b>9487</b>
159.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,00216	15400000,00	33264
159.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	1,014	5652,00	5731
159.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,0114	2850000,00	32490
159.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,001314	8652174,00	11369
159.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,048	3782609,00	181565
159.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,018	3782609,00	68087
159.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,249	3782609,00	941870
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4247919,73</b>	<b>1274376</b>
<b>160</b>	<b>E1001-10-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЙКИ И БАЛКИ НАВЕСА</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,1200</b>		<b>4502123,19</b>	<b>540255</b>
160.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	2,7	13483,46	36405
160.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0432	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>36405</b>
160.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0276	950,00	26
160.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,0396	1087,00	43
160.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0432	54548,00	2356
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>2426</b>
160.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,00031	3700000,00	1146
160.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,0009	14002000,00	12602
160.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00036	15400000,00	5544
160.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,174	5652,00	983
160.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000372	2850000,00	1060
160.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,1116	3782609,00	422139
160.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,0144	3782609,00	54470
160.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0012	2900000,00	3480
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4178530,85</b>	<b>501424</b>
<b>161</b>	<b>E1203-004-01</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ</b>	<b>100 М2</b> <b>КРОВЛИ</b>	<b>0,2700</b>		<b>8645940,24</b>	<b>2334404</b>
161.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	10,4031	13483,46	140270
161.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,3213	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>519517,71</b>	<b>140270</b>
161.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,6507	950,00	618
161.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,5	0,135	66528,00	8981
161.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0783	127627,00	9993
161.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,108	54548,00	5891
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>94384,53</b>	<b>25484</b>
161.7	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	174,15	113,00	19679

1	2	3	4	5	6	7	8
161.8	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	21,87	113,00	2471
161.9	30861	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ	M2	106	28,62	75000,00	2146500
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>8032038,00</b>	<b>2168650</b>
<b>162</b>	<b>E1001-87-1</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10M3</b>	<b>0,0480</b>		<b>415667,89</b>	<b>19952</b>
162.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,5	0,408	13483,46	5501
162.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,00816	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>114609,41</b>	<b>5501</b>
162.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,0288	2759,00	79
162.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0024	127627,00	306
162.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,00576	54548,00	314
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>14582,51</b>	<b>700</b>
162.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0,000006	26200000,00	151
162.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,003216	2523477,00	8116
162.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,00048	8000000,00	3840
162.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,000816	2015236,00	1644
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>286475,97</b>	<b>13751</b>
<b>163</b>	<b>E1001-88-1</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>0,0270</b>		<b>1521052,39</b>	<b>41068</b>
163.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,61	0,85347	13483,46	11508
163.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,02133	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>426212,17</b>	<b>11508</b>
163.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,03078	2759,00	85
163.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,00621	127627,00	793
163.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,01512	54548,00	825
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>63046,35</b>	<b>1702</b>
163.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000011	26200000,00	283
163.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,00621	2523477,00	15671
163.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,00108	8000000,00	8640
163.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,00162	2015236,00	3265
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>1031793,87</b>	<b>27858</b>
<b>164</b>	<b>ЦЕНА-21</b>	<b>ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК</b>	<b>ПМ</b>	<b>6,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>127200</b>
<b>165</b>	<b>ЦЕНА-21-01</b>	<b>ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ</b>	<b>ПМ</b>	<b>7,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>148400</b>
<b>166</b>	<b>ЦЕНА-22</b>	<b>СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	<b>М</b>	<b>6,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>127200</b>

**РАЗДЕЛ 8. ПРОХОДНАЯ БУДКА**

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ							
<b>167</b>	<b>E102-57-2</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100M3</b>	<b>0,1400</b>		<b>2076452,84</b>	<b>290703</b>
167.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	21,56	13483,46	290703
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>2076452,84</b>	<b>290703</b>
<b>168</b>	<b>E102-61-1</b>	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	<b>100M3</b>	<b>0,0600</b>		<b>1193286,21</b>	<b>71597</b>
168.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	5,31	13483,46	71597
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>1193286,21</b>	<b>71597</b>
<b>169</b>	<b>E601-1-1 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/</b>	<b>100M3</b>	<b>0,0176</b>		<b>34866536,04</b>	<b>613651</b>
169.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	3,168	13483,46	42716
169.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	0,319088	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>2427022,80</b>	<b>42716</b>
169.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,8448	1081,00	913
169.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	0,3168	66528,00	21076
169.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,002288	54548,00	125
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>1256483,24</b>	<b>22114</b>
169.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	102	1,7952	303265,00	544421
169.7	35516	РОГОЖА	M2	250	4,4	1000,00	4400
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>31183030,00</b>	<b>548821</b>
<b>170</b>	<b>E601-1-22</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ</b>	<b>100M3</b>	<b>0,1383</b>		<b>47450918,90</b>	<b>6562462</b>
170.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	446,04	61,687	13483,46	831759
170.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,64	4,23751	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>6014162,50</b>	<b>831759</b>
170.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,037341	72437,00	2705
170.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	2,96239	1081,00	3202
170.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,172875	127627,00	22064
170.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,112023	916,00	103
170.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	17,116	4656,00	79692
170.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,258621	54548,00	14107
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>881220,04</b>	<b>121873</b>
170.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	101,5	14,037	346685,00	4866573
170.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,001798	15400000,00	27688
170.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,003458	608695,00	2105
170.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,017979	21200000,00	381155
170.13	35516	РОГОЖА	M2	88,2	12,198	1000,00	12198

1	2	3	4	5	6	7	8
170.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,019362	3782609,00	73239
170.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,065001	3782609,00	245873
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>40555536,37</b>	<b>5608831</b>
171	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,0920</b>	<b>7913044,00</b>	<b>728000</b>
172	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ /ВЫПУСКИ/</b>	<b>Т</b>		<b>0,0040</b>	<b>8209157,00</b>	<b>32837</b>
173	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ /ВЫПУСКИ/</b>	<b>Т</b>		<b>0,0180</b>	<b>7913044,00</b>	<b>142435</b>
174	<b>Е1202-2-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100М2</b>		<b>0,2400</b>	<b>1906874,04</b>	<b>457650</b>
174.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	7,176	13483,46	96757
174.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,336	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>403155,45</b>	<b>96757</b>
174.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,24	76681,00	18403
174.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,48	3164,00	1519
174.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,036	18892,00	680
174.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,06	54548,00	3273
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>99479,80</b>	<b>23875</b>
174.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,05856	5755077,00	337017
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>337017</b>
175	<b>Е1202-2-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,2400</b>	<b>1697448,24</b>	<b>407388</b>
175.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	4,92	13483,46	66339
175.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,0696	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>276410,93</b>	<b>66339</b>
175.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,48	3164,00	1519
175.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,036	18892,00	680
175.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,0336	54548,00	1833
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16798,52</b>	<b>4032</b>
175.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,05856	5755077,00	337017
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>337017</b>
176	<b>Е1202-1-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,0900</b>	<b>1643300,67</b>	<b>147897</b>
176.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,2	3,438	13483,46	46356
176.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55	0,1395	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>515068,17</b>	<b>46356</b>
176.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,09	76681,00	6901
176.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0135	18892,00	255
176.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,036	54548,00	1964
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>101334,00</b>	<b>9120</b>
176.6	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	МЗ	3,1	0,279	270935,00	75591
176.7	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,0045	3740000,00	16830
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1026898,50</b>	<b>92421</b>
		<b>СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ</b>					
177	<b>Е802-1-1</b>	<b>КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /И ПАРАПЕТ/</b>	<b>МЗ</b>		<b>10,7100</b>	<b>455980,38</b>	<b>4883550</b>
177.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,4	57,834	13483,46	779802
177.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	4,284	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>72810,68</b>	<b>779802</b>
177.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	4,284	127627,00	546754
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>51050,80</b>	<b>546754</b>
177.4	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,394	4,21974	652174,00	2752005
177.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,24	2,5704	305296,00	784733
177.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,005355	3782609,00	20256
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>332118,90</b>	<b>3556993</b>
178	<b>Е0802-001-07</b>	<b>КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>МЗ</b>		<b>3,0000</b>	<b>399296,82</b>	<b>1197890</b>
178.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,21	15,63	13483,46	210746
178.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	1,2	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>70248,83</b>	<b>210746</b>
178.3	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,395	1,185	652174,00	772826
178.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,234	0,702	305296,00	214318
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>329047,99</b>	<b>987144</b>
179	<b>Е0802-7-1 МИНСТРОЙ РУЗ N 886(ПР)</b>	<b>АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0700</b>	<b>6653565,00</b>	<b>465750</b>
179.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,73	4,4611	13483,46	60151
179.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,0378	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>859300,91</b>	<b>60151</b>
179.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0161	127627,00	2055
179.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,0217	54548,00	1184
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>46264,09</b>	<b>3238</b>
179.5	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,07	5748000,00	402360
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>5748000,00</b>	<b>402360</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>180</b>	<b>E601-26-4</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0180</b>	<b>67414590,76</b>	<b>1213463</b>
180.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	28,2492	13483,46	380897
180.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100,68	1,81224	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>21160942,12</b>	<b>380897</b>
180.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00486	72437,00	352
180.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	61,88	1,11384	1081,00	1204
180.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,05112	127627,00	6524
180.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,9	0,0342	916,00	31
180.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	124,95	2,2491	4656,00	10472
180.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,27	0,07686	54548,00	4193
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1265338,51</b>	<b>22776</b>
180.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	1,827	346685,00	633393
180.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,00081	1540000,00	12474
180.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,084	0,001512	608695,00	920
180.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,15	0,0027	21200000,00	57240
180.13	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,7	0,0306	2900000,00	88740
180.14	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,25	0,0045	3782609,00	17022
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>44988310,13</b>	<b>809790</b>
<b>181</b>	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0260</b>	<b>8209157,00</b>	<b>213438</b>
<b>182</b>	<b>ЦЕНА-5</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0760</b>	<b>7826087,00</b>	<b>594783</b>
<b>183</b>	<b>E601-34-9</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС-ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0294</b>	<b>111138607,41</b>	<b>3267475</b>
183.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1593	46,8342	13483,46	631487
183.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	66,99	1,96951	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>21479151,78</b>	<b>631487</b>
183.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,007938	72437,00	575
183.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	77,95	2,29173	1081,00	2477
183.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,2	0,03528	127627,00	4503
183.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	6,32	0,185808	916,00	170
183.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	191,59	5,63275	4656,00	26226
183.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,74	0,051156	54548,00	2790
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1249720,20</b>	<b>36742</b>
183.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	2,9841	346685,00	1034543
183.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0635	0,001867	15400000,00	28750
183.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,077	0,002264	608695,00	1378
183.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23	0,006762	21200000,00	143354
183.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	8,6	0,25284	3782609,00	956395
183.14	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,4	0,04116	3782609,00	155692
183.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,51	0,073794	3782609,00	279134
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>88409735,61</b>	<b>2599246</b>
<b>184</b>	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0350</b>	<b>8209157,00</b>	<b>287320</b>
<b>185</b>	<b>ЦЕНА-5</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,1040</b>	<b>7826087,00</b>	<b>813913</b>
<b>186</b>	<b>E0601-035-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0160</b>	<b>61558626,65</b>	<b>984938</b>
186.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	16,26	13483,46	219243
186.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,31	1,15696	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>13702701,06</b>	<b>219243</b>
186.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00432	72437,00	313
186.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,78544	1081,00	849
186.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,01344	127627,00	1715
186.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	3,332	4656,00	15514
186.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,01968	54548,00	1074
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1216537,00</b>	<b>19465</b>
186.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	1,624	346685,00	563016
186.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000592	15400000,00	9117
186.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,00064	608695,00	390
186.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,004	21200000,00	84800
186.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,01296	3782609,00	49023
186.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,2464	32000,00	39885
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>46639388,59</b>	<b>746230</b>
<b>187</b>	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,0800</b>	<b>7913044,00</b>	<b>633044</b>
<b>188</b>	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,0260</b>	<b>8209157,00</b>	<b>213438</b>
		<b>ПОКРЫТИЕ</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
189	E1001-10-1	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ И БАЛКИ ПОКРЫТИЙ	МЗ	0,7500		4502123,19	3376592
189.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	16,875	13483,46	227533
189.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,27	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>227533</b>
189.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,1725	950,00	164
189.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,2475	1087,00	269
189.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,27	54548,00	14728
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>15161</b>
189.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,001935	3700000,00	7160
189.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,005625	14002000,00	78761
189.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00225	15400000,00	34650
189.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,0875	5652,00	6147
189.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,002325	2850000,00	6626
189.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,93	0,6975	3782609,00	2638370
189.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,12	0,09	3782609,00	340435
189.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	МЗ	0,01	0,0075	2900000,00	21750
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4178530,85</b>	<b>3133898</b>
190	E1001-83-3	УСТРОЙСТВО ШИТ НАКАТ ИЗ ДОСОК	100М2	0,2400		10573437,19	2537625
190.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,21	7,0104	13483,46	94524
190.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	0,2352	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>393851,87</b>	<b>94524</b>
190.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,1416	127627,00	18072
190.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,0936	54548,00	5106
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>96573,65</b>	<b>23178</b>
190.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00875	0,0021	15400000,00	32340
190.6	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	2,63	0,6312	3782609,00	2387583
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>10083011,67</b>	<b>2419923</b>
191	E1201-15-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,2400		1027226,61	246534
191.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,84	1,8816	13483,46	25370
191.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,0504	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>105710,33</b>	<b>25370</b>
191.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,012	127627,00	1532
191.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,41	0,0984	3164,00	311
191.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0192	54548,00	1047
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>12042,43</b>	<b>2890</b>
191.6	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	26,4	5652,00	149213
191.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,05	0,012	5755077,00	69061
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>909473,85</b>	<b>218274</b>
192	E1201-026-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 МЗ	1,3280		128546,54	170710
192.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,86	9,11008	13483,46	122835
192.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,35856	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>92496,54</b>	<b>122835</b>
192.3	3491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,35856	--	--
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>--</b>	<b>--</b>
192.4	43107	ГЛИНА-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВЕ 1:0,5	МЗ	1,03	1,36784	35000,00	47874
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>36050,00</b>	<b>47874</b>
		КРОВЛЯ					
193	E1001-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	МЗ	0,5800		4604359,17	2670528
193.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	13,9722	13483,46	188394
193.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,2146	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>324816,55</b>	<b>188394</b>
193.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,087	127627,00	11104
193.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,2552	1087,00	277
193.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,1276	54548,00	6960
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>31622,89</b>	<b>18341</b>
193.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,004176	15400000,00	64310
193.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	1,9604	5652,00	11080
193.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,02204	2850000,00	62814
193.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,00254	8652174,00	21980
193.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0928	3782609,00	351026
193.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0348	3782609,00	131635
193.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,4814	3782609,00	1820948
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4247919,73</b>	<b>2463793</b>
194	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,2900		8612676,24	2497676
194.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	11,1737	13483,46	150660
194.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,3451	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>519517,71</b>	<b>150660</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
194.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,6989	950,00	664
194.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0841	127627,00	10733
194.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,116	54548,00	6328
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61120,53</b>	<b>17725</b>
194.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	187,05	113,00	21137
194.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	23,49	113,00	2654
194.8	30861	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ	M2	106	30,74	75000,00	2305500
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>8032038,00</b>	<b>2329291</b>
<b>195</b>	<b>E1001-87-1</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10M3</b>	<b>0,0580</b>		<b>415667,89</b>	<b>24109</b>
195.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,5	0,493	13483,46	6647
195.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,00986	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>114609,41</b>	<b>6647</b>
195.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,0348	2759,00	96
195.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0029	127627,00	370
195.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,00696	54548,00	380
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>14582,51</b>	<b>846</b>
195.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,00012	0,000007	26200000,00	182
195.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,067	0,003886	2523477,00	9806
195.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01	0,00058	8000000,00	4640
195.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,017	0,000986	2015236,00	1987
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>286475,97</b>	<b>16616</b>
<b>196</b>	<b>E1001-88-1</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ</b>	<b>1000M2</b>	<b>0,0290</b>		<b>1521052,39</b>	<b>44111</b>
196.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,61	0,91669	13483,46	12360
196.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,02291	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>426212,17</b>	<b>12360</b>
196.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,03306	2759,00	91
196.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,00667	127627,00	851
196.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,01624	54548,00	886
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>63046,35</b>	<b>1828</b>
196.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0004	0,000012	26200000,00	304
196.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,23	0,00667	2523477,00	16832
196.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,04	0,00116	8000000,00	9280
196.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,06	0,00174	2015236,00	3507
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1031793,87</b>	<b>29922</b>
<b>197</b>	<b>ЦЕНА-21</b>	<b>ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК</b>	<b>ПМ</b>	<b>12,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>254400</b>
<b>198</b>	<b>ЦЕНА-21-01</b>	<b>ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ</b>	<b>ПМ</b>	<b>6,6000</b>		<b>21200,00</b>	<b>139920</b>
<b>199</b>	<b>ЦЕНА-22</b>	<b>СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ</b>	<b>M</b>	<b>11,0000</b>		<b>21200,00</b>	<b>233200</b>
<b>200</b>	<b>ЦЕНА-23</b>	<b>КОНЕК</b>	<b>M</b>	<b>5,8000</b>		<b>21200,00</b>	<b>122960</b>
		<b>ПРОЕМЫ</b>					
<b>201</b>	<b>E1001-36-ДЮП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО А.АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПЛАСТИКОВЫЕ)</b>	<b>100M2</b>	<b>0,1060</b>		<b>89662967,53</b>	<b>9504275</b>
201.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	115,42	12,235	13483,46	164964
201.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,95	0,6307	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1556260,95</b>	<b>164964</b>
201.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,40068	127627,00	51138
201.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,40068	18892,00	7570
201.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	0,7208	851,00	613
201.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,23002	54548,00	12547
201.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	1,10876	1176,00	1304
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>690298,74</b>	<b>73172</b>
201.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	66	6,996	3100,00	21688
201.9	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	100	10,6	869663,00	9218428
201.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	56,498	400,00	22599
201.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,20352	16827,00	3425
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>87416407,84</b>	<b>9266139</b>
<b>202</b>	<b>E1001-37-ДЮП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО А.АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПЛАСТИКОВЫЕ)</b>	<b>100M2</b>	<b>0,0540</b>		<b>89456965,83</b>	<b>4830676</b>
202.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	4,83138	13483,46	65144
202.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,1971	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1206365,17</b>	<b>65144</b>
202.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,08964	127627,00	11440
202.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,52326	18892,00	9885
202.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,20736	851,00	176
202.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,10746	54548,00	5862
202.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,31914	1176,00	375
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>513692,82</b>	<b>27739</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
202.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	3,564	3100,00	11048
202.9	30883	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	5,4	872868,00	4713487
202.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	28,782	400,00	11513
202.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,10368	16827,00	1745
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>87736907,84</b>	<b>4737793</b>
203	<b>Е1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.</b>	<b>100 М.П.</b>	<b>0,0570</b>		<b>9158994,40</b>	<b>522063</b>
203.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,19	1,20783	13483,46	16286
203.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,01083	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>285714,52</b>	<b>16286</b>
203.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,00228	18892,00	43
203.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00855	54548,00	466
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>8937,88</b>	<b>509</b>
203.5	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	400	22,8	200,00	4560
203.6	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	56,6	3,2262	60870,00	196379
203.7	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	5,7	53391,00	304329
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>8864342,00</b>	<b>505267</b>
<b>ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ</b>							
204	<b>Е1101-1-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1436</b>		<b>393009,03</b>	<b>56436</b>
204.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,7	1,10572	13483,46	14909
204.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,126368	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>103822,64</b>	<b>14909</b>
204.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,047388	72437,00	3433
204.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,012924	82994,00	1073
204.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,066056	76681,00	5065
204.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,133548	862,00	115
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>67448,59</b>	<b>9686</b>
204.7	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	0,73236	43478,00	31842
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>221737,80</b>	<b>31842</b>
205	<b>Е1101-12-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1436</b>		<b>6670149,76</b>	<b>957834</b>
205.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	44,7	6,41892	13483,46	86549
205.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,62	0,089032	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>602710,66</b>	<b>86549</b>
205.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,020104	72437,00	1456
205.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,45	0,06462	916,00	59
205.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,068928	54548,00	3760
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>36736,42</b>	<b>5275</b>
205.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	0,28	0,040208	420547,00	16909
205.7	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0016	0,00023	1540000,00	3538
205.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	23	3,3028	5652,00	18667
205.9	34265	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	Т	0,0034	0,000488	1600000,00	7812
205.10	36113	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,24	0,034464	3782609,00	130364
205.11	45042	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,51	0,073236	652174,00	47763
205.12	51499	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100X40; 100X60; 120X60; 100-150X40-60 ММ	МЗ	1,18	0,169448	3782609,00	640956
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>6030702,68</b>	<b>866009</b>
206	<b>Е1101-33-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1436</b>		<b>11962078,61</b>	<b>1717754</b>
206.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	60,72	8,71939	13483,46	117568
206.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,42	0,203912	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>818715,69</b>	<b>117568</b>
206.3	1195	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	2,7	0,38772	926,00	359
206.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,58	0,083288	18892,00	1573
206.5	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,82	0,117752	916,00	108
206.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,120624	54548,00	6580
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>60029,00</b>	<b>8620</b>
206.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0123	0,001766	1540000,00	27201
206.8	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	МЗ	2,88	0,413568	3782609,00	1564366
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>11083333,92</b>	<b>1591567</b>
207	<b>Е1101-39-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ</b>	<b>100М</b>	<b>0,1600</b>		<b>450280,31</b>	<b>72045</b>
207.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,65	1,224	13483,46	16504
207.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0128	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>103148,47</b>	<b>16504</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
207.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0128	54548,00	698
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>4363,84</b>	<b>698</b>
207.4	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0003	0,000048	1540000,00	739
207.5	51452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	16,16	3348,00	54104
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>342768,00</b>	<b>54843</b>
<b>208</b>	<b>Е1504-25-3 ДОП. 4</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1436</b>		<b>1558068,46</b>	<b>223739</b>
208.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,37	7,37673	13483,46	99464
208.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,018668	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>692645,34</b>	<b>99464</b>
208.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,002872	18892,00	54
208.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,015796	54548,00	862
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6378,12</b>	<b>916</b>
208.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0116	0,001666	1200000,00	19989
208.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,054	0,007754	800000,00	6204
208.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,000345	75000,00	26
208.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,120624	25000,00	3016
208.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,025	0,00359	2620000,00	94058
208.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,044516	1500,00	67
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>859045,00</b>	<b>123359</b>
		<b>ПОЛЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ</b>					
<b>209</b>	<b>Е1101-1-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0474</b>		<b>393009,03</b>	<b>18629</b>
209.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,7	0,36498	13483,46	4921
209.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,041712	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>103822,64</b>	<b>4921</b>
209.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,015642	72437,00	1133
209.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,004266	82994,00	354
209.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,021804	76681,00	1672
209.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,044082	862,00	38
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>67448,59</b>	<b>3197</b>
209.7	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	0,24174	43478,00	10510
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>221737,80</b>	<b>10510</b>
<b>210</b>	<b>Е1101-2-9 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/</b>	<b>МЗ</b>	<b>0,3792</b>		<b>348325,08</b>	<b>132085</b>
210.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	0,68256	13483,46	9203
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>24270,23</b>	<b>9203</b>
210.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,182016	655,00	119
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>314,40</b>	<b>119</b>
210.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	0,386784	303265,00	117298
210.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,000758	5755077,00	4365
210.5	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,000379	2900000,00	1100
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>323740,45</b>	<b>122762</b>
<b>211</b>	<b>Е1101-11-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0474</b>		<b>1420581,07</b>	<b>67336</b>
211.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	1,87277	13483,46	25251
211.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,060198	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>532731,50</b>	<b>25251</b>
211.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	0,429918	655,00	282
211.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,060198	18892,00	1137
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>1419</b>
211.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,04	0,096696	420547,00	40665
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>857915,88</b>	<b>40665</b>
<b>212</b>	<b>Е1101-052-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40X40 СМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0474</b>		<b>4307026,26</b>	<b>204153</b>
212.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	239,4	11,348	13483,46	153004
212.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	0,457884	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3227940,32</b>	<b>153004</b>
212.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,039816	72437,00	2884
212.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,054984	18892,00	1039
212.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,025122	2972,00	75
212.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,34602	26529,00	9180
212.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,017064	54548,00	931
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>297635,94</b>	<b>14108</b>
212.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,000711	1400000,00	9954
212.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,020382	1028000,00	20953
212.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0237	1500,00	36
212.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,000948	6433000,00	6098
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>781450,00</b>	<b>37041</b>
<b>213</b>	<b>ЦЕНА-473</b>	<b>ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ</b>	<b>М2</b>	<b>4,7400</b>		<b>75000,00</b>	<b>355500</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
214	E1101-039-06 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М	0,1000		1325703,56	132570
214.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,54	2,454	13483,46	33088
214.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,31	0,031	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>330884,11</b>	<b>33088</b>
214.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,009	72437,00	652
214.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,012	18892,00	227
214.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,07	0,007	2972,00	21
214.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,04	0,004	26529,00	106
214.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,006	54548,00	327
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>13328,45</b>	<b>1333</b>
214.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0015	0,00015	1400000,00	2100
214.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,0375	0,00375	1028000,00	3855
214.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,05	0,005	1500,00	8
214.11	44901	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	101	10,1	9000,00	90900
214.12	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,002	0,0002	6433000,00	1287
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>981491,00</b>	<b>98149</b>
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
215	E1507-017-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОНОМ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,1900		5352234,25	1016925
215.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	164,26	31,2094	13483,46	420811
215.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,1311	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2214793,14</b>	<b>420811</b>
215.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,6099	950,00	579
215.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,1045	916,00	96
215.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,1311	54548,00	7151
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41191,42</b>	<b>7826</b>
215.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,228	2850,00	650
215.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00019	1540000,00	2926
215.8	32453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	105	19,95	14260,00	284487
215.9	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,0779	3782609,00	294665
215.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0019	0,000361	1540000,00	5559
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>3096249,69</b>	<b>588287</b>
216	E1502-16-3 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5000		2012331,21	1006166
216.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	42,92	13483,46	578710
216.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	3,145	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1157420,21</b>	<b>578710</b>
216.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,42	18892,00	7935
216.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	2,725	18787,00	51195
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>118258,43</b>	<b>59129</b>
216.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	0,935	364609,00	340909
216.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,00006	1540000,00	924
216.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,003	400000,00	1200
216.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	2,77	9131,00	25293
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>736652,57</b>	<b>368326</b>
217	E1502-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0650		5384668,27	350003
217.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	204,06	13,2639	13483,46	178843
217.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	0,1339	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2751434,85</b>	<b>178843</b>
217.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	0,1339	18892,00	2530
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>38917,52</b>	<b>2530</b>
217.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0065	364609,00	2370
217.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,2795	594850,00	166261
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2594315,90</b>	<b>168631</b>
218	E1502-19-8 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,1900		2265298,54	430407
218.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	68,1	12,939	13483,46	174462
218.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,0437	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>918223,63</b>	<b>174462</b>
218.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0095	72437,00	688
218.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,95	0,3705	950,00	352
218.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0342	18892,00	646
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>8874,91</b>	<b>1686</b>
218.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,18278	1100000,00	201058
218.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,0038	1400000,00	53200
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1338200,00</b>	<b>254258</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
219	E1502-19-12 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100M2	0,1900		-1514888,81	-287829
219.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	49,04	9,3176	-13483,46	-125633
219.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,023	0,03496	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-661228,88</b>	<b>-125633</b>
219.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0076	-72437,00	-551
219.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,56	0,2964	-950,00	-282
219.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,144	0,02736	-18892,00	-517
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-7099,93</b>	<b>-1349</b>
219.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	0,146224	-1100000,00	-160846
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-846560,00</b>	<b>-160846</b>
220	E1502-19-7 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100M2	0,5000		1922080,46	961040
220.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	28	13483,46	377537
220.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,1	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>755073,76</b>	<b>377537</b>
220.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,02	72437,00	1449
220.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,835	950,00	793
220.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,08	18892,00	1511
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7506,70</b>	<b>3753</b>
220.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,4125	1100000,00	453750
220.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,009	14000000,00	126000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1159500,00</b>	<b>579750</b>
221	E1502-19-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100M2	0,5000		-1271343,76	-635672
221.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	20	-13483,46	-269669
221.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,08	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-539338,40</b>	<b>-269669</b>
221.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,032	0,016	-72437,00	-1159
221.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	0,668	-950,00	-635
221.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,128	0,064	-18892,00	-1209
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-6005,36</b>	<b>-3003</b>
221.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	0,33	-1100000,00	-363000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-726000,00</b>	<b>-363000</b>
222	E1502-19-9 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,0650		3378066,81	219574
222.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	6,44215	13483,46	86862
222.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,02405	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1336345,72</b>	<b>86862</b>
222.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,00585	72437,00	424
222.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,1924	950,00	183
222.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,0182	18892,00	344
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>14621,09</b>	<b>950</b>
222.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,094965	1100000,00	104462
222.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,00195	14000000,00	27300
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2027100,00</b>	<b>131762</b>
223	E1502-19-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100M2	0,0650		-2259556,58	-146871
223.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,36	4,6384	-13483,46	-62542
223.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,037	0,01924	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-962179,71</b>	<b>-62542</b>
223.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,072	0,00468	-72437,00	-339
223.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,368	0,15392	-950,00	-146
223.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,224	0,01456	-18892,00	-275
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-11696,87</b>	<b>-760</b>
223.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1688	0,075972	-1100000,00	-83569
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-1285680,00</b>	<b>-83569</b>
224	E1504-5-6 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,1900		982935,68	186758
224.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	28,6	5,434	13483,46	73269
224.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,0209	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>385626,96</b>	<b>73269</b>
224.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0019	18892,00	36
224.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,019	54548,00	1036
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>5643,72</b>	<b>1072</b>
224.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,01311	8200000,00	107502
224.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,001045	800000,00	836
224.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,1596	25000,00	3990

1	2	3	4	5	6	7	8
224.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0589	1500,00	88
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>591665,00</b>	<b>112416</b>
<b>225</b>	<b>E1504-5-5 ДОП. 4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН /И ОТКОСОВ/</b>	<b>100М2</b>	<b>0,5650</b>		<b>890323,44</b>	<b>503033</b>
225.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,41	14,357	13483,46	193577
225.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,11	0,06215	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>342614,72</b>	<b>193577</b>
225.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00565	18892,00	107
225.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,0565	54548,00	3082
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>5643,72</b>	<b>3189</b>
225.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,035595	8200000,00	291879
225.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,002825	800000,00	2260
225.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4746	25000,00	11865
225.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,17515	1500,00	263
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>542065,00</b>	<b>306267</b>
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
<b>226</b>	<b>E1502-1-1</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,5300</b>		<b>1706318,59</b>	<b>904349</b>
226.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	37,5664	13483,46	506525
226.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	1,4734	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>506525</b>
226.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,477	1604,00	765
226.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	1,4734	21603,00	31830
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>32595</b>
226.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,0017	364609,00	365229
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>365229</b>
<b>227</b>	<b>E1502-3-1</b>	<b>ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ</b>	<b>100М</b>	<b>0,0600</b>		<b>677667,51</b>	<b>40660</b>
227.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	32	1,92	13483,46	25888
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>431470,72</b>	<b>25888</b>
227.2	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,19	0,0714	1604,00	115
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1908,76</b>	<b>115</b>
227.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,0402	364609,00	14657
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>244288,03</b>	<b>14657</b>
<b>228</b>	<b>E1502-1-1</b>	<b>ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1300</b>		<b>1706318,59</b>	<b>221821</b>
228.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	9,2144	13483,46	124242
228.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,3614	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>124242</b>
228.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,117	1604,00	188
228.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,3614	21603,00	7807
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>7995</b>
228.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,2457	364609,00	89584
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>89584</b>
<b>229</b>	<b>E1504-25-8 ДОП. 4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1300</b>		<b>1478319,49</b>	<b>192182</b>
229.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	6,6313	13483,46	89413
229.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,0156	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>687791,29</b>	<b>89413</b>
229.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0013	18892,00	25
229.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0143	54548,00	780
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6189,20</b>	<b>805</b>
229.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,000975	14000000,00	13650
229.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,001469	12000000,00	17628
229.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00663	800000,00	5304
229.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,000312	75000,00	23
229.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,1092	25000,00	2730
229.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,002388	26200000,00	62568
229.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0403	1500,00	60
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>784339,00</b>	<b>101964</b>
<b>230</b>	<b>E1502-19-7 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ФАСАДНЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,5300</b>		<b>1922080,46</b>	<b>1018703</b>
230.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	29,68	13483,46	400189
230.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,106	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>755073,76</b>	<b>400189</b>
230.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0212	72437,00	1536
230.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,8851	950,00	841
230.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0848	18892,00	1602
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7506,70</b>	<b>3979</b>
230.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,43725	11000000,00	480975
230.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,00954	14000000,00	133560
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1159500,00</b>	<b>614535</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
231	E1502-19-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН НАРУЖНЫХ</b>	100M2	0,5300		-1271343,76	-673812
231.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	21,2	-13483,46	-285849
231.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0848	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-539338,40</b>	<b>-285849</b>
231.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,032	0,01696	-72437,00	-1229
231.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	0,70808	-950,00	-673
231.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,128	0,06784	-18892,00	-1282
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-6005,36</b>	<b>-3183</b>
231.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	0,3498	-1100000,00	-384780
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-726000,00</b>	<b>-384780</b>
232	E1502-19-9 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	<b>ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ФАСАДНЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ</b>	100M2	0,0600		3378066,81	202684
232.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	5,9466	13483,46	80181
232.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,0222	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1336345,72</b>	<b>80181</b>
232.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0054	72437,00	391
232.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,1776	950,00	169
232.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,0168	18892,00	317
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>14621,09</b>	<b>877</b>
232.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,08766	1100000,00	96426
232.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,0018	14000000,00	25200
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2027100,00</b>	<b>121626</b>
233	E1502-19-13 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ НАРУЖНЫХ</b>	100M2	0,0600		-2259556,58	-135573
233.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,36	4,2816	-13483,46	-57731
233.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,037	0,01776	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-962179,71</b>	<b>-57731</b>
233.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,072	0,00432	-72437,00	-313
233.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,368	0,14208	-950,00	-135
233.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,224	0,01344	-18892,00	-254
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-11696,87</b>	<b>-702</b>
233.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1688	0,070128	-1100000,00	-77141
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-1285680,00</b>	<b>-77141</b>
234	E1504-14-3	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ</b>	100M2	0,5900		405399,04	239185
234.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,74	3,9766	13483,46	53618
234.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0295	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>90878,52</b>	<b>53618</b>
234.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,0944	1207,00	114
234.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0295	54548,00	1609
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>2920,52</b>	<b>1723</b>
234.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,02242	8200000,00	183844
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>311600,00</b>	<b>183844</b>
		<b>ОТМОСТКА</b>					
235	E2701-5-1 ДОП. 4	<b>УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКУ</b>	1000M2	0,0220		4655201,92	102414
235.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	0,7634	13483,46	10293
235.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	0,3113	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>467876,06</b>	<b>10293</b>
235.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	0,10846	72437,00	7857
235.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,03146	97872,00	3079
235.5	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЛУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,04246	137284,88	5829
235.6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	0,17138	144827,30	24821
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1890235,86</b>	<b>41585</b>
235.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	100	2,2	22970,90	50536
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2297090,00</b>	<b>50536</b>
236	E601-1-1 ДОП. 3	<b>УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/ ТОЛЩИНОЙ 5СМ</b>	100M3	0,0110		34866536,04	383532
236.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	1,98	13483,46	26697
236.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	0,19943	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2427022,80</b>	<b>26697</b>
236.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,528	1081,00	571
236.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	0,198	66528,00	13173
236.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00143	54548,00	78
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1256483,24</b>	<b>13821</b>
236.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	1,122	303265,00	340263
236.7	35516	РОГОЖА	М2	250	2,75	1000,00	2750
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>31183030,00</b>	<b>343013</b>
		<b>КРЫЛЬЦО</b>					
237	E601-5-4	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/</b>	100M3	0,0360		43494279,52	1565794
237.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	453,6	16,3296	13483,46	220180
237.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,61	0,92196	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>6116097,46</b>	<b>220180</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
237.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00972	72437,00	704
237.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	19,04	0,68544	1081,00	741
237.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,73	0,02628	127627,00	3354
237.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,35	0,0486	916,00	45
237.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,02	0,07272	4656,00	339
237.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,65	0,0594	54548,00	3240
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>233953,86</b>	<b>8422</b>
237.9	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	3,654	303265,00	1108130
237.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,001332	15400000,00	20513
237.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,046	0,001656	608695,00	1008
237.12	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,004	0,000144	21200000,00	3053
237.13	35516	РОГОЖА	М2	10,1	0,3636	1000,00	364
237.14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,69	0,02484	2900000,00	72036
237.15	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00288	3782609,00	10894
237.16	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,0072	3782609,00	27235
237.17	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,02484	3782609,00	93960
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>37144228,20</b>	<b>1337192</b>
238	<b>ЦЕНА-124-30</b>	<b>ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0150</b>		<b>5748000,00</b>	<b>86220</b>
239	<b>Е1501-043-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ</b>	<b>100 М2</b>	<b>0,0700</b>		<b>4334262,85</b>	<b>303398</b>
239.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(5:1)	ЧЕЛ.-Ч	241,42	16,8994	13483,46	227862
239.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,66	0,6762	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>3255176,91</b>	<b>227862</b>
239.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,0588	72437,00	4259
239.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,0812	18892,00	1534
239.5	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,0371	2972,00	110
239.6	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	0,511	26529,00	13556
239.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0252	54548,00	1375
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>297635,94</b>	<b>20835</b>
239.8	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,00105	14000000,00	14700
239.9	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,0301	1028000,00	30943
239.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,035	1500,00	53
239.11	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0014	6433000,00	9006
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>781450,00</b>	<b>54702</b>
<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>							
240	<b>Ц803-525-1</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК, А, ДО 25</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>77174,53</b>	<b>77175</b>
240.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,09	2,09	13483,46	28180
240.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,008	0,008	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>28180,43</b>	<b>28180</b>
240.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04	950,00	38
240.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,004	127627,00	511
240.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13	4656,00	605
240.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,004	0,004	71069,00	284
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>1438,06</b>	<b>1438</b>
240.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,007	0,007	5000,00	35
240.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,61	0,61	1000,00	610
240.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,065	0,065	14002,00	910
240.10	31087	КРАСКА	КГ	0,04	0,04	26400,00	1056
240.11	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,001	2500,00	3
240.12	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,006	12200,00	73
240.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07	21200,00	1484
240.14	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,001	2000,00	2
240.15	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,006	--	--
240.16	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02	5000,00	100
240.17	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	0,002	5748000,00	11496
240.18	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	3,1	3,1	8522,00	26418
240.19	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,61	0,61	4500,00	2745
240.20	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1	2000,00	2000
240.21	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,012	52000,00	624

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				47556,03	47556
241	ЦЕНА-1504-1010	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛОСОВ-2,(НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63) АП50Б-2МУЗ АП50Б-2МУЗ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>26696,00</b>	<b>26696</b>
242	Ц803-591-2	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0200</b>		<b>1571135,25</b>	<b>31423</b>
242.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	0,644	13483,46	8683
242.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0016	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>434167,41</b>	<b>8683</b>
242.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0008	127627,00	102
242.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0008	71069,00	57
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>159</b>
242.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063	400000,00	25
242.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04	230,00	469
242.7	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	100	2	11043,00	22086
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1129020,00</b>	<b>22580</b>
243	Ц803-591-5	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0100</b>		<b>1506925,33</b>	<b>15069</b>
243.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,8	0,328	13483,46	4423
243.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0008	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>442257,49</b>	<b>4423</b>
243.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0004	127627,00	51
243.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0004	71069,00	28
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>79</b>
243.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032	400000,00	13
243.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02	230,00	235
243.7	98530	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	100	1	10320,00	10320
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1056720,00</b>	<b>10567</b>
244	Ц803-591-9	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0100</b>		<b>1693530,67</b>	<b>16935</b>
244.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,1	0,381	13483,46	5137
244.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0008	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>513719,83</b>	<b>5137</b>
244.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0004	127627,00	51
244.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0004	71069,00	28
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>79</b>
244.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,015	14002,00	210
244.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032	400000,00	13
244.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02	230,00	235
244.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0042	52000,00	218
244.9	98524	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220	ШТ	100	1	11043,00	11043
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1171863,00</b>	<b>11719</b>
245	Ц802-403-3	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (ПШВ СЕЧ.3Х1,5ММ2)</b>	<b>100М</b>	<b>0,3200</b>		<b>1325715,33</b>	<b>424229</b>
245.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	11,84	13483,46	159644
245.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	1,6864	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>498888,02</b>	<b>159644</b>
245.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0096	127627,00	1225
245.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	1,6672	19164,00	31950
245.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0096	71069,00	682
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>105805,32</b>	<b>33858</b>
245.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,576	31400,00	18086
245.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,416	15400,00	6406
245.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0032	400000,00	1280
245.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,096	26400,00	2534
245.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0008	10090000,00	8072
245.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,0992	5000,00	496
245.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	8,96	500,00	4480
245.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,0384	2500,00	96
245.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	1,568	2000,00	3136
245.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,96	5000,00	4800
245.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,0384	23000,00	883
245.17	92815	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ ПШВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х1,5	1000М	0,102	0,03264	5528696,00	180457
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>721021,99</b>	<b>230727</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
246	Ц802-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (ПШВ СЕЧ.3Х2,5ММ2)	100М	0,0500		1658057,95	82903
246.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	1,85	13483,46	24944
246.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	0,2635	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>498888,02</b>	<b>24944</b>
246.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0015	127627,00	191
246.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	0,2605	19164,00	4992
246.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0015	71069,00	107
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>105805,32</b>	<b>5290</b>
246.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,09	31400,00	2826
246.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,065	15400,00	1001
246.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0005	400000,00	200
246.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,015	26400,00	396
246.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,000125	10090000,00	1261
246.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,0155	5000,00	78
246.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	1,4	500,00	700
246.13	63499	ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,006	2500,00	15
246.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	0,245	2000,00	490
246.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,15	5000,00	750
246.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,006	23000,00	138
246.17	92817	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В. ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ ПШВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х2,5	1000М	0,102	0,0051	8786957,00	44813
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1053364,61</b>	<b>52668</b>
247	Ц803-593-6	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА LED, 12ВТ	100ШТ	0,0400		4730665,66	189227
247.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	3,532	13483,46	47624
247.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,1	1,804	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1190589,52</b>	<b>47624</b>
247.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	1,024	950,00	973
247.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0544	127627,00	6943
247.5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	1,696	19164,00	32502
247.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0544	71069,00	3866
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1107100,16</b>	<b>44284</b>
247.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,000122	16783000,00	2054
247.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,1632	5000,00	816
247.9	60440	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12 W PRIME LIGHT	ШТ	100	4	23043,00	92172
247.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,0816	20000,00	1632
247.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0124	52000,00	645
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2432975,98</b>	<b>97319</b>
248	ЦЕНА-2405-1239	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	4,0000		2800,00	11200
249	ЦЕНА-2405-1338	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,0040		600000,00	2400
<b>РАЗДЕЛ 9. УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА (ВЫГРЕБНАЯ)</b>							
250	Е101-4-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0420		5001177,66	210049
250.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,86	0,54012	13483,46	7283
250.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	58,76	2,46792	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>173397,30</b>	<b>7283</b>
250.3	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	58,76	2,46792	82161,00	202767
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>4827780,36</b>	<b>202767</b>
251	Е102-57-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0300		2076452,84	62294
251.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	4,62	13483,46	62294
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2076452,84</b>	<b>62294</b>
252	Е101-33-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000М3	0,0110		711466,40	7826
252.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,6	0,0836	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>--</b>	<b>--</b>
252.2	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,6	0,0836	93614,00	7826
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>711466,40</b>	<b>7826</b>
253	Е102-5-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100М3	0,1100		412557,15	45381
253.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,53	1,3783	13483,46	18584
253.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	0,3344	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>168947,75</b>	<b>18584</b>
253.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	3,04	0,3344	76681,00	25642
253.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	1,3398	862,00	1155
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>243609,40</b>	<b>26797</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
254	E101-14-4 ДОП. 6	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ГРУНТА /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	1000МЗ		0,0300	6311350,20	189341
254.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,59	0,7377	13483,46	9947
254.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	70,89	2,1267	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>331558,28</b>	<b>9947</b>
254.3	257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	13,42	0,4026	93614,00	37689
254.4	2288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	57,47	1,7241	82161,00	141654
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>5978092,55</b>	<b>179343</b>
254.5	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ	0,03	0,0009	56645,70	51
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1699,37</b>	<b>51</b>
255	E310-1001	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т		51,0000	2023,68	103208
255.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0263	1,3413	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				--	--
255.2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0263	1,3413	76946,00	103208
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>2023,68</b>	<b>103208</b>
256	E801-2-3 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ		5,0000	104560,42	522802
256.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	12,5	13483,46	168543
256.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	2,7	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>33708,65</b>	<b>168543</b>
256.3	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,4	67284,00	26914
256.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,3	76681,00	176366
256.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	4,6	862,00	3965
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41449,02</b>	<b>207245</b>
256.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	6,4	22970,90	147014
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>29402,75</b>	<b>147014</b>
257	E601-1-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ		0,1636	47713079,78	7805860
257.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	446,04	72,972	13483,46	983917
257.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,64	5,0127	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>6014162,50</b>	<b>983917</b>
257.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,044172	72437,00	3200
257.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	3,50431	1081,00	3788
257.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,2045	127627,00	26100
257.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,132516	916,00	121
257.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	20,247	4656,00	94271
257.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,305932	54548,00	16688
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>881220,04</b>	<b>144168</b>
257.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	16,6054	346685,00	5756843
257.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,002127	15400000,00	32753
257.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00409	608695,00	2490
257.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,004957	8652174,00	42890
257.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,021268	21200000,00	450882
257.14	35516	РОГОЖА	М2	88,2	14,43	1000,00	14430
257.15	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,022904	3782609,00	86637
257.16	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,076892	3782609,00	290852
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>40817697,24</b>	<b>6677775</b>
258	ЦЕНА-3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,2960	8293101,00	2454758
259	E1202-2-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2		0,7400	1906874,04	1411087
259.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	22,126	13483,46	298335
259.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	1,036	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>403155,45</b>	<b>298335</b>
259.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,74	76681,00	56744
259.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,48	3164,00	4683
259.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,111	18892,00	2097
259.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,185	54548,00	10091
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>99479,80</b>	<b>73615</b>
259.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,18056	5755077,00	1039137
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>1039137</b>
260	E1202-2-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2		0,7400	1697448,24	1256112
260.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	15,17	13483,46	204544
260.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,2146	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>276410,93</b>	<b>204544</b>
260.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,48	3164,00	4683
260.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,111	18892,00	2097
260.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,1036	54548,00	5651

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16798,52</b>	<b>12431</b>
260.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,18056	5755077,00	1039137
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>1039137</b>
<b>261</b>	<b>Е601-41-1 ДОП. П1 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫГРЕБА ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100М3</b>		<b>0,0200</b>	<b>88766202,13</b>	<b>1775324</b>
261.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	951,08	19,0216	13483,46	256477
261.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	31,17	0,6234	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>12823849,14</b>	<b>256477</b>
261.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0054	72437,00	391
261.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	47,96	0,9592	655,00	628
261.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,94	0,0188	127627,00	2399
261.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	4,6	0,092	916,00	84
261.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,4	0,028	54548,00	1527
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>251521,97</b>	<b>5030</b>
261.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	2,03	346685,00	703771
261.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,079	0,00158	15400000,00	24332
261.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,086	0,00172	608695,00	1047
261.11	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0116	0,000232	6261000,00	1453
261.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	6,22	0,1244	3782609,00	470557
261.13	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,99	0,0198	3782609,00	74896
261.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,53	0,0106	3782609,00	40096
261.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	2,61	0,0522	3782609,00	197452
261.16	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	4,29	0,0858	2500,00	215
261.17	51611	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ	2,8	0,056	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>75690831,02</b>	<b>1513817</b>
<b>262</b>	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0180</b>		<b>8209157,00</b>	<b>147765</b>
<b>263</b>	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0560</b>		<b>8293101,00</b>	<b>464414</b>
		<b>СТЕНЫ</b>					
<b>264</b>	<b>Е802-1-1</b>	<b>КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>М3</b>	<b>14,0000</b>		<b>455980,38</b>	<b>6383725</b>
264.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,4	75,6	13483,46	1019350
264.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	5,6	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>72810,68</b>	<b>1019350</b>
264.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	5,6	127627,00	714711
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>51050,80</b>	<b>714711</b>
264.4	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,394	5,516	652174,00	3597392
264.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	3,36	305296,00	1025795
264.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,0005	0,007	3782609,00	26478
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>332118,90</b>	<b>4649665</b>
<b>265</b>	<b>Е802-2-3</b>	<b>КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1300</b>		<b>7620066,27</b>	<b>990609</b>
265.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	170,17	22,1221	13483,46	298282
265.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,22	0,5486	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2294480,39</b>	<b>298282</b>
265.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,11	0,5343	127627,00	68191
265.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0143	54548,00	780
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>530547,25</b>	<b>68971</b>
265.5	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	5,04	0,6552	652174,00	427304
265.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,3	0,299	305296,00	91284
265.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,000299	2850000,00	852
265.8	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,00208	3782609,00	7868
265.9	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,09	0,0117	8209157,00	96047
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4795038,63</b>	<b>623355</b>
<b>266</b>	<b>Е802-7- (МИНСТРОЙ РУЗ N 886/ПР)</b>	<b>АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0530</b>		<b>6653565,00</b>	<b>352639</b>
266.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,73	3,37769	13483,46	45543
266.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,02862	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>859300,91</b>	<b>45543</b>
266.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,01219	127627,00	1556
266.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,01643	54548,00	896
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>46264,09</b>	<b>2452</b>
266.5	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,053	5748000,00	304644
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>5748000,00</b>	<b>304644</b>
<b>267</b>	<b>Е601-37-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНА В22,5/М-300/</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0024</b>		<b>70868903,89</b>	<b>170085</b>
267.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	1491,07	3,57857	13483,46	48251
267.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	464,77	1,11545	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>20104782,70</b>	<b>48251</b>
267.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	74,02	0,177648	1081,00	192
267.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,005208	127627,00	665
267.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,26	0,007824	54548,00	427
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>534792,69</b>	<b>1284</b>
267.6	6332	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 /М-300/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	0,2436	405187,00	98704
267.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,062	0,000149	15400000,00	2292
267.8	32201	МАСЛА АНТРАЦЕНОВЫЕ	Т	0,158	0,000379	2500000,00	948
267.9	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,03	0,000072	6261000,00	451
267.10	36056	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	МЗ	2	0,0048	3782609,00	18157
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>50229328,50</b>	<b>120550</b>
268	<b>ЦЕНА-2</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0050</b>	<b>8130435,00</b>	<b>40652</b>
269	<b>ЦЕНА-8</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0250</b>	<b>7304348,00</b>	<b>182609</b>
270	<b>Е601-26-4</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0195</b>	<b>67414590,76</b>	<b>1314585</b>
270.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	30,6033	13483,46	412638
270.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100,68	1,96326	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>21160942,12</b>	<b>412638</b>
270.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,005265	72437,00	381
270.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	61,88	1,20666	1081,00	1304
270.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,05538	127627,00	7068
270.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,9	0,03705	916,00	34
270.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	124,95	2,43653	4656,00	11344
270.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,27	0,083265	54548,00	4542
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1265338,51</b>	<b>24674</b>
270.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	1,97925	346685,00	686176
270.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,000877	15400000,00	13514
270.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,084	0,001638	608695,00	997
270.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,15	0,002925	21200000,00	62010
270.13	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,7	0,03315	2900000,00	96135
270.14	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,25	0,004875	3782609,00	18440
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>44988310,13</b>	<b>877272</b>
271	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0260</b>	<b>8293101,00</b>	<b>215621</b>
272	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0010</b>	<b>8209157,00</b>	<b>8209</b>
273	<b>Е601-34-9</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0116</b>	<b>111138607,41</b>	<b>1289208</b>
273.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1593	18,4788	13483,46	249158
273.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	66,99	0,777084	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>21479151,78</b>	<b>249158</b>
273.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,003132	72437,00	227
273.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	77,95	0,90422	1081,00	977
273.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,2	0,01392	127627,00	1777
273.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	6,32	0,073312	916,00	67
273.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	191,59	2,22244	4656,00	10348
273.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,74	0,020184	54548,00	1101
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1249720,02</b>	<b>14497</b>
273.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	1,1774	346685,00	408187
273.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0635	0,000737	15400000,00	11344
273.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,077	0,000893	608695,00	544
273.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23	0,002668	21200000,00	56562
273.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	8,6	0,09976	3782609,00	377353
273.14	36032	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,4	0,01624	3782609,00	61430
273.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,51	0,029116	3782609,00	110134
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>88409735,61</b>	<b>1025553</b>
274	<b>ЦЕНА-5</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0970</b>	<b>7826087,00</b>	<b>759130</b>
275	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0143</b>	<b>8209157,00</b>	<b>117391</b>
276	<b>Е601-35-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0080</b>	<b>61558626,65</b>	<b>492469</b>
276.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	8,13008	13483,46	109622
276.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,31	0,57848	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>13702701,06</b>	<b>109622</b>
276.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00216	72437,00	156
276.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,39272	1081,00	425
276.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,00672	127627,00	858
276.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	1,666	4656,00	7757

1	2	3	4	5	6	7	8
276.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,00984	54548,00	537
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1216537,00</b>	<b>9732</b>
276.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	0,812	346685,00	281508
276.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000296	1540000,00	4558
276.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,00032	608695,00	195
276.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,002	2120000,00	42400
276.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,00648	3782609,00	24511
276.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	0,6232	32000,00	19942
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>46639388,59</b>	<b>373115</b>
277	ЦЕНА-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0150		8209157,00	123137
278	ЦЕНА-7	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ	Т	0,0480		7304348,00	350609
279	Е705-7-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 Т	100ШТ.	0,0600		891256,45	53475
279.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,8	0,888	13483,46	11973
279.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,08	0,5448	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>199555,21</b>	<b>11973</b>
279.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	9,08	0,5448	66528,00	36244
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>604074,24</b>	<b>36244</b>
279.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,25	0,015	350508,00	5258
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>87627,00</b>	<b>5258</b>
280	ЦЕНА-401-2156-6	ПЕРЕМЫЧКИ СЕРИЯ 1.038.1-1 БРУСКОВЫЕ 1ПБ 13-1	ШТ	6,0000		379060,00	2274360
		ПОКРЫТИЕ					
281	Е1001-10-1	УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ И ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ПОКРЫТИЙ	М3	0,7400		4502123,19	3331571
281.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	16,65	13483,46	224500
281.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,2664	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>303377,85</b>	<b>224500</b>
281.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,1702	950,00	162
281.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,2442	1087,00	265
281.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2664	54548,00	14532
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>20214,49</b>	<b>14959</b>
281.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,001909	3700000,00	7064
281.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00555	1400200,00	77711
281.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00222	1540000,00	34188
281.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	1,073	5652,00	6065
281.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,002294	2850000,00	6538
281.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,6882	3782609,00	2603192
281.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0888	3782609,00	335896
281.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0074	2900000,00	21460
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4178530,85</b>	<b>3092113</b>
282	Е58-12-1	УСТРОЙСТВО ЩИТ НАКАТ ИЗ ДОСОК	100М2	0,1800		8249000,89	1484820
282.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,83	5,7294	13483,46	77252
282.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,75	0,135	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>429178,53</b>	<b>77252</b>
282.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0792	18892,00	1496
282.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,0558	54548,00	3044
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>25222,36</b>	<b>4540</b>
282.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,009	0,00162	1540000,00	24948
282.6	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	2,64	0,4752	2900000,00	1378080
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>7794600,00</b>	<b>1403028</b>
283	Е1201-15-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,1800		1032548,85	185859
283.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,84	1,4112	13483,46	19028
283.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,21	0,0378	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>105710,33</b>	<b>19028</b>
283.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0144	66528,00	958
283.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,009	127627,00	1149
283.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,41	0,0738	3164,00	234
283.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0144	54548,00	785
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>17364,67</b>	<b>3126</b>
283.7	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	19,8	5652,00	111910
283.8	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,05	0,009	5755077,00	51796
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>909473,85</b>	<b>163705</b>
284	Е1101-9-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Т.20ММ	100М2	0,1800		153155,89	27568
284.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,06	1,4508	13483,46	19562
284.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,92	0,1656	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>108676,69</b>	<b>19562</b>
284.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0288	18892,00	544
284.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,1368	54548,00	7462

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				44479,20	8006
285	ЦЕНА-111-44365	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Т.20ММ	М2	18,0000		26074,00	469332
286	Е1201-026-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3	0,8500		128546,54	109265
286.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,86	5,831	13483,46	78622
286.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	0,2295	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				92496,54	78622
286.3	3491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,2295	--	--
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				--	--
286.4	43107	ГЛИНА-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВЕ 1:0.5	М3	1,03	0,8755	35000,00	30643
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				36050,00	30643
		КРОВЛЯ					
287	Е1001-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,4200		4502123,19	1890892
287.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,5	9,45	13483,46	127419
287.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,1512	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				303377,85	127419
287.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0966	950,00	92
287.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,1386	1087,00	151
287.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,1512	54548,00	8248
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				20214,49	8490
287.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУТОЛЯНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,001084	3700000,00	4009
287.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00315	14002000,00	44106
287.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00126	15400000,00	19404
287.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,609	5652,00	3442
287.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,001302	2850000,00	3711
287.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,3906	3782609,00	1477487
287.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0504	3782609,00	190643
287.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0042	2900000,00	12180
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				4178530,85	1754983
288	Е1001-2-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,2980		4604359,17	1372099
288.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	7,17882	13483,46	96795
288.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,11026	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				324816,55	96795
288.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0447	127627,00	5705
288.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,13112	1087,00	143
288.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,06556	54548,00	3576
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				31622,89	9424
288.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,002146	15400000,00	33042
288.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	1,00724	5652,00	5693
288.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,011324	2850000,00	32273
288.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,001305	8652174,00	11293
288.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,04768	3782609,00	180355
288.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,01788	3782609,00	67633
288.12	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,24734	3782609,00	935591
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				4247919,73	1265880
289	Е1001-82-2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕШЕТКИ	М3	0,0700		4218888,06	295322
289.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,04	1,0528	13483,46	14195
289.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0252	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				202791,24	14195
289.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0105	127627,00	1340
289.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,0098	916,00	9
289.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,0147	54548,00	802
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				30727,37	2151
289.6	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,0007	0,000049	15400000,00	755
289.7	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,001	0,00007	2850000,00	200
289.8	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	1,02	0,0714	3782609,00	270078
289.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,03	0,0021	3782609,00	7943
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				3985369,45	278976
290	Е1203-4-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,2600		625664,41	162673
290.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	10,0178	13483,46	135075
290.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,3094	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				519517,71	135075
290.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,6266	950,00	595
290.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,104	54548,00	5673
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				24108,70	6268
290.5	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	167,7	113,00	18950
290.6	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	21,06	113,00	2380
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				82038,00	21330

1	2	3	4	5	6	7	8
291	ЦЕНА-20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	27,5600		75000,00	2067000
292	ЦЕНА-21	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	18,0000		21200,00	381600
293	ЦЕНА-21-01	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	7,0000		21200,00	148400
294	ЦЕНА-23	КОНЕК	M	11,0000		21200,00	233200
295	E1507-17-4 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА (КАРНИЗ)	100M2	0,1100		5730291,16	630332
295.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	17,083	13483,46	230338
295.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,0759	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2093981,34</b>	<b>230338</b>
295.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,3531	950,00	335
295.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,0605	916,00	55
295.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,0759	54548,00	4140
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41191,42</b>	<b>4531</b>
295.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	1,2	0,132	2850,00	376
295.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,001	0,00011	15400000,00	1694
295.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	M3	0,41	0,0451	3782609,00	170596
295.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,0028	0,000308	14317397,00	4410
295.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	105	11,55	18600,00	214830
295.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,0021	0,000231	15400000,00	3557
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>3595118,40</b>	<b>395463</b>
296	E1001-87-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10M3	0,0718		415667,89	29845
296.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	8,5	0,6103	13483,46	8229
296.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,012206	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>114609,41</b>	<b>8229</b>
296.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,04308	2759,00	119
296.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,00359	127627,00	458
296.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,008616	54548,00	470
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>14582,51</b>	<b>1047</b>
296.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,00012	0,000009	26200000,00	226
296.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,067	0,004811	2523477,00	12139
296.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01	0,000718	8000000,00	5744
296.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,017	0,001221	2015236,00	2460
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>286475,97</b>	<b>20569</b>
297	E1001-88-1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,0240		1521052,39	36505
297.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,61	0,75864	13483,46	10229
297.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,01896	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>426212,17</b>	<b>10229</b>
297.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,02736	2759,00	75
297.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,00552	127627,00	705
297.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,01344	54548,00	733
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>63046,35</b>	<b>1513</b>
297.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0004	0,00001	26200000,00	252
297.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,23	0,00552	2523477,00	13930
297.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,04	0,00096	8000000,00	7680
297.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,06	0,00144	2015236,00	2902
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1031793,87</b>	<b>24763</b>
		<b>ПРОЕМЫ</b>					
298	E1001-36-1ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРАМУГИ	100M2	0,0140		48127043,86	673779
298.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	161,82	2,26548	13483,46	30547
298.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,7	0,0518	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2181893,50</b>	<b>30547</b>
298.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,02072	127627,00	2644
298.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,07434	18892,00	1404
298.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,13328	851,00	113
298.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,03108	54548,00	1695
298.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,65	0,2051	1176,00	241
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>435630,96</b>	<b>6099</b>
298.8	29122	ФОРТОЧКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	100	1,4	450000,00	630000
298.9	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	M	75	1,05	3100,00	3255
298.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	600	8,4	400,00	3360
298.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,0308	16827,00	518
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>45509519,40</b>	<b>637133</b>
299	E1001-37-1ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО А.ЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АЛЮМИНИЕВЫЕ)	100M2	0,0590		50170165,83	2960040
299.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	5,27873	13483,46	71176

1	2	3	4	5	6	7	8
299.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,21535	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1206365,17</b>	<b>71176</b>
299.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,09794	127627,00	12500
299.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,57171	18892,00	10801
299.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,22656	851,00	193
299.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,11741	54548,00	6404
299.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,34869	1176,00	410
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>513692,82</b>	<b>30308</b>
299.8	29117	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	100	5,9	480000,00	2832000
299.9	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	3,894	3100,00	12071
299.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	31,447	400,00	12579
299.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,11328	16827,00	1906
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>48450107,84</b>	<b>2858556</b>
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
<b>300</b>	<b>Е1101-11-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,1600</b>	<b>1420581,07</b>	<b>227293</b>
300.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	6,3216	13483,46	85237
300.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,2032	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>532731,50</b>	<b>85237</b>
300.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	1,4512	655,00	951
300.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,2032	18892,00	3839
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>4789</b>
300.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,3264	420547,00	137267
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>857915,88</b>	<b>137267</b>
<b>301</b>	<b>Е1101-27-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,1600</b>	<b>6543822,30</b>	<b>1047012</b>
301.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	119,78	19,1648	13483,46	258408
301.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	0,4704	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1615048,84</b>	<b>258408</b>
301.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0576	72437,00	4172
301.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,3	0,368	18892,00	6952
301.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,0448	54548,00	2444
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>84802,36</b>	<b>13568</b>
301.6	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	1,3	0,208	420547,00	87474
301.7	30732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	16,32	39130,00	638602
301.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06	0,4896	100000,00	48960
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4843971,10</b>	<b>775035</b>
<b>302</b>	<b>Е1507-17-4 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА</b>	<b>100М2</b>		<b>0,1700</b>	<b>5730291,16</b>	<b>974149</b>
302.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	155,3	26,401	13483,46	355977
302.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,69	0,1173	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2093981,34</b>	<b>355977</b>
302.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21	0,5457	950,00	518
302.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55	0,0935	916,00	86
302.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,1173	54548,00	6398
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41191,42</b>	<b>7003</b>
302.6	30099	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	1,2	0,204	2850,00	581
302.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00017	1540000,00	2618
302.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,0697	3782609,00	263648
302.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,000476	14317397,00	6815
302.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВочНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	17,85	18600,00	332010
302.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,000357	15400000,00	5498
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>3595118,40</b>	<b>611170</b>
<b>303</b>	<b>Е1502-16-3 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>		<b>0,6000</b>	<b>2012331,21</b>	<b>1207399</b>
303.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	85,84	51,504	13483,46	694452
303.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29	3,774	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1157420,21</b>	<b>694452</b>
303.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,504	18892,00	9522
303.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	3,27	18787,00	61433
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>118258,43</b>	<b>70955</b>
303.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	1,122	364609,00	409091
303.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00012	0,000072	15400000,00	1109
303.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0036	400000,00	1440
303.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	3,324	9131,00	30351
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>736652,57</b>	<b>441992</b>
<b>304</b>	<b>Е1501-19-5</b>	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,2800</b>	<b>6543091,76</b>	<b>1832066</b>
304.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	159,67	44,7076	13483,46	602813

1	2	3	4	5	6	7	8
304.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,65	0,462	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2152904,06</b>	<b>602813</b>
304.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0224	72437,00	1623
304.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0756	18892,00	1428
304.5	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,3	0,364	14763,00	5374
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>30087,70</b>	<b>8425</b>
304.6	30702	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ С ЗАВАЛОМ БЕЛЫЕ	М2	100	28	36522,00	1022616
304.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,105	1028000,00	107940
304.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,14	1500,00	210
304.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,05	0,014	6433000,00	90062
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>4360100,00</b>	<b>1220828</b>
<b>305</b>	<b>E1504-5-3 ДОП. 4</b>	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3200</b>		<b>1165865,47</b>	<b>373077</b>
305.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	13,728	13483,46	185101
305.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,0544	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>578440,43</b>	<b>185101</b>
305.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0064	18892,00	121
305.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,048	54548,00	2618
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>8560,04</b>	<b>2739</b>
305.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,02016	8200000,00	165312
305.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,01632	800000,00	13056
305.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2688	25000,00	6720
305.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0992	1500,00	149
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>578865,00</b>	<b>185237</b>
		<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
<b>306</b>	<b>E1502-1-1</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6200</b>		<b>1706318,59</b>	<b>1057918</b>
306.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	43,9456	13483,46	592539
306.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	1,7236	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>592539</b>
306.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,558	1604,00	895
306.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	1,7236	21603,00	37235
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>38130</b>
306.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,1718	364609,00	427249
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>427249</b>
<b>307</b>	<b>E1502-19-7 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>	<b>ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ФАСАДНЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6200</b>		<b>1922080,46</b>	<b>1191690</b>
307.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6:1)	ЧЕЛ.-Ч	56	34,72	13483,46	468146
307.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,124	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>755073,76</b>	<b>468146</b>
307.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0248	72437,00	1796
307.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	1,0354	950,00	984
307.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0992	18892,00	1874
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7506,70</b>	<b>4654</b>
307.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,5115	1100000,00	562650
307.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,01116	14000000,00	156240
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1159500,00</b>	<b>718890</b>
<b>308</b>	<b>E1502-19-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=8</b>	<b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН НАРУЖНЫХ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6200</b>		<b>-1271343,76</b>	<b>-788233</b>
308.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	40	24,8	-13483,46	-334390
308.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0992	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>-539338,40</b>	<b>-334390</b>
308.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,032	0,01984	-72437,00	-1437
308.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	0,82832	-950,00	-787
308.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,128	0,07936	-18892,00	-1499
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>-6005,36</b>	<b>-3723</b>
308.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	0,4092	-1100000,00	-450120
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>-726000,00</b>	<b>-450120</b>
<b>309</b>	<b>E1504-14-3</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6200</b>		<b>405399,04</b>	<b>251347</b>
309.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,74	4,1788	13483,46	56345
309.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,031	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>90878,52</b>	<b>56345</b>
309.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,0992	1207,00	120
309.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,031	54548,00	1691
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>2920,52</b>	<b>1811</b>
309.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,038	0,02356	8200000,00	193192
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>311600,00</b>	<b>193192</b>
<b>310</b>	<b>E1502-1-1</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1400</b>		<b>1706318,59</b>	<b>238885</b>
310.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	9,9232	13483,46	133799
310.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,3892	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>133799</b>
310.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,126	1604,00	202
310.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,3892	21603,00	8408
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>8610</b>
310.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	0,2646	364609,00	96476

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>96476</b>
<b>311</b>	<b>E1504-25-8 ДОП. 4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ</b>	<b>100M2</b>	<b>0,1400</b>		<b>1478319,49</b>	<b>206965</b>
311.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	7,1414	13483,46	96291
311.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,0168	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>687791,29</b>	<b>96291</b>
311.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0014	18892,00	26
311.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0154	54548,00	840
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6189,20</b>	<b>866</b>
311.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00105	1400000,00	14700
311.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,001582	1200000,00	18984
311.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,00714	800000,00	5712
311.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,000336	75000,00	25
311.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,1176	25000,00	2940
311.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,002572	2620000,00	67381
311.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,0434	1500,00	65
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>784339,00</b>	<b>109807</b>
		<b>КРЫЛЬЦО</b>					
<b>312</b>	<b>E601-5-4</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0090</b>		<b>43840366,48</b>	<b>394563</b>
312.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	453,6	4,0824	13483,46	55045
312.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	25,61	0,23049	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>6116097,46</b>	<b>55045</b>
312.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00243	72437,00	176
312.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	19,04	0,17136	1081,00	185
312.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,73	0,00657	127627,00	839
312.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,35	0,01215	916,00	11
312.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,02	0,01818	4656,00	85
312.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,65	0,01485	54548,00	810
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>233953,86</b>	<b>2106</b>
312.9	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	0,9135	303265,00	277033
312.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000333	1540000,00	5128
312.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,046	0,000414	608695,00	252
312.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,04	0,00036	8652174,00	3115
312.13	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,004	0,000036	2120000,00	763
312.14	35516	РОГОЖА	М2	10,1	0,0909	1000,00	91
312.15	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	0,69	0,00621	2900000,00	18009
312.16	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,00072	3782609,00	2723
312.17	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,0018	3782609,00	6809
312.18	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,69	0,00621	3782609,00	23490
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>37490315,16</b>	<b>337413</b>
<b>313</b>	<b>E1101-11-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ КРЫЛЬЦА</b>	<b>100M2</b>	<b>0,0200</b>		<b>1420581,07</b>	<b>28412</b>
313.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	39,51	0,7902	13483,46	10655
313.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	0,0254	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>532731,50</b>	<b>10655</b>
313.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	0,1814	655,00	119
313.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,0254	18892,00	480
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>29933,69</b>	<b>599</b>
313.5	12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	2,04	0,0408	420547,00	17158
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>857915,88</b>	<b>17158</b>
		<b>ОТМОСТКА</b>					
<b>314</b>	<b>E2701-5-1 ДОП. 4</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКУ</b>	<b>1000M2</b>	<b>0,0180</b>		<b>4655201,92</b>	<b>83794</b>
314.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	0,6246	13483,46	8422
314.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,15	0,2547	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>467876,06</b>	<b>8422</b>
314.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,93	0,08874	72437,00	6428
314.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,02574	97872,00	2519
314.5	2851	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,93	0,03474	137284,88	4769
314.6	2852	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	7,79	0,14022	144827,30	20308
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1890235,86</b>	<b>34024</b>
314.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	100	1,8	22970,90	41348
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2297090,00</b>	<b>41348</b>
<b>315</b>	<b>E601-1-1 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/ ТОЛЩИНОЙ 5СМ</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0090</b>		<b>34866536,04</b>	<b>313799</b>
315.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	1,62	13483,46	21843
315.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	0,16317	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2427022,80</b>	<b>21843</b>
315.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,432	1081,00	467

1	2	3	4	5	6	7	8
315.4	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	0,162	66528,00	10778
315.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00117	54548,00	64
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1256483,24</b>	<b>11308</b>
315.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	0,918	303265,00	278397
315.7	35516	РОГОЖА	М2	250	2,25	1000,00	2250
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>31183030,00</b>	<b>280647</b>
<b>316</b>	<b>Е2304-11-1</b>	<b>УСТАНОВКА ЛЮКА</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>21759,04</b>	<b>21759</b>
316.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,31	1,31	13483,46	17663
316.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,07	0,07	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>17663,33</b>	<b>17663</b>
316.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07	54548,00	3818
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>3818,36</b>	<b>3818</b>
316.4	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	0,0008	0,0008	346685,00	277
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>277,35</b>	<b>277</b>
<b>317</b>	<b>ЦЕНА-С113-753</b>	<b>ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,0000</b>		<b>591140,00</b>	<b>591140</b>
<b>318</b>	<b>ЦЕНА-1630-0160</b>	<b>ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ</b>	<b>М</b>	<b>5,0000</b>		<b>69690,00</b>	<b>348450</b>
		<b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>					
<b>319</b>	<b>Ц802-403-3</b>	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>	<b>100М</b>	<b>0,2200</b>		<b>879664,84</b>	<b>193526</b>
319.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	8,14	13483,46	109755
319.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	1,1594	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>498888,02</b>	<b>109755</b>
319.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0066	127627,00	842
319.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	1,1462	19164,00	21966
319.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0066	71069,00	469
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>105805,32</b>	<b>23277</b>
319.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,396	31400,00	12434
319.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,286	15400,00	4404
319.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,0022	400000,00	880
319.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,066	26400,00	1742
319.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,00055	10090000,00	5550
319.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,0682	5000,00	341
319.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	6,16	500,00	3080
319.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,0264	2500,00	66
319.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	1,078	2000,00	2156
319.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,66	5000,00	3300
319.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,0264	23000,00	607
319.17	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1000М	0,102	0,02244	1155652,00	25933
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>274971,50</b>	<b>60494</b>
<b>320</b>	<b>Ц803-593-6</b>	<b>УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА LED, 12ВТ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0600</b>		<b>4730665,66</b>	<b>283840</b>
320.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,3	5,298	13483,46	71435
320.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,1	2,706	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1190589,52</b>	<b>71435</b>
320.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	1,536	950,00	1459
320.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0816	127627,00	10414
320.5	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	2,544	19164,00	48753
320.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0816	71069,00	5799
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1107100,16</b>	<b>66426</b>
320.7	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,000184	16783000,00	3081
320.8	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,2448	5000,00	1224
320.9	60440	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12 W PRIME LIGHT	ШТ	100	6	23043,00	138258
320.10	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,1224	20000,00	2448
320.11	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0186	52000,00	967
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2432975,98</b>	<b>145979</b>
<b>321</b>	<b>Ц803-591-2</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0400</b>		<b>1571135,25</b>	<b>62845</b>
321.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	1,288	13483,46	17367
321.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0032	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>434167,41</b>	<b>17367</b>
321.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0016	127627,00	204
321.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0016	71069,00	114
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>318</b>
321.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126	400000,00	50
321.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08	230,00	938
321.7	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	100	4	11043,00	44172
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1129020,00</b>	<b>45161</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
322	ЦЕНА-2405-1239	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	6,0000		2800,00	16800
323	ЦЕНА-2405-1338	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,0040		600000,00	2400
<b>РАЗДЕЛ 10. СКЛАД УГЛЯ</b>							
324	E102-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,2450		2076452,84	508731
324.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	37,73	13483,46	508731
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2076452,84</b>	<b>508731</b>
325	E801-2-3 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	5,7600		104560,42	602268
325.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	14,4	13483,46	194162
325.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	3,1104	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>33708,65</b>	<b>194162</b>
325.3	185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,4608	67284,00	31004
325.4	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	2,6496	76681,00	203174
325.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	5,2992	862,00	4568
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>41449,02</b>	<b>238746</b>
325.6	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	7,3728	22970,90	169360
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>29402,75</b>	<b>169360</b>
326	E601-1-1 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100МЗ	0,0240		35966318,04	863192
326.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	4,32	13483,46	58249
326.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	0,43512	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2427022,80</b>	<b>58249</b>
326.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	1,152	1081,00	1245
326.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	18	0,432	127627,00	55135
326.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,00312	54548,00	170
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>2356265,24</b>	<b>56550</b>
326.6	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	2,448	303265,00	742393
326.7	35516	РОГОЖА	М2	250	6	1000,00	6000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>31183030,00</b>	<b>748393</b>
327	E601-1-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ	0,0660		47713079,78	3149063
327.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	446,04	29,439	13483,46	396935
327.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,64	2,02224	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>6014162,50</b>	<b>396935</b>
327.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,01782	72437,00	1291
327.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	1,41372	1081,00	1528
327.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,25	0,0825	127627,00	10529
327.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	0,05346	916,00	49
327.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	8,16816	4656,00	38031
327.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,87	0,12342	54548,00	6732
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>881220,04</b>	<b>58161</b>
327.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	6,699	346685,00	2322443
327.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,000858	1540000,00	13213
327.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00165	608695,00	1004
327.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,002	8652174,00	17303
327.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,00858	2120000,00	181896
327.14	35516	РОГОЖА	М2	88,2	5,8212	1000,00	5821
327.15	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,00924	3782609,00	34951
327.16	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,03102	3782609,00	117337
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>40817697,24</b>	<b>2693968</b>
328	ЦЕНА-3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1330		8293101,00	1102982
329	E601-1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0100		49684562,20	496846
329.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	785,88	7,8588	13483,46	105964
329.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	32,29	0,3229	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>10596381,54</b>	<b>105964</b>
329.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0027	72437,00	196
329.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37,72	0,3772	1081,00	408
329.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,68	0,0068	127627,00	868
329.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,87	0,0087	916,00	8
329.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,99	0,0099	54548,00	540
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>201919,11</b>	<b>2019</b>
329.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	1,015	346685,00	351885
329.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000238	1540000,00	3665
329.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,00027	608695,00	164
329.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,000375	8652174,00	3245
329.12	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0061	0,000061	6261000,00	382
329.13	35516	РОГОЖА	М2	153	1,53	1000,00	1530

1	2	3	4	5	6	7	8
329.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,74	0,0074	3782609,00	27991
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>38886261,55</b>	<b>388863</b>
<b>330</b>	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0160</b>		<b>8293101,00</b>	<b>132690</b>
<b>331</b>	<b>Е1202-2-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3850</b>		<b>1906874,04</b>	<b>734147</b>
331.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	11,5115	13483,46	155215
331.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,539	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>403155,45</b>	<b>155215</b>
331.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,385	76681,00	29522
331.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,77	3164,00	2436
331.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,05775	18892,00	1091
331.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,09625	54548,00	5250
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>99479,80</b>	<b>38300</b>
331.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,09394	5755077,00	540632
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>540632</b>
<b>332</b>	<b>Е1202-2-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,3850</b>		<b>1697448,24</b>	<b>653518</b>
332.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	7,8925	13483,46	106418
332.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,11165	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>276410,93</b>	<b>106418</b>
332.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,77	3164,00	2436
332.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,05775	18892,00	1091
332.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,0539	54548,00	2940
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16798,52</b>	<b>6467</b>
332.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,09394	5755077,00	540632
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>540632</b>
<b>333</b>	<b>Е1202-1-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0600</b>		<b>1643300,67</b>	<b>98598</b>
333.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,2	2,292	13483,46	30904
333.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,55	0,093	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>515068,17</b>	<b>30904</b>
333.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,06	76681,00	4601
333.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,009	18892,00	170
333.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,024	54548,00	1309
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>101334,00</b>	<b>6080</b>
333.6	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	МЗ	3,1	0,186	270935,00	50394
333.7	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,05	0,003	3740000,00	11220
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1026898,50</b>	<b>61614</b>
<b>334</b>	<b>Е102-61-1</b>	<b>ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0330</b>		<b>1193286,21</b>	<b>39378</b>
334.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	88,5	2,9205	13483,46	39378
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1193286,21</b>	<b>39378</b>
<b>335</b>	<b>Е601-15-5</b>	<b>УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0100</b>		<b>8204119,76</b>	<b>82041</b>
335.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	33,68	0,3368	13483,46	4541
335.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,29	0,0229	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>454122,93</b>	<b>4541</b>
335.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,0093	127627,00	1187
335.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,44	0,0244	4656,00	114
335.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0136	54548,00	742
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>204239,03</b>	<b>2042</b>
335.6	5628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,65	0,0065	1151102,00	74822
335.7	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,003	0,00003	2120000,00	636
335.8	64090	КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	0,01	0,0001	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>7545757,80</b>	<b>75458</b>
<b>336</b>	<b>Е802-1-1</b>	<b>КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>МЗ</b>	<b>18,0000</b>		<b>431540,78</b>	<b>7767734</b>
336.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	5,4	97,2	13483,46	1310592
336.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,4	7,2	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>72810,68</b>	<b>1310592</b>
336.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	7,2	66528,00	479002
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>26611,20</b>	<b>479002</b>
336.4	9902	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,394	7,092	652174,00	4625218
336.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,24	4,32	305296,00	1318879
336.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,009	3782609,00	34043
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>332118,90</b>	<b>5978140</b>
<b>337</b>	<b>Е802-7-1 МИНСТРОЙ РУЗ N 886(ПР)</b>	<b>АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0700</b>		<b>6653565,00</b>	<b>465750</b>
337.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	63,73	4,4611	13483,46	60151
337.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,0378	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>859300,91</b>	<b>60151</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
337.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0161	127627,00	2055
337.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,0217	54548,00	1184
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>46264,09</b>	<b>3238</b>
337.5	44521	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	1	0,07	5748000,00	402360
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>5748000,00</b>	<b>402360</b>
<b>338</b>	<b>Е601-26-4</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0260</b>	<b>67414590,76</b>	<b>1752779</b>
338.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1569,4	40,8044	13483,46	550184
338.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	100,68	2,61768	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>21160942,12</b>	<b>550184</b>
338.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00702	72437,00	509
338.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	61,88	1,60888	1081,00	1739
338.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	2,84	0,07384	127627,00	9424
338.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,9	0,0494	916,00	45
338.7	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	124,95	3,2487	4656,00	15126
338.8	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,27	0,11102	54548,00	6056
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1265338,51</b>	<b>32899</b>
338.9	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	2,639	346685,00	914902
338.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,045	0,00117	15400000,00	18018
338.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,084	0,002184	608695,00	1329
338.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,15	0,0039	21200000,00	82680
338.13	36080	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,7	0,0442	2900000,00	128180
338.14	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,25	0,0065	3782609,00	24587
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>44988310,13</b>	<b>1169696</b>
<b>339</b>	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0220</b>	<b>8209157,00</b>	<b>180601</b>
<b>340</b>	<b>ЦЕНА-5</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0880</b>	<b>7826087,00</b>	<b>688696</b>
<b>341</b>	<b>Е601-35-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В15/М-200/</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0093</b>	<b>59065826,65</b>	<b>549312</b>
341.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	9,45122	13483,46	127435
341.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	72,31	0,672483	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>13702701,06</b>	<b>127435</b>
341.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,002511	72437,00	182
341.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,456537	1081,00	494
341.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,007812	127627,00	997
341.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	208,25	1,93673	4656,00	9017
341.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,011439	54548,00	624
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1216537,00</b>	<b>11314</b>
341.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	0,94395	346685,00	327253
341.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000344	15400000,00	5299
341.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,000372	608695,00	226
341.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,002325	21200000,00	49290
341.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,007533	3782609,00	28494
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>44146588,59</b>	<b>410563</b>
<b>342</b>	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0180</b>	<b>8209157,00</b>	<b>147765</b>
<b>343</b>	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0291</b>	<b>8293101,00</b>	<b>241329</b>
<b>344</b>	<b>Е903-12-12</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ</b>	<b>Т</b>		<b>0,0570</b>	<b>268152,27</b>	<b>15285</b>
344.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,59	0,37563	13483,46	5065
344.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,13224	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>88856,00</b>	<b>5065</b>
344.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,00855	127627,00	1091
344.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,00513	11102,00	57
344.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,01311	54548,00	715
344.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,12768	1077,00	138
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>35101,75</b>	<b>2001</b>
344.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000228	14002000,00	3192
344.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001	15400000,00	9
344.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000018	14000000,00	247
344.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000034	21612000,00	739
344.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000002	8652174,00	15
344.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000111	9031304,34	999
344.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,11115	4100,00	456
344.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000023	21200000,00	483
344.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000006	4034600,00	23
344.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000059	3782609,00	222

1	2	3	4	5	6	7	8
344.17	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,03363	5022,00	169
344.18	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,000285	5748000,00	1638
344.19	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,001066	25000,00	27
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>144194,52</b>	<b>8219</b>
<b>345</b>	<b>ЦЕНА-121-600</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0570</b>		<b>9524440,89</b>	<b>542893</b>
<b>346</b>	<b>Е903-15-1</b>	<b>МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М</b>	<b>Т</b>	<b>0,1370</b>		<b>387748,86</b>	<b>53122</b>
346.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,79	2,16323	13483,46	29168
346.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,75	0,23975	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>212903,83</b>	<b>29168</b>
346.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,01781	127627,00	2273
346.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,07946	11102,00	882
346.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,02603	54548,00	1420
346.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,09179	1077,00	99
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>34116,38</b>	<b>4674</b>
346.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000411	14002000,00	5755
346.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001	15400000,00	21
346.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000042	14000000,00	595
346.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000082	21612000,00	1777
346.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000004	8652174,00	36
346.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000266	9031304,34	2400
346.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,0685	4100,00	281
346.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000356	21200000,00	7551
346.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000014	4034600,00	55
346.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000141	3782609,00	534
346.17	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00411	7200,00	30
346.18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,02055	5022,00	103
346.19	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0001	0,000014	5748000,00	79
346.20	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,002562	25000,00	64
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>						<b>140728,64</b>	<b>19280</b>
<b>347</b>	<b>Е903-12-1</b>	<b>МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т</b>	<b>Т</b>	<b>0,4764</b>		<b>590719,40</b>	<b>281419</b>
347.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	25,53	12,162	13483,46	163992
347.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,92	2,34389	--	--
<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>						<b>344232,73</b>	<b>163992</b>
347.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,223908	127627,00	28577
347.4	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,109572	1327,00	145
347.5	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,6	0,28584	11102,00	3173
347.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,71	0,338244	54548,00	18451
347.7	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,9	0,42876	1077,00	462
<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>						<b>106649,48</b>	<b>50808</b>
347.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0019	0,000905	14002000,00	12674
347.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000005	15400000,00	73
347.10	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000148	14000000,00	2068
347.11	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000286	21612000,00	6178
347.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000014	8652174,00	124
347.13	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000924	9031304,34	8347
347.14	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,72	0,343008	4100,00	1406
347.15	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0027	0,001286	21200000,00	27269
347.16	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000048	4034600,00	192
347.17	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000491	3782609,00	1856
347.18	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,06	0,028584	7200,00	206
347.19	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,22	0,104808	5022,00	526
347.20	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,002	0,000953	5748000,00	5477

1	2	3	4	5	6	7	8
347.21	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,0187	0,008909	25000,00	223
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>139837,18</b>	<b>66618</b>
<b>348</b>	<b>Е903-15-1</b>	<b>МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М ИЗ УГОЛКА 50X50X5ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,2760</b>		<b>387748,86</b>	<b>107019</b>
348.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,79	4,35804	13483,46	58761
348.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,75	0,483	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>212903,83</b>	<b>58761</b>
348.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,03588	127627,00	4579
348.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,16008	11102,00	1777
348.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,05244	54548,00	2860
348.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,18492	1077,00	199
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>34116,38</b>	<b>9416</b>
348.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000828	14002000,00	11594
348.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000003	15400000,00	43
348.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000086	14000000,00	1198
348.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000166	21612000,00	3579
348.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000008	8652174,00	72
348.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000535	9031304,34	4836
348.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,138	4100,00	566
348.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000718	21200000,00	15213
348.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000028	4034600,00	111
348.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000284	3782609,00	1075
348.17	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00828	7200,00	60
348.18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,0414	5022,00	208
348.19	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0001	0,000028	5748000,00	159
348.20	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,0187	0,005161	25000,00	129
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>140728,64</b>	<b>38841</b>
<b>349</b>	<b>ЦЕНА-1610-1099</b>	<b>УГОЛОК 50X50X5ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,2760</b>		<b>7089591,30</b>	<b>1956727</b>
<b>350</b>	<b>Е903-15-1</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 40X40</b>	<b>Т</b>	<b>0,2310</b>		<b>387748,86</b>	<b>89570</b>
350.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	15,79	3,64749	13483,46	49181
350.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,75	0,40425	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>212903,83</b>	<b>49181</b>
350.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,03003	127627,00	3833
350.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,58	0,13398	11102,00	1487
350.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,04389	54548,00	2394
350.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,67	0,15477	1077,00	167
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>34116,38</b>	<b>7881</b>
350.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,003	0,000693	14002000,00	9703
350.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002	15400000,00	36
350.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000072	14000000,00	1003
350.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000139	21612000,00	2995
350.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000007	8652174,00	60
350.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000448	9031304,34	4047
350.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,1155	4100,00	474
350.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0026	0,000601	21200000,00	12733
350.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000023	4034600,00	93
350.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000238	3782609,00	900
350.17	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,03	0,00693	7200,00	50
350.18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,03465	5022,00	174
350.19	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0001	0,000023	5748000,00	133
350.20	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,0187	0,00432	25000,00	108
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>140728,64</b>	<b>32508</b>
<b>351</b>	<b>ЦЕНА-121-600</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 40X4</b>	<b>Т</b>	<b>0,2310</b>		<b>9348437,50</b>	<b>2159489</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
352	E1203-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,3500		8612676,24	3014437
352.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,53	13,4855	13483,46	181831
352.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,19	0,4165	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>519517,71</b>	<b>181831</b>
352.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	0,8435	950,00	801
352.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,1015	127627,00	12954
352.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,14	54548,00	7637
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61120,53</b>	<b>21392</b>
352.6	30818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	225,75	113,00	25510
352.7	30819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	81	28,35	113,00	3204
352.8	30861	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ	М2	106	37,1	75000,00	2782500
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>8032038,00</b>	<b>2811213</b>
353	E1101-1-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,2700		393009,03	106112
353.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	7,7	2,079	13483,46	28032
353.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,2376	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>103822,64</b>	<b>28032</b>
353.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,0891	72437,00	6454
353.4	620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0243	82994,00	2017
353.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,1242	76681,00	9524
353.6	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,2511	862,00	216
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>67448,59</b>	<b>18211</b>
353.7	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	1,377	43478,00	59869
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>221737,80</b>	<b>59869</b>
354	E1101-2-9 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	М3	2,1600		336814,93	727520
354.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,8	3,888	13483,46	52424
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>24270,23</b>	<b>52424</b>
354.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	1,0368	655,00	679
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>314,40</b>	<b>679</b>
354.3	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	2,2032	303265,00	668153
354.4	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,00216	2900000,00	6264
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>312230,30</b>	<b>674417</b>
355	E1101-15-1 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,2700		2020925,10	545650
355.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,43	10,9161	13483,46	147187
355.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,84	0,7668	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>545136,29</b>	<b>147187</b>
355.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2	0,324	72437,00	23470
355.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	1,0692	655,00	700
355.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,81	0,2187	76681,00	16770
355.6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,83	0,2241	18892,00	4234
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>167310,17</b>	<b>45174</b>
355.7	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	3,06	0,8262	346685,00	286431
355.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	3,06	0,8262	80922,40	66858
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1308478,64</b>	<b>353289</b>
356	E1502-16-1 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,5740		1710085,53	981589
356.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	75,4	43,2796	13483,46	583559
356.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,07	3,48418	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1016652,88</b>	<b>583559</b>
356.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,62	0,35588	18892,00	6723
356.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	5,45	3,1283	18787,00	58771
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>114102,19</b>	<b>65495</b>
356.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,51	0,86674	364609,00	316021
356.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,00007	0,00004	15400000,00	619
356.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,003444	400000,00	1378
356.8	33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,77	1,58998	9131,00	14518
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>579330,46</b>	<b>332536</b>
357	E1504-2-1 ДОП. 8	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,5740		183718,82	105455
357.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	10,21	5,86054	13483,46	79020
357.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,01722	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>137666,13</b>	<b>79020</b>
357.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00574	18892,00	108
357.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,01148	54548,00	626
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1279,88</b>	<b>735</b>
357.5	30652	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,017	0,009758	608695,00	5940
357.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0005	0,000287	26200000,00	7519
357.7	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0016	0,000918	800000,00	735

1	2	3	4	5	6	7	8
357.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0004	0,00023	75000,00	17
357.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,8	0,4592	25000,00	11480
357.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,00574	1500,00	9
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>44772,82</b>	<b>25700</b>
<b>358</b>	<b>E1502-1-1</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (НАРУЖНЫХ)</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6100</b>		<b>1706318,59</b>	<b>1040854</b>
358.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	43,2368	13483,46	582982
358.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	1,6958	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>582982</b>
358.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,549	1604,00	881
358.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	1,6958	21603,00	36634
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>37515</b>
358.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	1,1529	364609,00	420358
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>420358</b>
<b>359</b>	<b>E1504-11-1</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,6100</b>		<b>143683,36</b>	<b>87647</b>
359.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,32	3,8552	13483,46	51981
359.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,0122	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>85215,47</b>	<b>51981</b>
359.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,17	0,1037	1207,00	125
359.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0122	54548,00	665
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1296,15</b>	<b>791</b>
359.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,06	0,0366	364609,00	13345
359.6	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,019	0,01159	608695,00	7055
359.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0009	0,000549	2620000,00	14384
359.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,061	1500,00	92
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>57171,75</b>	<b>34875</b>
<b>360</b>	<b>E701-44-4</b>	<b>МОНТАЖ КАРКАСОВ ОГРАЖДЕНИЙ И ВОРОТ ИЗ УГОЛКА 40Х40Х4ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,1200</b>		<b>9667176,08</b>	<b>1160061</b>
360.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,4	3,768	13483,46	50806
360.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,02	0,1224	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>423380,64</b>	<b>50806</b>
360.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	20,33	2,4396	4656,00	11359
360.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,02	0,1224	54548,00	6677
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>150295,44</b>	<b>18035</b>
360.5	33749	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	1	0,12	8457500,00	1014900
360.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,03	0,0036	2120000,00	76320
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>9093500,00</b>	<b>1091220</b>
<b>361</b>	<b>E906-24-10</b>	<b>УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ ДИАМЕТРОМ 6ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0800</b>		<b>927885,98</b>	<b>74231</b>
361.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,26	3,0608	13483,46	41270
361.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,89	0,0712	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>515877,18</b>	<b>41270</b>
361.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,0232	127627,00	2961
361.4	768	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0128	124100,00	1588
361.5	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,09	0,8072	3166,00	2556
361.6	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	10,97	0,8776	11102,00	9743
361.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,0352	54548,00	1920
361.8	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,09	0,1672	1077,00	180
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>236853,76</b>	<b>18948</b>
361.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00003	0,000002	14002000,00	34
361.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000001	15400000,00	12
361.11	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000025	14000000,00	347
361.12	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000048	21612000,00	1037
361.13	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000002	8652174,00	21
361.14	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000155	9031304,34	1402
361.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,7	0,136	4100,00	558
361.16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,006	0,00048	21200000,00	10176
361.17	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000008	4034600,00	32
361.18	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ 1 СОРТА	МЗ	0,0005	0,00004	3782609,00	151
361.19	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,51	0,0408	5022,00	205
361.20	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,001496	25000,00	37
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>175155,04</b>	<b>14012</b>
<b>362</b>	<b>ЦЕНА-1</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,0800</b>		<b>8209157,00</b>	<b>656733</b>
<b>363</b>	<b>E1504-30-2</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ЗА 2 РАЗА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0900</b>		<b>920268,41</b>	<b>82824</b>
363.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,21	1,0989	13483,46	14817
363.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,0036	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>164633,05</b>	<b>14817</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
363.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0009	18892,00	17
363.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0027	54548,00	147
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1825,36</b>	<b>164</b>
363.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,288	12000,00	3456
363.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,002457	2620000,00	64373
363.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,009	1500,00	14
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>753810,00</b>	<b>67843</b>
<b>364</b>	<b>Ц802-403-3</b>	<b>ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ</b>	<b>100М</b>	<b>0,2000</b>		<b>879664,84</b>	<b>175933</b>
364.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	37	7,4	13483,46	99778
364.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	1,054	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>498888,02</b>	<b>99778</b>
364.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,006	127627,00	766
364.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	5,21	1,042	19164,00	19969
364.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,006	71069,00	426
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>105805,32</b>	<b>21161</b>
364.6	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,36	31400,00	11304
364.7	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,26	15400,00	4004
364.8	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01	0,002	400000,00	800
364.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	0,06	26400,00	1584
364.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,0005	1009000,00	5045
364.11	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,062	5000,00	310
364.12	46163	СКОБЫ	10ШТ	28	5,6	500,00	2800
364.13	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,024	2500,00	60
364.14	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	0,98	2000,00	1960
364.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	0,6	5000,00	3000
364.16	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,024	23000,00	552
364.17	92793	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1000М	0,102	0,0204	1155652,00	23575
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>274971,50</b>	<b>54994</b>
<b>365</b>	<b>Ц803-591-2</b>	<b>ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0100</b>		<b>1571135,25</b>	<b>15711</b>
365.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	32,2	0,322	13483,46	4342
365.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0008	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>434167,41</b>	<b>4342</b>
365.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0004	127627,00	51
365.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0004	71069,00	28
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>7947,84</b>	<b>79</b>
365.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000032	400000,00	13
365.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02	230,00	235
365.7	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	100	1	11043,00	11043
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1129020,00</b>	<b>11290</b>
<b>366</b>	<b>Ц0803-592-01</b>	<b>ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ</b>	<b>100ШТ</b>	<b>0,0300</b>		<b>829564,54</b>	<b>24887</b>
366.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	58	1,74	13483,46	23461
366.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,24	0,0072	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>782040,68</b>	<b>23461</b>
366.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,54	0,2862	950,00	272
366.4	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0036	127627,00	459
366.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,0036	71069,00	256
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>32906,52</b>	<b>987</b>
366.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,51	0,0453	5000,00	227
366.7	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,00016	0,000005	16827000,00	81
366.8	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,00026	0,000008	16827000,00	131
366.9	46139	РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100 ШТ	1,03	0,0309	--	--
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>14617,34</b>	<b>439</b>
<b>367</b>	<b>ЦЕНА-1545-606</b>	<b>ПАТРОН</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>		<b>5043,00</b>	<b>15129</b>
<b>368</b>	<b>ЦЕНА-1545-0205</b>	<b>ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 9Вт</b>	<b>ШТ</b>	<b>3,0000</b>		<b>11391,00</b>	<b>34173</b>
<b>РАЗДЕЛ 11. МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ</b>							
<b>369</b>	<b>Е102-57-2</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0160</b>		<b>2076452,84</b>	<b>33223</b>
369.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	2,464	13483,46	33223
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2076452,84</b>	<b>33223</b>
<b>370</b>	<b>Е1101-002-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ</b>	<b>МЗ</b>	<b>1,6000</b>		<b>130606,39</b>	<b>208970</b>
370.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,4	3,84	13483,46	51776
370.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	0,88	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>32360,30</b>	<b>51776</b>
370.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,144	72437,00	10431

1	2	3	4	5	6	7	8
370.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,736	76681,00	56437
370.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	1,488	862,00	1283
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>42594,25</b>	<b>68151</b>
370.6	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	2,048	43478,00	89043
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>55651,84</b>	<b>89043</b>
<b>371</b>	<b>E0601-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0040</b>	<b>43716512,85</b>	<b>174866</b>
371.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	2,142	13483,46	28882
371.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,1162	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>7220392,83</b>	<b>28882</b>
371.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00108	72437,00	78
371.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,1052	1081,00	114
371.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,00336	916,00	3
371.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,00224	54548,00	122
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>79304,61</b>	<b>317</b>
371.7	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	0,408	303265,00	123732
371.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000095	15400000,00	1466
371.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000108	608695,00	66
371.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,00015	8652174,00	1298
371.11	35516	РОГОЖА	М2	153	0,612	1000,00	612
371.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,00272	3782609,00	10289
371.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	0,2564	32000,00	8205
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>36416815,41</b>	<b>145667</b>
<b>372</b>	<b>E0808-001-02</b>	<b>ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ В НИЖНИХ ЭТАЖАХ КИРПИЧНЫЕ</b>	<b>МЗ</b>		<b>3,2000</b>	<b>704762,70</b>	<b>2255241</b>
372.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,45	14,24	13483,46	192004
372.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	1,152	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>60001,40</b>	<b>192004</b>
372.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,152	54548,00	62839
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>19637,28</b>	<b>62839</b>
372.4	10436	КИРПИЧ-ПОЛОВНЯК КЕРАМИЧЕСКИЙ	МЗ	0,6	1,92	652174,00	1252174
372.5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,36	1,152	305296,00	351701
372.6	45040	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,19	0,608	652174,00	396522
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>625124,02</b>	<b>2000397</b>
<b>373</b>	<b>E0808-005-01</b>	<b>КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ</b>	<b>МЗ</b>		<b>0,9000</b>	<b>627207,21</b>	<b>564486</b>
373.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,97	11,673	13483,46	157392
373.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	0,396	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>174880,48</b>	<b>157392</b>
373.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,081	54548,00	4418
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>4909,32</b>	<b>4418</b>
373.4	9650	ГЛИНА	МЗ	0,12	0,108	15000,00	1620
373.5	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,08	0,072	80922,40	5826
373.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,04	0,036	305296,00	10991
373.7	30331	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X10 ММ	Т	0,0003	0,00027	14002000,00	3781
373.8	30377	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1,6X100 ММ	Т	0,0006	0,00054	15400000,00	8316
373.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0006	0,00054	608695,00	329
373.10	33491	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ С10	Т	0,004	0,0036	5748000,00	20693
373.11	33624	ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	0,006	0,0054	11761450,00	63512
373.12	38601	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,003	0,0027	--	--
373.13	45040	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	0,49	0,441	652174,00	287609
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>447417,41</b>	<b>402676</b>
<b>374</b>	<b>E0808-006-03</b>	<b>ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ ШТУКАТУРНЫМ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ ПО СЕТКЕ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,1120</b>	<b>1854545,66</b>	<b>207709</b>
374.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	44	4,928	13483,46	66446
374.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,98	0,10976	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>593272,24</b>	<b>66446</b>
374.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,98	0,10976	72437,00	7951
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>70988,26</b>	<b>7951</b>
374.4	9650	ГЛИНА	МЗ	1,4	0,1568	15000,00	2352
374.5	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,9	0,1008	80922,40	8157
374.6	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,001	0,000112	10307000,00	1154
374.7	33203	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	108	12,096	9131,00	110449
374.8	34511	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ (ПС-Д20) МАРКИ 300	Т	0,2	0,0224	500000,00	11200
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1190285,16</b>	<b>133312</b>
<b>375</b>	<b>E1502-001-01</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	<b>100М2</b>		<b>0,1120</b>	<b>1706318,59</b>	<b>191108</b>
375.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	7,93856	13483,46	107039
375.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,31136	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>107039</b>
375.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,1008	1604,00	162
375.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,31136	21603,00	6726
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>6888</b>
375.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,21168	364609,00	77180

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>77180</b>
<b>376</b>	<b>E1504-011-01</b>	<b>ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ</b>	<b>100М2</b>		<b>0,1120</b>	<b>143683,36</b>	<b>16093</b>
376.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,32	0,70784	13483,46	9544
376.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,00224	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>85215,47</b>	<b>9544</b>
376.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,17	0,01904	1207,00	23
376.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00224	54548,00	122
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1296,15</b>	<b>145</b>
376.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,06	0,00672	364609,00	2450
376.6	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,019	0,002128	608695,00	1295
376.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0009	0,000101	2620000,00	2641
376.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0112	1500,00	17
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>57171,75</b>	<b>6403</b>
<b>377</b>	<b>E60-015-01</b>	<b>УСТАНОВКА ПРЕДПОПОННЫХ ЛИСТОВ: ДУГООБРАЗНЫХ</b>	<b>100ШТ</b>		<b>0,0100</b>	<b>1882933,95</b>	<b>18829</b>
377.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	36,04	0,3604	13483,46	4859
377.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,05	0,0005	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>485943,90</b>	<b>4859</b>
377.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0005	71069,00	36
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>3553,45</b>	<b>36</b>
377.4	30390	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8Х50 ММ	Т	0,008	0,00008	1540000,00	1232
377.5	33730	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т	0,108	0,00108	11761450,00	12702
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1393436,60</b>	<b>13934</b>
<b>378</b>	<b>E60-014-02</b>	<b>УСТАНОВКА ПРИБОРОВ В ПЕЧАХ НЕОБЛИЦОВАННЫХ: ТОПОЧНЫХ ДВЕРЕК</b>	<b>100ШТ</b>		<b>0,0100</b>	<b>4224187,10</b>	<b>42242</b>
378.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	197,57	1,9757	13483,46	26639
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2663927,19</b>	<b>26639</b>
378.2	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,44	0,0044	1207,00	5
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>531,08</b>	<b>5</b>
378.3	9650	ГЛИНА	МЗ	0,252	0,00252	15000,00	38
378.4	32526	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ	Т	0,005	0,00005	10307000,00	515
378.5	43111	ПЕСОК	МЗ	0,162	0,00162	80922,40	131
378.6	43121	КИРПИЧ	1000ШТ	0,6	0,006	652174,00	3913
378.7	44422	ПРИБОРЫ	КОМПЛ	100	1	11000,00	11000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1559728,83</b>	<b>15597</b>

**РАЗДЕЛ 12. ЯМА ДЛЯ ШЛАКА**

<b>379</b>	<b>E102-57-2</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0250</b>	<b>2076452,84</b>	<b>51911</b>
379.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	3,85	13483,46	51911
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2076452,84</b>	<b>51911</b>
<b>380</b>	<b>E0601-001-01 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0078</b>	<b>33669032,04</b>	<b>262618</b>
380.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	180	1,404	13483,46	18931
380.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	0,141414	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2427022,80</b>	<b>18931</b>
380.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	0,3744	1081,00	405
380.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,001014	54548,00	55
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>58979,24</b>	<b>460</b>
380.5	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	0,7956	303265,00	241278
380.6	35516	РОГОЖА	М2	250	1,95	1000,00	1950
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>31183030,00</b>	<b>243228</b>
<b>381</b>	<b>E0601-024-03</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ</b>	<b>100МЗ</b>		<b>0,0380</b>	<b>67547393,99</b>	<b>2566801</b>
381.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1051,83	39,97	13483,46	538928
381.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	41,58	1,58004	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>14182307,73</b>	<b>538928</b>
381.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,01026	72437,00	743
381.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	53,55	2,0349	1081,00	2200
381.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,84	0,06992	916,00	64
381.6	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	83,3	3,1654	4656,00	14738
381.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,73	0,14174	54548,00	7732
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>670439,82</b>	<b>25477</b>
381.8	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	3,857	346685,00	1337164
381.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,12	0,00456	14002000,00	63849
381.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,086	0,003268	15400000,00	50327
381.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,074	0,002812	608695,00	1712
381.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,1	0,0038	2120000,00	80560
381.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,19	0,00722	3782609,00	27310
381.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,2	0,0836	3782609,00	316226
381.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	103	3,914	32000,00	125248
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>52694646,44</b>	<b>2002397</b>
<b>382</b>	<b>ЦЕНА-3</b>	<b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ</b>	<b>ТН</b>		<b>0,0410</b>	<b>7913044,00</b>	<b>324435</b>

**РАЗДЕЛ 13. БЛАГОУСТРОЙСТВО**

<b>383</b>	<b>E68-013-01</b>	<b>РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: ВРУЧНУЮ</b>	<b>1000М2</b>		<b>0,2750</b>	<b>1261647,35</b>	<b>346953</b>
383.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	93,57	25,732	13483,46	346953
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1261647,35</b>	<b>346953</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
384	E0102-027-05	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2		0,3660	1658465,58	606998
384.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	123	45,018	13483,46	606998
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1658465,58</b>	<b>606998</b>
385	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (10СМ)	100M3		0,3660	4329533,04	1584609
385.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	5,2704	13483,46	71063
385.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	5,2338	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>194161,82</b>	<b>71063</b>
385.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,5673	163562,00	92789
385.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	1,74216	72437,00	126197
385.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	2,59128	162556,00	421228
385.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,33306	97872,00	32597
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1838281,22</b>	<b>672811</b>
385.7	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	100	36,6	22970,90	840735
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>2297090,00</b>	<b>840735</b>
386	E2713-008-02 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОЙ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100 М2		2,7500	7890957,04	21700132
386.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	101,19	278,272	13483,46	3752076
386.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,6	1,65	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>1364391,32</b>	<b>3752076</b>
386.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6	1,65	54548,00	90004
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>32728,80</b>	<b>90004</b>
386.4	9203	БРУСЧАТКА	М2	102	280,5	46100,00	12931050
386.5	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МЗ	0,05	0,1375	80922,40	11127
386.6	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ МАРКИ 100	МЗ	5,1	14,025	350508,00	4915875
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>6493836,92</b>	<b>17858052</b>
387	E1101-015-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100M2		0,9100	2020925,10	1839042
387.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	40,43	36,7913	13483,46	496074
387.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,84	2,5844	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>545136,29</b>	<b>496074</b>
387.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2	1,092	72437,00	79101
387.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,96	3,6036	655,00	2360
387.5	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,81	0,7371	76681,00	56522
387.6	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,83	0,7553	18892,00	14269
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>167310,17</b>	<b>152252</b>
387.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	3,06	2,7846	346685,00	965379
387.8	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,06	2,7846	80922,40	225337
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1308478,64</b>	<b>1190716</b>
388	E1101-015-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 К=8	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТ (4 СМ)	100M2		0,9100	1575797,58	1433976
388.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,52	8,6632	13483,46	116810
388.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	1,3832	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>128362,54</b>	<b>116810</b>
388.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	6,48	5,8968	655,00	3862
388.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,52	1,3832	18892,00	26131
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>32960,24</b>	<b>29994</b>
388.5	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	МЗ	4,08	3,7128	346685,00	1287172
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1414474,80</b>	<b>1287172</b>
389	E0601-015-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т		0,1911	378159,81	72266
389.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,64	2,4155	13483,46	32569
389.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,072618	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>170430,93</b>	<b>32569</b>
389.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,030576	127627,00	3902
389.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,042042	54548,00	2293
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>32420,88</b>	<b>6196</b>
389.5	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,028	0,005351	6261000,00	33501
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>175308,00</b>	<b>33501</b>
390	E102-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3		0,0156	2076452,84	32393
390.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	2,4024	13483,46	32393
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2076452,84</b>	<b>32393</b>
391	E0601-001-20 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ БОРДЮРОВ	100M3		0,0624	38445911,52	2399025
391.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	337,48	21,059	13483,46	283945
391.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	1,41086	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>4550398,08</b>	<b>283945</b>
391.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,016848	72437,00	1220
391.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	1,04707	1081,00	1132
391.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,046176	916,00	42
391.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,04056	54548,00	2212
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>73831,21</b>	<b>4607</b>
391.7	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	6,3648	303265,00	1930221
391.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,001123	15400000,00	17297
391.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00156	608695,00	950
391.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,001747	8652174,00	15117
391.11	35516	РОГОЖА	М2	88,2	5,50368	1000,00	5504

1	2	3	4	5	6	7	8
391.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,013728	3782609,00	51928
391.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	2,79552	32000,00	89457
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>33821682,23</b>	<b>2110473</b>
		<b>МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ</b>					
<b>392</b>	<b>Е0906-024-10 ДОП.11 ШНК 02.09-04 ПРИЛ.5 ТАБЛ.1</b>	<b>РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ</b>	<b>Т</b>	<b>1,4300</b>		<b>1040388,78</b>	<b>1487756</b>
392.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	22,956	32,827	13483,46	442623
392.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,89	0,89089	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>309526,31</b>	<b>442623</b>
392.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,203	0,29029	127627,00	37049
392.4	768	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ.-Ч	0,112	0,16016	124100,00	19876
392.5	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	7,063	10,1	3166,00	31977
392.6	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	0,4004	1327,00	531
392.7	1444	СТАНКИ С АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ	МАШ.-Ч	1,01	1,4443	8527,00	12316
392.8	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,2	0,286	4656,00	1332
392.9	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,308	0,44044	54548,00	24025
392.10	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,36	0,5148	1077,00	554
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>89272,47</b>	<b>127660</b>
392.11	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,5	3,575	4100,00	14658
392.12	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,33	0,4719	1850000,00	873015
392.13	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0002	0,000286	21200000,00	6063
392.14	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,5	0,715	7200,00	5148
392.15	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2	2,86	6500,00	18590
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>641590,00</b>	<b>917474</b>
<b>393</b>	<b>Е4604-003-06 ДОП. 9</b>	<b>РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100</b>	<b>М3</b>	<b>3,8400</b>		<b>491333,89</b>	<b>1886722</b>
393.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,67	37,1328	13483,46	500679
393.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,51	17,3184	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>130385,06</b>	<b>500679</b>
393.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	4,51	17,3184	76681,00	1327992
393.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,02	34,6368	1676,00	58051
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>360948,83</b>	<b>1386044</b>
<b>394</b>	<b>Е102-57-2</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0256</b>		<b>2076452,84</b>	<b>53157</b>
394.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	3,9424	13483,46	53157
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2076452,84</b>	<b>53157</b>
<b>395</b>	<b>Е0601-001-20 ДОП. 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0384</b>		<b>38495686,05</b>	<b>1478234</b>
395.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	337,48	12,959	13483,46	174735
395.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	0,868224	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>4550398,08</b>	<b>174735</b>
395.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,010368	72437,00	751
395.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,644352	1081,00	697
395.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,014976	127627,00	1911
395.6	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,028416	916,00	26
395.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,02496	54548,00	1362
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>123605,74</b>	<b>4746</b>
395.8	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	3,9168	303265,00	1187828
395.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000691	15400000,00	10644
395.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,00096	608695,00	584
395.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,001075	8652174,00	9303
395.12	35516	РОГОЖА	М2	88,2	3,38688	1000,00	3387
395.13	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,008448	3782609,00	31955
395.14	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	1,72032	32000,00	55050
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>33821682,23</b>	<b>1298753</b>
<b>396</b>	<b>Е1202-2-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1920</b>		<b>1906874,04</b>	<b>366120</b>
396.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	5,7408	13483,46	77406
396.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,2688	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>403155,45</b>	<b>77406</b>
396.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	1	0,192	76681,00	14723
396.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,384	3164,00	1215
396.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0288	18892,00	544
396.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,048	54548,00	2618
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>99479,80</b>	<b>19100</b>
396.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,046848	5755077,00	269614
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>269614</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
397	<b>E1202-2-3</b> <b>МИНСТРОЙ</b> <b>РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100M2</b>		<b>0,1920</b>	<b>1697448,24</b>	<b>325910</b>
397.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	3,936	13483,46	53071
397.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,05568	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>276410,93</b>	<b>53071</b>
397.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,384	3164,00	1215
397.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0288	18892,00	544
397.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,02688	54548,00	1466
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16798,52</b>	<b>3225</b>
397.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,046848	5755077,00	269614
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>269614</b>
<b>398</b>	<b>E903-12-12</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ</b>	<b>Т</b>		<b>0,4130</b>	<b>268152,27</b>	<b>110747</b>
398.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,59	2,72167	13483,46	36698
398.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,95816	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>88856,00</b>	<b>36698</b>
398.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,06195	127627,00	7906
398.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,03717	11102,00	413
398.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,09499	54548,00	5182
398.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,92512	1077,00	996
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>35101,75</b>	<b>14497</b>
398.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,001652	14002000,00	23131
398.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000004	15400000,00	64
398.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000128	14000000,00	1792
398.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000248	21612000,00	5355
398.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000012	8652174,00	107
398.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000801	9031304,34	7236
398.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,80535	4100,00	3302
398.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000165	21200000,00	3502
398.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000041	4034600,00	167
398.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000425	3782609,00	1609
398.17	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,24367	5022,00	1224
398.18	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ. СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,002065	5748000,00	11870
398.19	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,0187	0,007723	25000,00	193
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>144194,52</b>	<b>59552</b>
<b>399</b>	<b>ЦЕНА-121-600</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ</b>	<b>Т</b>		<b>0,4130</b>	<b>9524440,89</b>	<b>3933594</b>
<b>400</b>	<b>E0906-024-10</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ</b>	<b>Т</b>		<b>0,3410</b>	<b>871018,15</b>	<b>297017</b>
400.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,26	13,047	13483,46	175914
400.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,89	0,30349	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>515877,18</b>	<b>175914</b>
400.3	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	10,09	3,44069	3166,00	10893
400.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	10,97	3,74077	11102,00	41530
400.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,15004	54548,00	8184
400.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,09	0,71269	1077,00	768
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>179985,93</b>	<b>61375</b>
400.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00003	0,00001	14002000,00	143
400.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000003	15400000,00	53
400.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000106	14000000,00	1480
400.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000205	21612000,00	4422
400.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,00001	8652174,00	89
400.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000662	9031304,34	5975
400.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,7	0,5797	4100,00	2377
400.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,006	0,002046	21200000,00	43375
400.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000034	4034600,00	138
400.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,0005	0,00017	3782609,00	645
400.17	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,51	0,17391	5022,00	873
400.18	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5.5	10М	0,0187	0,006377	25000,00	159
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>175155,04</b>	<b>59728</b>
<b>401</b>	<b>ЦЕНА-121-600</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ</b>	<b>Т</b>		<b>0,3410</b>	<b>9524440,89</b>	<b>3247834</b>
<b>402</b>	<b>E1504-030-04</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ОКРАСОК 2</b>	<b>100M2</b>		<b>0,3132</b>	<b>1637330,03</b>	<b>512812</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
402.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	22,256	13483,46	300088
402.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,012528	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>958134,67</b>	<b>300088</b>
402.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,003132	18892,00	59
402.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,009396	54548,00	513
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1825,36</b>	<b>572</b>
402.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,84564	12000,00	10148
402.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,007705	26200000,00	201864
402.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,09396	1500,00	141
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>677370,00</b>	<b>212152</b>
<b>403</b>	<b>E1502-1-1</b>	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1920</b>		<b>1706318,59</b>	<b>327613</b>
403.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	13,609	13483,46	183496
403.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,53376	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>955707,64</b>	<b>183496</b>
403.3	976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,9	0,1728	1604,00	277
403.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,53376	21603,00	11531
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>61499,94</b>	<b>11808</b>
403.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,36288	364609,00	132309
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>689111,01</b>	<b>132309</b>
<b>404</b>	<b>E1504-25-8 ДОП. 4</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1920</b>		<b>1478319,49</b>	<b>283837</b>
404.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	51,01	9,79392	13483,46	132056
404.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,02304	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>687791,29</b>	<b>132056</b>
404.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00192	18892,00	36
404.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,02112	54548,00	1152
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>6189,20</b>	<b>1188</b>
404.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00144	14000000,00	20160
404.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00217	12000000,00	26035
404.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,009792	800000,00	7834
404.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,000461	75000,00	35
404.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,16128	25000,00	4032
404.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,003527	26200000,00	92408
404.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,05952	1500,00	89
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>784339,00</b>	<b>150593</b>
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА (2ШТ)					
<b>405</b>	<b>E0102-058-02</b>	<b>КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0200</b>		<b>3775368,80</b>	<b>75507</b>
405.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	280	5,6	13483,46	75507
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>3775368,80</b>	<b>75507</b>
<b>406</b>	<b>E0601-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ</b>	<b>100МЗ</b>	<b>0,0180</b>		<b>43716512,85</b>	<b>786897</b>
406.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	9,639	13483,46	129967
406.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0,5229	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>7220392,83</b>	<b>129967</b>
406.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00486	72437,00	352
406.4	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	26,3	0,4734	1081,00	512
406.5	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,84	0,01512	916,00	14
406.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,01008	54548,00	550
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>79304,61</b>	<b>1427</b>
406.7	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	1,836	303265,00	556795
406.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,000428	15400000,00	6597
406.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,000486	608695,00	296
406.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,000675	8652174,00	5840
406.11	35516	РОГОЖА	М2	153	2,754	1000,00	2754
406.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,68	0,01224	3782609,00	46299
406.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	1,1538	32000,00	36922
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>36416815,41</b>	<b>655503</b>
<b>407</b>	<b>E1202-2-2 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0080</b>		<b>1906874,04</b>	<b>15255</b>
407.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	29,9	0,2392	13483,46	3225
407.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	0,0112	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>403155,45</b>	<b>3225</b>
407.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СОТВОРЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1	0,008	76681,00	613
407.4	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,016	3164,00	51
407.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0012	18892,00	23
407.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,002	54548,00	109
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>99479,80</b>	<b>796</b>
407.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,001952	5755077,00	11234
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>11234</b>
<b>408</b>	<b>E1202-2-3 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0080</b>		<b>1697448,24</b>	<b>13580</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
408.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	20,5	0,164	13483,46	2211
408.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	0,00232	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>276410,93</b>	<b>2211</b>
408.3	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,016	3164,00	51
408.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0012	18892,00	23
408.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,00112	54548,00	61
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>16798,52</b>	<b>134</b>
408.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,001952	5755077,00	11234
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>1404238,79</b>	<b>11234</b>
<b>409</b>	<b>Е903-12-12</b>	<b>МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ</b>	<b>Т</b>	<b>0,1720</b>		<b>268152,27</b>	<b>46122</b>
409.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,59	1,13348	13483,46	15283
409.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	0,39904	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>88856,00</b>	<b>15283</b>
409.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0258	127627,00	3293
409.4	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,09	0,01548	11102,00	172
409.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,03956	54548,00	2158
409.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,24	0,38528	1077,00	415
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>35101,75</b>	<b>6038</b>
409.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,000688	14002000,00	9633
409.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0,000002	15400000,00	26
409.9	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,000053	14000000,00	746
409.10	31524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,000103	21612000,00	2230
409.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,000005	8652174,00	45
409.12	33816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194	0,000334	9031304,34	3014
409.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,3354	4100,00	1375
409.14	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,000069	21200000,00	1459
409.15	35504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001	0,000017	4034600,00	69
409.16	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,000177	3782609,00	670
409.17	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,10148	5022,00	510
409.18	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,00086	5748000,00	4943
409.19	96384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,003216	25000,00	80
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>144194,52</b>	<b>24801</b>
<b>410</b>	<b>ЦЕНА-121-600</b>	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ</b>	<b>Т</b>	<b>0,1720</b>		<b>9524440,89</b>	<b>1638204</b>
<b>411</b>	<b>Е0904-015-01 ДОП. 6</b>	<b>УСТАНОВКА ВОРОТ РЕШЕТЧАТЫЕ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,1800</b>		<b>47887793,90</b>	<b>8619803</b>
411.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	195,97	35,2746	13483,46	475624
411.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,96	1,9728	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>2642353,66</b>	<b>475624</b>
411.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	3,86	0,6948	4656,00	3235
411.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,4428	54548,00	24154
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>152160,24</b>	<b>27389</b>
411.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0044	0,000792	21200000,00	16790
411.6	81039	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	100	18	450000,00	8100000
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>45093280,00</b>	<b>8116790</b>
<b>412</b>	<b>Е1504-030-04</b>	<b>МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ОКРАСОК 2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,0965</b>		<b>1637330,03</b>	<b>158002</b>
412.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	71,06	6,85729	13483,46	92460
412.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,00386	--	--
		<b>ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:</b>				<b>958134,67</b>	<b>92460</b>
412.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,000965	18892,00	18
412.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,002895	54548,00	158
		<b>ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:</b>				<b>1825,36</b>	<b>176</b>
412.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,26055	12000,00	3127
412.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,002374	26200000,00	62196
412.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,02895	1500,00	43
		<b>ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:</b>				<b>677370,00</b>	<b>65366</b>
<b>ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ</b>				<b>9373,8342</b>	<b>X 13483,46</b>	<b>126391718,48</b>	
<b>СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА</b>				<b>126391718,4</b>	<b>X 12%</b>	<b>15167006,22</b>	
<b>ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА</b>						<b>141558724,70</b>	
<b>ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН</b>						<b>16174445,32</b>	
<b>СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ</b>						<b>579049791,45</b>	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ</b>				<b>579049791,4</b>	<b>X 5%</b>	<b>28952489,57</b>	
<b>СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ</b>						<b>608002281,02</b>	
<b>ИТОГО</b>						<b>765735451,04</b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ</b>						<b>43849918,00</b>	
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ</b>				<b>43849918</b>	<b>X 2%</b>	<b>876998,36</b>	
<b>СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ</b>						<b>44726916,36</b>	
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</b>				<b>810462367,4</b>	<b>X 18,71 %</b>	<b>143269102,89</b>	
<b>ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ</b>						<b>953731470,29</b>	
<b>ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ</b>				<b>953731470,2</b>	<b>X 0,32 %</b>	<b>3051940,70</b>	
<b>ИТОГО С ЗАТРАТАМИ НА ПОКРЫТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО РИСКА</b>						<b>956783410,99</b>	
<b>НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)</b>				<b>956783410,9</b>	<b>X 15 %</b>	<b>143517511,65</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ</b>							<b>1100300922,64</b>	

Форма 4А ABC-4

Наименование стройки - ANDIJON VILOYATI ANDIJON TUMANIDA JOYLASHGAN 3-OILAVIY POLIKLINIKA BINO-INSHOOTLARINI MUKAMMAL TA'MIRLASH

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная смета)

№

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -  
Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	9373,83424	13483,46	126391719
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	322,975642	0	(0)
		<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>126391719</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	83 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,3545978	2759	3737,34
2	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,5673	163562	92788,72
3	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,8830066	72437	498584,35
4	116 С	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	5,7652	10891	62788,79
5	163 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	1,3413	76946	103207,67
6	185 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,8668	67284	58321,77
7	257 С	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4862	93614	45515,13
8	403 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	27,507357	1081	29735,45
9	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	94,516652	655	61908,41
10	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	73,2072738	950	69546,91
11	620 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04149	82994	3443,42
12	626 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,59128	162556	421228,11
13	659 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	37,881483	76681	2904790
14	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	22,47766	76681	1723609,45
15	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	16,18594	66528	1076818,22
16	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	18,4977853	127627	2360816,84
17	766 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,1889	127627	24108,74
18	768 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т	МАШ.-Ч	0,17296	124100	21464,34
19	913 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	21,123616	3164	66835,12
20	975 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	3,494932	1207	4218,38
21	976 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,930655	1604	4700,77
22	977 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	17,65998	3166	55911,5
23	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,39026	97872	38195,53
24	1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	35,303072	1327	46847,18
25	1195 С	МАШИНЫ ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	7,04052	926	6519,52
26	1199 С	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	71,599183	1676	120000,23
27	1444 С	СТАНКИ С АБРАЗИВНЫМ КРУГОМ	МАШ.-Ч	1,44429986	8527	12315,54
28	1488 С	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	37,6029	19164	720621,98
29	1513 С	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	6,220068	11102	69055,19
30	1522 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	35,291717	18892	666731,12
31	1523 С	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	28,484032	916	26091,37
32	1556 С	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	6,935445	1087	7538,83
33	1571 С	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,059163	916	970,19
34	1603 С	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	1,401674	2972	4165,78
35	1608 С	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	8,831921	21603	190795,99
36	1609 С	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М3/Ч	МАШ.-Ч	10,727235	18787	201532,56
37	1702 С	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	18,27842	26529	484908,2
38	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	14,321386	862	12345,03
39	1914 С	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	0,99346	14763	14666,45
40	1932 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,0144	37409	538,69
41	2011 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,6288	2291	3731,58
42	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	87,488162	4656	407344,88
43	2209 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	16,626167	851	14148,87
44	2288 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.-Ч	4,19202	82161	344420,56
45	2346 С	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ.-Ч	0,0906	2487	225,32
46	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	7,751125	54548	422808,37
47	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	30,4965427	54548	1663525,41

1	2	3	4	5	6	7
48	2510 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,7548	71069	53642,88
49	2577 С	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	3,69301	1077	3977,37
50	2667 С	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ.-Ч	41,40672	18390	761469,58
51	2703 С	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0288	961	27,68
52	2831 С	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	64,324814	1676	107808,39
53	2851 С	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0772	137284,88	10598,39
54	2852 С	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	0,3116	144827,3	45128,19
55	2875 С	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,024697	1176	17669,04
56	3491 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,58806	0	-
		<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>			<b>16174445</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	5628 С	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0087	11511012	100145,8
2	6312 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	33,447984	303265	10143602,9
3	6322 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	59,17725	346685	20515864,9
4	6332 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В22,5 /М-300/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,2436	405187	98703,55
5	9203 М	БРУСЧАТКА	М2	280,5	46100	12931050
6	9249 М	ГРАВИЙ	М3	13,8688	22970,9	318578,82
7	9650 М	ГЛИНА	М3	0,26732	15000	4009,8
8	9902 М	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	28,010468	652174	18267699
9	10436 М	КИРПИЧ-ПОЛОВНЯК КЕРАМИЧЕСКИЙ	М3	1,92	652174	1252174,08
10	11004 М	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,3103	80922,4	25110,22
11	12102 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	18,8432	305296	5752753,59
12	12138 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	9,6142765	364609	3505451,74
13	12146 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2:0	М3	0,0378	527447	19937,5
14	12147 М	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,24632	594850	1336223,45
15	12182 М	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	5,9088	420547	2484928,11
16	12221 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,484	339423	843126,73
17	12226 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,015	350508	5257,62
18	12303 С	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	40,6	22970,9	932618,54
19	12373 М	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	2,67823528	1100000	2946058,81
20	12397 С	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ МАРКИ 100	М3	14,025	350508	4915874,7
21	12699 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,2034	64737,9	13167,69
22	22450 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	М3	0,465	270935	125984,78
23	22720 М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 250X120X65 ММ, МАРКА: 75	1000 ШТ	5,39664	652174	3519548,3
24	29117 С	ДВЕРИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	5,9	480000	2832000
25	29122 С	ФОРТОЧКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ	М2	1,4	450000	630000
26	29160 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2019,84	157	317114,88
27	29962 С	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	15,504	3100	48062,4
28	30009 С	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,023584	2500000	58960
29	30099 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	4,93584	2850	14067,14
30	30102 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,4964432	5594203	2777204,04
31	30103 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,0896192	5594203	501348
32	30133 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,01657785	3700000	61338,04
33	30320 С	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,0022644	16783000	38003,43
34	30322 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,07262154	14002000	1016846,8
35	30331 С	ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X10 ММ	Т	0,00027	14002000	3780,54
36	30377 С	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ ФОРМОВОЧНЫЕ 1,6X100 ММ	Т	0,00054	15400000	8316
37	30389 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0002075	15400000	3195,5
38	30390 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X50 ММ	Т	0,00008	15400000	1232
39	30391 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 ММ	Т	0,00510676	15400000	78644,1
40	30405 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000756	15400000	11642,4
41	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,16420549	15400000	2528764,55
42	30434 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	3,1931	5000	15965,5
43	30435 С	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	2,8	5000	14000
44	30451 С	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,0004189	31400000	13153,46
45	30475 С	ДЮБЕЛИ	КГ	2,682	31400	84214,8
46	30478 С	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,61	1000	610
47	30479 С	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,937	15400	29829,8
48	30484 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,41	14002	5740,82
49	30625 С	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1009,92	60	60595,2
50	30649 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,001775	652,2	1,16
51	30652 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0549521	608695	33449,07
52	30654 С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0341708	400000	13668,32
53	30659 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	0,108	38000	4104
54	30702 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГЛАДКИЕ С ЗАВАЛОМ БЕЛЫЕ	М2	28	36522	1022616
55	30732 С	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	16,32	39130	638601,6
56	30818 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	4536,7236	113	512649,77
57	30819 С	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80	ШТ	569,72808	113	64379,27
58	30823 С	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М	1,536	2500	3840
59	30825 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	78,432	400	31372,8
60	30826 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ МЕТАЛЛ-МЕТАЛ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ 3,5X9,5	1000 ШТ	0,2064	113000	23323,2
61	30838 С	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,01032	920000	9494,4
62	30850 С	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100 М	0,3096	35000	10836
63	30856 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	47,76	200	9552
64	30861 С	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ И СИНУСОВИДНЫЙ С ПОКРЫТИЕМ	М2	106,54	75000	7990500

1	2	3	4	5	6	7
65	30873 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 50X40X0,55	М	28,896	10000	288960
66	30874 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 60X27	М	82,56	9600	792576
67	30876 С	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ПОДВЕС ПРЯМОЙ 60X27	ШТ	28,896	1500	43344
68	30883 С	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	5,4	872868	4713487,2
69	30884 С	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	10,6	896663	9218427,8
70	30899 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	2,03424	5000	10171,2
71	30956 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000364	26200000	9536,8
72	31054 С	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,7398239	8200000	6066555,98
73	31065 С	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00132068	26200000	34601,82
74	31087 С	КРАСКА	КГ	0,487	26400	12856,8
75	31136 С	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	2500	2,5
76	31260 С	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	12200	73,2
77	31392 С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,94985	12000	23398,2
78	31419 С	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00067685	14000000	9475,9
79	31434 С	ГРУНТОВКА	Т	0,3300254	14000000	4620355,6
80	31440 С	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,003465	14000000	48510
81	31478 С	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	386,542	400	154616,8
82	31519 С	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,1792384	6000000	1075430,4
83	31524 С	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,00131004	21612000	28312,58
84	31641 С	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	77,318	13240	1023690,32
85	31651 С	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000262	12000000	3144
86	31655 С	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,03546876	12000000	425625,12
87	31692 С	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,142	83820	11902,44
88	31698 С	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N 88-Н	КГ	1,45152	83820	121666,41
89	31700 С	ШПАТЛЕВКА В-МЧ-0071, МЧ-0054	Т	0,00497664	920000	4578,51
90	31710 С	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0707099	800000	56567,92
91	31714 С	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,1643724	800000	131497,92
92	31719 С	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	1,348968	1028000	1386739,1
93	31907 С	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	46,2	5652	261122,4
94	31929 С	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	79,557165	5652	449657,1
95	32104 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,81095	5755077	4667079,69
96	32105 С	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,2365984	5755077	1361642,01
97	32201 С	МАСЛА АНТРАЦЕНОВЫЕ	Т	0,0003792	2500000	948
98	32403 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 14 ММ	М2	217,728	15200	3309465,6
99	32453 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	19,95	14260	284487
100	32501 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,361223	2850000	1029485,55
101	32502 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,02596275	2850000	73993,84
102	32524 С	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,05554852	8652174	480615,46
103	32526 С	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ	Т	0,00005	10307000	515,35
104	32538 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,000112	10307000	1154,38
105	32540 С	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,003725	10090000	37585,25
106	32543 С	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0057158	6261000	35786,62
107	32721 С	РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	КГ	2,249856	0	-
108	33138 С	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0075	3740000	28050
109	33203 С	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	12,096	9131	110448,58
110	33205 С	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	9,314402	9131	85049,8
111	33491 С	СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,0036	5748000	20692,8
112	33624 С	ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ	Т	0,0054	11761450	63511,83
113	33730 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	Т	0,00108	11761450	12702,37
114	33749 С	СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ПОЛУСПОКОЙНАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ	Т	0,12	8457500	1014900
115	33816 С	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,0042358	9031304,34	38254,8
116	34206 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,2187137	2523477	551918,99
117	34241 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	6,207608	4100	25451,19
118	34244 С	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0363688	8000000	290950,4
119	34265 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, СОРТ I	Т	0,00048824	16000000	7811,84
120	34309 С	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,1775	4540	805,85
121	34350 С	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,4719	1850000	873015
122	34511 С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ (ПС-Д20) МАРКИ 300	Т	0,0224	500000	11200
123	35097 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,0000048	16827000	80,77
124	35101 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0000078	16827000	131,25
125	35310 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,08496648	21200000	1801289,38
126	35312 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0012533	21200000	26569,96
127	35319 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00177	21200000	37524
128	35326 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,01671	21200000	354252
129	35377 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	21200	1484
130	35454 С	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	1,686412	3782609	6379037,21
131	35504 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00021834	4034600	880,91
132	35510 С	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,4896	100000	48960
133	35512 С	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00168304	75000	126,23
134	35516 С	РОГОЖА	М2	74,14174	1000	74141,74
135	35538 С	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	14,206666	25000	355166,65

1	2	3	4	5	6	7
136	35566 С	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	2000	2
137	36008 С	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,03105	2900000	90045
138	36010 С	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,24	2900000	696000
139	36023 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,07342577	3782609	277740,98
140	36024 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,91424	3782609	3458212,45
141	36025 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,49142	3782609	1858849,71
142	36026 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,035291	3782609	133492,05
143	36028 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	7,838505	3782609	29649999,6
144	36032 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,0772	3782609	292017,41
145	36049 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,24	3782609	907826,16
146	36053 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,731106	3782609	2765488,14
147	36056 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ II СОРТА	М3	0,0048	3782609	18156,52
148	36059 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,97774	3782609	3698408,12
149	36060 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	1,0023	3782609	3791309
150	36061 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,962386	3782609	3640329,95
151	36077 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,558725	2900000	1620302,5
152	36080 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,10795	2900000	313055
153	36113 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,625824	3782609	2367247,49
154	36138 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,1204592	2900000	349331,68
155	37743 С	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50-300 ММ	КГ	0,39	6500	2535
156	38601 С	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0027	0	-
157	40136 С	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	М2	273,5744	5652	1546242,51
158	40713 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,0565728	2015236	114007,54
159	40955 С	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,01098496	14317397	157276,03
160	43099 С	АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,0117	8209157	96047,14
161	43107 С	ГЛИНА-САМАННАЯ СМЕСЬ СОСТАВЕ 1:0,5	М3	2,24334	35000	78516,9
162	43111 М	ПЕСОК	М3	0,00162	80922,4	131,09
163	43113 М	ЩЕБЕНЬ	М3	0,0009	56645,7	50,98
164	43121 М	КИРПИЧ	1000ШТ	0,006	652174	3913,04
165	43231 С	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,09127524	2620000	2391411,29
166	43960 С	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	411,936	18600	7662009,6
167	44050 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ, 2 СОРТА	М3	0,015875	3782609	60048,92
168	44059 С	ВЕТОШЬ	КГ	3,281675	1500	4922,51
169	44069 С	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0	-
170	44101 С	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	7,509888	3782609	28406969,9
171	44330 С	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	2	395000	790000
172	44356 С	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	48,42	39130	1894674,6
173	44422 С	ПРИБОРЫ	КОМПЛ	1	11000	11000
174	44521 С	СЕТКА АРМАТУРНАЯ	Т	0,193	5748000	1109364
175	44629 С	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,0858	2500	214,5
176	44897 С	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,768491	7200	5533,14
177	44901 С	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М	112,312	9000	1010808
178	45002 С	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	2,86	6500	18590
179	45021 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	120,5844	303265	36569028,1
180	45022 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) МРЗ 100	М3	6,4974	346685	2252551,12
181	45037 М	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,08437	6433000	542752,21
182	45037 С	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,00602	6433000	38726,66
183	45040 М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РАЗМЕР И МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000ШТ	1,049	652174	684130,53
184	45042 М	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	1000ШТ	0,073236	652174	47762,62
185	45049 М	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	5,7008	80922,4	461322,42
186	45055 М	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	8,36502	43478	363694,34
187	45056 М	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,048	43478	89042,94
188	45077 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,794898	5022	3991,98
189	45401 С	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,00859972	15400000	132435,69
190	45404 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,04899	450000	22045,5
191	45407 С	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,34	42000	14280
192	45527 С	БЫРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,5019	5000	2509,5
193	45667 С	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	55,08	230	12668,4
194	46051 С	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ Д 125 ММ	ШТ	15,4636	6500	100513,4
195	46139 С	РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100 ШТ	0,0309	0	-
196	46163 С	СКОБЫ	10ШТ	41,72	500	20860
197	50756 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0042272	5748000	24297,95

1	2	3	4	5	6	7
198	50777 С	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,2536	5748000	1457692,8
199	50801 С	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	5748000	11496
200	51452 С	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19Х54 ММ	М	298,152	3348	998212,9
201	51499 С	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	3,076968	3782609	11638966,9
202	51611 С	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ	0,056	0	-
203	51619 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	11,90194	32000	380862,08
204	52039 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,01011	14002000	141560,22
205	52040 С	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,000312	14002000	4368,62
206	60440 С	СВЕТИЛЬНИК НАРУЖНЫЙ КВАДРАТНЫЙ LED PANEL 12 W PRIME LIGHT	ШТ	10	23043	230430
207	61660 С	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ "KNAUF" 12,5 ММ	М2	43,344	15200	658828,8
208	63499 С	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,1788	2500	447
209	63808 С	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	25,948	9029	234284,49
210	63809 С	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	44,91	16540	742811,4
211	64055 С	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	7,301	2000	14602
212	64090 С	КОНДУКТОР ИНВЕНТАРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	0,0001	0	-
213	64457 С	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	3,1	8522	26418,2
214	64476 С	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,2698	6500	1753,7
215	64674 С	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	0,61	4500	2745
216	64806 С	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	2000	2000
217	64851 С	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	4,47	5000	22350
218	65155 С	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	1,5496	20000	30992
219	65157 С	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1788	23000	4112,4
220	65851 С	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001652	16827000	27798,2
221	76848 С	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА: ШУРУПЫ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ 3,5Х35	1000 ШТ	0,57792	113000	65304,96
222	76853 С	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,39418	16827	23459,87
223	80625 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	7,0794	60870	430923,08
224	81039 С	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	М2	18	450000	8100000
225	81864 С	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	305,8	150	45870
226	85343 С	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	33,5	53391	1788598,5
227	92514 С	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ МАРКИ М, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4	Т	0,0000306	0	-
228	92793 С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1000М	0,04284	1155652	49508,13
229	92815 С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х1,5	1000М	0,03264	5528696	180456,64
230	92817 С	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В. ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ, МАРКИ ППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3Х2,5	1000М	0,0051	8786957	44813,48
231	96384 С	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,04082958	25000	1020,74
232	96946 С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,001	2700000	2700
233	96947 С	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100	1000ШТ	0,005	5200000	26000
234	97117 С	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,3582	52000	18626,4
235	98524 С	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, НА ТОК 25 А, ТИП РШ-П-20-С-25/220	ШТ	23	11043	253989
236	98528 С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	26	11043	287118
237	98530 С	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП С-2-94-10/220	ШТ	5	10320	51600
238	99888 С	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-М-УЗ	ШТ	2	54522	109044
239	99999 С	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	61,165616	0	-
240	442908 С	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	146,9042	20756,5	3049217,03
241	443103 С	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1353,065	4000	5412260
242	937142 С	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХВС Д.25 ММ PN 20	М	65,959	4609	304005,03
243	ЦЕНА-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,2293	8209157	1882359,7
244	ЦЕНА-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ /ВЫПУСКИ/	Т	0,004	8209157	32836,63
245	ЦЕНА-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,026	8209157	213438,08
246	ЦЕНА-111-44365	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Т.20ММ	М2	18	26074	469332
247	ЦЕНА-113-753	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	1	591140	591140
248	ЦЕНА-121-600	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 40Х4	Т	0,231	9348437,5	2159489,06
249	ЦЕНА-121-600	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,642	9524440,89	6114691,05

1	2	3	4	5	6	7
250	ЦЕНА-121-600	СТОЙМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	Т	0,341	9524440,89	3247834,34
251	ЦЕНА-124-30	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,015	5748000	86220
252	ЦЕНА-1504-1010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛОСОВ-2,(НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6,2,5,4,6,3,10,16,25,40,50,63) АП50Б-2МУЗ АП50Б-2МУЗ	ШТ	1	26696	26696
253	ЦЕНА-1545-0205	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 9Вт	ШТ	3	11391	34173
254	ЦЕНА-1545-606	ПАТРОН	ШТ	3	5043	15129
255	ЦЕНА-1610-1099	УГОЛОК 50Х50Х5ММ	Т	0,276	7089591,3	1956727,2
256	ЦЕНА-1630-0160	ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	5	69690	348450
257	ЦЕНА-170	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ОРЕЗНЫЕ (НОВЫЙ МАТЕРИАЛ)	М3	6,656	3782609	25177045,5
258	ЦЕНА-2	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,005	8130435	40652,18
259	ЦЕНА-20	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	638,93408	75000	47920056
260	ЦЕНА-21	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	141,2	21200	2993440
261	ЦЕНА-21-01	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	79,6	21200	1687520
262	ЦЕНА-22	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	122,2	21200	2590640
263	ЦЕНА-23	КОНЕК	М	81	21200	1717200
264	ЦЕНА-2405-1239	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	20	2800	56000
265	ЦЕНА-2405-1338	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,018	600000	10800
266	ЦЕНА-261	ОТВОД Д25ММ	ШТ	16	687	10992
267	ЦЕНА-264	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ	16	1666	26656
268	ЦЕНА-266	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ	ШТ	2	5945	11890
269	ЦЕНА-271	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ	16	1218	19488
270	ЦЕНА-288	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 100Х50Х100	ШТ	16	6979	111664
271	ЦЕНА-3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,5561	8293101	4611793,47
272	ЦЕНА-3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,213	7913044	1685478,37
273	ЦЕНА-3	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ /ВЫПУСКИ/	Т	0,018	7913044	142434,79
274	ЦЕНА-331	МУФТА Д25ММ	ШТ	15	750	11250
275	ЦЕНА-334	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ	5	1282	6410
276	ЦЕНА-336	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ	ШТ	12	4858	58296
277	ЦЕНА-344	КРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ Д25ММ	ШТ	48	18261	876528
278	ЦЕНА-40	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ТУНИКАФОН"	М2	84,16	55000	4628800
279	ЦЕНА-403	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 100 Л	ШТ	1	886957	886957
280	ЦЕНА-403-485	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	2	544681	1089362
281	ЦЕНА-403-504	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1	ШТ	1	83862	83862
282	ЦЕНА-403-507	ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-15	ШТ	1	386087	386087
283	ЦЕНА-409	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ	СЕКЦИЯ	192	63953	12278976
284	ЦЕНА-441	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	14	80870	1132180
285	ЦЕНА-454	РАКОВИНЫ	КОМПЛЕКТ	14	312000	4368000
286	ЦЕНА-473	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	219,68	75000	16476000
287	ЦЕНА-5	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,365	7826087	2856521,76
288	ЦЕНА-52	ДВЕРНЫХ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	36	750000	27000000
289	ЦЕНА-54	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"	М2	3,12	872868	2723348,16
290	ЦЕНА-56	ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"	М2	50,35	869663	43787532,1
291	ЦЕНА-573	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ, РАЗМЕР 50Х50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	ТН	0,151	9347795,82	1411517,17
292	ЦЕНА-611	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ	ШТ	1	27500	27500
293	ЦЕНА-647	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х2,5 (ОЖ)-1	1000М	0,02	6998537	139970,74
294	ЦЕНА-653	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2Х4,0 (ОЖ)-1	1000М	0,001	10718473	10718,47
295	ЦЕНА-685	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	64	58783	3762112
296	ЦЕНА-7	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ	Т	0,048	7304348	350608,7
297	ЦЕНА-8	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ	Т	0,025	7304348	182608,7
298	ЦЕНА-С113-753	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	1	591140	591140
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>			<b>СУМ</b>			<b>576775431</b>
<b>КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ</b>						
1	ЦЕНА-401-2156-6	ПЕРЕМЫЧКИ СЕРИЯ 1.038.1-1 БРУСКОВЫЕ ПИБ 13-1	ШТ	6	379060	2274360
<b>ИТОГО КОНСТРУКЦИИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ</b>			<b>СУМ</b>			<b>2274360</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>						
1	ЦЕНА-366	КОТЛЫ КОZ-60-ASH REMOVAL	ШТ	1	39533113	39533113
2	ЦЕНА-367	НАСОСЫ К 65-50-160	ШТ	1	4316805	4316805
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>			<b>СУМ</b>			<b>43849918</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>765465874</b>



TASDIQLAYMAN"

20\_ у.

## NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar kim dalolatnoma tuzib quyida imzo chekuvchilar \_\_\_\_\_

Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan 3-Oilaviy poliklinika bino-inshootlarini mukammal ta'mirlash ishlari bo'yicha tekshiruv o'tkazdik va quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurligini aniqladik:

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	5,0384
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100М2	5,0384
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	100М2	5,0384
4	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100М2	5,0384
5	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ: ЧИСТОЙ ИЗ ФАНЕРЫ	100М2	3,6432
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,6912
7	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,4707
8	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	2,4640
9	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	2,4640
10	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	100М2	2,4640
11	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	1,0384
12	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	1,1792
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2	1,1792
14	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ШИТОВЫХ	100М2	1,1088
<b>РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
КВОРЛЯ			
15	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД КРОВЛЮ (80% НОВЫЙ МАТЕРИАЛ)	М3	8,3200
16	БРУСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ОРЕЗНЫЕ (НОВЫЙ МАТЕРИАЛ)	М3	6,6560
17	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ	М3	2,6100
18	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	4,0000
19	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,8320
20	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,5768
21	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	5,7677
22	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2	611,3741
23	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	105,2000
24	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	59,0000
25	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	105,2000
26	КОНЕК	М	64,2000
ПЕРЕГОРОДКИ			
27	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	1,9800
28	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ, ТОЛЩИНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 78 ММ	100М2	1,0368
ПРОЕМЫ			
29	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКИ ПРОЕМОВ ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ	М3	0,6300
30	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН	100 М2	0,4128
31	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	1,1500
32	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	10,3500
33	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ДО 2 М2	100 М2	0,0315
34	ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"	М2	49,3500
35	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ БОЛЕЕ 2 М2	100 М2	0,4550

1	2	3	4
36	ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"	М2	1,0000
37	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,2780
38	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0312
39	ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ "АКФА-ПЛАСТ"	М2	3,1200
40	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,3600
41	ДВЕРНЫХ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	36,0000
	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ		
42	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ		
43	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	2,4640
44	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М2	2,4640
45	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М	2,7920
	ПОЛЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	100М2	2,4640
46	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ		
47	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	100М2	1,1792
48	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	М3	117,9200
49	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1,1792
50	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1,1792
51	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,1792
52	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ	100М2	1,1792
53	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	117,9200
54	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М	1,0120
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
55	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,2363
56	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100М2	6,8880
57	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,2943
58	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,4574
59	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	9,4629
60	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-9,4629
61	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,4574
62	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	-0,4574
63	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	9,4629
64	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ОТКОСОВ	100М2	0,4574
65	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСОВЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,4842
66	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	3,6432
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
67	КЛАДКА СТЕН РАПАПЕТА КИРПИЧНЫХ	М3	23,7120
68	НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН, ПИЛЯСТР И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШОГО РАДИУСА: ПО КИРПИЧУ	100М2	3,0230
69	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,8430
70	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	3,8659
71	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-3,8659
72	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,8659
73	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100М2	0,8892

1	2	3	4
74	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	88,9200
75	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "ТУНИКАФОН"	100M2	0,8416
76	ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛЬ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТИПА "ТУНИКАФОН"	M2	84,1600
77	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ ОБШИВКИ КАРНИЗА	M3	0,8700
78	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАФОН" ПОТОЛКОВ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100 M2	0,8416
	КРЫЛЬЦО №1		
79	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100M3	0,0324
80	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	T	0,1350
81	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА ЗА 2 РАЗА	100M2	0,0420
82	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,1290
83	ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 M2	0,1560
84	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	0,0405
85	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	4,0500
86	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКАРКАСОВ КОЗЫРКА ЗА 2 РАЗА	100M2	0,0582
	КРЫЛЬЦО №2		
87	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100M3	0,0324
88	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА	T	0,1186
89	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЬЦА ЗА 2 РАЗА	100M2	0,0400
90	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,0600
91	ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 M2	0,0750
92	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	0,0405
93	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	4,0500
94	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКАРКАСОВ КОЗЫРКА	T	0,1510
95	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ, РАЗМЕР 50X50 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	TN	0,1510
96	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА М/К КАРКАСА	10T	0,0151
97	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕШЕТКИ КОЗЫРКА	M3	0,0525
98	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 M2 КРОВЛИ	0,0960
99	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКАРКАСОВ КОЗЫРКА ЗА 2 РАЗА	100M2	0,0656
<b>РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>			
100	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШИТ	ШТ	1,0000
101	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШИТ	ШТ	1,0000
102	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100M	0,7000
103	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2X2,5 (ОЖ)-1	1000M	0,0200
104	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ВВГ 2X4,0 (ОЖ)-1	1000M	0,0010
105	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1900
106	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400
107	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,2200
108	СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,6400
109	СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME	ШТ	64,0000
110	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ СУВ-М	100ШТ	0,0200
111	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	10,0000
112	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,0100
<b>РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЯ</b>			
113	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	КОТЕЛ	1,0000
114	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	0,2200
115	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3	БАК	1,0000
116	БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ 100 Л	ШТ	1,0000
117	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,3360
118	РАДИАТОРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ	СЕКЦИЯ	192,0000
119	КРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ Д25ММ	ШТ	48,0000
120	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,3111(0,371)	КОТЕЛ	1,0000
121	КОТЛЫ КОЗ-60-ASH REMOVAL	ШТ	1,0000

1	2	3	4
122	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	1,0000
123	НАСОСЫ К 65-50-160	ШТ	1,0000
<b>РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>			
124	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0583
125	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,1900
126	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М	0,4500
127	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,2600
128	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ	ШТ	12,0000
129	МУФТА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ	5,0000
130	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д100ММ	ШТ	2,0000
131	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д50ММ	ШТ	16,0000
132	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННАЯ 100Х50Х100	ШТ	16,0000
133	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХВС ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,7100
134	ТРОЙНИК Д25ММ	ШТ	16,0000
135	МУФТА Д25ММ	ШТ	15,0000
136	ОТВОД Д25ММ	ШТ	16,0000
137	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0350
138	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	1,4000
139	РАКОВИНЫ	КОМПЛЕКТ	14,0000
140	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	1,4000
141	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	КОМПЛЕКТ	14,0000
<b>РАЗДЕЛ 6. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ</b>			
142	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0450
143	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СВОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ	10МЗ	0,0900
144	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ К Ц О -1	ШТ	1,0000
145	ПЛИТЫ ДНИЩА КЦД-15	ШТ	1,0000
146	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-9	ШТ	2,0000
147	ЛЯЖ ЧУГУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	1,0000
148	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА (ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ)	100М2	0,0380
149	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ (ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ)	100М2	0,0380
150	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0100
<b>РАЗДЕЛ 7. НАВЕС ДЛЯ СКОРАЯ ПОМОЩА</b>			
151	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0054
152	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0011
153	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	0,0750
154	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100МЗ	0,0008
155	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 МЗ	100МЗ	0,0030
156	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0240
157	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0075
158	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЙКИ И БАЛКИ НАВЕСА	МЗ	0,1800
159	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ	МЗ	0,3000
160	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЙКИ И БАЛКИ НАВЕСА	МЗ	0,1200
161	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,2700
162	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10МЗ	0,0480
163	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0270
164	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	6,0000
165	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	7,0000
166	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	6,0000
<b>РАЗДЕЛ 8. ПРОХОДНАЯ БУДКА</b>			
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И ФУНДАМЕНТЫ			
167	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,1400
168	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0600

1	2	3	4
169	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100М3	0,0176
170	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100М3	0,1383
171	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0920
172	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ /ВЫПУСКИ/	Т	0,0040
173	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ /ВЫПУСКИ/	Т	0,0180
174	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,2400
175	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,2400
176	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0900
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ			
177	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /И ПАРАПЕТ/	М3	10,7100
178	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,0000
179	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0700
180	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	100М3	0,0180
181	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0260
182	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,0760
183	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС-ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	100М3	0,0294
184	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0350
185	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,1040
186	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,0160
187	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0800
188	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН	0,0260
ПОКРЫТИЕ			
189	УСТАНОВКА МАУЭРЛАТОВ И БАЛКИ ПОКРЫТИИ	М3	0,7500
190	УСТРОЙСТВО ШИТ НАКАТ ИЗ ДОСОК	100М2	0,2400
191	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,2400
192	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	1 М3	1,3280
КРОВЛЯ			
193	УСТАНОВКА СТРОПИЛ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	М3	0,5800
194	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,2900
195	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10М3	0,0580
196	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0290
197	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	12,0000
198	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	ПМ	6,6000
199	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	11,0000
200	КОНЕК	М	5,8000
ПРОЕМЫ			
201	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПЛАСТИКОВЫЕ)	100М2	0,1060
202	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (ПЛАСТИКОВЫЕ)	100М2	0,0540
203	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,0570
ПОЛЫ ДОШАТЫЕ			
204	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,1436
205	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,1436
206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОШАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	0,1436
207	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,1600
208	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,1436
ПОЛЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ			
209	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,0474
210	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	М3	0,3792
211	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0474
212	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 40Х40 СМ	100М2	0,0474
213	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	4,7400

1	2	3	4
214	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ГОТОВЫХ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ ШИРИНОЙ ДО 100 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М	0,1000
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
215	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОНОМ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,1900
216	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,5000
217	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0650
218	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100М2	0,1900
219	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ	100М2	-0,1900
220	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100М2	0,5000
221	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-0,5000
222	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,0650
223	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	-0,0650
224	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,1900
225	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН /И ОТКОСОВ/	100М2	0,5650
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
226	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,5300
227	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,0600
228	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,1300
229	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ	100М2	0,1300
230	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ФАСАДНЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ	100М2	0,5300
231	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН НАРУЖНЫХ	100М2	-0,5300
232	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ФАСАДНЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ	100М2	0,0600
233	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ НАРУЖНЫХ	100М2	-0,0600
234	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,5900
	ОТМОСТКА		
235	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКУ	1000М2	0,0220
236	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/ ТОЛЩИНОЙ 5СМ	100М3	0,0110
	КРЫЛЬЦО		
237	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100М3	0,0360
238	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0150
239	ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2	0,0700
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
240	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1,0000
241	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2, (НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М, Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63) АП50Б-2МУЗ	ШТ	1,0000
242	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
243	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
244	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0100
245	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ВОРОЗДАХ (ППВ СЕЧ.3Х1,5ММ2)	100М	0,3200
246	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ВОРОЗДАХ (ППВ СЕЧ.3Х2,5ММ2)	100М	0,0500
247	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА LED, 12ВТ	100ШТ	0,0400
248	КОРОВА КУВ-0,1/0,1	ШТ	4,0000
249	КОРОВКА У196	1000ШТ	0,0040
<b>РАЗДЕЛ 9. УБОРНАЯ НА 4 ОЧКА (ВЫГРЕБНАЯ)</b>			
250	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М3	0,0420
251	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,0300


1	2	3	4
252	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0110
253	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,1100
254	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ГРУНТА /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	1000МЗ	0,0300
255	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	51,0000
256	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	5,0000
257	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ	0,1636
258	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,2960
259	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,7400
260	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,7400
261	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫГРЕВА ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	100МЗ	0,0200
262	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0180
263	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0560
	СТЕНЫ	МЗ	14,0000
264	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,1300
265	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	Т	0,0530
266	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	100МЗ	0,0024
267	УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНА В22,5/М-300/	Т	0,0050
268	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0250
269	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 22 ММ	100МЗ	0,0195
270	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СЕРДЕЧНИКИ ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	Т	0,0260
271	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0010
272	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	100МЗ	0,0116
273	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	Т	0,0970
274	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,0143
275	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	100МЗ	0,0080
276	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	Т	0,0150
277	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0480
278	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 20 ММ	100ШТ.	0,0600
279	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ДО МАССОЙ 0,3 Т	ШТ	6,0000
280	ПЕРЕМЫЧКИ СЕРИЯ 1.038.1-1 БРУСКОВЫЕ 1ПБ 13-1	МЗ	0,7400
	ПОКРЫТИЕ	100М2	0,1800
281	УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ И ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,1800
282	УСТРОЙСТВО ШИТ НАКАТ ИЗ ДОСОК	100М2	0,1800
283	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100М2	0,1800
284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Т.20ММ	М2	18,0000
285	УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА Т.20ММ	1 МЗ	0,8500
286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	МЗ	0,4200
	КРОВЛЯ	МЗ	0,2980
287	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	МЗ	0,0700
288	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	МЗ	0,2600
289	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫЕ ОБРЕШЕТКИ	100 М2 КРОВЛИ	0,2600
290	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	М2	27,5600
291	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ПМ	18,0000
292	ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	ПМ	7,0000
293	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	11,0000
294	КОНЕК	100М2	0,1100
295	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА (КАРНИЗ)	10МЗ	0,0718
296	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	1000М2	0,0240
297	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ		
	ПРОЕМЫ	100М2	0,0140
298	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫЕ ФРАМУГИ	100М2	0,0590
299	УСТАНОВКА ЕЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 (АЛЮМИНИЕВЫЕ)		
	Страниц 10		
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	100М2	0,1600
300	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		

1	2	3	4
301	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,1600
302	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,1700
303	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,6000
304	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК] БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,2800
305	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,3200
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
306	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,6200
307	ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ФАСАДНЫМИ ШПАТЛЕВКАМИ	100М2	0,6200
308	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН НАРУЖНЫХ	100М2	-0,6200
309	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	0,6200
310	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,1400
311	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ	100М2	0,1400
	КРЫЛЬЦО		
312	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100М3	0,0090
313	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ КРЫЛЬЦА	100М2	0,0200
	ОТМОСТКА		
314	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ ОСНОВАНИЙ ПОД ОТМОСТКУ	100М2	0,0180
315	УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/ ТОЛЩИНОЙ 5СМ	100М3	0,0090
316	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	1,0000
317	ЛЮК ЧУТУННЫЙ ЛЕГКИЙ ГОСТ 3634-79	ШТ	1,0000
318	ВЫТЯЖКА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	5,0000
	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		
319	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,2200
320	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА LED, 12ВТ	100ШТ	0,0600
321	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400
322	КОРОБА КУВ-0,1/0,1	ШТ	6,0000
323	КОРОБКА У196	1000ШТ	0,0040
	<b>РАЗДЕЛ 10. СКЛАД УГЛЯ</b>		
324	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,2450
325	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	5,7600
326	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	100М3	0,0240
327	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100М3	0,0660
328	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,1330
329	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0,0100
330	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0160
331	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,3850
332	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,3850
333	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0600
334	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0330
335	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 18 ММ /ВЫПУСКИ/	Т	0,0320
336	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ /ВЫПУСКИ/	Т	0,0060
337	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ	Т	0,0100
338	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	18,0000
339	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0700
340	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	100М3	0,0260
341	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0220
342	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	Т	0,0880
343	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В15/М-200/	100М3	0,0093
344	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0180

1	2	3	4
345	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0291
346	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,0570
347	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,0570
348	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,1370
349	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0,4764
350	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М ИЗ УГОЛКА 50X50X5ММ	Т	0,2760
351	УГОЛОК 50X50X5ММ	Т	0,2760
352	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 40X40	Т	0,2310
353	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБРЕШЕТКИ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ 40X4	Т	0,2310
354	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,3500
355	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0350
356	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,2700
357	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5/М-100/	М3	2,1600
358	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,2700
359	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,5740
360	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,6100
361	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (НАРУЖНЫХ)	100М2	0,6100
362	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	Т	0,1200
363	МОНТАЖ КАРКАСОВ ОГРАЖДЕНИЙ И ВОРОТ ИЗ УГОЛКА 40X40X4ММ	Т	0,0800
364	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,0800
365	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	100М2	0,0900
366	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ЗА 2 РАЗА	100М	0,2000
367	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В ВОРОЗДАХ	100ШТ	0,0100
368	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
369	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНОЙ	ШТ	3,0000
370	ПАТРОН	ШТ	3,0000
371	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 9Вт		
<b>РАЗДЕЛ 11. МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ</b>			
372	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0160
373	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	1,6000
374	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0,0040
375	ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ В НИЖНИХ ЭТАЖАХ КИРПИЧНЫЕ	М3	3,2000
376	КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ	М3	0,9000
377	ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ ШТУКАТУРНЫМ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ ПО СЕТКЕ	100М2	0,1120
378	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,1120
379	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	0,1120
380	УСТАНОВКА ПРЕДПОТОЧНЫХ ЛИСТОВ: ДУГООБРАЗНЫХ	100ШТ	0,0100
381	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ В ПЕЧАХ НЕОБЛИЦОВАННЫХ: ТОПОЧНЫХ ДВЕРЕК	100ШТ	0,0100
<b>РАЗДЕЛ 12. ЯМА ДЛЯ ШЛАКА</b>			
382	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0250
383	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100М3	0,0078
384	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	0,0380
385	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН	0,0410
<b>РАЗДЕЛ 13. БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>			
386	РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 СМ: ВРУЧНУЮ	1000М2	0,2750
387	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,3660
388	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ (10СМ)	100М3	0,3660
389	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ РАЗМЕРОМ 30X30X5 СМ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ НА ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОЙ СУХОЙ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,7500
390	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	0,9100
391	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТ (4 СМ)	100М2	0,9100

2

	3	4
392 АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,1911
393 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0156
394 УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БОРДЮРОВ	100М3	0,0624
395 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ		
396 РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1,4300
396 РАЗБОРКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	М3	3,8400
397 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0256
398 УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0384
399 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,1920
400 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,1920
401 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,4130
402 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,4130
403 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ	Т	0,3410
404 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	Т	0,3410
405 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ОКРАСОК 2	100М2	0,3132
406 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,1920
407 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЕЙ	100М2	0,1920
408 МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВОРОТА (2ШТ)	100М3	0,0200
408 КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0180
409 УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0,0080
410 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0080
411 УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0080
412 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,1720
413 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ	Т	0,1720
414 УСТАНОВКА ВОРОТ РЕШЕТЧАТЫЕ	100М2	0,1800
415 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ ОКРАСОК 2	100М2	0,0965



*К. Зейнабдуллоев*  
*М. Абдулхайров*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 06-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 80761**

**Ob'ekt nomi** «Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan №3-Oilaviy poliklinika bino-inshootlarini mukammal ta'mirlash»»

**Buyurtmachi** - "Texnoproekt" MChJ

**Bosh loyihachi** - "Texnoproekt" MChJ

**Litsenziya** AL-000148 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 10.08.2019 yilda berilgan, cheksiz.

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 77149

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari Andijon tuman kengashining 29.10.2022 yildagi №VI-32-101-1-16-K/22-sonli qarori.

Buyurtmachi Andijon tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

Andijon tumani Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 23.11.2022 yildagi №46-22-sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmalari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan №3-Oilaviy poliklinika bino-inshootlarini mukammal ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Buzish:* Tomdagi shifer qoplamasi va yog'och konstruksiyalarini, shift yuzasidagi faner qoplamasini, yog'och eshik va deraza bloklarini, yog'och pol va lagalari, linoleum, keramika va sement pol qoplamalari hamda yog'och pardadevorlarni buzish.

*Umumqurilish:* Tomga yog`och stropila va konstruksiya, shamollatish oynasi o`rnatish, yog`och konstruksiyalarini yong`indan ximoyalash, profnatil tom qoplamasini, suv lotogini, qorto`sqich va kon`ek o`rnatish. Pardadevor tiklash va gipsokarton qoplash. Devor yuzasiga gipsokarton qoplash. Eshik va deraza oraliqlarini g`isht bilan to`ldirish, PVX profildan deraza va eshik bloklarini o`rnatish, PVXdan deraza tokchasi o`rnatish, MDF eshik bloklarini o`rnatish. Yog`och pol qoplamasini qoplash va uni moyli bo`yoq bilan bo`yash, yog`och plintus tortish. Keramogranit plitka pol qoplamasini yotqizish, pol ostini suvdan ximoyalash, keramogranit plitka plintus tortish.

Loyihaviy "Qorovulxona" binosi - bir qavatli, yerto'lasiz o'lchamlari o'qlari bo'yicha 6,0x4,0 metrni tashkil etadi. Binoda joylashgan xonalar balandligi poldan shiftgacha masofa 2,7 metrni tashkil etadi. Binoda yo`lak va qorovulxona joylashgan.

Binoning konstruktiv echimlari quyidagi tarkibiy elementlardan iborat: Poydevorlar - B15 lenta quyma temir-betondan. Tashqi devor - pishgan M75 g'ishtdan qilingan. Pol - yog`och va keramogarnitdan. Deraza va eshiklar - alyumin profildan o'rnatiladi. Eshik va derazaning barcha yon tomonlari sement-qum qorishma bilan tekislab (zatirka), so'ngra gipsli suvoq qilinsdin va 2 marta bo'yalsin. Tom qismi - yog`och konstruksiyasidan foydalanib, tom yopma profnastildan. Sokol qismini sement qum qorishmali suvoq qilinib, moyli bo`yoq bilan bo`yaladi. Otmostka - asosi shag'al, beton qorishma bilan bajarilsin.

Loyihaviy "Ko`mir saqlash ombori" binosi - bir qavatli, yerto'lasiz o'lchamlari o'qlari bo'yicha 8,0x4,0 metrni tashkil etadi. Binoda joylashgan xonalar balandligi poldan shiftgacha masofa 3,0 metrni tashkil etadi. Binoda ko`mir saqlash ombori joylashgan.

Binoning konstruktiv echimlari quyidagi tarkibiy elementlardan iborat: Poydevorlar - B15 lenta quyma temir-betondan. Devor - pishgan M75 g'ishtdan qilingan. Pol - betondan. Tom qismi - metal konstruksiyasidan foydalanib, tom yopma profnastildan. Sokol qismini sement qum qorishmali suvoq qilinib, moyli bo`yoq bilan bo`yaladi. Otmostka - asosi shag'al, beton qorishma bilan bajarilsin.

Loyihaviy "Hojatxona" binosi - bir qavatli, yerto'lasiz o'lchamlari o'qlari bo'yicha 4,74x3,64 metrni tashkil etadi. Binoda joylashgan xonalar balandligi poldan shiftgacha masofa 2,5 metrni tashkil etadi. Binoda ayollar va erkaklar uchun hojatxona joylashgan.

Binoning konstruktiv echimlari quyidagi tarkibiy elementlardan iborat: Poydevorlar - B15 lenta quyma temir-betondan. Tashqi devor - pishgan M75 g'ishtdan qilingan. Pol - keramikdan. Deraza va eshiklar - alyumin profildan o'rnatiladi. Eshik va derazaning barcha yon tomonlari sement-qum qorishma bilan tekislab (zatirka), so'ngra gipsli suvoq qilinsdin va 2 marta bo'yalsin. Tom qismi - yog`och konstruksiyasidan foydalanib, tom yopma profnastildan. Sokol qismini sement qum qorishmali suvoq qilinib, granit plitkasi yopishtiriladi. Otmostka - asosi shag'al, beton qorishma bilan bajarilsin.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida tez yordam mashinasi uchun naves, kulxona va mufel o`chog`i, ichki va tashqi pardozlash, ayvon (kriiso) o`rnatish, elektr montaj, issiqlik tizimi, ichimlik va oqava suv tarmog`i, oqava suv handagi, hududni obodonlashtirish ishlarin bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Qurilish ishlari boshlangunga qadar yangi qurilishi rejalashtirilgan bino-inshootlar ishchi chizmalari hududdagi arhitektura-qurilish bo'limi bilan kelishilishi lozim.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 1111233,526 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 10932,604 ming so'm qurilish materiallari narhlari hisobiga kamaytirildi.

## **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon tumanida joylashgan №3-Oilaviy poliklinika bino-inshootlarini mukammal ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 1171,729 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 1100300,922 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

**Bosh mutaxassis:** Xaldarov Jur'at Alimdjanovich