

**ООО «ALISHER BUILDINGS PROJECT»**

## **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКА ПДД  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ  
В ГОРОДЕ НАВОИ**

**КНИГА**

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ  
И  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Директор :

ГИП:

Составил:



Худойбердиев А.З

Абдурахмонов О.Н.

Разаков А

Навои – 2022 г.

## Пояснительная записка

К сметной документации на СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКА ПДД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ В ГОРОДЕ НАВОИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов».

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области. \*

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022 г. (2-квартал). Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Транспортные расходы приняты в размере 5%


Заготовительно-складские расходы 1%

Прочие затраты подрядчика 18%

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 287 569 426 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 5%, (14378471) сум.

Составил:

  
А.Разаков

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ**

**СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКА ПДД  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ В  
ГОРОДЕ НАВОИ**

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	18384,853
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2318,456
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	137568,550
4	Транспортные расходы на материалы 5%	6878,428
5	Заготовительно-складские расходы 1%	1375,686
6	Транспортные расходы на оборудование 2%	1034,551
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	51727,532
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>219288,055</b>
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	29974,675
9	Прочие затраты производственного характера	-
10	Затраты на страхование строительства объектов	797,641
11	Коэффициент риска	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>250060,370</b>
12	НДС 15%	37509,056
13	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах</b>	<b>287569,426</b>
	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	12503,019
	НДС 15%	1875,453
	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах</b>	<b>14378,471</b>

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

ПРОЕКТИРОВЩИК:  
ООО "ALISHER BUILDINGS PROJECT"

ДИРЕКТОР :

ГИП:

СОСТАВИЛ:

  
А.ХУДОЙБЕРДИЕВ  
  
О.АБДУРАХМОНОВ  
  
А.РАЗАКОВ



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКА ПДД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ В ГОРОДЕ НАВОИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>209 999 391 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	18 384 853 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 318 456 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	137 568 550 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	51 727 532 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1138,3105	16 151,00	18 384 853
			<b>ИТОГО</b>				<b>18 384 853</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	6,0202	92 516,00	556 965
2	000185		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,3024	82 765,00	25 028
3	000403	C211-1100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	7,8859	952,00	7 507
4	000404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,4599	576,00	10 633
5	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,12	836,00	100
6	000698	C202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	10,0681	0,00	0
7	000715	C202-403	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	1,1431	0,00	0
8	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,3585	118 826,00	161 425
9	000766	C202-1102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,993	118 826,00	117 994
10	000775	C216-1001	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	2,6	118 826,00	308 948
11	000786	C202-1244	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,3769	0,00	0
12	001069	C216-501	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	5,17	68 586,00	354 590
13	001147	C233-301	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,8171	1 168,00	954
14	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	4,1627	10 524,00	43 808
15	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,661	14 658,00	24 347
16	001571		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,2753	807,00	222
17	001603	C211-601	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,4102	2 048,00	840

18	001702	C233-1400	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	5,6502	17 727,00	100 161
19	001866	C233-1100	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	56,4923	807,00	45 589
20	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	6,374	4 689,00	29 888
21	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4056	66 566,00	26 999
22	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	4,0106	66 566,00	266 970
23	002510	C240-2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	1,899	87 599,00	166 351
24	002515	C234-101	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,508	4 033,00	6 082
25	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	6,6168	1 106,00	7 318
26	002843		КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ HAMM ND10 S/N	МАШ-Ч	0,763	73 050,00	55 737
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 318 456</b>


## СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1		113-1703	ТРУБЫ ПВХ Д-25ММ	М	150	2 200,00	330 000
2		113-1704	ТРУБЫ ПВХ Д-50ММ	М	6	6 200,00	37 200
3		113-1702	ТРУБЫ ПВХ Д-16ММ	М	20	1 100,00	22 000
4	003706	C124-9200	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,117	14 579 046,00	1 705 748
5	009219	C140-9219	ВОДА	М3	22,0233	0,00	0
6	009249	C408-9280	ГРАВИЙ	М3	4,8384	31 529,00	152 550
7	012182	C140-12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	0,7242	405 664,00	293 782
8	030135	C111-9010	БИТУМ	Т	0,0673	5 147 357,00	346 417
9	030303	C111-90	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,0226	15 742 000,00	355 769
10	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0118	15 742 000,00	185 756
11	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0073	13 000 000,00	94 900
12	030434		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,042	15 000,00	630
13	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,675	15 742,00	26 368
14	030498		ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	77,4	90 000,00	6 966 000
15	030652	C111-253	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,0096	1 100 000,00	10 560
16	031403	C111-223	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,0091	15 000 000,00	136 500
17	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,001	15 000 000,00	15 000
18	031434	C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,0116	15 000 000,00	174 000
19	031445		КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0026	24 000 000,00	62 400
20	031507	C111-837	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,0016	18 489 000,00	29 582
21	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,002	18 489 000,00	36 978
22	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,2903	1 320 000,00	383 196
23	031795	C1113-246	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,0441	24 000 000,00	1 058 400
24	032015	C111-556	ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОРОЖЕК	М2	125	54 000,00	6 750 000
25	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0112	8 600 696,00	96 328
26	034035	C111-1292	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0032	7 000 000,00	22 400
27	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	5,5226	11 470,00	63 344
28	034552	C1610-1008	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т	0,0345	550 000,00	18 975
29	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0006	17 600 000,00	10 560
30	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0028	17 600 000,00	49 280
31	035326	C111-1529	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0046	17 600 000,00	80 960
32	035377		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	2,4	17 600,00	42 240
33	035516		РОГОЖА	М2	44,0544	0,00	0
34	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0002	3 591 304,00	718

35	036061	C112-61	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,1605	3 591 304,00	576 404
36	036138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,0318	3 350 000,00	106 530
37	037021	C113-21	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-159Х5,0 ММ	М	60	218 629,00	13 117 740
38	037023	C113-23	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 50Х50Х3,0 ММ /ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ/	М	164,5	47 785,00	7 860 633
39	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,387	0,00	0
40	044109	C124-9180	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0972	17 812 048,00	1 731 331
41	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1993	3 800,00	757
42	045013		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	9,5574	360 770,00	3 448 023
43	045022		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	66,555	387 336,00	25 779 147
44	045037		СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,0155	3 200 000,00	49 600
45	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,561	52 000,00	29 172
46	045050		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	5,663	66 000,00	373 758
47	045051		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	5,0967	66 000,00	336 382
48	045053		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	56,63	66 000,00	3 737 580
49	045055		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1,9125	31 529,00	60 299
50	045059		СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	8,0111	405 102,00	3 245 313
51	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ *	КГ	1,6633	3 500,00	5 822
52	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0694	4 000,00	278
53	050650	C121-650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,4807	19 264 488,00	9 260 439
54	050756	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,0065	19 264 488,00	125 219
55	050781	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	2,153	19 264 488,00	41 476 443
56	051619	C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	18,8291	55 871,00	1 052 001
57	064457		НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	18,3	3 200,00	58 560
58	064806		ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	3	65,00	195
59	096384	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0616	14 710,00	906
60	097117	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	7 677,00	276
61	097200	C151-601	КАБЕЛЬ АВББШВ 3Х6 ММ2	1000М	0,23	15 107 826,00	3 474 800
62	099740	C1545-41	СТОЛБА XI-ТЕСН УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ SDSL-75W	ШТ	4	525 600,00	2 102 400
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>137 568 550</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>137 568 550</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		15011-21	СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ	2	3 306 250,00	6 612 500
2		15011-22	СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ	10	2 272 055,00	22 720 550
3		15011-23	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ /БОШКАРУВ КУРИЛМАСИ УК-Л5/	ШТ	1	6 320 400,00	6 320 400
4		15011-24	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОЙИ 5.17.1/	ШТ	1	322 805,00	322 805
5		15011-25	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОЙИ 5.17.2/	ШТ	1	322 805,00	322 805
6		15011-26	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОЙИ 5.17.3/	ШТ	1	322 805,00	322 805
7		15011-27	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОЙИ 5.17.4/	ШТ	1	322 805,00	322 805

8	15011-28	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ПИЕДАЛАР ЖОЙИ 5.16.1/	ШТ	8	322 805,00	2 582 440
9	15011-29	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ПИЕДАЛАР ЖОЙИ 5.16.2/	ШТ	8	322 805,00	2 582 440
10	15011-30	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ПИЕДАЛАР ЖОЙИ 1.20/	ШТ	2	311 995,00	623 990
11	15011-31	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /БОЛАЛАР 1.21/	ШТ	2	311 995,00	623 990
12	15011-32	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /БОЛАЛАР 3.24/	ШТ	4	322 805,00	1 291 220
13	15011-33	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЛОКОРИ ТЕЗЛИК ЧЕКЛАНГАН 30/	ШТ	2	322 805,00	645 610
14	15011-34	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЛОКОРИ ТЕЗЛИК ЧЕКЛАНГАН 50/	ШТ	2	359 605,00	719 210
15	15011-35	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /КУЗИ ОЖИЗ ПИЕДАЛАР 7.15/	ШТ	4	311 995,00	1 247 980
16	15011-36	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /СУНЪИЙ ЙУЛ ТЕКИСЛИГИ 1.31/	ШТ	2	311 995,00	623 990
17	15011-37	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /АСОСИЙ ЙУЛ 2.1/	ШТ	2	322 805,00	645 610
18	15011-38	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЙУЛ БЕРИНГ 2.4/	ШТ	2	311 995,00	623 990
19	15011-39	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /АСОСИЙ ЙУЛНИНГ ЙУНАЛИШИ 7.13/	ШТ	2	322 805,00	645 610
20	15011-40	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ТУХТАШ ТАКИКЛАНГАН 3.27/	ШТ	1	335 478,00	335 478
21	15011-41	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /НОГИРОНЛАР МУСТАСНО 7.18/	ШТ	1	335 478,00	335 478
22	15011-42	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /НОГИРОНЛАР 7.17/	ШТ	1	335 478,00	335 478
23	1502-1021	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	1	880 000,00	880 000
24	1502-1022	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ 16А	ШТ	1	20 174,00	20 174
25	1502-1023	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОФАЗНЫЙ 20А	ШТ	1	20 174,00	20 174
		ИТОГО	СУМ			51 727 532
		ВСЕГО	СУМ			51 727 532
		ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			51 727 532
		ВСЕГО	СУМ			209 999 391

Составил:

 Разаков А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКА ПДД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ В ГОРОДЕ НАВОИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>КРЫЛЦО КР-1</b>							
1	E11-1-1-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100M2	0,212		316 441,39	67 089
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,7	1,6324	16 151,00	26 365
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,1866	0,00	0
1.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,33	0,07	92 516,00	6 476
1.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	0,1972	807,00	159
1.5	009219	ВОДА	M3	0,22	0,0466	0,00	0
1.6	045055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	5,1	1,0812	31 529,00	34 089
2	E6-1-1-15	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ КРЫЛЦО	100M3	0,0446		39 203 184,36	1 748 616
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	116,82	5,2102	16 151,00	84 150
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,15	0,8987	0,00	0
2.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,012	92 516,00	1 110
2.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	5,83	0,26	952,00	248
2.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	18,68	0,8331	0,00	0
2.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,49	0,0219	118 826,00	2 602
2.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,1	0,0045	807,00	4
2.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,71	0,0317	66 566,00	2 110
2.9	009219	ВОДА	M3	0,73	0,0326	0,00	0
2.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,002	0,0001	13 000 000,00	1 300
2.11	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	T	0,01	0,0004	1 100 000,00	440
2.12	035516	РОГОЖА	M2	30	1,338	0,00	0
2.13	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	M3	0,04	0,0018	3 591 304,00	6 464
2.14	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	102	4,5492	360 770,00	1 641 215
2.15	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	3,6	0,1606	55 871,00	8 973
3	C124-9200	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T	0,066		14 579 046,00	962 217
4	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ -	100M2	0,205		1 489 520,55	305 350
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	8,0995	16 151,00	130 815
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,2603	0,00	0
4.3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	1,8594	576,00	1 071
4.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,2603	14 658,00	3 815
4.5	009219	ВОДА	M3	3,5	0,7175	0,00	0
4.6	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	M3	2,04	0,4182	405 664,00	169 649
5	E7-5-16-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ АЖУРНЫХ	100M	0,12		41 547 423,52	4 985 691
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	4,98	16 151,00	80 432
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,59	0,3108	0,00	0
5.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,38	0,0456	14 658,00	668

5.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,8	0,696	4 689,00	3 264
5.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,21	0,2652	66 566,00	17 653
5.6	009219	ВОДА	МЗ	0,1	0,012	0,00	0
5.7	034552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т	0,15	0,018	550 000,00	9 900
5.8	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0024	17 600 000,00	42 240
5.9	050650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	2,09	0,2508	19 264 488,00	4 831 534
<b>КРЫЛЦО КР-2 С ПАНДУСОМ</b>							
<b>6</b>	<b>E11-1-1-1</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,163</b>		<b>316 441,39</b>	<b>51 581</b>
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,7	1,2551	16 151,00	20 271
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,1434	0,00	0
6.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,33	0,0538	92 516,00	4 977
6.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	0,1516	807,00	122
6.5	009219	ВОДА	МЗ	0,22	0,0359	0,00	0
6.6	045055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	0,8313	31 529,00	26 210
<b>7</b>	<b>E6-1-1-15</b>	<b>УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ БЕТОННОЙ КРЫЛЦО И ПАНДУС</b>	<b>100М3</b>	<b>0,0491</b>		<b>39 203 184,36</b>	<b>1 925 053</b>
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	116,82	5,7359	16 151,00	92 641
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	20,15	0,9894	0,00	0
7.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0133	92 516,00	1 230
7.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	5,83	0,2863	952,00	273
7.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	18,68	0,9172	0,00	0
7.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,49	0,0241	118 826,00	2 864
7.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,1	0,0049	807,00	4
7.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,71	0,0349	66 566,00	2 323
7.9	009219	ВОДА	МЗ	0,73	0,0358	0,00	0
7.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,002	0,0001	13 000 000,00	1 300
7.11	030852	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,01	0,0005	1 100 000,00	550
7.12	035516	РОГОЖА	М2	30	1,473	0,00	0
7.13	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,04	0,002	3 591 304,00	7 183
7.14	045013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	102	5,0082	360 770,00	1 806 808
7.15	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	3,6	0,1768	55 871,00	9 878
<b>8</b>	<b>C124-9200</b>	<b>АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ</b>	<b>Т</b>	<b>0,051</b>		<b>14 579 046,00</b>	<b>743 531</b>
<b>9</b>	<b>E11-1-11-1</b>	<b>УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,15</b>		<b>1 489 520,55</b>	<b>223 428</b>
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,51	5,9265	16 151,00	95 719
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,27	0,1905	0,00	0
9.3	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	9,07	1,3605	576,00	784
9.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,27	0,1905	14 658,00	2 792
9.5	009219	ВОДА	МЗ	3,5	0,525	0,00	0
9.6	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	2,04	0,306	405 664,00	124 133
<b>10</b>	<b>E7-5-16-4</b>	<b>УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ АЖУРНЫХ</b>	<b>100М</b>	<b>0,11</b>		<b>41 547 423,52</b>	<b>4 570 217</b>
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,5	4,565	16 151,00	73 729
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,59	0,2849	0,00	0
10.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,38	0,0418	14 658,00	613
10.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	5,8	0,638	4 689,00	2 992
10.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,21	0,2431	66 566,00	16 182
10.6	009219	ВОДА	МЗ	0,1	0,011	0,00	0
10.7	034552	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ	Т	0,15	0,0165	550 000,00	9 075
10.8	035326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,02	0,0022	17 600 000,00	38 720

10.9	050650	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	2,09	0,2299	19 264 488,00	4 428 906
<b>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАЖДЕНИЯ</b>							
11	Е8-1-2-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	3,78		88 098,26	333 011
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	9,45	16 151,00	152 627
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,54	2,0412	0,00	0
11.3	000185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-Ч	0,08	0,3024	82 765,00	25 028
11.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,92	3,4776	807,00	2 806
11.5	009219	ВОДА	МЗ	0,15	0,567	0,00	0
11.6	009249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	4,8384	31 529,00	152 550
12	Е6-1-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,1365		48 885 499,75	6 673 117
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	46,066	16 151,00	744 012
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	3,0863	0,00	0
12.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0369	92 516,00	3 414
12.4	000403	ВИБАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	16,78	2,2905	952,00	2 181
12.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	21,3	2,9075	0,00	0
12.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,0532	118 826,00	6 322
12.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,101	807,00	82
12.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,0887	66 566,00	5 904
12.9	009219	ВОДА	МЗ	0,283	0,0386	0,00	0
12.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0025	13 000 000,00	32 500
12.11	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,0034	1 100 000,00	3 740
12.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0038	8 600 696,00	32 683
12.13	035516	РОГОЖА	М2	88,2	12,0393	0,00	0
12.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,22	0,03	3 591 304,00	107 739
12.15	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	13,923	387 336,00	5 392 879
12.16	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	6,1152	55 871,00	341 662
13	Е6-1-15-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0972		21 329 559,58	2 073 235
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	215,82	20,9777	16 151,00	338 811
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,035	0,00	0
13.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,0146	118 826,00	1 735
13.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,21	0,0204	66 566,00	1 358
13.5	044109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	1	0,0972	17 812 048,00	1 731 331
14	Е9-3-12-12	МОНТАЖ СТОЕК	Т	0,16		353 861,25	56 016
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	1,0544	16 151,00	17 030
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,32	0,3712	0,00	0
14.3	000715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,88	0,1408	0,00	0
14.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,024	118 826,00	2 852
14.5	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,06	0,1696	0,00	0
14.6	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,0144	10 524,00	152
14.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,0368	66 566,00	2 450
14.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	0,3584	1 106,00	396
14.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,0006	15 742 000,00	9 445
14.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0	13 000 000,00	0

14.11	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0	15 000 000,00	0
14.12	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0001	18 489 000,00	1 849
14.13	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0	8 600 696,00	0
14.14	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	0,312	11 470,00	3 579
14.15	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,0001	17 600 000,00	1 760
14.16	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,00103	0,0002	3 591 304,00	718
14.17	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,0944	3 500,00	330
14.18	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,0008	19 264 488,00	15 412
14.19	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,003	14 710,00	44
15	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,16		19 264 488,00	3 082 318
16	E9-6-1-2	МОНТАЖ МАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1,993		983 270,81	1 960 100
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,79	101,2245	16 151,00	1 634 877
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,6178	0,00	0
16.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,2392	118 826,00	28 423
16.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,41	0,8171	1 168,00	954
16.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	2,03	4,0458	10 524,00	42 578
16.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,19	0,3787	66 566,00	25 209
16.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,86	3,707	1 106,00	4 100
16.8	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0033	0,0066	15 742 000,00	103 897
16.9	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0	13 000 000,00	0
16.10	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0006	15 000 000,00	9 000
16.11	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0012	18 489 000,00	22 187
16.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0,0001	8 600 696,00	860
16.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	2,9895	11 470,00	34 290
16.14	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0014	0,0028	17 600 000,00	49 280
16.15	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1	0,1993	3 800,00	757
16.16	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,8969	3 500,00	3 139
16.17	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0373	14 710,00	549
17	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,993		19 264 488,00	38 394 125
18	E13-3-4-26 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,86		1 061 890,88	913 650
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	6,5876	16 151,00	106 396
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0344	0,00	0
18.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0172	66 566,00	1 145
18.4	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	1,118	4 033,00	4 509
18.5	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0327	24 000 000,00	784 800
18.6	034035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0024	7 000 000,00	16 800
19	E15-1-26-1 ШНК.ДОП.6	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /КЕРАМОГРАНИТ/	100М2	0,774		14 543 985,81	11 257 026
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	279,29	216,1705	16 151,00	3 491 370
19.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,66	7,4768	0,00	0
19.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,6502	92 516,00	60 154
19.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,16	0,8978	14 658,00	13 160

19.5	001603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ-Ч	0,53	0,4102	2 048,00	840
19.6	001702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	МАШ-Ч	7,3	5,6502	17 727,00	100 161
19.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,36	0,2786	66 566,00	18 545
19.8	009219	ВОДА	МЗ	0,4	0,3096	0,00	0
19.9	030498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	100	77,4	90 000,00	6 966 000
19.10	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,0116	15 000 000,00	174 000
19.11	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,2903	1 320 000,00	383 196
19.12	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,387	0,00	0
19.13	045037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,0155	3 200 000,00	49 600
<b>ПОКРЫТИЕ ТИП-1</b>							
20	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	МЗ	11,22		127 994,45	1 436 098
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	28,05	16 151,00	453 036
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	6,171	0,00	0
20.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	1,0098	92 516,00	93 423
20.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	10,4346	807,00	8 421
20.5	009219	ВОДА	МЗ	0,15	1,683	0,00	0
20.6	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	1,122	66 000,00	74 052
20.7	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	1,0098	66 000,00	66 647
20.8	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	11,22	66 000,00	740 520
21	E27-7-1-5	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	1,122		3 516 001,42	3 944 858
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,4	16,1568	16 151,00	260 948
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,75	0,8415	0,00	0
21.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0337	92 516,00	3 118
21.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0224	118 826,00	2 662
21.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0224	66 566,00	1 491
21.6	002843	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦЕВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND10 S/N	МАШ-Ч	0,68	0,763	73 050,00	55 737
21.7	030135	БИТУМ	Т	0,06	0,0673	5 147 357,00	346 417
21.8	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0,5	0,561	52 000,00	29 172
21.9	045059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	7,14	8,0111	405 102,00	3 245 313
22	E6-1-1-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ БОРДЮР	100МЗ	0,018		48 885 499,75	879 792
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	6,0746	16 151,00	98 111
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	22,61	0,407	0,00	0
22.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0049	92 516,00	453
22.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	16,78	0,302	952,00	288
22.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	21,3	0,3834	0,00	0
22.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,007	118 826,00	832
22.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0133	807,00	11
22.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,65	0,0117	66 566,00	779
22.9	009219	ВОДА	МЗ	0,283	0,0051	0,00	0
22.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0003	13 000 000,00	3 900
22.11	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,0005	1 100 000,00	550
22.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,0005	8 600 696,00	4 300
22.13	035516	РОГОЖА	М2	88,2	1,5876	0,00	0
22.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,22	0,004	3 591 304,00	14 365

22.15	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	1,836	387 336,00	711 149
22.16	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,8064	55 871,00	45 054
<b>ПОКРЫТИЕ ТИП-2</b>							
23	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	М3	32,91		127 994,45	4 212 297
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	82,275	16 151,00	1 328 824
23.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	18,1005	0,00	0
23.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	2,9619	92 516,00	274 023
23.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	30,6063	807,00	24 699
23.5	009219	ВОДА	М3	0,15	4,9365	0,00	0
23.6	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	3,291	66 000,00	217 206
23.7	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	2,9619	66 000,00	195 485
23.8	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	32,91	66 000,00	2 172 060
24	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	М3	23		427 781,00	9 838 963
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	41,4	16 151,00	668 651
24.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	11,04	576,00	6 359
24.3	009219	ВОДА	М3	0,35	8,05	0,00	0
24.4	036138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,023	3 350 000,00	77 050
24.5	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	23,46	387 336,00	9 086 903
<b>ПОКРЫТИЕ ТИП-3</b>							
25	E11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	М3	12,5		127 994,45	1 599 931
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	31,25	16 151,00	504 719
25.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	6,875	0,00	0
25.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	1,125	92 516,00	104 081
25.4	001866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	11,625	807,00	9 381
25.5	009219	ВОДА	М3	0,15	1,875	0,00	0
25.6	045050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	1,25	66 000,00	82 500
25.7	045051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	1,125	66 000,00	74 250
25.8	045053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	12,5	66 000,00	825 000
26	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	М3	8,75		427 781,00	3 743 251
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	15,75	16 151,00	254 378
26.2	000404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	4,2	576,00	2 419
26.3	009219	ВОДА	М3	0,35	3,0625	0,00	0
26.4	036138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,0088	3 350 000,00	29 480
26.5	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	8,925	387 336,00	3 456 974
27	E11-1-9-1	УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК ИЗ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ	100М2	1,25		526 238,50	657 798
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,38	35,475	16 151,00	572 957
27.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,16	1,45	0,00	0
27.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,18	0,225	14 658,00	3 298
27.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,98	1,225	66 566,00	81 543
28	C111-556	ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОРОЖЕК	М2	125		54 000,00	6 750 000
<b>ПО ПЕРЕЧЕНЬ</b>							
29	Ц8-3-543-1	СВЕТОФОР С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО ТРЕХ	ШТ	12		47 966,62	575 599
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,48	29,76	16 151,00	480 654
29.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,192	0,00	0
29.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,008	0,096	118 826,00	11 407
29.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,42	5,04	4 689,00	23 633

29.5	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,008	0,096	87 599,00	8 410
29.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,588	15 742,00	9 256
29.7	035377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,2	2,4	17 600,00	42 240
30	15011-21	СВЕТОФОР ТРАНСПОРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ	2		3 306 250,00	6 612 500
31	15011-22	СВЕТОФОР ПЕШЕХОДНЫЙ ЗВУКОВОЙ	ШТ	10		2 272 055,00	22 720 550
32	Е6-1-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОН ПОД СТОЕК СВЕТОФОР	100М3	0,12		54 974 113,80	6 597 422
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,5	64,26	16 151,00	1 037 863
32.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	29,05	3,486	0,00	0
32.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0324	92 516,00	2 998
32.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	26,3	3,156	952,00	3 005
32.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	27,85	3,342	0,00	0
32.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,37	0,0444	118 826,00	5 276
32.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,1008	807,00	81
32.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,56	0,0672	66 566,00	4 473
32.9	009219	ВОДА	М3	0,441	0,0529	0,00	0
32.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,0029	13 000 000,00	37 700
32.11	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,0032	1 100 000,00	3 520
32.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,0045	8 600 696,00	38 703
32.13	035516	РОГОЖА	М2	153	18,36	0,00	0
32.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,68	0,0816	3 591 304,00	293 050
32.15	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	12,24	387 336,00	4 740 993
32.16	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	7,692	55 871,00	429 760
33	Е9-3-12-12	МОНТАЖ СТОЕК ИЗ ТРУБ Д-159 ММ	Т	1,139		350 162,21	400 982
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,59	7,506	16 151,00	121 229
33.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,32	2,6425	0,00	0
33.3	000715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т	МАШ-Ч	0,88	1,0023	0,00	0
33.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,15	0,1709	118 826,00	20 307
33.5	000786	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 25 Т	МАШ-Ч	1,06	1,2073	0,00	0
33.6	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	0,09	0,1025	10 524,00	1 079
33.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,23	0,262	66 566,00	17 440
33.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	2,24	2,5514	1 106,00	2 822
33.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,004	0,0046	15 742 000,00	72 413
33.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00001	0	13 000 000,00	0
33.11	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00031	0,0004	15 000 000,00	6 000
33.12	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006	0,0007	18 489 000,00	12 942
33.13	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00003	0	8 600 696,00	0
33.14	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	2,2211	11 470,00	25 476
33.15	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0004	0,0005	17 600 000,00	8 800
33.16	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,672	3 500,00	2 352
33.17	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,005	0,0057	19 264 488,00	109 808
33.18	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770.Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187	0,0213	14 710,00	313

34	C113-21	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д-159Х5,0 ММ	М	60		218 629,00	13 117 740
35	E13-3-4-26 K=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,3		1 061 890,88	318 287
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,66	2,298	16 151,00	37 115
35.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,012	0,00	0
35.3	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,006	66 566,00	399
35.4	002515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-Ч	1,3	0,39	4 033,00	1 573
35.5	031795	ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ	Т	0,038	0,0114	24 000 000,00	273 600
35.6	034035	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,0028	0,0008	7 000 000,00	5 600
36	Ц8-1-102-1	ШКАФ #ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ/	ШКАФ	1		318 005,14	318 005
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,6	14,6	16 151,00	235 805
36.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,6	1,6	0,00	0
36.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,8	0,8	87 599,00	70 079
36.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,77	0,77	15 742,00	12 121
37	15011-23	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ /БОШКАРУВ КУРИЛМАСИ УК-ЛБ/	ШТ	1		6 320 400,00	6 320 400
38	E27-9-8-1	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	100ШТ	0,47		7 480 418,00	3 515 726
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	320	150,4	16 151,00	2 429 110
38.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,53	6,8291	0,00	0
38.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,52	0,7144	118 826,00	84 889
38.4	001069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ-Ч	11	5,17	68 586,00	354 590
38.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,01	0,9447	66 566,00	62 885
38.6	030303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,048	0,0226	15 742 000,00	355 769
38.7	031403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,01935	0,0091	15 000 000,00	136 500
38.8	031445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,00562	0,0026	24 000 000,00	62 400
38.9	031507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,00338	0,0016	18 489 000,00	29 582
39	C113-23	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ 50Х50Х3,0 ММ /ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ/	М	164,5		47 785,00	7 860 633
40	15011-24	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОИИ 5.17.1/	ШТ	1		322 805,00	322 805
41	15011-25	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОИИ 5.17.2/	ШТ	1		322 805,00	322 805
42	15011-26	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОИИ 5.17.3/	ШТ	1		322 805,00	322 805
43	15011-27	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЕР ОСТИ ПИЕДАЛАР ЖОИИ 5.17.4/	ШТ	1		322 805,00	322 805
44	15011-28	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ПИЕДАЛАР ЖОИИ 5.16.1/	ШТ	8		322 805,00	2 582 440
45	15011-29	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ПИЕДАЛАР ЖОИИ 5.16.2/	ШТ	8		322 805,00	2 582 440
46	15011-30	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ПИЕДАЛАР ЖОИИ 1.20/	ШТ	2		311 995,00	623 990
47	15011-31	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /БОЛАЛАР 1.21/	ШТ	2		311 995,00	623 990
48	15011-32	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /БОЛАЛАР 3.24/	ШТ	4		322 805,00	1 291 220
49	15011-33	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЮКОРИ ТЕЗЛИК ЧЕКЛАНГАН 30/	ШТ	2		322 805,00	645 610
50	15011-34	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЮКОРИ ТЕЗЛИК ЧЕКЛАНГАН 50/	ШТ	2		359 605,00	719 210
51	15011-35	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /КУЗИ ОЖИЗ ПИЕДАЛАР 7.15/	ШТ	4		311 995,00	1 247 980
52	15011-36	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /СУНЪИЙ ЙУЛ ТЕКИСЛИГИ 1.31/	ШТ	2		311 995,00	623 990
53	15011-37	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /АСОСИЙ ЙУЛ 2.1/	ШТ	2		322 805,00	645 610
54	15011-38	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ЙУЛ БЕРИНГ 2.4/	ШТ	2		311 995,00	623 990
55	15011-39	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /АСОСИЙ ЙУЛНИНГ ЙУНАЛИШИ 7.13/	ШТ	2		322 805,00	645 610
56	15011-40	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /ТУХТАШ ТАКИКЛАНГАН 3.27/	ШТ	1		335 478,00	335 478
57	15011-41	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /НОГИРОНЛАР МУСТАСНО 7.18/	ШТ	1		335 478,00	335 478
58	15011-42	ДОРОЖНЫЙ ЗНАК /НОГИРОНЛАР 7.17/	ШТ	1		335 478,00	335 478
59	E6-1-1-2	УСТРОЙСТВО БЕТОН ПОД СТОЕК	100М3	0,0587		54 974 113,80	3 226 965
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	535,5	31,4339	16 151,00	507 689

59.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	29,05	1,7052	0,00	0
59.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,0158	92 516,00	1 462
59.4	000403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	26,3	1,5438	952,00	1 470
59.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	27,85	1,6348	0,00	0
59.6	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,37	0,0217	118 826,00	2 579
59.7	001571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,84	0,0493	807,00	40
59.8	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,56	0,0329	66 566,00	2 190
59.9	009219	ВОДА	МЗ	0,441	0,0259	0,00	0
59.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0238	0,0014	13 000 000,00	18 200
59.11	030652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,027	0,0016	1 100 000,00	1 760
59.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0375	0,0022	8 600 696,00	18 922
59.13	035516	РОГОЖА	М2	153	8,9811	0,00	0
59.14	036061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,68	0,0399	3 591 304,00	143 293
59.15	045022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	5,9874	387 336,00	2 319 136
59.16	051619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	64,1	3,7627	55 871,00	210 226
<b>ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ</b>							
60	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,324		2 487 254,00	805 870
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	49,896	16 151,00	805 870
61	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,324		1 429 363,50	463 114
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5	28,674	16 151,00	463 114
62	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	100М	2,3		280 794,55	645 827
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,4	28,52	16 151,00	460 627
62.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,78	8,694	0,00	0
62.3	000766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,39	0,897	118 826,00	106 587
62.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,39	0,897	87 599,00	78 576
62.5	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,0094	4 000,00	38
63	C151-601	КАБЕЛЬ АВББШВ 3Х6 ММ2	1000М	0,23		15 107 826,00	3 474 800
64	Ц8-3-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 600Х600	ШТ	1		48 906,36	48 906
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	2,32	16 151,00	37 470
64.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,2	0,00	0
64.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1	0,1	87 599,00	8 760
64.4	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,17	0,17	15 742,00	2 676
65	1502-1021	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	ШТ	1		880 000,00	880 000
66	Ц8-3-526-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	3		46 142,68	138 428
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	4,68	16 151,00	75 587
66.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,012	0,00	0
66.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,04	0,12	836,00	100
66.4	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,002	0,006	87 599,00	526
66.5	030434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,042	15 000,00	630
66.6	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,147	15 742,00	2 314
66.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,06	4 000,00	240
66.8	064457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	18,3	3 200,00	58 560
66.9	064806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	3	65,00	195

66.10	097117	СТЕКЛОЛЕНТА Липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	КГ	0,012	0,036	7 677,00	276
67	1502-1022	Автоматический выключатель однофазный 16А	ШТ	1		20 174,00	20 174
68	1502-1023	Автоматический выключатель однофазный 20А	ШТ	1		20 174,00	20 174
69	Ц8-2-409-10 ШНК.ДОП.13	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по основанию пола	100М	1,76		184 219,50	324 226
69.1	000001	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ-Ч	11,2	19,712	16 151,00	318 369
69.2	000003	Затраты труда машинистов	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,088	0,00	0
69.3	002509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	МАШ-Ч	0,05	0,088	66 566,00	5 858
70	113-1703	Трубы ПВХ Д-25мм	М	150		2 200,00	330 000
71	113-1704	Трубы ПВХ Д-50мм	М	6		6 200,00	37 200
72	113-1702	Трубы ПВХ Д-16мм	М	20		1 100,00	22 000
73	Е33-6-1-9	Установка светильник уличный	ОПОРА	4		115 206,82	460 827
73.1	000001	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ-Ч	1,98	7,92	16 151,00	127 916
73.2	000003	Затраты труда машинистов	ЧЕЛ-Ч	1,14	4,56	0,00	0
73.3	000775	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ-Ч	0,65	2,6	118 826,00	308 948
73.4	002499	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	МАШ-Ч	0,09	0,36	66 566,00	23 964
74	С1545-41	Столба XI-Тесн уличный светодиодный SDSL-75W	ШТ	4		525 600,00	2 102 400
75	Е6-1-1-2	Устройство бетон под стоек	100М3	0,0018		54 974 113,80	98 542
75.1	000001	Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ-Ч	535,5	0,9639	16 151,00	15 568
75.2	000003	Затраты труда машинистов	ЧЕЛ-Ч	29,05	0,0523	0,00	0
75.3	000112	Автопогрузчики 5 т	МАШ-Ч	0,27	0,0005	92 516,00	46
75.4	000403	Вибраторы глубинные	МАШ-Ч	26,3	0,0473	952,00	45
75.5	000698	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	МАШ-Ч	27,85	0,0501	0,00	0
75.6	000762	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	МАШ-Ч	0,37	0,0007	118 826,00	83
75.7	001571	Пила электрическая цепная	МАШ-Ч	0,84	0,0015	807,00	1
75.8	002509	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	МАШ-Ч	0,56	0,001	66 566,00	67
75.9	009219	Вода	М3	0,441	0,0008	0,00	0
75.10	030407	Гвозди строительные	Т	0,0238	0	13 000 000,00	0
75.11	030652	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	Т	0,027	0	1 100 000,00	0
75.12	032524	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	Т	0,0375	0,0001	8 600 696,00	860
75.13	035516	Рогожа	М2	153	0,2754	0,00	0
75.14	036061	Пиломатериалы хвойных пород, доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	М3	0,68	0,0012	3 591 304,00	4 310
75.15	045022	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	М3	102	0,1836	387 336,00	71 115
75.16	051619	Щиты из досок толщиной 25 мм	М2	64,1	0,1154	55 871,00	6 448
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:</b>							
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ:</b>							
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>			<b>ЧЕЛ-ЧАС</b>				<b>1 138</b>
<b>ЗАРПЛАТА</b>			<b>СУМ</b>				<b>18 384 853</b>
<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН</b>			<b>СУМ</b>				<b>2 318 456</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>			<b>СУМ</b>				<b>137 568 550</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>			<b>СУМ</b>				<b>51 727 532</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>СУМ</b>				<b>209 999 391</b>

Составил:

Разаков А



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:06-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 80741**

**Obyekt nomi** «"Navoiy shahar hududidagi ko'zi oqizlar va zaif ko'ruvchilar uchun maktab internati hududida qurilayotgan harakat xavfsizligi maydonchasi qurish.»

**Buyurtmachi** - Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi"jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ekspluatatsiya-montaj bo'linmasi.

**Bosh loyihachi** - "Alisher buildings project" MChJ.

**Litsenziya** 20.05.2020-yilda berilgan AL-000747-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

**Qurilish turi** Yangi qurilish.

**Murojaat raqami:** № 77162

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 04.04.2022-yildagi 190-sonli qarori.

1.2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 18.04.2022-yildagi 209-sonli qarori.

1.3. "Navoiy shahar hududidagi ko'zi oqizlar va zaif ko'ruvchilar uchun maktab internati hududida qurilayotgan harakat xavfsizligi maydonchasi qurish" loyihasi bo'yicha loyiha topshirig'i Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ekspluatatsiya-montaj bo'linmasi boshlig'i M.O.Aslov tomonidan 20.10.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. Bino va inshootlarni rekonstruksiya qilish hamda o'z hududida qo'shimcha bino va inshootlarni qurish uchun 24.09.2022-yilda berilgan 1712401-73312-sonli ruxsatnoma.

1.5. Buyurtmachining 18.10.2022-yildagi 10-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarning narx-navosi.

1.6. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan narx navolar jihozlar va qurilish materiallari ro'yxati Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ekspluatatsiya-montaj bo'linmasi boshlig'i M.O.Aslov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 31.10.2022-yil 24/10-18-sonli xati.

2.2. Buyurtmachining loyiha topshirig'i asosida ishlab chiqilgan ishchi loyihasi va smeta hujjati.

### 2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 287 569,426 ming so'mni tashkil etadi.

## 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

### 3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Qurilish uchastkasi Navoiy shahar quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorati-13 °C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

### Arxitektura rejalashtirish yechimlari.

Xavfsizlik maydonchasi to'g'ri to'rtburchak shaklda o'qlaridagi o'lchamlari 25,75x21,75m. Maydoncha tarkibida chorraha, chorrahaning to'rt tomonidan piyodalar o'tish joyi va piyodalar yo'laklari ko'rsatilgan.

Loyihada chorraha chetlariga bordyurlar o'rnatilib chorraha ichi 10sm chaqiq tosh asosda 3sm qalinlikda maydadonali asfaltbeton bilan qoplanadi. Piyodalar yo'laklari 10sm chaqiqtosh asosda 7sm beton qoplama qilinishi ko'zda tutilgan.

## 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

### 4.1. Elektr yoritish.

Xavfsizlik maydonchasiga mavjud transformator punktidan АББШВ 3x6mm<sup>2</sup> o'lchamdagi PVX izolyatsiyali kabel orqali maydoncha to'rtala chetiga yoritish chiroqlari o'rnatiladi.

Yoritish chiroqlari HI-TECH markali tayyor metall ustunlarga o'rnatiladi. Yoritish chirog'i SDSL-75W.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

### 5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Navoiy shahar FVB yong'in xavfsizligi bo'limi bilan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

### 6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnornadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning

o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilinadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlar joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil 2-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs vaqtlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.2. "Navoiy shahar hududidagi ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilar uchun maktab internati hududida qurilayotgan harakat xavfsizligi maydonchasi qurish" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.4. Ekspertiza jarayonida aniqlangan fikr-mulohazalar va takliflar mahalliy ekspertlarning 04.10.2022-yildagi 344-sonli va 05.10.2022-yildagi 344/1-sonli lokal xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti manziliga yuborilgan.

6.5. "Navoiy shahar hududidagi ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilar uchun maktab internati hududida qurilayotgan harakat xavfsizligi maydonchasi qurish" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 287 569,426 ming so'mni tashkil etgan.

"Navoiy shahar hududidagi ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilar uchun maktab internati hududida qurilayotgan harakat xavfsizligi maydonchasi qurish" obyektini qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **287 569,426** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 197 298,288 ming so'm;
- Uskunalar - 52 762,083 ming so'm;
- QQS - 37 509,056 ming so'm,

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va 0,05% bilan - 14 378,471 ming so'm.

## 7. Xulosalar.

7.1. "Navoiy shahar hududidagi ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilar uchun maktab internati hududida qurilayotgan harakat xavfsizligi maydonchasi qurish" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III

bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

**Bosh mutaxassis:** BAHRONOV ISMOIL BAHRIDDIN O'G'LI