

ТАСДИҚЛАЙМАН

Чимбой тумани ирригация

булими бoшлиги

М.Абдуалиев



**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

Чимбай тумани Таза жол хужалик ОФЙ худудидаги Ор-жап каналини казиб тозалаш

| №  | Асосий маълумотлар ваталаблар руйхати                         | Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати   |
|----|---|--|
| 1  | Ташаббускор номи  | Чимбой тумани ирригация булими   |
| 2  | Лойиҳани танлашга жойлаштиришга асос бўладиган ҳужжат         | Узбекистон Республикаси Министрлар Кабинетинин 2022-йил 10-майдагы 2022жылда кутилип атырган суу тансыклыгы шараятында ауыл хожалыгы егинлерин суу менен исенимли тамийинлеуге каратылган кешиктирип болмайтугын ис –илажлар турысындагы 243санлы карарына асас  |
| 3  | Ташаббускор жойлашган жойи                                    | Чимбой тумани Конши МФЙ  |
| 4  | Энг яхши таклифларни танлаш тури                              | Электрон   |
| 5  | Молиялаштириш манбаси   | Давлат махсадли фонди маблағлари хисобидан   |
| 6  | Чимбай туманида жойлашган Ор-жап каналини казиб казиш тозалаш | Чимбай туманида жойлашган Ор-жап хужалик оралик каналини казиб тозалаш ишлари Махсус электрон порталга жойлаштирилади  |
| 7  | Буйиртмачи жойлашган манзил                                   | Чимбой тумани Конши МФЙ Достлик гузори р/у   |
| 8  | Буюртмачининг мақсад ва вазифалари                            | Чимбай туманида жойлашган Ор-жап хужалик оралик каналини казиб тозалаш ишлари  |
| 9  | Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш учун манзил    | Махсус электрон портал <a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a>   |
| 10 | Таклифларни амалга ошириш муддати                             | <a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a> сайтда эълон қилинган кундан бошлаб 7 кун  |
| 11 | Танлаш (конкурс) таклифларни қабул қилиш манзили вавакти      | Таклифларни қабул қилиш муддатининг охирги куни <a href="http://etender.uzex.uz">http://etender.uzex.uz</a> сайтда кўрсатилган   |
| 12 | Танлаш (конкурс)  | Ўзбекча  |
| 13 | Иштирокчиларга қуйиладиган талаблар                           | 1.Иштирокчи солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар буйича қарзий ўқлиги тўғрисида маълумот (солиқ инспекцияси қайдномаси)<br>2.Белгиланган кафолат суммасини биржа хисоб рақамига ўтказиш<br>3. Шунга ўхшаш охирги 3 йил ичида бажарилган ишлар буйича маълумотлар<br>4. Ҳақиқатда ишлаётган (дойимий ишлар руйхати) Техника хафсизли инженерии мавжудлиги<br>5. Мавжуд техникалар сони балансдаги |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>ёки ижарада. Агар ижара булса шарномаси киритилиши керек</p> <p>6. Хисоб рақамида 20 фоиз айланма маблағ борлиги тўғрисида маълумотнома (банк маълумотномаси)</p> <p>7. Юридик шахсан маълумотлари ва руйхатдан ўтказганлик тўғрисида гувоҳнома</p> <p>8. Қурилиш объектини жойига бориб ўрганиш.</p> <p>9. бюртмачи хисобига 3% закат пули утказиши шарт</p> <p>10. Иш ва хизматларни бажариш муддати графиги в аофертаси</p> <p>11. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этиш мажбурийлиги ҳақидаги талаб.</p> |
| 14 | Етказиб туриш буйича талаблар                                | Иштирокчи талаб қилинадиган талаблар буйича (бажарилаганишлар, хизматлар) барча бандлари буйича ишларни ўз вақтида сифатли бажаришикерек. Иштирокчи қилинган ишлар буйича буюртмачига хисобот тақдим этиши лозим.   |
| 15 | Товар (иш, хизмат)ларни етказиб бериш (ишни бажариш) муддати | 30 банк иш куни   |
| 16 | Буюртмачининг лойиха сметаси буйича бошланғич баҳоси         | 143 689 640сўм  |
| 17 | Лойиҳани молиялаштириш                                       | Олдиндан 30 фоиз аванс қолган маблағ бажарилган иш далолатномасига асосан тўлабберилади (форма2)  |
| 18 | Бирламчи ҳужжатлар руйхати                                   | Техник ҳужжатлар, бажарилганишлар, нуксонли акт   |
| 19 | Контракт валютаси  | Сўм   |
| 20 | Маълумотучун телефон   | +998 61 444 32-29 +998 99 686-02-67   |
| 21 | Умумий қоидалар  | <p>Енг яхши таклифларни танглаш совдасини утказишда Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22-апрельдаги "Ўзбекистон Республикаси давлат харидлари тугрисида"ги 684-сон Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20-май кунги "Давлат харидларни амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва утказиш тартиби тугрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида"ги 276-сон Қарорига осасланилади</p>   |

МИНИСТЕРСТВО ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ <<СУВЛОЙИХА>>  
КАРАКАЛПАКСКИЙ ФИЛИАЛ

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

ПО ОБЪЕКТУ

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО  
ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

---

*Расчет ориентировочной стартовой стоимости объекта  
в рекомендуемых текущих ценах*

Директор:

Ещанов Б.

ГИП:

Ахетов Ж.

г.Нукус-2022 год

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

определения расчета стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:

### МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

При расчете заработной платы принята среднемесячная заработная плата рабочих-строителей за 12 месяцев 2022г. по Республике Каракалпакстан согласно данным Управления статистики РК.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по результатам мониторинга, осуществляемого НИИЭОС и НТ с июня 2000 года и по сведениям предоставленными Госкомархитектуром по каталогу текущих цен за 1 квартал 2022г. с информационно-аналитическим приложением по данным Консалтингового Центра по конкурсным торгам и ценообразованию в строительстве, а также по ценам сложившиеся на УзРТСБ (Узбекской Республиканской товарно-сырьевой бирже).

Транспортные расходы определены по номенклатуре материалов и оборудования согласно ресурсных смет и цен, сложившихся на автомобильные перевозки, учитывая отдаленность объекта и трудоемкость перевозки.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ. Прочие затраты подрядчика приняты в размере 17.37%.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532.

#### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ:

**стоимость строительства в текущих ценах без НДС: 124 947.513 тыс. сум**

*Сто двадцать четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч пятьсот тринадцать*

(сумма прописью)

**стоимость строительства в текущих ценах с НДС: 143 689.640 тыс. сум**

*Сто сорок три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок*

(сумма прописью)

**стоимость строительства в текущих ценах с НДС и  
прочими затратами заказчика: 152 789.640 тыс. сум**

*Сто пятьдесят два миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок*

(сумма прописью)

Директор: \_\_\_\_\_ Ещанов Б.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.

Составил:  \_\_\_\_\_ Каримуллаев А.

**Расчет стартовой стоимости объекта в рекомендуемых текущих ценах:**

**МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К**

Согласно данным Управления статистики Республики Каракалпакстан сложившаяся среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по Республике по отрасли "Строительство" за 3 месяцев 2022 года составила:

2 034 387.738 сум;

Количество рабочих часов в месяц:

164.17 час;

Часовая ставка:

Сч = 2 034 387.738 : 164.17 = 17002.5700 сум/час;

Трудозатраты по ресурсной смете:

Траб = 0.000 чел/час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

Сзп = 0.000 x 17 002.5700 : 1000 = 0.000 тыс.сум;

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

0.000 x 0.12 = 0.000 тыс.сум;

Основная заработная плата рабочих-строителей с учетом отчисления на социальное страхование:

0.000 + 0.000 = 0.000 тыс.сум.

| № п/п | Наименование   | Затраты труда /чел. час/         | Эксплуатация машин и механизмов /тыс. сум/ | Строительные материалы, изделия и конструкции /тыс. сум/ | Металло-конструкции /тыс. сум/ | Кабельно-проводников ая продукция /тыс. сум/ | Оборудование /тыс. сум/ | Перевоз грузов (мусора) /тыс. сум/ | Итого прямых затрат /тыс. сум/ |       |             |
|-------|--|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|
|       |  | З/плата с отчислением /тыс. сум/ |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
| 1     | 3  | 4                                | 5  | 6  | 7                              | 8  | 9                       | 10                                 | 11                             |       |             |
| 1.0   | МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К | 0.000                            | 106 116.517                                | 0.000  | 0.000                          | 0.000  | 0.000                   | 0.000                              | 106 116.517                    |       |             |
|       |  | 0.000                            |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | <b>ИТОГО</b>   | 0.000                            | 106 116.517                                | 0.000  | 0.000                          | 0.000  | 0.000                   | 0.000                              | 106 116.517                    |       |             |
|       |  | 0.000                            |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | Заготовительно-складские расходы   |                                  |  | 2%   | 0.000                          | 0.75%  | 0.000                   | 2%                                 | 0.000                          | 1.2%  | 0.000       |
|       | Транспортные услуги  |                                  |  | 5%   | 0.000                          | 5%   | 0.000                   | 1.5%                               | 0.000                          | 2%    | 0.000       |
|       | <b>ИТОГО</b>   | 0.000                            | 106 116.517                                | 0.000  | 0.000                          | 0.000  | 0.000                   | 0.000                              | 0.000                          | 0.000 | 106 116.517 |
|       | Прочие затраты подрядчика 17.37%   | 0.000                            |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 18 432.439  |
|       |  | 0.000                            |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | <b>ВСЕГО</b>   |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 124 548.956 |
|       | Затраты на страхование строительства 0,32%   |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 398.557     |
|       |  |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | <b>ИТОГО</b>   |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 124 947.513 |
|       |  |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>                                   |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 143 689.640 |
|       |  |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | <b>Экспертиза</b>  |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 1 500.000   |
|       |  |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | <b>ПИР</b>   |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 7 600.000   |
|       |  |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       |             |
|       | <b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>     |                                  |  |  |                                |  |                         |                                    |                                |       | 152 789.640 |

Директор: \_\_\_\_\_ Ещанов Б.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.

Составил: \_\_\_\_\_ Каримуллаев А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                    | 106 116 517 сум |
| в том числе                       |                 |
| ОБОРУДОВАНИЕ                      | 0 сум           |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 0 сум           |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                  | 0 сум           |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ   | 106 116 517 сум |

ОСНОВАНИЕ:

| №№                              | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     | ЦЕНА       | СУММА       |
|---------------------------------|--------|-------------|--|--------|------------|------------|-------------|
| 1                               | 2      | 3           | 4  | 5      | 6          | 7          | 8           |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ                |        |             |  |        |            |            |             |
|                                 |        |             | ИТОГО  |        |            |            | 0           |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |        |             |  |        |            |            |             |
| 1                               | 00247  | C207-135    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)                       | МАШ-Ч  | 34.6632    | 143 820.00 | 4 985 261   |
| 2                               | 00258  | C207-149    | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ-Ч  | 11         | 105 272.00 | 1 157 992   |
| 3                               | 03421  |             | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3                   | МАШ-Ч  | 546.269152 | 183 011.00 | 99 973 264  |
|                                 |        |             | ИТОГО  | СУМ    |            |            | 106 116 517 |
|                                 |        |             | ВСЕГО  | СУМ    |            |            | 106 116 517 |

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

НА МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ОСНОВАНИЕ:

| №№  | ОБОСНОВАНИЕ                                       | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            | ЦЕНА       | СУММА      |
|-----|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|
|     |   |   |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |            |            |
| 1   | 2   | 3   | 4      | 5          | 6          | 7          | 8          |
| 1   | Е1-1-36-2   | ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА  | 1000М2 | 44         |            | 26 318.00  | 1 157 992  |
| 1.1 | 00003   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 0.25       | 11         | 0.00       | 0          |
| 1.2 | 00258   | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ-Ч  | 0.25       | 11         | 105 272.00 | 1 157 992  |
| 2   | Е1-3-30-5 ШНК.ДОП.11                              | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1  | 100М3  | 96.096     |            | 411 774.75 | 39 569 906 |
| 2.1 | 00003   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2.25       | 216.216    | 0.00       | 0          |
| 2.2 | 03421   | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2.25       | 216.216    | 183 011.00 | 39 569 906 |
| 3   | Е1-3-30-5 ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01 П.260 КзП=1,1 Кэм=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ | 100М3  | 41.184     |            | 452 952.23 | 18 654 384 |
| 3.1 | 00003   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2.475      | 101.9304   | 0.00       | 0          |
| 3.2 | 03421   | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2.475      | 101.9304   | 183 011.00 | 18 654 384 |
| 4   | Е1-3-30-6 ШНК.ДОП.11                              | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2  | 100М3  | 64.064     |            | 442 886.62 | 28 373 088 |
| 4.1 | 00003   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2.42       | 155.03488  | 0.00       | 0          |

|                    |   |   |        |        |           |            |             |
|--------------------|---|---|--------|--------|-----------|------------|-------------|
| 4.2                | 03421   | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2.42   | 155.03488 | 183 011.00 | 28 373 088  |
| 5                  | Е1-3-30-6<br>ШНК.ДОП.11<br>Т.Ч.01 П.260<br>КзП=1,1<br>Кэм=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭСКАВАТОРОВ | 100М3  | 27.456 |           | 487 175.28 | 13 375 885  |
| 5.1                | 00003   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2.662  | 73.087872 | 0.00       | 0           |
| 5.2                | 03421   | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2.662  | 73.087872 | 183 011.00 | 13 375 885  |
| 6                  | Е1-1-106-8  | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ  | 1000М3 | 6.864  |           | 726 291.00 | 4 985 261   |
| 6.1                | 00003   | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 5.05   | 34.6632   | 0.00       | 0           |
| 6.2                | 00247   | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)  | МАШ-Ч  | 5.05   | 34.6632   | 143 820.00 | 4 985 261   |
| ИТОГО ЗАТРАТ:      |   |   |        |        |           |            |             |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |   |   |        | СУМ    |           |            | 106 116 517 |
| ИТОГО              |   |   |        | СУМ    |           |            | 106 116 517 |

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

МЕХОЧИСТКА КАНАЛА "ОРЖАП" С ПК0+00 ПО ПК62+00 С ПК142+00 ПО ПК190+00 В ЧИМБАЙСКОМ РАЙОНЕ Р.К

ОСНОВАНИЕ:

| №№  | ОБОСНОВАНИЕ  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ   | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО     |            |
|-----|--|---|--------|------------|------------|
|     |  |   |        | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1   | 2  | 3   | 4      | 5          | 6          |
| 1   | Е1-1-36-2  | ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.] ДЛЯ ПРОХОДА ЭКСКАВАТОРА  | 1000М2 | 44         |            |
| 1.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 0,25       | 11         |
| 1.2 | 00258  | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)  | МАШ-Ч  | 0,25       | 11         |
| 2   | Е1-3-30-5<br>ШНК.ДОП.11                                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1  | 100М3  | 96,096     |            |
| 2.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2,25       | 216,216    |
| 2.2 | 03421  | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2,25       | 216,216    |
| 3   | Е1-3-30-5<br>ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01<br>П.260 КзП=1,1<br>Кэм=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 1 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ | 100М3  | 41,184     |            |
| 3.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2,475      | 101,9304   |
| 3.2 | 03421  | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2,475      | 101,9304   |
| 4   | Е1-3-30-6<br>ШНК.ДОП.11                                    | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2  | 100М3  | 64,064     |            |
| 4.1 | 00003  | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ  | ЧЕЛ-Ч  | 2,42       | 155,03488  |
| 4.2 | 03421  | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3  | МАШ-Ч  | 2,42       | 155,03488  |
| 5   | Е1-3-30-6<br>ШНК.ДОП.11 Т.Ч.01<br>П.260 КзП=1,1<br>Кэм=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ, ПОДУШЕК ПОД МЕЛИОРАТИВНЫЕ КАНАЛЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТОРАМИ GLG 925LL С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 С ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА, СВЫШЕ 4 ДО 10 М2 В ГРУНТАХ ГРУППЫ: 2 #РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ | 100М3  | 27,456     |            |

|  |            |  |        |            |           |
|--|------------|--|--------|------------|-----------|
| 5.1                                    | 00003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 2,662      | 73,087872 |
| 5.2                                    | 03421      | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3   | МАШ-Ч  | 2,662      | 73,087872 |
| 6                                      | E1-1-106-8 | РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ [ОТВАЛОВ] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 [130] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 6,864      |           |
| 6.1                                    | 00003      | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 5,05       | 34,6632   |
| 6.2                                    | 00247      | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)   | МАШ-Ч  | 5,05       | 34,6632   |
| <b>ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ</b>              |            |  |        |            |           |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |            |  |        |            |           |
| 1                                      |            | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ   | ЧЕЛ-Ч  | 591,932352 |           |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> |            |  |        |            |           |
| 2                                      | C207-135   | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.)   | МАШ-Ч  | 34,6632    |           |
| 3                                      | C207-149   | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)                             | МАШ-Ч  | 11         |           |
| 4                                      |            | ЭКСКАВАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ GLG 925 LL, С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3   | МАШ-Ч  | 546,269152 |           |

Составил:  Каримуллаев А.

Проверил: \_\_\_\_\_ Ахетов Ж.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y, Tel. +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: ekspertiza.rk@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 24-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 77484**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidagi "Orjap" xo'jaliklararo kanalini tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobiga tayyorlangan »

**Buyurtmachi** - Chimboy tumani irrigatsiya bo'limi.

**Bosh loyihachi** - «Suvloyix» MChJ.

**Litsenziya** AL-000694 sonli, 30.04.2020 yil Qurilish vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** mexanik tozalash.

**Murojaat raqami:** № 71976

**1. Loyihalash uchun asos**

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yil 10 maydagi №243 sonli qarori.
- 2022 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri tomonidan tasdiqlangan va Chimboy tumani Hokimining urinbosari bilan kelishilgan loyihalash topshirig'i.
- Loyiha va tadqiqot ishlari uchun №772669 sonli shartnoma 2022 yil 07 noyabrda tuzilgan.
- 2022 yil 25 oktabrdagi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 2022 yil 14-noyabrdagi №01/04-16-294 - son buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidagi "Orjap" xo'jaliklararo kanalini tozalash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa xarajatsiz 143 689,640 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati o'zgarishsiz qoldirildi. Xususan:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Qurilish-montaj ishlari:                            | 124 947,513 ming so'm. |
| QQS:  | 18 742,127 ming so'm.  |
| Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: | 9 100,000 ming so'm.   |

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bop 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

"Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumanidagi "Orjap" xo'jaliklararo kanalini tozalash" ob'ektining ishchi loyixasi, loyixalash topshirig'ining talablariga javob beradi va ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda barcha qurilish meyoirlari talablarining bajarilishi, buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallari, asbob uskunalar qiymatlarini ishlar xajimini maqullash sharti bilan ob'ektning ishchi loyixa smeta xujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ishchi loyixa-smeta qiymati buyurtmachi pudratchi bilan shartnoma tuzishga asos bo'lmaydi.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI