


«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Андижон вилоят куп тармоқли
тиббиёт маркази бош шифокори
уринбосари танлов комиссияси
раиси



А.О.Иминов



ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) (2021 йил 22 апрель ЎРҚ-684-сон) ва "Харид қилиш тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида" ги (кейинги ўринларда - буйрук) (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018 йил 26 майда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3016) меъёрий ҳужжатларга асосланиб тузилади.

1.2 Танлов мавзуси: **Андижон вилоят куп тармокли тиббиёт маркази** томонидан "Андижон вилоят куп тармокли тиббиёт маркази исиклик козонхонасини жорий таъмирлаш ишлари" хизмати

1.3 Танлов таклифида кўрсатилган **нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак**.

1.4 Махсулот (иш ёки хизмат кўрсатиш)лар бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.5 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - **онлайн**.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Андижон вилоят куп тармокли тиббиёт маркази** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

3.2 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш; "Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар; Иштирокчининг банклардаги ҳисоб рақамларида қарздорликлари (картотека-2) бор; солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар бор.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни тақлиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолатсиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга ҳолатларда.

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек ёки рус тилларда бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек ёки рус

тиллерда аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган ўлчов бирликларидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Иштирокчилар: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот (иш ёки хизмат) номи, маҳсулот (иў ёки хизмат) нинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, уларни сканерлаштирилган электрон шаклда махсус `etender.uzex.uz` порталига раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган ҳолда жойлаштириши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

Танлов комиссияси котиби:



У.Ахмедов



"Tasdiqlayman"
Andijon viloyat ko'p tarmoqli
tibbiyot markazi bosh shifokori
A.SH.Mirzajonov

Nuqsonlar Dalolatnomasi

" 05 " 11 2022 y.

Biz quyida imzolagan qomissiyamiz Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi hojalik ishlari mudiri A.V.Yaqubov Injiner U.Ahmedov hamda O' Ahmedjanov Tuzdik ushbu dalolatnomani shu haqida kim ANDIJON VILOYAT KOP TARMOQLI TIBBIYOT MARKAZI qozonxonasini ko'zdan kechirish chog'ida, quyidagi kamchiliklar aniqlandi:

№	Bajarilgan ish nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Eslatma
	1.QOZONXONA			
1	ISITISH QOZONLARNI BUZISH	qozon	2,000	
2	ISITISH QOZONINI O'RNATISH	qozon	1,00	
3	QOZON GAZ YOKI SUYUQ YONILG'IGA TVM-1200 QUVVATI 1200 KVT	dona	1,00	
4	TEMIR QUVURLARNI (VREZKA) MAVJUD TIZIMGA ULASH VENTIL, ZADVIJKA DIAM, 100 MM	vrezka	2,000	
5	MO'RI TEMIR QUVURLARINI O'RNATISH	1 t	0,4698	
6	MO'RI TEMIR QUVURLARINING NARXI	1 t	0,4698	
7	TEMIR OTVOD DIAMETR: 325mm	dona	1,000	
	2. UMUMIY QURILISH ISHLARI			
8	G'ISHT DEVORNI BUZISH	m3	4,800	
9	DEVROGA PISHIQ G'ISHT URISH	m3	4,800	
10	DEVORNI SEMENT OHAKLIK QORISHMADA SUVOQLASH	100 m2	0,24	
11	DEVORNI GIPSLIK QURUQ QORISHMADA OQ SUVOQ QILISH	100 m2	0,36	
12	DEVORNI VODOEMULSIYA BO'YOG'IDA BO'YASH	100 m2	1,20	
13	SHIFTNI VODOEMULSIYS BO'YOG'IDA BO'YASH	100 m2	0,90	
14	FASAD DEVORINI VODOEMULSIYA BO'YOG'IDA BO'YASH	100 m2	1,20	
15	TEMIR TRUBA VA TEMIR JIHOZLARNI MOYLI BO'YOQDA BO'YASH	100 m2	0,31	

Komissiya a'zolari

 A.V.Yaqubov

 U.Ahmedov

 O' Ahmedjanov



**АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД АСАКА**

ООО «NORMA QURILISH KONSALTING»

С М Е Т А

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР В Г. АНДИЖАНЕ**

*Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость и
локальная ресурсная смета*

АНДИЖОН - 2022 г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД АСАКА
ООО «NORMA QURILISH KONSALTING»

С М Е Т А

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В Г. АНДИЖАНЕ**
Стартовая стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная смета

Составлено в текущих ценах

Директор.

Г И П :



К. Шаропов

Х. Абдухоликов

АНДИЖОН-2022 г

РАСЧЕТ

СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ АНДИЖАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПО УЛ. ОГАХИЙ №3 В Г.

АНДИЖАНЕ

(наименование объекта)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ТЫС. СУМ)	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 867,255	
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 448,280	
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	8 847,246	
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	19 162,781	
4	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	-	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	3 585,356	
	ИТОГО	22 748,137	
6	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЯ	219 300,00	
	ИТОГО	242 048,137	
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 0,00%	-	
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	-	
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	-	
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	242 048,137	
10	НДС 15,00%	36 307,221	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	278 355,358	

СОСТАВИЛ:-



Содержание объекта

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ АНДИЖАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПО УЛ. ОГАХИЙ №3 В Г. АНДИЖАНЕ

(тыс. сум)

№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на соцстрахо-вание	Затраты на эксплуатацию цино машин и механиз-мов	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	ЛРВ №1		6 867,255	3 448,280	8 847,246	19 162,781	3 585,356	219 300,00	242 048,137	278 355,358
2		КОТЕЛЬНАЯ								
		Итого	6 867,255	3 448,280	8 847,246	19 162,781	3 585,356	219 300,000	242 048,137	278 355,358

Составил:

И. И. Абулхалимов



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ АНДИЖАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПО УЛ. ОГАХИЙ №3 В Г. АНДИЖАНЕ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №1
(локальная ресурсная смета)

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, объект - КОТЕЛЬНАЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Нормативная трудоемкость 454,74 чел/ч

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость в текущем (прогнозом) уровне, (сум)	
				на ед. измерения	по проект-ным данным	на ед. измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КОТЕЛЬНАЯ							
1	E1801-2-10 ШНК4.02.0 0-04 П.3.3А,Б КЗТР=0,8, КЭМ=0,8, КМР=0	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	КОТЕЛ	2		1955655,81	3911311,61
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	77,96	155,92	15101,48	2354622,01
1.2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	4,48	8,96	127 627	1 143 538
1.3		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ.-Ч	2,66	5,32	4 656	24770
1.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,56	7,12	54 548	388382
2	E18-01-002-05	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч): ДО 0,31 (0,27)	КОТЕЛ	1		3 317 922,36	3 317 922,36
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,3	98,3	15101,48	1484475,01
2.2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	9,15	9,15	127 627	1 167 787
2.3		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ.-Ч	0,31	0,31	4 656	1443
2.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,9261	1,9261	54 548	105065
2.5		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2,ВСТЗСП3; ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	6	6	32 870	197 220
2.6		ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,25	42 000	10 500
2.7		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0080	0,00802	14002000	112 296
2.8		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,01128	0,01128	21 200 000	239 136
3	С	КОТЛЫ ПОД ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО+ГАЗ ТВМ-1200 МОЩНОСТЬ 1200 КВТ (ПИСЬМО ЗАКАЗЧИКА)	КОМПЛ ЕКТ	1		215 000 000,00	215 000 000,00
4	E2206-5-2	ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ (ПАТРУБКОВ) ДИАМЕТРОМ 100ММ	ВРЕЗКА	2,00		103 137,05	206 274,09
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,01	4,02	15101,48	60707,93
4.2		АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,65	1,3	102586	133362
4.3		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО	МАШ.-Ч	0,23	0,46	4 656	2142
4.4	С 46230	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,193	0,386	4100	1583
4.5	С 21969	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0002	0,0004	21 200 000	8480
5	E09-06-033-1	МОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 325x6,5 ММ	1 Т	0,46984		444 577,49	208 880,29
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,14	10,7705	15101,48	162650,44
5.2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,10725	127 627	13688,00
5.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,49	0,15925	54 548	8687
5.4		АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,754	1 077	812
5.5		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,95	0,63375	4100	2598,38

5.6		ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,00285	0,00093	21 200 000	19716
5.7		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	0,19175	3800	729
6	50620	СТОИМОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 325x7,5 ММ	ТН	0,46984		9100000,00	4275544,00
7	С	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 325 ММ	ШТ	1		184 600,00	184 600,00
8	Е4604-1-4	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ	МЗ	4,80		216 474,11	1 039 075,71
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,24	39,552	15101,48	597 293,55
8.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,15	5,52	76681,00	423279
8.3	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,3	11,04	1676,00	18503
9	Е0802-1-3	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	4,80		398 882,51	1 914 636,03
9.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,66	27,168	15101,48	410 276,88
9.2		КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,394	1,891	652 174	1 233 391
9.3		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,24	1,152	235 215	270 968
10	Е1502-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2	0,24		1 970 251,34	472 860,32
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	20,6016	15101,48	311 114,55
10.2		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,45	312 533	140 265
10.3	С 30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6x50 ММ	Т	0,0002	0,0000	15 400 000	739
10.4	С 33205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	1,3296	15 600	20 742
11	Е15-02- 019-7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : СТЕН	100 М2 ПОВЕРХ НОСТИ	0,36		1754769,11	631716,88
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	20,16	15101,48	304445,74
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,6012	950	571,14
11.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,297	1100000	326700,00
12	Е15-02- 019-11	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: СТЕН К НОРМЕ 15-02-19-07	100М2	-0,36		1331328,21	-479278,15
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40	-14,4	15101,48	-217461,24
12.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,336	-0,48096	950	-456,91
12.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,2376	1100000	-261360,00
13	Е1504-5-5 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100 М2	1,20		847628,76	1017154,52
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,41	30,492	15101,48	460474,18
13.2	С 2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,132	54 548	7200
13.3	С 31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0630	0,0756	7200000	544320
13.4		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0050	0,00600	860000	5160
14	Е1504-5-6 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,90		938886,99	844998,29
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6	25,74	15101,48	388711,97
14.2	С 2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,09	54 548	4909
14.3	С 31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,062	7200000	447120
14.4	С 31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,006	0,005	860000	4257
15	Е1504-012- 03 ТЧ П.3.21 КЗТР=1,25, КЭМ=1,25, КМР=1,25	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100 М2	1,20		561350,94	673621,13
15.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,99	14,388	15101,48	217280,03
15.2	С 2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0625	0,0750	54 548	4091
15.3		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ 1:1:6	МЗ	0,075	0,0900	465 000	41850
15.4		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0475	0,0570	7200000	410400
16	Е15-04-030- 4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,31		1 684 407,27	522 166,25

16.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,06	22,0286	15101,48	332664,36
16.2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0093	54 548	507
16.3	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,007626	23400000	178 448
16.4	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,837	12600	10 546
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	СУМ				233 741 483
	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	СУМ				6 867 255
	ЗАТРАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	СУМ				3 448 280
	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				8 425 948
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ		5,00%		421 297
	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				8 847 246
	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				215 000 000
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ		2,00%		4 300 000
	ИТОГО ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				219 300 000
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				19 162 781
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТУ	СУМ				238 462 781
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	СУМ		18,71%		3 585 356
	ИТОГО БЕЗ НДС	СУМ				242 048 137
	НДС	СУМ		15,00%		36 307 221
	ИТОГО С НДС	СУМ				278 355 358

СОСТАВИЛ:



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ АНДИЖАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПО УЛ. ОГАХИЙ №3 В Г. АНДИЖАНЕ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНҚ

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	454,741	15101,48	6867255,40
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	454,741		6867255,40

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	9,511650	54548	518841
2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,300000	102586	133362
3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	18,217250	127627	2325013
4	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,754000	1077	812
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	5,520000	76681	423279
6	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,040000	1676	18503
7	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,120240	950	114
8	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ.-Ч	6,090000	4656	28355
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			3448280

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00802	14002000	112296
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,000048	15400000	739
3	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСПЗ, ВСТЗСПЗ; ДАВЛЕНИЕМ 0,1 И 0,25 МПА (1 И 2,5 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	6,00000	32870	197220
4	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 325 ММ	ШТ	1,000000	184600	184600
5	ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25000	42000	10500
6	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	1,152000	235215	270968
7	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,538800	312533	168393
8	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,19175	3800	729
9	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,837000	12600	10546
10	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	1,891200	652174	1233391
11	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,019750	4100	4181
12	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,194700	7200000	1401840
13	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,00763	23400000	178448
14	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,329600	15600	20742
15	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,059400	1100000	65340
16	СТОИМОСТИ ДЫМОВЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 325Х7,5 ММ	ТН	0,46984	9100000	4275544
17	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,010950	860000	9417
18	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0,000930	21200000	19716
19	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,011680	21200000	247616
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			8 412 226

ОБОРУДОВАНИЕ

1	КОТЛЫ ПОД ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО+ГАЗ ТВМ-1200 МОЩНОСТЬ 1200 КВТ (ПИСЬМО ЗАКАЗЧИКА)	КОМПЛЕКТ	1,000000	215000000	215000000
	ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ	СУМ			215 000 000

СОСТАВИЛ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksportiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 07-12-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 81034

Obyekt nomi «Andijon viloyati ko'p tarmoqlik tibbiyot markazi qozonxonasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Norma qurilish konsalting» MChJ

Bosh loyihachi - «Norma qurilish konsalting» MChJ

Litsenziya AL-000503 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.01.2020 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 77709

1. Loyihalash uchun asos

Andijon viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazining 29.10.2022 yildagi №32-sonli buyrug'i.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 26.10.2022 yilda tuzilgan №26/10-sonli shartnoma.

Buyurtmachi Andijon viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi Andijon viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazining 24.10.2022 yildagi №697-sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati ko'p tarmoqlik tibbiyot markazi qozonxonasini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Qozonxona:* Issiqlik qozonini buzish va o'rnatish. Temir quvurlarni mavjud tarmoqqa ulash. Tutun mo'risini montaj qilish. *Umumqurilish ishlari:* G'ishtli devorni buzish va tiklash. Devor yuzasini suvoq qilish, quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor va shift yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Tashqi devor yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Metal yuzalarini moyli bo'yoq bilan bo'yash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 30.11.2022 yil kungi №79200-sonli yig'ma ekspertiza xulosasi buyurtmachining 01.12.2022 yildagi №77709 sonli murojaati asosida bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 278355,358 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati ko'p tarmoqlik tibbiyot markazi qozonxonasini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 56,843 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 278355,358 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich