

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: Фаргона вилояти Кува тумани МТБ тасарруфидаги №43-сонли МТТ биносини
иссиклик тизимини жорий таъмирлаш

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
		(сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	193 294
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 5%	6 292 218
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 0,75% и транспортных 5%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 0% и транспортных 2%	14 280 000
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	6 236 513
	Количество рабочих часов в месяц на 2020г-2021 час на год (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-1284027,36 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Затраты труда рабочих-строителей-0 чел/ч	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	748 382
	Итого прямых затрат:	27 750 405
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями)	2 611 912
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	1 035 000
	Авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	690 000
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАСН 0,2% от СМР	0
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	0
	Затрат на работу национальной информационной системы в размере 0,05% от стоимости стр	0
	Итого затрат с п.1 по п.9	30 362 317
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	0
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	0
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	30 362 317
	НДС 15%	4 554 348
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	34 916 665
	Итого прочие затраты заказчика	1 725 000
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	36 641 665

Примечание: Договорная стоимость работ и услуг по строительству объектов в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов. ШПК 1.09.01.008

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Ж.Н.ЭГАМОВ

по объекту: Фаргона вилояти Кува тумани МТБ тасарруфидати №43-сонли МТТ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1


на *Общестроительные работы*

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E18-1-2-1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	2	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,14	100,28
1.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,6	1,2
1.3	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,89	3,78
1.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,46	2,92
1.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00276
1.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,25	0,5
1.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,01604
1.8	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0,001	0,002
1.9	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,005	0,01
2	1904-1013	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ "Q=50КВТ" ТТ	ШТ	2	
3	E18-4-1-1	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ	БАК	2	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,03	8,06
4	C130-13	БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	2	
5	C113-702	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ.ДО 150ММ ДЛЯ ДЫМОХОДА ДЛИНОЙ 3,95 П.М	ШТ	2	
6	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.20 ММ	100М	0,92	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	175,0208
6.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	12,2728
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,2024
7	C113-2	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ РН 20 ДИАМ.20X3,0 ММ	М	82,7	
8	E16-4-2-3	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.32 ММ	100М	1,9	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	231,42
8.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	8,816
8.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,418
9	C113-4	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ РН 20 ДИАМ.32X5,4 ММ	М	178,2	
10	C1534-51	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	22	
11	C1534-53	МУФТА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32ММ	ШТ	34	
12	C1534-61	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.20ММ	ШТ	12	
13	C1534-63	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32ММ	ШТ	30	
14	C1534-143	ПОЛ ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32ММ	ШТ	12	
15	C1534-121	КЛИПСЫ ДИАМ.20ММ	ШТ	120	
16	C1534-123	КЛИПСЫ ДИАМ.32ММ	ШТ	150	
17	C1534-96	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32X20X32ММ	ШТ	20	
18	C1534-97	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.32X32X32ММ	ШТ	12	
19	2307-10307	ВЕНТИЛЬ ППР ДИАМ.32ММ	ШТ	10	
20	C1534-41	АДАПТЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25X20ММ	ШТ	40	
21	C1534-88	АНКЕР 6X4	ШТ	200	

"УТВЕРЖДАЮ"

Фаргона вилояти Кува тумани
МТБ мудири
Ж. Тургунов
" " " 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


№ _____ от _____ подписавшие комиссия в составе гл. инженер О. Ахмедов,
ГИП: Ж. Эгамов произвели осмотр ремонтируемого здания и
составили дефектный акт произвести нижеследующие строительные работы.

Фаргона вилояти Кува тумани МТБ тасарруфидати №43-сонли МТТ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш

№ д/а	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	КОТЕЛ	2
2	УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ	БАК	2
3	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.20 ММ	100М	0.92
4	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДИАМ.32 ММ	100М	1.9

гл. инженер

Раёвжа бон мухандис



О. Ахмедов

Ж. Эгамов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 23-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 77072

Obyekt nomi «Фаргона вилояти Кува тумани МТБ тасарруфидаги №43-сонли МТТ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Кува тумани Мактабгача таълим бўлими

Bosh loyihachi - «Фаргона Гарант Лойиха Сервис» х/к

Litsenziya № АЛ-001195 04-07-2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства .

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 67389

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование по объекту «Фаргона вилояти Кува тумани МТБ тасарруфидаги №43-сонли МТТ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком Кува тумани Мактабгача таълим бўлими и согласованное проектной организацией «Фаргона Гарант Лойиха Сервис» х/к от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт по объекту «Фаргона вилояти Кува тумани МТБ тасарруфидаги №43-сонли МТТ биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком Кува тумани Мактабгача таълим бўлими и согласованное проектной организацией «Фаргона Гарант Лойиха Сервис» х/к от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 39 423,928тыс.сум с НДС и с затратами заказчика.

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-демонтаж отопительных котлов;

- установка насосов центробежных с электродвигателем;
- установка расширительных баков;
- прокладка труб полипропиленовая;
- испытание водогрейных и пароводогрейных котлов и др.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ПНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - Кува тумани Мактабгача таълим бўлими от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 39423,928тыс.сум с НДС и затратами заказчика снижена на 2782,263тыс.сум и составила в сумме 36641,665тыс.сум с НДС и затратами заказчика,

в том числе;

-затраты заказчика в сумме 1 725,000тыс.сум.

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,39%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Yulduzlar

МТБ тасарруфидаги №43-сонли МТТ биносини иссиқлик тизимини жорий
«Марлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и
утверждению со стоимостью в сумме 36 641,665тыс.сум с НДС и затратами заказчика, в том числе:
- затраты заказчика - 1 725,000тыс.сум.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства
объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз.
от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость
работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих
нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH