

«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНИКА
УГТК по ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

БАРАКАЕВ М.М.

2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СЛУЖЕБНОМ ДОМЕ (48 КВАРТИР) И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 13 КВАРТАЛЕ г. БЕКАБАДА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ УГТК по ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	1,2000
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	0,5600
3	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	16,5000
4	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 100 ММ	100М	0,9500
5	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 80 КГ	100ШТ	2,3000
РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
6	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ.	0,5000
7	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 38 СМ	100ШТ.	0,6000
8	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М	0,4900
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,4900
10	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ УГЛЕРОДИСТЫХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДОВ. ММ: 20	100М	0,4900
11	БАЧЕНОК ПЕРЕХОДНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 20X15ММ	ШТ	49,0000

12	МУФТА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-15ММ	ШТ	49,0000
13	СТОНЫ В КОМПЛЕКТЕ Д-15ММ	ШТ	49,0000
14	СТОНЫ В КОМПЛЕКТЕ Д-20ММ	ШТ	49,0000
15	ВЕНТИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-20ММ	ШТ	49,0000
16	ФЛАНГ ДЛЯ ГАЗА	ШТ	49,0000
17	ШЛАНГ ДЛЯ ГАЗА ДЛИНА 60СМ Д-20ММ	ШТ	49,0000
18	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	49,0000
19	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ВРЕЗКА 100М	1,0000 7,1200
20	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	8,1600
21	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	15,6000
22	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	1,0000
23	ОТВОДЫ Д-20ММ	ШТ	1300,0000
24	ОТВОДЫ Д-25ММ	ШТ	900,0000
25	ПОЛУОТВОДЫ Д-20ММ	ШТ	60,0000
26	ПОЛУОТВОДЫ Д-25ММ	ШТ	400,0000
27	ТРОЙНИК 20Х20ММ	ШТ	400,0000
28	ТРОЙНИК 25Х20ММ	ШТ	288,0000
29	ТРОЙНИК 25Х25ММ	ШТ	200,0000
30	ТРОЙНИК 50Х32ММ	ШТ	426,0000
31	ВЕНТИЛЬ Д-20ММ	ШТ	8,0000
32	ВЕНТИЛЬ Д-25ММ	ШТ	100,0000
33	ВЕНТИЛЬ Д-32ММ	ШТ	100,0000
34	УГЛОВОЙ КРАН	ШТ	6,0000
35	МУФТА Д-20ММ	ШТ	426,0000
36	МУФТА Д-25ММ	ШТ	220,0000
37	МУФТА Д-32ММ	ШТ	200,0000
38	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА Д-20ММ	ШТ	16,0000
39	АМЕРИКАНКА ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА Д-25ММ	ШТ	100,0000
40	АДАПТЕР Д-20ММ	ШТ	50,0000
41	АДАПТЕР Д-32ММ	ШТ	6,0000
42	ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	100ШТ	2,3000
43	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ	230,0000
44			
45			

46	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТУРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАл/ч], ДО 0.21 [0.18]
47	ДВУХКОНТУРНЫЙ КАТЕЛЬ 12КВТ
48	ДВУХКОНТУРНЫЙ КАТЕЛЬ 24КВТ
49	ДВУХКОНТУРНЫЙ КАТЕЛЬ 40КВТ
50	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" 50Л
51	ФИЛЬТР Д-20ММ
52	ФИЛЬТР Д-25ММ
53	ФИЛЬТР СНИЧИТЕЛЬ
54	АНТИСКАЧЕК
55	РОВОКОЛ
56	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т
57	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
58	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАПОРНЫЕ
59	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

ПОДТВЕРЖДАЕМ ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Начальник отдела МТС

Курбанов Ж.

Инспектор отдела МТС

Рахматиллаев Ж.

Оператор котельной отдела МТС

Улмасов Р.

Командант отдела МТС

Хожибобоев С.

ООО "EQUILIBRIUM-STROY"
Специалист

Курбанов Жахонгир

