

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ООО «FerSAD Future Project»

Лицензия № АЛ-001366 2020-09-16 Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги.

Заказчик:

“Фарғона шаҳар ХТБ”

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ  
СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА**

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ**

**СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Фарғона вилояти Фарғона шаҳар 33-умумий ўрта таълим мактабини жорий  
таъмирлаш

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ)**

**Книга № 1**

Структура прямых и прочих затрат.  
Ведомость потребных ресурсов.  
Локальная ресурсная ведомость.  
Дефектный акт

Директор ООО  
« FerSAD Future Project »:

ГИП:

Составил:



Содиков Д.

Юсупов А.

Усмонов У.

г. Фергана 2022 год.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 07-12-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 81049**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 33-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Fersad Future Project" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Fersad Future Project" MCHJ

**Litsenziya** 16.09.2020yil AL-001366-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 77819

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Xalq ta'limi bo'limining 2022-yil yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Xalq ta'limi bo'limi mudiri G.Xalilova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 33-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Xalq ta'limi bo'limi mudiri G.Xalilova tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 206 506,833 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 175 940,577 ming so'm
QQS 15%	- 26 391,087 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 202 331,664 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 4 175,170 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 206 506,833 ming so'm

6.4. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.5. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyliigi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 33-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:  
номенклатуре и количеству оборудования;  
нормативной трудоемкости;  
затратам на эксплуатацию машин и механизмов;  
номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;  
прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{р}) \times K_p,$$

где:

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$  - прочие затраты производственного характера

$C_{р}$  - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{р}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_p$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

$T$  - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

$C_ч$  - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,24.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

$\Phi$  - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018 год = 202,6 часа .

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

1	Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов	175 379 341
2	Прочие затраты производственного характера	20 183 112
3	Прочие затраты подрядчика	175 379 341
4	Прочие затраты и расходы заказчика	941 314
5	Итого стоимость строительства в текущих ценах	1 175 170
6	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
7	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
8	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
9	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
10	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
11	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
13	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170
14	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	1 175 170

ГРН:

Исполнитель:



Исполнитель:


Исполнитель:

**СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ по объекту:**  
**Фаргона вилояти Фаргона сахар 33-умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш**

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	16298
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	141 374 978
3	Затраты на МК с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
4	Затраты на кабельно проволочная продукция с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских и транспортных расходов	-
6	Основная заработная плата рабочих строителей	4 915 104
	<i>Количество рабочих часов в месяц на 2021г-168,490 час (по данным Минтруда)</i>	168,490
	<i>Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц</i>	2 041 238
	<i>Среднечасовая ставка оплаты труда</i>	12 114,89
	<i>Затраты труда рабочих-строителей, чел/час</i>	405,71
	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар.платы)	589 812
	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>146 896 192</b>
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат	28 483 172
	<b>Всего прямых затрат</b>	<b>175 379 363</b>
8	Затраты на страхование строительных объектов (0,4 % от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта)	561 214
9	Коэффициент риска 1,0 (0%)	
	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>4 175 170</b>
	Затраты на разработку ПСД	2 310 000
	Затраты на экспертизу ПСД	690 000
	Затраты на АПЗ	
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	1 175 170
	Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат)	
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах</b>	<b>175 940 577</b>
11	<b>Н Д С 15 %</b>	<b>26 391 087</b>
12	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах С НДС</b>	<b>202 331 664</b>
13	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>4 175 170</b>
14	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС с затратами заказчика</b>	<b>206 506 833</b>

ГИП:

Исполнитель



Юсупов.А

Содиков.Д



### НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ

Фарғона вилояти Фарғона шаҳар 33-умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш


Бизлар, ким далолатнома тузувчилар:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
<b>ОКНА И ДВЕРИ</b>			
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕГЛЕДОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	1,8437
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТЕЙВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,25
4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЕ	100 М2	1,8437
5	БЛОКИ ОКОПЬЕ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЕ С ДВОЙНЫМИ СТЕКЛПВНЯМИ 50% ФОРТИЧКАМИ	М2	184,37
6	ПЕНА МОНТАЖНАЯ В БАЛЮНЧИКЕ	ШТ	110
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
8	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,291
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,291
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
11	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М	1,939
12	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,4297
13	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,4297

Фарғона шаҳар Халқ таълими бош мухандиси:

А.Умаров

"FerSAD Future Project" МЧЖ директори



Д.Содиқов

Фаргона вилояти Фаргона шаҳар 33-умумий ўрта таълим мактабини жорий  
таъмирлаш

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	405,70765	12114,89	4915104
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,07535	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>4915104</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	12,53716	1300,00	16298
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>16298</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,29913	387316,00	503174
2	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,02535	7800000,00	197748
3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,01833	6800000,00	124664
4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00645	9500000,00	61232
5	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,02149	920000,00	19766
6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01484	920000,00	13654
7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,24444	28500,00	6967
8	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,02212	22600000,00	500011
9	СТ111-13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЕ С ДВОЙНЫМИ СТЕКЛЕНИЯМИ 50% ФОРТИЧКАМИ	М2	184,37	699199,00	128911320
10	СТ111-284	ПЕНА МОНТАЖНАЯ В БАЛОНЧИКЕ	ШТ	110	39130,00	4304300
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>134642836</b>

Составил: \_\_\_\_\_ Содиқов Д



Фарғона вилояти Фарғона шаҳар 33-умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на общестроительные работы

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ОКНА И ДВЕРИ</b>					
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		1,8437
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	85,01301
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,25
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	32,1825
3	E10-01-036-02	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКИ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЕ	100 М2		1,8437
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,93	193,45944
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,95	10,97002
3.3	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	12,53716
3.4	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,02212
4	СТ111-13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПЛАСТИКОВЫЕ С ДВОЙНЫМИ СТЕКЛЕНИЯМИ 50% ФОРТИЧКАМИ	М2		184,37
5	СТ111-284	ПЕНА МОНТАЖНАЯ В БАЛОНЧИКЕ	ШТ		110
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
6	E62-41-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,291
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	6,0528
7	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,291
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	12,4839
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,04947
7.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,01833
7.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,01484
7.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,24444
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
8	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		1,939
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	62,048
8.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	1,29913
9	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ОТКОСОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2		0,4297
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	10,14092
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,00859
9.3	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,05	0,02149

10	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,4297
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	4,32708
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,04727
10.3	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОКА, Б	ТН	0,059	0,02535
10.4	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,00645

Составил: \_\_\_\_\_ Сodikov Д

Курс валют: *1 доллар = 60 руб*

№	Дата	Содержание	Сумма
1	01.01.2001	Итого	1000
2	02.01.2001	Выплат	500
3	03.01.2001	Платеж	200
4	04.01.2001	Итого	300

*[Handwritten signature]*



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 9088-695f-6215-50ec-93b9-0210-2237  
Хужжат яратилинган сана: 2020-09-16  
Ариза рақами: 21267614

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FERSAD FUTURE PROJECT"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307488828

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "FERSAD FUTURE PROJECT" га  
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун  
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар  
ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик  
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва  
комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик  
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия  
берилди.

Лицензия берилган сана: 16-09-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001366

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307488828

Юридик шахснинг почта манзили: АЛТЫАРЫК, SHODLIK MFY MUSTAQILLIK KO'CHASI, 53

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

6606

