

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ**  
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	Наименование смет	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозатраты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2		3	4	5	6
1	АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМАГА СИРТКИ ИШЛОВ БЕРИШ (ТСХ) ЯНГИ ТЕНОЛОГИЯСИ БИЛАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ		13706332,307	145083,832	2442343,731	16293759,870
	<b>Итого:</b>	-	13 706 332,307	145 083,832	2 442 343,731	16 293 759,870



*Составил:*

## СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**УРГАНЧ ХАЛКАРО АЭРОПОРТИДАН ХИВА ШАХАР ЙУНАЛИШИДАГИ АЛ-ХОРАЗМИЙ, ХОНКА ВА САЕТ  
КУЧАЛАРИНИНГ АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМАСИНИ СИРТКИ ИШЛОВ БЕРИШ (ТСХ) ЯНГИ ТЕНОЛОГИЯСИ  
БИЛАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс. сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на основную заработную плату	145 083,832
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складский расходов	14 585 395,036
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2 442 343,731
	Итого:	<b>17 172 822,599</b>
5	Прочие затраты и расходы подрядчика <b>15,51%</b>	2 663 504,785
	Итого:	<b>19 836 327,384</b>
6	Страхование объекта 0,32%	63 476,248
	Итого:	<b>19 899 803,632</b>
7	НДС 15%	2 984 970,545
	Итого:	<b>22 884 774,176</b>
8	Затраты заказчика факт	1 144 238,709
9	<b>Всего по сводной смете</b>	<b>24 029 012,885</b>

МП



Наименование стройки - УРГАНЧ ХАЛКАРО АЭРОПОРТИДАН ХИВА ШАХАР ЙУНАЛИШИДАГИ АЛ-ХОРАЗМИЙ, ХОНКА ВА САЕТ КУЧАЛАРИНИНГ АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМАСИНИ СИРТКИ ИШЛОВ БЕРИШ (ТСХ) ЯНГИ ТЕНОЛОГИЯСИ БИЛАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1**

на АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМАГА СИРТКИ ИШЛОВ БЕРИШ (ТСХ) ЯНГИ ТЕНОЛОГИЯСИ БИЛАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	17172822,599	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	15289	чел.-ч
Сметная заработная плата	145083,850	ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТСХ</b>							
<b>1</b>	<b>E2714-019-02</b>	<b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОМОЩЬЮ ВАКУМНО-ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ СПЕЦМАШИНЫ MODEL MAN 18.240 FAUN VIAJET 7 R</b>	<b>1000 M2</b>	<b>193,8181</b>		<b>1184975,06</b>	<b>229 669 806</b>
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	445,782	14009,52	6 245 192
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,15	222,891	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0	32221,90	6 245 192
1.3	1770	ВАКУМНО-ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СПЕЦМАШИНА MODEL MAN 18.240 FAUN VIAJET 7 R	МАШ.-Ч	1,15	222,891	1002394,06	223 424 614
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:						1152753,17	223 424 614
<b>2</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>НАНЕСЕНИЕ ПОДГРУНТОВКИ ИЗ БИТУМНО-КАТИОННОЙ ЭМУЛЬСИИ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ УКЛАДЧИКОМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ УСЕCSMAIR CHIPSEALER-41Ф.</b>	<b>1000 M2 ПОКРЫТИЯ</b>	<b>193,8181</b>		<b>2239372,24</b>	<b>434 028 990</b>
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,094	1181,128	14009,52	16 547 036
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,094	1181,128	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0	85374,01	16 547 036
2.3	108	ТЯГАЧ MAN TGS 19.400 4X2 BLS	МАШ.-Ч	3,047	590,564	--	--
2.4	3408	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	3,047	590,564	259123,40	153 028 952
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0	789549,00	153 028 952
2.5	30135	БИТУМНО-КАТИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	0,3	58,145	4548164,10	264 453 002
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						1364449,23	264 453 002
<b>3</b>	<b>E2706-019-01</b>	<b>УКЛАДКА НИЖНЕГО СЛОЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ХОЛОДНОЙ СМЕСЬЮ С ПОМОЩЬЮ УКЛАДЧИКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ «SLURRY PAVER SP 10000S» ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ</b>	<b>1000M2 ПОКРЫТИЯ</b>	<b>193,8181</b>		<b>44174410,55</b>	<b>8 561 801 886</b>
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	22,519	4364,59	14009,52	61 145 811
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,104	1764,52	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0	315480,38	61 145 811
3.3	464	АВТОВОДОВОЗ ПМ	МАШ.-Ч	0,5	96,909	117446,00	11 381 574
3.4	621	АВТОПОГРУЗЧИК ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 3 М3	МАШ.-Ч	0,45	87,218	174922,00	15 256 347
3.5	762	ТЯГАЧ MAN TGS 26.400 6X4 BLS	МАШ.-Ч	2,267	439,386	0,00	-
3.6	1024	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ КАТОК ДО 9 ТН	МАШ.-Ч	3,62	701,622	179000,00	125 590 338
3.7	1955	УКЛАДЧИК ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ «SLURRY PAVER SP 10000S»	МАШ.-Ч	2,267	439,386	2004427,56	880 717 407
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0	5329455,17	1 032 945 666
3.8	45059	ХОЛОДНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Ц ТСХ ФРАКЦИИ ОТ 0 ДО 10 ММ	Т	25	4845,453	1541179,00	7 467 710 409
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						38529475,00	7 467 710 409
<b>4</b>	<b>E2706-019-01</b>	<b>УКЛАДКА ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ХОЛОДНОЙ СМЕСЬЮ С ПОМОЩЬЮ УКЛАДЧИКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ «SLURRY PAVER SP 10000S» ТОЛЩИНОЙ ДО 0,6 ММ</b>	<b>1000 M2 ПОКРЫТИЯ</b>	<b>193,8181</b>		<b>36468515,55</b>	<b>7 068 259 188</b>
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	22,519	4364,59	14009,52	61 145 811
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,104	1764,52	--	--
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0	315480,38	61 145 811
4.3	464	АВТОВОДОВОЗ ПМ	МАШ.-Ч	0,5	96,909	117446,00	11 381 574
4.4	621	АВТОПОГРУЗЧИК ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 3 М3	МАШ.-Ч	0,45	87,218	174922,00	15 256 347
4.5	762	ТЯГАЧ MAN TGS 26.400 6X4 BLS	МАШ.-Ч	2,267	439,386	0,00	-
4.6	1024	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ КАТОК ДО 9 ТН	МАШ.-Ч	3,62	701,622	179000,00	125 590 338
4.7	1955	УКЛАДЧИК ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ «SLURRY PAVER SP 10000S»	МАШ.-Ч	2,267	439,386	2004427,56	880 717 407
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0	5329455,17	1 032 945 666
4.8	45060	ХОЛОДНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Ц ТСХ ФРАКЦИИ ОТ 0 ДО 0,6 ММ	Т	20	3876,362	1541179,00	5 974 167 711
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:						30823580,00	5 974 167 711
<b>5</b>	<b>C310-10</b>	<b>ПЕРЕВОЗКА ПЕБНЯ НА 10 КМ</b>	<b>Т</b>	<b>6890,2335</b>		<b>6116,00</b>	<b>42 140 668</b>
<b>6</b>	<b>C310-100</b>	<b>ПЕРЕВОЗКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ НА 1040 КМ</b>	<b>Т</b>	<b>930,3269</b>		<b>899600,00</b>	<b>836 922 061</b>
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				<b>17 172 822 599</b>
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				<b>17 172 822 599</b>
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				<b>264 453 002</b>
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				<b>145 083 850</b>
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				<b>13 441 878 120</b>
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			СУМ				<b>879 062 729</b>
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				<b>17 172 822 599</b>
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				<b>15 289</b>
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				<b>145 083 850</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				<b>17 172 822 599</b>
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				<b>15 289</b>
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				<b>145 083 850</b>
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ				<b>17 172 822 599</b>

Форма 4А ABC-4

Наименование стройки - УРГАНЧ ХАЛКАРО АЭРОПОРТИДАН ХИВА ШАХАР ЙУНАЛИШИДАГИ АЛ-ХОРАЗМИЙ, ХОНКА ВА САЕТ КУЧАЛАРИНИНГ  
АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМАСИНИ СИРТКИ ИШЛОВ БЕРИШ (ТСХ) ЯНГИ ТЕНОЛОГИЯСИ БИЛАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
Объект номер -

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№ 1

(локальная смета)

на АСФАЛЬТОБЕТОН КОПЛАМАГА СИРТКИ ИШЛОВ БЕРИШ (ТСХ) ЯНГИ ТЕНОЛОГИЯСИ БИЛАН ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Наименование объекта -

Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10356,09	14009,52	145083832
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4933,06	--	(--)
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>145083832</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	108	ТЯГАЧ MAN TGS 19.400 4X2 BLS	МАШ.-Ч	590,56	0	0
2	464	АВТОВОДОВОЗ ПМ	МАШ.-Ч	193,82	117446	22763160,57
3	621	АВТОПОГРУЗЧИК ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 3 М3	МАШ.-Ч	174,44	174922	30512744,72
4	762	ТЯГАЧ MAN TGS 26.400 6X4 BLS	МАШ.-Ч	878,77	0	0
5	1024	ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ КАТОК ДО 9 ТН	МАШ.-Ч	1403,24	179000	251179631,8
6	1770	ВАКУМНО-ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СПЕЦМАШИНА MODEL MAN 18.240 FAUN VIAJET 7 R	МАШ.-Ч	222,89	1002394,06	223424429
7	1955	УКЛАДЧИК ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ «SLURRY PAVER SP 10000S»	МАШ.-Ч	878,77	2004427,56	1761434813
8	3408	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	590,56	259123,4	153028951,6
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>2442343731</b>
<b>В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>--</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	30135	БИТУМНО-КАТИОННАЯ ЭМУЛЬСИЯ	Т	58,15	4548164,1	264454957,3
2	45059	ХОЛОДНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Ц ТСХ ФРАКЦИИ ОТ 0 ДО 10 ММ	Т	4845,45	1541179	7467709638
3	45060	ХОЛОДНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ Ц ТСХ ФРАКЦИИ ОТ 0 ДО 0,6 ММ	Т	3876,36	1541179	5974167711
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>13706332307</b>
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>						
1	С310-10	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБНЯ НА 10 КМ	Т	6890,23	6116	42140667,81
2	С310-100	ПЕРЕВОЗКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ НА 1040 КМ	Т	930,33	899600	836922061,2
<b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:</b>			<b>СУМ</b>			<b>879062729,1</b>
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>			<b>17172822599</b>



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT  
VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI  
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”  
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2021-yil 12 oktyabr № 14/01-06/1-8446 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107-B

**“Xorazm mintaqaviy yo‘llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK**

**Texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari  
qismida takroriy o‘tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo‘yicha**

**EKSPERT XULOSASI**

<b>Loyiha nomi</b>	Xorazm viloyati Urganch shahar aeroportidan Xiva shahar yo‘nalishidagi Al-Xorazmiy, Xonqa va Sayot ko‘chalarini asfalt beton qoplamasini sirtqi ishlov berish (TSX) yangi texnologiyasi bilan joriy ta‘mirlash.
<b>Buyurtmachi arizasining raqami va sanasi</b>	2021-yil 8-oktyabrdagi 542-sonli ariza.
<b>Buyurtmachi</b>	“Xorazm mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK.
<b>Loyihani amalga oshirish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 2021-yil 19-iyundagi 16-son bayoni. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Rayosati majlisining 2021-yil 31-iyuldagi 131-son bayoni.
<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan.
<b>Loyiha hujjatlari bo‘yicha ekspert xulosasi</b>	O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi “Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK Xorazm viloyati filialining 2021-yil 17-sentyabrdagi 20074-sonli yig‘ma ekspert xulosasi.
<b>Obyektning chegaraviy narxi</b>	24 179 669 715 so‘m QQS bilan, 21 025 799 753 so‘m QQSsiz.
<b>Ekspertiza o‘tkazish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-yanvardagi PQ-3464-sonli va 2018-yil 20-fevraldagi PQ-3550-sonli qarorlari.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK (keyingi o‘rinlarda Markaz deb yuritiladi) “Xorazm viloyati Urganch shahar aeroportidan Xiva shahar yo‘nalishidagi Al-Xorazmiy, Xonqa va Sayot ko‘chalarini asfalt beton qoplamasini sirtqi ishlov berish (TSX) yangi texnologiyasi bilan joriy ta‘mirlash” obyektini bo‘yicha texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari qismida takroriy o‘tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo‘yicha e‘tirozlar mavjud emasligi va davlat xaridlarini belgilangan tartibda o‘tkazish mumkinligini ma‘lum qiladi.

Obyektning narx qiymatini shakllantirishda tashish xarajatlari material qiymatining 4% miqdorida qabul qilingan. Amalda tashish xarajatlari smeta qiymatidan yuqori bo‘lgan holda, tashish xarajatlarini obyektning iqtisod qilingan mablag‘laridan qoplash maqsadga muvofiq.

Buyurtmachi davlat xaridlarini maxsus axborot portalida, ommaviy axborot vositalarida va rasmiy veb-saytlarda tender (tanlov) o‘tkazish to‘g‘risidagi e‘lonni joylashtirish orqali qurilish pudrat tashkilotlarini keng jalb etilishini ta‘minlashi kerak.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli “Markazlashtirilgan kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o‘tish to‘g‘risida”gi qarorining 1-ilovasi 4-bandiga muvofiq buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang‘ich qiymati tanlov savdolari (tenderlar) o‘tkazishda yo‘nalish hisoblanadi va pudrat shartnomasi (kontrakt) tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qilmaydi. Obyektning shartnoma qiymati o‘tkazilgan tanlov savdolari (tenderlar) natijalari bo‘yicha aniqlanadi.

Buyurtmachi haqqoniylik, ratsionallik, iqtisod tamoyillariga rioya qilish, moliyaviy mablag‘lardan samarali foydalanish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunda nazarda tutilgan xaridlarni amalga oshirishda shaffoflik va korrupsiyaga yo‘l qo‘yilmasligini ta‘minlashga javobgardir.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 3-iyuldagi 302-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi hududida kapital qurilishda tanlov savdolari to‘g‘risidagi Nizom”ning 95-bandiga muvofiq Monitoring buyurtmachi va pudratchi tomonidan tomonlarning tanlov savdolari shartlarini bajarishi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi”ga har oyda taqdim etiladigan axborotlarni tahlil qilish yo‘li bilan amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, buyurtmachi hisobot davridan keyingi oying 10-sanasiga qadar har oyda markazning [qurilish@expertcenter.uz](mailto:qurilish@expertcenter.uz) elektron


pochtasiga tomonlar tender savdolarining shartlarini bajarish to'g'risidagi ma'lumotni ilovadagi namunaga muvofiq yuboradi.

*Ilova: 1-varaqda "Tomonlar tender savdolarining shartlarini bajarish to'g'risida ma'lumot" taqdim etish namunasi.*

M. Allabergenov




B. Xusanov



G'. Shodiev



L. Do'smuhamedov



K. Raximbekov

