



«FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

Mas'uliyati cheklangan jamiyati

Республика Узбекистан Ферганская обл. г. Фергана ул. Мустакиллик 46/7 р/с:20208000400403657001 ТИФ
«Миллий банк» г.Фергана, МФО: 00493, ОКОНХ:66000, ИНН: 303097233. Тел:(95)402-95-54 Лиц № 001802

Рабочий проект **УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО** **«ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН» БАГДАДСКОГО** **РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ** **Сметная документация в текущих ценах** **(РЕКОМЕНДУМАЯ)**

Книга № _____

Пояснительная записка
Структура прямых и прочих затрат
Сводка прямых затрат
Ведомости потребных ресурсов
Локальные ресурсные ведомости

«FARG'ONA KOMFORT LOYIHA»

Р.Каримов

Составил:



М.Райимов

Фергана 2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН» БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 1.03.01-03. Стартовая стоимость строительства объектов является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договора подряда. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на с

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,
а часовая ставка по данным Минтруда равной _____ часов в месяц на 2022 год

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp}$, где:

C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{mp} = N \times C_{cp}$,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительных материалов учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика в 19,39 % от суммы прямых затрат.

V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (ПЗз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования.

Транспортные расходы определены по данным заказчика

Кабельно-проводниковой продукции в размере - до 1,5 %

Импортных материалов в размере - до 2,0 %

Остальных строительных материалов, изделий и конструкций в размере - 5,0 %

Оборудования в размере - до 2 %

Заготовительно-складские расходы:

На строительные материалы, изделия и конструкции в размере - до 2,0 %

Металлоконструкции в размере - до 0,75 %

Оборудования в размере - до 1,2 %

VII. Коэффициент риска принят $K_p = 1$ %

Структура прямых и прочих затрат

по объекту: УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН» БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	19 807 501
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	437 714 549
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	0
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	25 221 868
	Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час 12114,89 (по данным Минтруда)	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Фер-ганской области- 546656,14 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	3 026 624
	Итого прямых затрат:	485 770 542
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями	94 190 908
8	Прочие затраты и расходы заказчика	
	АПЗ часть 1 и 2	0
	Разработка проекта ЗВОС	0
	Экспертиза проекта ЗВОС	0
	Обследование зданий и сооруж.	0
	Разработка РП	14 573 116
	- в том числе авторский надзор 0,08% от СМР	0
	Экспертиза РП	2 914 623
	Проведение конкурсных торгов на СМР	0
	Экспертиза конкурсной документации	0
	Содержание ГАЧН 0,05% от СМР	242 885
	Итого затрат с п.1 по п.9	579 961 451
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	1 855 877
10	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....х1,0:100)	5 799 615
	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	587 616 942
	НДС	88 142 541
	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	675 759 483
	Итого прочие затраты заказчика	17 730 625
	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	693 490 108

Директор проектной организации:

Каримов Р.

Составил

Райимов М



СВОДКА ЗАТРАТ

по объекту: УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКУН» БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 1,2 %)	Затраты труда рабочих строителей, чел/час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка општы труда 12114,89 сум/ч	Начисление соц страх 12%сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Руз	Всего
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	19 807 501	437 714 549		2081,89	25 221 868	3 026 624	485 770 542	94 190 908	579 961 451
	ИТОГО:	19 807 501	437 714 549	0	2081,89	25 221 868	3 026 624	485 770 542	94 190 908	579 961 451

Директор проектной организации:

Каримов Р.

Составил

Райимов М.



УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН» БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ОСВЕЩЕНИЯ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	2081,89	12114,89	25 221 868
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						25 221 868
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00406	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М	МАШ-ЧАС	116	62458,00	7 245 128
2	00511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	103,6	18542,00	1 920 951
3	00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	87	18542,00	1 613 154
4	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	328,671	24850,00	8 167 474
5	01648	СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т, ВЕЗДЕХОД	МАШ-ЧАС	30,8	1200,00	36 960
6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	15,144	54400,00	823 834
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						19 807 501
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,075	9914000,00	743 550
2	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,52	12000,00	6 240
3	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	3,6	1200,00	4 320
4	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	147	12000,00	1 764 000
5	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	3,2436	200000,00	648 720
6	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-440	100 ШТ	32,436	12000,00	389 232
7	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,4134	12500,00	5 168
8	T1	УЛИЧНЫЙ СТОЛБ ОСВЕЩЕНИЯ СМ 17,2 Х РОЖКОВАЯ С ЛИТЬЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	ШТ	70	4200000,00	294 000 000
9	T2	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ АПУНП 2х2,5	М	2500	3000	7 500 000
10	T3	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ 4Х16,00К-0,66	М	3000	13000,00	39 000 000
11	T4	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛНИК LED GA 100W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	79	345652,00	27 306 508
12	T5	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛНИК LED GA 150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	80	471391,00	37 711 280
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						409 079 018

Составил: _____



УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН» БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ОСВЕЩЕНИЯ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным
1	2	3	4	5	6
1	E01-02-057-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ,	100 МЗ		1,02
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	118	120,36
2	E33-01-018-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОПОР ВЛ 35-330 КВ ВЕРТОЛЕТАМИ, МАССОЙ ДО: 2 Т	ОПОРА		70
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,85	479,5
2.2	00511	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	1,48	103,6
2.3	01648	СПЕЦАВТОМАШИНЫ, ГРУЗОДОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 8 Т,	МАШ-ЧАС	0,44	30,8
3	T1	УЛИЧНЫЙ СТОЛБ ОСВЕЩЕНИЯ СМ 17,2 Х РОЖКОВАЯ С ЛИТЬЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	ШТ		70
4	Ц08-02-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 0,5	100 М КАБЕЛЯ		25
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,7	367,5
4.2	00406	ВЫШКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ, 25 М	МАШ-ЧАС	4,64	116
4.3	00513	ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 63 Т	МАШ-ЧАС	3,48	87
4.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,24	6
4.5	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000 ШТ	0,0208	0,52
5	T2	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ АПУНП 2х2,5	М		2500
6	Ц08-02-404-2	ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ, ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО:	100 М ТРАССЫ		30
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23	690
6.2	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10	МАШ-ЧАС	5,82	174,6
6.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	6,6
6.4	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,075
6.5	55874	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100 ШТ	0,12	3,6
6.6	62796	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10 ШТ	4,9	147
7	T3	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ 4Х16,00К-0,66	М		3000
8	Ц08-03-595-1	СВЕТИЛЬНИК НА КРОНШТЕЙНАХ НА МОСТИКАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	100 ШТ		1,59
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	267	424,53
8.2	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10	МАШ-ЧАС	96,9	154,071
8.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,6	2,544
8.4	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	3,2436
8.5	64055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-440	100 ШТ	20,4	32,436
8.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,26	0,4134
9	T4	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA 100W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ		79
10	T5	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA 150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ		80

Составил: _____





INJINIRING
XIZMATI

Гувоҳнома: №КЛЭ-000171
21.12.2021 йилдан



ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 32/02/22
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

По рассмотрение сметное документации по объекту:

**“УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН»
БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ”**

Заказчик на экспертизу:	- БОГДОД ТУМАНИ ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ
Источник	
Финансирования:	- Собственное средства.
Проектная организация:	- “FARG’ONA KOMFORT LOYIHA” MCHJ
Номер лицензии:	- № АЛ-001007 от 26.06.2020 г.
Главный инженер проекта:	- К. ТУРАБОЕВ
Год разработки:	- 2021 г.
Письмо - заказ:	- 2021 г.
Фактически поступил:	- 07.02.2022г. Без замечаний заказчика.



1. Основание для проектирования.

1. Основанием для составления сметной документации является – Письмо заказчика, дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
 - ↓ Сметная документация, локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат.

2. Сметная часть.

Расчетная стоимость, определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз. № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений.», № 226 от 12.05.2004 года, «О внесении изменений в некоторые решения Правительства РУз.», и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9., и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУз по архитектуре и строительству от 28.03.2012 года за № 39.

3. Краткое содержание проектных решений.

В основе расчета использован «Ресурсный метод».

- итого (заявленная) стоимость с НДС и с затратами заказчика	693 490 108 сум
- прочие затраты и расходы заказчика	17 730 625 сум
- транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы	7%
- коэффициент риска	1%

4. Замечания и предложения экспертизы, сметная часть.

(Результаты экспертного рассмотрения)

- 4.1. По трудозатратам - замечаний нет.
- 4.2. По машины и механизмов – замечаний нет.
- 4.3. Материалы: КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ 4Х16,00К-0,66 принять 12 150 сумм 1м, УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛНИК LED GA 100W 6000K 220-240VAC PRIME принять 311 520 сумм 1шт.
- 4.4. Транспортные и заготовительно-складские расходы рекомендуется принимать 5% против 7%.
- 4.5. Исключено коэффициент риска 1 %.

5. Выводы.

ООО «Фаргона вилоят инжиниринг хизмати» рассмотрев представленный рабочий проект по **“УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН» БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**” с учетом

результатов экспертного рассмотрения **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** для дальнейшего рассмотрения и утверждения в установленном порядке. Со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	437 714,5	424 024,2
Эксплуатация машины и механизмы	19 807,5	19 807,5
Кабельно-проводниковая продукция	0	0
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0	0
Металлоконструкцию	0	0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	28 248,4	28 248,4
Итого прямых затрат	485 770,5	472 080,2
Прочие затраты подрядчика	94 190,9	91 536,3
Страхование объекта	1 855,8	1 803,5
Коэффициент риска	5 799,6	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	587 616,9	565 420,1
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	675 759,4	650 233,1
Прочие затраты заказчика	17 730,6	17 723,7
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	693 490,1	667 956,9
Экономия составляет		25 533,2

«УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПО «ДОРОГЕ 112 ФЕРГАНА-КУКОН» БАГДАДСКОГО РАЙОНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАС»

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:

Усмонова Ш. (Сметная часть)



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"1" 02 2022.

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Общественное предприятие "Башкармалық"
от подрядчика Фирма "Камфорт" ТОО произвели осмотр на предмет определения
объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ	1,02
2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ОПОР ВЛ 35-330 КВ ВЕРТОЛЕТАМИ, МАССОЙ ДО: 2 Т	ОПОРА	70
3	УЛИЧНЫЙ СТОЛБ ОСВЕЩЕНИЯ СМ 17,2 Х РОЖКОВАЯ С ЛИТЬЕВЫМИ ЭЛЭМЕНТАМИ	ШТ	70
4	КАБЕЛИ ДО 35 КВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 0,5	100 М КАБЕЛЯ	25
5	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИИ АПУНП 2х2,5	М	2500
6	ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ. ПРОВОД, КОЛИЧЕСТВО И СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 4Х16	100 М ТРАССЫ	30
7	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ АВВГ 4Х16,00К-0,66	М	3000
8	СВЕТИЛЬНИК НА КРОНШТЕЙНАХ НА МОСТИКАХ, ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	100 ШТ	1,59
9	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA 100W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	79
10	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED GA 150W 6000K 220-240VAC PRIME	ШТ	80

Башкармалық
Общественное предприятие
И. Крайнев

З. Соенов
А. Зокиров
И. Дулатов