



# “KOMPLEKS EKSPERTIZA”

## МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

150700, Qoq'on shahar, M.S, Ohund ko'chasi, 17-uy Tel: (+998 90) 850-73-73 E-mail: kompleks\_ekspertiza@mail.ru



Тасдиқлайман”

“KOMPLEKS EKSPERTIZA”

МЎЖ директори

Х. Болтабоев

12 2021 йил

Гувоҳнома №КЛЭ-00156 14.10.2021 йил  
Амал қилиш муддати – 14.10.2026 йилгача

### EKSPERT XULOSA №34/21

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №25 В СЕЛЕ ТЕЛОВ  
БЕШАРЫКСКОГО ТУМАНА

<b>Заказчик</b> на экспертизу:	–	Бешарик тумани МТБ
<b>Источник</b> финансирования:	–	Бюджет.
<b>Генподрядчик:</b>	–	Определяет конкурсные торги.
<b>Проектная</b> организация:	–	ООО «Иззатбек».
<b>Номер лицензии:</b>	–	– №000980 от 25.06.2020 г. действ. бессрочно.
<b>Главный</b> инженер проекта:	–	Ш.Каюмов
<b>Год разработки:</b>	–	2021 год.

## ***I. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.***

- 1.1. Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.

## ***II. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ.***

- 2.1. Письмо-заказ.
- 2.2. Структура прямых и прочих затрат объекта.
- 2.3. Ведомость сводных ресурсов.
- 2.4. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.5. Дефектный акт.

## ***III. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ.***

Расчет стоимости строительства составлен ООО «ИЗЗАТБЕК» г.Коканда с использованием программного комплекса «StroyIndustriya».

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2004г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», постановлением Кабинетов Министров от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

## ***IV. Результаты экспертного рассмотрения.***

- 4.1. Затраты на строительные материалы и изделия уточнены в соответствии с каталогом текущих цен.
- 4.2. Затраты на строительные машины и механизмы уточнены согласно сложившихся текущих цен по региону.
- 4.3. В результате корректировки расчетно-сметной документации произошло уменьшение расчетной стоимости по объекту: Текущий ремонт здания детского сада №25 в селе Телов Бешарыкского тумана. На **203 415,436** тыс.сум. с НДС.

### **За счет:**

1. Заготовительно-складские расходы на материалы 2%, рекомендуется исключить.
2. Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%, рекомендуется исключить.
3. Автомобили бортовые до 5т – 492 218 сум исключить.
4. Подъёмники мачтовые строительные 0,5т – 8 755 сум исключить.
5. Олифа – 13 527 сум исключить.
6. Пена монтажная за 1шт – 36 522 сум против заявленного 45 000 сум.
7. Поковки масса 1,8кг - 474 556 сум исключить.
8. Поковки масса 2,825кг – 141 642 сум исключить.
9. Уайт-спирит – 14 700 сум исключить.
10. Затраты на страхование строительных объектов – 548 665 сум исключить.
11. Коэффициент риска 2% - 3 429 158 сум исключить.

## V. ВЫВОДЫ.


Сметная документация: Текущий ремонт здания детского сада №25 в селе Телов Бешарыкского тумана. Согласовывается со следующей стоимостью текущих ценах:

№	Наименование затрат	Заявленная стоимость, тыс.сум	Уточненная стоимость, тыс.сум
1.	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3 198,717	2 697,745
2.	Затраты на строительные материалы, изделия и детали	126 490,282	123 316,812
3.	Затраты на кабельно-проводниковой продукции	-	-
4.	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	9 288,000	9 180,000
5.	Основная заработная плата рабочих строителей	10 851,710	10 851,710
5.1.	Заработная плата рабочих строителей	9 689,027	9 689,027
5.2.	Отчисление на социальное страхование	1 162,683	1 162,683
6.	<b>Прямые затраты</b>	<b>149 828,709</b>	<b>146 046,267</b>
7.	Прочие затраты и расходы подрядчика	21 629,215	21 063,718
8.	<b>Итого затрат</b>	<b>171 457,924</b>	<b>167 109,985</b>
9.	Затраты на страхование объекта	548,665	-
10.	Коэффициент риска	3 429,158	-
11.	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>175 435,748</b>	<b>167 109,985</b>
12.	<b>НДС</b>	<b>26 315,362</b>	<b>25 066,497</b>
13.	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>201 751,110</b>	<b>192 176,482</b>
14.	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>1 664,326</b>	<b>1 664,326</b>
14.1.	Затраты на проектно-сметной документации	1 124,326	1 124,326
14.2.	Авторский надзор	-	-
14.3.	АПЗ	-	-
14.4.	Затраты на экспертизу ПСД	540,000	540,000
14.5.	Затраты на содержание заказчика	-	-
14.6.	Затраты на содержание ГАСН	-	-
15.	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика</b>	<b>203 415,436</b>	<b>193 840,808</b>

**Экономия составляет: 9 574,628 тыс. сум**

*Примечание: В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261, рекомендуемая стоимость носит рекомендательный характер и не может служить основанием для заключения договора подряда.*

Эксперт: \_\_\_\_\_



Турсунов А.



# Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №25  
В СЕЛЕ ТЕЛОВ БЕШАРЫКСКОГО ТУМАНА

Том \_\_

Книга \_\_

*СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ*

Лицензия № 000980

от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2021г.

## Пояснительная записка

Согласно задания на проектирования проведен расчет предельной стоимости строительства в текущих ценах по объекту: **Текущий ремонт здания детского сада №25 в селе Телов Бешарыкского тумана.**

Стоимость определен согласно проектно сметной документации.

При расчете заработной платы приняты среднестатистическая отраслевая месячная заработная плата **1 878 416,41** сум.

Цены на строительные материалы материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром...» -согласно каталога текущих цен по прайс-листу поставщиков.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локальных ресурсных ведомостей.

Прочие затраты подрядчика Пп определены согласно мониторинга рынка строительно подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан •«Основные показатели о затратах на работы продукцию и услуг выполняемые строительными организациями» в пределах **15,39%** от суммы прямых затрат.


Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года №532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведение объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением №1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года №547 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2005 год и мерах по усилению контроля за их выполнением».

Общая стоимость строительства в текущих ценах составляет в **203 415,436** тыс. сум с НДС.

Данная общая стоимость объекта является рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для проведения конкурсного торга (тендеров) принимает заказчик.

Составил:



А.Ахмедов

**Структура прямых и прочих затрат**  
**по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №25 В СЕЛЕ**  
**ТЕЛОВ БЕШАРЫКСКОГО ТУМАНА**

№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3 198,717
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	126 490,282
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	-
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	9 288,000
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и.т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	10 851,710
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 1 878 416,41 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (1 878 416,41:169)=11 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей - 871,716 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (11 114,89 сум/ч x 871,716 чел/ч)	9 689,027
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 162,683
7	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>149 828,709</b>
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (15,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	21 629,215
9	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>171 457,924</b>
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	548,665
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	3 429,158
12	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>175 435,748</b>
13	<b>НДС 15%</b>	<b>26 315,362</b>
14	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>201 751,110</b>
15	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	<b>1 664,326</b>
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1 124,326
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	540,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов прямых затрат)	-
16	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>203 415,436</b>



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №25 В СЕЛЕ ТЕЛОВ  
БЕШАРЫКСКОГО ТУМАНА

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №25 В СЕЛЕ ТЕЛОВ  
БЕШАРЫКСКОГО ТУМАНА


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ**

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					<b>9 689 025</b>
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	871,715812	11 114,89	9 689 025
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					<b>3 198 718</b>
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,853	65 776	56 107
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,630241	65 776	436 111
4	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	2,67036	3 444	9 197
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,53408	1 500	3 801
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 10 Т	МАШ-Ч	20,95794	124 222	2 603 437
7	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ-Ч	0,378	4 391	1 660
8	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,0546	4 391	240
9	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	0,5195	2 500	1 299
10	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ-Ч	0,0957	500	48
11	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,99393	4 391	8 755
12	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,484	2 500	6 210
13	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	14,7594	4 624	68 247
14	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,8032	2 000	3 606
<b>МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>					<b>118 216 178</b>
15	АРМАТУРА Д=12ММ АШ	Т	0,1845	9 652 176	1 780 826
16	АРМАТУРА Д=6ММ АІ	Т	0,0214	9 808 698	209 906
17	БЕТОН КЛАССА М100	М3	1,02	350 000	357 000
18	БЕТОН КЛАССА М150	М3	10,353	443 009	4 586 472
19	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА"	М2	8	643 830	5 150 640
20	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М2	1,89	450 000	850 500
21	БЛОКИ ОКОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ТИПА "АКФА"	М2	22	521 875	11 481 250
22	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,001344	15 000 000	20 160
23	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,03967	15 000 000	595 050
24	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,1968	3 105 000	611 064
25	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ	М3	0,003	3 105 000	9 315
26	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	1,7601	3 105 000	5 465 110
27	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ	М3	4,1658	3 105 000	12 934 809
28	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, РАЗДВИЖНЫЕ, ГЛУХИЕ И РЕШЕТЧАТЫЕ (ТИП ПО ПРОЕКТУ)	КВ.М	6	750 000	4 500 000
29	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,001008	8 000 000	8 064
30	ГВОЗДИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,015968	8 000 000	127 744
31	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,05549532	8 000 000	443 963
32	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАЦИИ 5-10 ММ	М3	3,456	25 000	86 400
33	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0063	3 500 000	22 050
34	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ	М3	0,0422	2 500 000	105 500

1	2	3	4	5	6
35	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	0,0204	2 500 000	51 000
36	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	МЗ	0,021612	3 105 000	67 105
37	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ	МЗ	4,9133	3 105 000	15 255 796
38	ЕВРОЖЕЛОБ	М	56	25 000	1 400 000
39	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	МЗ	3,9744	300 000	1 192 320
40	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0203842	9 200 000	187 535
41	КИРПИЧ МАРКИ	ТЫС. ШТ	2,0488	684 348	1 402 092
42	КОЗЫРКИ БЕТОННЫЕ КРАШЕННЫЕ	ШТ	15	8 000	120 000
43	КОЛЕНА	ШТ	8	4 000	32 000
44	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	0,0009	2 900 000	2 610
45	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,0123246	24 252 000	298 896
46	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,02478	12 000 000	297 360
47	КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛЕКТ	4,7736	14 500	69 217
48	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	263,168	24 120	6 347 612
49	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛЯ	М2	81	350 000	28 350 000
50	ОЛИФА	КГ	1,3527	10 000	13 527
51	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	50,4	30 000	1 512 000
52	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	4	45 000	180 000
53	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	11	45 000	495 000
54	ПОКОВКИ МАССА 1,8 КГ	Т	0,16364	2 900 000	474 556
55	ПОКОВКИ МАССА 2,825 КГ	Т	0,033642	2 900 000	97 562
56	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0,0152	2 900 000	44 080
57	ПРИБОРЫ ВОРОТ	КОМПЛЕКТ	1	150 000	150 000
58	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,00005	9 200 000	460
59	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0004	9 200 000	3 680
60	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	СЕКЦИЯ	60	112 000	6 720 000
61	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	МЗ	2,9369845	329 630	968 118
62	РЕЙКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПО ПРОЕКТУ	М	60	1 500	90 000
63	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	Т	0,08224	10 500 000	863 520
64	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	21,3887	5 000	106 944
65	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	18,08	20 000	361 600
66	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0042	3 500 000	14 700
67	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	60	4 000	240 000
68	ШЛАКОБЛОК КОЛ. РАЗ. 350X170X170ММ (ЦВЕТНОЙ)	ШТ	125	6 500	812 500
69	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00354	22 000 000	77 880
70	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	5,148	65 800	338 738
71	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0003	13 660 000	4 098
72	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42 ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0135	13 660 000	184 410
73	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0018	13 660 000	24 588
74	ЭЛЕКТРОДЫ МАРКИ Э42А ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,00138	13 660 000	18 851
<b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ</b>					<b>9 000 000</b>
75	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 50КВТ	КОМП.	1	9 000 000	9 000 000

Составил:





"06" / 12 2021г.



"Утверждаю"  
*Ш. Басалмова*

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА №25 В СЕЛЕ ТЕЛОВ БЕШАРЫКСКОГО ТУМАНА

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
<b>РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ</b>			
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,22
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,07
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,08
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,04
5	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,22
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,08
<b>РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ</b>			
7	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (ПАРАПЕТ)	М3	5,2
8	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ (БАЛКА, ПРОГОН, СТОЕК, МАУРЭЛАТ, СВЯЗ ИТП.)	М3	4,22
9	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	3,94
10	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	1,996
11	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ: ПОДВЕСНЫХ (ЕВРОЖЕЛОБ)	100 М	0,56
	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА	ШТ	60
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М	0,16
13	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,48
<b>РАЗДЕЛ: ОГРАЖДЕНИЕ</b>			
14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,108
15	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 М3	0,108
16	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ГРАВИЙНОГО	М3	2,7
17	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3	0,09
	АРМАТУРА Д=12ММ АПШ	Т	0,1195
	АРМАТУРА Д=6ММ А1	Т	0,0214
18	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	3,8
	ШЛАКОБЛОК КОЛ. РАЗ. 350X170X170ММ (ЦВЕТНОЙ)	ШТ	125
	КОЗЫРКИ БЕТОННЫЕ КРАШЕННЫЕ	ШТ	15
19	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100 М3	0,012
	АРМАТУРА Д=12ММ АПШ	Т	0,065
20	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛЯ	100 М ОГРАД	0,45

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ПРОФИЛЯ	М2	81
21	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,501
РАЗДЕЛ: ВОРОТА			
22	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ: В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ	100 М2	0,06
РАЗДЕЛ: КОТЕЛЬНАЯ			
23	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 200 ММ	100 М2	0,05
24	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	4,32
25	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,08
26	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2	0,06
27	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0189
28	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН	100 М2	0,42
29	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100 М2	0,42
30	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт (ГКАЛ/Ч): ДО 0,21 (0,18)	КОТЕЛ	1
	КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 50КВТ	КОМП.	1
31	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100 КВТ	0,108
	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	СЕКЦИЯ	60

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Р. Куликов  
М. Ботинков  
А. Туранов  
В. Ахмедов  
М. Камалов

“ТАСЛИКЛАЙМАН”  
Бешарик тумани маътабгача таълим  
бўлими мудири  
Ш.Бараталиева



## Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун

### ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ

#### Танлов хужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома
- II. Техник қисм
- III. Нархлар қисми

# ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

## 1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: Бешариқ туман МТБ тасарруфидаги Телов қишлоғида жойлашган 25-сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш

1.2. Танлов қиймати 192 176 482 (Бир юз тўқсон икки миллион бир юз етмиш олти минг тўрт юз саксон икки) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Хизмат бўйича техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмида илова қилинган.

**Ушбу танлов якунлари бўйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.**

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 кунгача.

1.5. Ишларни бошлаш муддати - аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

## 2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Бешариқ тумани мактабгача таълим бўлими (бундан кейин-“Буюртмачи” деб аталади)- танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

2.2. “Буюртмачи” манзили: Бешариқ тумани Сирдарё кучаси №12 уй.

2.3. Танлов “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

## 3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган ҳамда юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қуйидаги малакавий талаблар қўйилади:

1) **Банк ҳисоб рақамларида пул маблағи борлиги тўғрисида банк (асли) маълумотномаси** (Энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича);

2) **Молиявий ҳолати тўғрисида маълумот** (Молиявий натижа ва баланс)

3) **Малакали мутахассисларнинг мавжудлиги;** (Меҳнат дафтарча ва буйруқдан кўчирма илова қилинади)

4) **Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИнинг маълумотномаси асл нусхаси** (Энг яхши таклиф ўтказиш кунига 5 иш куни бўйича);

5) **Ушбу объект учун ишланган тижорат таклифи ва бажариладиган ишлар офёртаси**

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга рухсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар ҳамда нархи 10 фоиздан ошиқ сунъий туширилган таклифлар

#### **4. ТАҢЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz ) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришли лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов хужжатларида қуйидагилар тақдим этилиши лозим:

- Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

- Нархлар қисми, Танлов шартларида белгиланган нархлар доирасида, хизматларни бажариш муддатлари, тўловлар тартиби ва якуний тўловлар ва бошқа боғлиқ кўрсаткичлар кўрсатилган бўлиши керак.

Танлов иштирокчилари хар бир таклифларни яхлит ҳолда тикилган, номерланган, ваколатли шахс имзоси ва муҳр билан тасдиқланган ҳолда ёки хар бир варағини муҳрлаб тасдиқланган ҳолда тақдим этишлари лозим.

4.4. Қуйидаги хужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

Техник ва нархлар бўйича қуйидаги таклифлар:

- Техник хужжатлар руйхати (брошюралар, техник паспортлар ёки ўхшаш хужжатлар руйхати илова қилинади);

4.5. Танлов иштирокчиси:

-фақат битта таклиф бериши мумкин;

- тақдим этилаётган хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

#### **5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбурдир.

5.3. Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча хужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилига жавобгардир. Ғолиб иштирокчи деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўрнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

#### **6. БОШҚА ШАРТЛАР**

7.1. Давлат буюртмачиси танлов хужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор

қабул қилишга ҳақли. Товарни (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

7.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

7.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.

7.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

7.5 Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади

## Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

- I. Танлов иштирокчилари учун йўл харитаси
- II. Техник қўлланма
- III. Нархлар қўлланма