

ТАСДИКЛАЙМАН

КОНИМЕХ ТЙФУК директори

У.Рахматов



Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

Конимех ТЙФУК

4P48" Зарафшон тракти" автомобил йўлининг

210,6 км оралигида янгидан кўча

ёритиш чирокларини ўрнатиш

2022 йил

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	4P48" Зарафшон тракти" автомобил йўлининг 210,6 км оралигида янгидан кўча ёритиш чирокларини ўрнатиш
2	Буюртмачи	Конимех ТЙФУК
3	Бажарувчи	-
4	Объект жойлашган манзил	Конимех тумани Нурафшон 46
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил февраль, 2022 йил декабрь
6	Маблаг манзили	Конимех ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	Гувоҳномаси, бажарувчи ташкилотнинг гувоҳномалари ва хизмат кўрсатиши буйича ваколатли орган томонидан берилган гувоҳномалар талаб этилади.
8	Танлов шarti	1. Корхона ишчилари куп йиллик иш тажрибасга ега булиши лозим 2. Ишлар сифатли ва замонавий булиши лозим 3. Ёритиш тармоқларининг устунлари замонавий сифатли ва темирдан булиши лозим 4. Курувчи корхонанинг хужжатлари ПДФ куринишида такдим етилиши лозим
9	Тулов шarti	Тўловлар счёт фактурага асосан амалга оширилади НДС билан.

4р48 "Зарафшон тракти" автомобил йўлининг 210,6 км. га ёритиш тармоғини ўрнатиш

				Капание траншея в механизированном способом (глубине 0,7м)=240м((6м подключения)≈246м		м2/м3	123/98	
				Земляные работы при установке металлических опор контактной сети с бурением котлованов массой до 1,5 тн в группе грунта II при глубине бурения 2 м		опора	8	
				Гидроизоляция металлических опор (битумом)		м2	8	

Изготовление одностоечных металлических опор, в том числе:		доиа	6/0,770	
Металлических труб 159х4,0мм 4пм.хбопора (для стойки)		пм/тн	24/0,372	
Металлических труб 114х3,0мм 6пм.хбопора (для стойки)		пм/тн	36/0,295	
Металлических труб 89х2,1мм 2пм.хбопора (для стойки)		пм/тн	12/0,054	
Металлических труб 57х2,1мм 1,5пм.хбопора (для для кронштейна)		пм/тн	9/0,026	
Металлических труб 20х2,1мм 2,0пм.хбопора (для для кронштейна)		пм/тн	12/0,010	
Металлических лист тольщ.4,0мм 0,04м2 х 0,0023тн х бопора		м2/тн	0,24/0,013 8	
Установка одностоечных металлических опор 6шт х 128,33кг		опора/ тн	6/0,770	
Окраска металлических опор и кронштейн 2 раза (5,22м2 х 6шт.)		м2	31/0,770	
Установка однофазный автомат -16А (1шт х 8опор.)		шт	8	
Труба полиэтиленовая d=32мм. толщиной 3,7мм. (246пм)		пм	246	
Прокладка кабеля АВВГ 3х10+1х6мм2 (подземный глуб.0,7м.) (240м х 1,02)		пм	245	

Заделка концевая кабеля сечение 3-4 жил.		дона	11	
Прокладка кабеля АВВГ 3x16+1x10мм ² (подземный глуб.0,7м.) (кабель для подключение леп) (6м)		пм	6	
Засыпка песком h=20см.		м3	25	
Засыпка траншея механизированным способом в группе грунта II.		м3	73	
Кабель с алюминиевой жилой сеч. 2x2,5мм ² Апунп (13,5пм x 6опорах)=81пм		пм	135	
Установка светильник для наружного освещения светодиодный 150W) 8опора		шт	18	
Установка светильник для наружного освещения светодиодный 100W) 6опора		шт	6	
Бетон под опоры (0,16м ³ x 8шт) М-200		м3	1,58	