

ЧП "ЗАРКАМРУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №32 ИШТИХАНСКОМ
РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

САМАРКАНД - 2021 г

ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №32 ИШТИХАНСКОМ
РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Директор
ЧП "ЗАРКАМУС КУРИЛИШ ЛОЙИХА"



Шакаров А.

САМАРКАНД - 2021 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №32 ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основанием для расчета стоимости строительства объекта является дефектный акт, утвержденный

Стоимость строительства объекта рассчитана ресурсным методом, основанном на кульпулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, на основании
Постановления Кабинета Министров РУз от 11 июня 2003 г. № 261

"О переходе на договорные цены при реализации и инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и

Приказа Госкомархитектстроя РУз от 10 декабря 2003 г. № 70, об утверждении

"Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах, для использования их организациями Заказчиков и Подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек"

Текущие цены на материалы, оборудование и мебель, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан,

взяты из "Каталога на материально-технические ресурсы" за период **2-го квартала 2021 г.**

Цены на материалы, оборудование и мебель, отсутствующие в "Каталоге на материально-технические ресурсы", согласованы с Заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) принята согласно справки Управления Статистики Самаркандской области

СОСТАВИЛ



РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №32
ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА СУМ (ВСЕГО),
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	90 378 828
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	9 434 880
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	9 541 923
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	109 355 631
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,1%	19 793 369
7	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	129 149 000
8	НДС - 15%	19 372 350
9	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	148 521 350

ГИП

 **АБДУРАХМАНОВ М.**



**УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №32 ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100М3	0,3870
2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2	100М	4,3000
3	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ "ЕВРОПАНЕЛЬ"	К-Т	215,0000
4	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ И ЦОКОЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	9,8900

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

АБДУРАХМАНОВ М.



Форма 4А АВС-4

УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №32 ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	519,76336	18152,26	9 434 880
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			9 434 880
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,10449	72437	7 569
3	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	12,47	42145	525 548
5	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	6,49386	1081	7 020
7	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	8,2431	66528	548 397
8	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	63,16743	117417	7 416 930
9	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5824	1207	1 910
11	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,28638	916	262
14	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 М3	МАШ.Ч	5,074	60837	308 687
15	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	13,0505	54548	711 879
16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,25155	54548	13 722
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			9 541 923
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	39,474	364 294	14 380 141
2	ВОДА	М3	0,109521	1000	110
4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006966	7500000	52 245
5	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,009675	476000	4 605
7	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,37582	5000000	1 879 100
10	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,010836	5643480	61 153
12	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0129	11660000	150 414
13	РОГОЖА	М2	34,1334	1250	42 667
14	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,08514	2478261	210 999
17	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,0086	7000000	60 200
18	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	17,3376	25000	433 440
20	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ "ЕВРОПАНЕЛЬ"	К-Т	215	320000	68 800 000
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			86 075 074
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ			4 303 754
	Всего по материальным ресурсам	СУМ			90 378 828
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			109 355 631

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

АБДУРАХМАНОВ М.

"УТВЕРЖДАЮ"

" ____ " _____ 201__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____

произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:

УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №32 ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100М3	0,3870
2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2	100М	4,3000
3	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ "ЕВРОПАНЕЛЬ"	К-Т	215,0000
4	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ И ЦОКОЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	9,8900

ПОДПИСИ:





201__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____






произвели визуальный осмотр и составили настоящий акт на предмет определения состава работ по объекту:

УСТРОЙСТВО ГЛУХОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПО ИШТИХАНСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-150	100М3	0,3870
2	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОГРАД ИЗ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 2	100М	4,3000
3	СТОИМОСТЬ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ "ЕВРОПАНЕЛЬ"	К-Т	215,0000
4	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТ И ЦОКОЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	100М2	9,8900

ПОДПИСИ:

1. Исмаилов. 
2. Абдуллаева. 
3. Ахмедов. 
4. Келимбетов. 
5. Каримов. 

32200000



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 22-10-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 22223

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Ishtihon tumanidagi 32-sonli maktab hududini tashqi devor bilan o`rash.»

Buyurtmachi - Ishtihon tumani XTB.

Bosh loyihachi - "Zarkamrus qurilish loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000935

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta`mirlash.

Murojaat raqami: № 20419

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Дефектный акт (опись работ) от 2021г., утвержденный Заказчиком.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Раздель-АС,

2.2. Книга 1 - Ресурсная смета в текущих ценах. Ведомость объемов работ. Проектная сметная документация, на стадии разработки «Рабочий проект» согласно состава проекта и перечня материалов, представленных на экспертизу (сметная документация, дефектный акт).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Проектом Выполнено глухое ограждение.

Характеристика конструкций.

Фундаменты сборные жел.бет.

Стойки Сборные жел.бет.

С шагом 2,0м.

Панели сборные бетонные Н=2,0м.

3.2. Сметная часть:

Расчет стоимости работ произведен ресурсным методом согласно Постановления Кабинета Министров № 261 от 11.06.2003г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановления Кабинета Министров от 12.05.2004г. № 226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах согласно ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта в текущих ценах определена на основе расчетной документации ресурсным методом с применением «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Р.Уз.» 2кв. 2021 год, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей, цен на биржах и по данным представленным Заказчиком (Ведомость согласования цен утверждённый и.о. начальника отдела народного образования Иштиханского района А.Болиевым).

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты 18152,28 сум с учетом отчислений на социальное страхование, согласно данных Стат.Управления Самаркандской области.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. По замечаниям и предложениям экспертизы в сметную документацию внесены следующие исправления и дополнения:

- уточнены ресурсные показатели маш/час, трудозатраты чел/час;
- уточнена потребность в строительных материалах и изделиях;
- уточнены затраты на транспорт материалов;
- уточнены прочие затраты Подрядчика;

- заявленная заказчиком расчетная стоимость объекта в текущих договорных ценах в сумме 148628,538 тыс.сум с НДС и без прочих затрат Заказчика, за счёт уточнения объёмов работ и затрат, снижена на 107,188 тыс.сум с НДС.

После корректировки по замечаниям и предложениям экспертизы расчетная стоимость объекта составила в текущих договорных ценах сумму 148521,350 тыс.сум с НДС, и без прочих затрат Заказчика.

Нормативная трудоемкость 519,76 чел-час.

6.2. Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистана от 22.01.2016г. №15 гл.11 п.8 «Ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений)».

6.3. Отмечается, что за соответствие проекта и объемов работ в сметной документации рабочего проекта, представленного на экспертное рассмотрение, ответственность несет проектная организация.

5.4. В процессе демонтажных работ Заказчику учесть средства от возврата материалов в установленном порядке.

5.5. Авторам проекта передать Заказчику откорректированные чертежи и сметную документацию по замечаниям экспертизы.

5.6. Срок действия Экспертного заключения 2 года.

7. Xulosalar.

6.1. Рабочий проект: «Samarqand viloyati Ishtihon tumanidagi 32-sonli maktab hududini tashqi devor bilan o`rash.» с учетом результатов экспертного рассмотрения и замечания по пунктам 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5. настоящего заключения, рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению.

6.2. В соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистана от 11.06.03г. за №261, от 03.07.2003г за №302 и ШНК 4.01.16.-09 стоимость строительства является рекомендуемой и не может служить основанием для взаиморасчета заказчика с подрядчиком за выполненные работы. Она уточняется по фактическим затратам совместно с заказчиком и подрядчиком по обосновывающим документам в установленном порядке с учетом результатов контрольного обмера. Окончательное решение по договорным ценам и объемам выполненных работ принимает Заказчик и Подрядчик совместно.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich