



ТАСДИҚДАЙМАН"

Махсус тиббий таъминот база
Мудир

Э.А.Хушвақтов.

2022 йил

Танлов таклифлари

Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармаси Махсус тиббий таъминот базасига қаршли 2-сонли омборхонанинг том қисмини жорий таъмирлаш бўйича

№	Бажариладиган ишлар ва манбалар номи	Улчов бирлиги	миқдори
1	2	3	4
1	Стропил жойлашуви	М ³	15.3
2	Брус ва каркас қисмларининг жойлашуви	М ³	12.2
3	Том қисмига урнатиладиган урта қалинлигидаги профнастил жойлашуви	100 М ²	16.25
4	профнастил	М ²	1625
5	Тарновлар жойлашуви	100м	3.13
6	Тарновлар	м	271.2
7	кронштейн	дона	200
8	140дм гишт ёки бетон деворга урнатиладиган тарнов суви учун осма қувур	100м	2.4
9	колено	дона	60
10	Филиал турубкаси	дона	20
11	Пин	дона	88
12	Герметик	дона	30

Ишчи гуруҳ раис:

Ш.Шобиков

С.Аблаев

А.Шербутаев

Д.Салимов

С.Закиров

С.Расулева

УТВЕРЖДАЮ



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт кровельного покрытия Ташкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қаровал қилинган қаватли қўшничи Мақоус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош қўйида жойлашган 2-қаватли қўшничи

ЭНБОРХОНАСМ.

№№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОП-ВО
1	3	4	5
1	РАЗБОРКА СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	16,2535
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИИ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	16,2535
3	РАЗБОРКА ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	16,2535
4	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100T	0,16
5	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100T	0,16
6	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	T	16
7	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	16
8	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	15,3
9	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	12,2
10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 M2	16,2535
14	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	3,134
16	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100M	2,4
20	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	3,5

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

Маматов С
 Саидов Д
 Зоричев С
 Юсупов С
 Аллербуртеев А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт кровельного покрытия Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош қўйида жойлашган 2-сонли тиббиёт маркази

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровельного покрытия Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош қўйида жойлашган 2-сонли омборхонаси

ОСНОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E58-1-2	РАЗБОРКА: СТОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	16,2535	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,68	368,62938
2	E58-17-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	16,2535	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,39	396,422865
3	E58-1-1	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	16,2535	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,16	246,40306
4	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100T	0,16	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32	34,2912
5	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100T	0,16	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	248	39,68
5.2	045106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	228,8
6	C311-50-1	ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНОЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ	T	16	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,5777	9,2432
6.2	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 T	МАШ-Ч	0,29	4,64
7	C310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	T	16	
7.1	000163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 T	МАШ-Ч	0,1264	2,0224
8	E10-1-2-1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	M3	15,3	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,09	368,577
8.2	036024	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	M3	0,16	2,448
8.3	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	0,06	0,918
8.4	036059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	12,699
9	E10-1-10-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	12,2	
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,5	274,5
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,23	2,806
9.3	036028	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	M3	0,93	11,346
9.4	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,12	1,464
9.5	036077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01	0,122
10	E13-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 M2	16,2535	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53	626,247355
10.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41	39,170935
10.3	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	10483,5075
10.4	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	1316,5335

11	Ц ПРОФ	ПРОФНАСТИЛ ЦВЕТНОЙ 0,45ММ	М2	1869,5	
12	Ц8КНОЦ	КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЕК	М	166,7	
13	Ц8СНОЦ	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	263,3	
14	Е12-1-9-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	3,134	
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	31,41	98,43894
15	Ц ЖЕЛ	ЖЕЛОБ	М	313,4	
16	Е12-1-8-6 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	2,4	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63	151,2
16.2	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	271,2
17	С113-9023	КОПЕНО	ШТ	60	
18	С130-9540-1	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	20	
19	Ц 205	КРОНШТЕЙН С АНКЕРОМ	ШТ	240	
20	Е8-7-1-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ПЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2	3,5	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	43,5	152,25

СОСТАВИЛ _____



НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт кровельного покрытия Ташкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Текущий ремонт кровельного покрытия Ташкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	400 339 225 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	78 867 577 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	554 615 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	320 917 033 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2765,883	28 514,43	78 867 577
			ИТОГО				78 867 577
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000183		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ-Ч	6,6624	76 945,00	512 638
2	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	41,976935	1 000,00	41 977
			ИТОГО	СУМ			554 615
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		Ц ПРОФ	ПРОФНАСТИЛ ЦВЕТНОЙ 0,45ММ	М2	1869,5	84 750,00	158 440 125
2		ЦВКНОЦ	КРОВЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЕК	М	166,7	21 500,00	3 584 050
3		ЦВНОЦ	СНЕГОДЕРЖАТЕЛЬ	М	263,3	27 500,00	7 240 750
4		Ц ЖЕЛ	ЖЕЛОБ	М	313,4	32 500,00	10 185 500
5		Ц 205	КРОНШТЕЙН С АНКЕРОМ	ШТ	240	8 500,00	2 040 000
6	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	10483,5075	425,00	4 455 491
7	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	1316,5335	475,00	625 353
8	036024	C112-24	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	М3	2,448	3 800 000,00	9 302 400
9	036026	C112-26	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	М3	12,264	3 800 000,00	46 603 200
10	036028	C112-59	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	12,699	3 800 000,00	48 256 200
11	036030	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	1,464	3 800 000,00	5 563 200
12	036037	C112-77	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,122	3 800 000,00	463 600
13	044220	C130-8540-1	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	20	16 500,00	330 000
14	044264	C113-9023	КОЛЕНА	ШТ	60	19 750,00	1 185 000
15	045105		МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	228,8	5 500,00	1 258 400
16	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	271,2	22 500,00	6 102 000

	ИТОГО	СУМ		305 635 269
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5	18 281 783
	ВСЕГО	СУМ		320 917 033
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ		320 917 033
	ВСЕГО	СУМ		400 339 228
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%	СУМ		69 138 584
	ИТОГО	СУМ		469 477 809
	ИТОГО	СУМ		469 477 809
	НДС 15%	СУМ		70 421 671
	ВСЕГО	СУМ		539 899 481

СОСТАВИЛ



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:**

Текущий ремонт кровельного покрытия Ташкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига ҳарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфсида жойлашган 2-сонли ошбордонгиси

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (Т.С.С.М)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	320 917,033
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	78 867,577
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	554,615
5	Итого прямых затрат	400 339,225
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	69 138,584
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	469 477,809
	НДС 15%	70 421,671
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	539 899,481

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. №261 * О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений*, стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ. *24. Для устранения двусмысленных опросов



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «AMAZING-PROJECT»
наименование организации
КОНТАКТЫ: (99) 882-55-93



МАЛЫШКИН Д.В.
Ф.И.О. руководителя



г. Ташкент

«16» февраля 2022г.

ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16/02/2022г.-1

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
ОБЪЕКТА: **«Текущий ремонт кровельного покрытия Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси.»**

Заказчик : **«Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси.»**

Источник финансирования :
Генпроектировщик :

Бюджетные средства
(ООО «AMAZING-PROJECT» ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ-000183 ОТ 30.08.2019г.)

Генподрядчик :
Вид строительства :

Определяется Заказчиком на конкурсной основе.
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: **«Текущий ремонт кровельного покрытия Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси.»**

- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств подрядчика.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.

- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.

- Расчет стартовой стоимости объекта: **«Текущий ремонт кровельного покрытия Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси.»**

в договорных текущих ценах на сумму : **539 899,481 тыс. сумм с учетом НДС**, без учета прочих затрат Заказчика.

В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.

- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.
- Исполнительные схемы.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.
- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **28 514,43** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по г.Ташкенту, что не соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.
- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 3 квартал 2021г., применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.
- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.
- Транспортные расходы на материальные ресурсы 5%
- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 17,27%, что соответствует статистическим данным Минстроя ,на данный период.
- НДС 15%.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения
 - Раздел Строительные машины и механизмы, исключить стоимости машин - механизмов не принимающих участия в процессе производства работ. -Стоимости маш.-механизмов пересмотреть , согласно Перечня усреднённых прогнозируемых цен маш-часы машин и механизмов (без НДС) на 1.01.2021г. (редакция Мин.строя)
 - Раздел Строительные материалы, исключить стоимости не принимающие участия в процессе производства работ под.
 - Исключить заготовительно-складские расходы;

-Транспортные расходы на материальные ресурсы принять в размере 3%

-Дефектные акты утвердить стороной Заказчика, в установленном порядке.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование, откорректированы, согласно предложенным рекомендациям;

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

5. Выводы.

- Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта (сметная документация) на: **«Текущий ремонт кровельного покрытия Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси.»**

с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие нормативов ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **524 794,392 тыс. сумм с учетом НДС**

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум	РАЗНИЦА тыс.сум
1	«Текущий ремонт кровельного покрытия Тошкент вилояти Соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли Махсус тиббий таъминот базасининг Бустонлик тумани Озодбош кфйсида жойлашган 2-сонли омборхонаси.»	539 899,481	524 794,392	15 105,089

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая сметная стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Директор



Хамдамова Л.